

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
Objekt:		02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
Rozpočet:		13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SMART SBD s.r.o.		IČO: 04212223
			DIČ: CZ04212223
Vypracoval:		Veselá Marie	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			137 955,68
PSV			328 477,47
MON			121 202,50
Vedlejší náklady			39 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			632 135,65
Investice			257 188,87
Opravy			374 946,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		632 135,65 CZK
Snížená DPH	15 %		94 820,35 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			726 956,00 CZK
v _____ dne 26.7.2023			

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			8 425,00	1,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 507,51	0,4
34	Stěny a příčky	HSV			51 174,76	8,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 994,70	0,8
635	Suché podlahy	HSV			21 608,74	3,4
64	Výplně otvorů	HSV			11 677,00	1,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 257,86	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 889,08	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 433,27	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 572,36	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			12 754,08	2,0
713	Izolace tepelné	PSV			880,64	0,1
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			3 648,70	0,6
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			8 833,93	1,4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			19 712,83	3,1
725	Zařizovací předměty	PSV			32 468,00	5,1
730.1	Stavební práce pro ÚT a VZT	PSV			5 755,73	0,9
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			21 124,21	3,3
751	Vzduchotechnika	PSV			14 950,47	2,4

762	Konstrukce tesařské	PSV			454,17	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			125 521,43	19,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 441,25	1,7
776	Podlahy povlakové	PSV			20 854,62	3,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			16 990,51	2,7
781	Obklady keramické	PSV			21 861,10	3,5
784	Malby	PSV			11 205,80	1,8
787	Zasklívání	PSV			1 020,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
M21.1.1	Rozvaděč nn	MON			15 865,00	2,5
M21.1.2	Elektroměrový rozvaděč	MON			5 009,00	0,8
M21.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			66 058,50	10,5
M21.3	Kabely	MON			34 270,00	5,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 415,40	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			39 500,00	6,2
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,8
Cena celkem					632 135,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				8 425,00
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00
2	110000012v	Vypiskání instal. sítí jejich označení	soubor	1,00000	200,00	200,00
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor	1,00000	440,00	440,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací a jejich vyhodnocení	soubor	1,00000	3 275,00	3 275,00
		dle požadavku projektanta : 1		1,00000		
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 433,27
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	257,00	257,00
7	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	227,00	227,00
8	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	227,00	227,00
9	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00000	33,00	33,00
10	725299196R00	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků, sušáků ap	soubor	3,00000	800,00	2 400,00
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	90,00	180,00
		65/210 : 1		1,00000		
		85/220 : 1		1,00000		
12	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,28500	212,00	908,42
		0,85*2,2		1,87000		
		1,05*2,3		2,41500		
13	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	20,75000	22,00	456,50
		1.03-pokoj : 2*(4,8+6,0)-0,85		20,75000		
14	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	27,23400	58,00	1 579,57
		1.03-pokoj : 4,8*6,0-0,9*1,74		27,23400		
15	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	27,23400	67,00	1 824,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 27,23400		27,23400		
16	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	27,23400	67,00	1 824,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 27,23400		27,23400		
17	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	0,29250	169,00	49,43
		1.03-pokoj : 0,65*0,45		0,29250		
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2	0,29250	65,00	19,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,29250		0,29250		
19	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod.	ks	15,00000	11,00	165,00
		ODHAD :				
		1.01-předsíň : 5		5,00000		
		1.02- WC : 5		5,00000		
		1.03-pokoj : 5		5,00000		
20	965081812RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 kamenná dlažba	m2	3,18900	301,00	959,89
		1.01-předsíň : 1,55*1,18+1,12*0,325		2,19300		
		1.02-WC : 0,9*1,18-0,24*0,275		0,99600		
21	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,06378	5 050,00	322,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,18900*0,02		0,06378		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 507,51
22	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 2*1,3*0,00565	t	0,01469	52 700,00	774,16
				0,01469		
23	13335552R	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 50 x 5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,01469*1,02	t	0,01498	77 700,00	1 163,95
				0,01498		
24	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 0,5*1,3	m2	0,65000	876,00	569,40
				0,65000		
Díl: 34		Stěny a příčky				51 174,76
25	342261211RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm 1.04-sprcha : (3,08+0,91+0,21)*2,79 odpočet otvoru : -0,7*2,0	m2	10,31800	1 493,00	15 404,77
				11,71800		
				-1,40000		
26	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm 1.03-pokoj : (6,0+4,9+1,01)*2,79	m2	33,22890	772,00	25 652,71
				33,22890		
27	342265991Vvm	Příplatek za 2.desku 12,5 mm 2.deska GKBi - 12,5mm Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 33,22890	m2	33,22890	250,00	8 307,23
				33,22890		
28	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1.04-sprcha : 0,91*2,215	m2	2,01565	898,00	1 810,05
				2,01565		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 994,70
29	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů 1.03 : 1,915*1,67	m2	3,19805	65,00	207,87
				3,19805		
30	602016191R00	Penetrační nátěr stěn Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,29250	m2	0,29250	33,00	9,65
				0,29250		
31	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,29250	m2	0,29250	312,00	91,26
				0,29250		
32	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 25 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 1.01-předsíň : 2*(1,55+1,505)*2,79 -0,9*2,0-0,65*2,1-0,85*2,2 Mezisoučet 1.02-WC : 2*(0,9+1,18)*2,79 -0,65*2,1 Mezisoučet 1.03-pokoj : (2*4,6-0,9+1,74)*2,79 -1,915*1,67-0,8*2,0 Mezisoučet	m2	45,46685	65,00	2 955,35
				17,04690		
				-5,03500		
				12,01190		
				11,60640		
				-1,36500		
				10,24140		
				28,01160		
				-4,79805		
				23,21355		
33	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi 1.01-předsíň : 1,55*1,18+1,12*0,325 1.02-WC : 0,9*1,18-0,24*0,275 1.03-pokoj : 4,6*6,0-0,9*1,74-1,01*2,44-0,64*0,21	m2	26,62420	65,00	1 730,57
				2,19300		
				0,99600		
				23,43520		
Díl: 635		Suché podlahy				21 608,74
34	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm sondy-doplnění : 1.01-předsíň : 0,7*0,5*0,1	m3	0,50719	17 777,00	9 016,32
				0,03500		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.03-pokoj : 0,6*0,6*0,135		0,04860		
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (4,8*6,0-0,9*1,74-1,01*2,44-0,64*0,21)*0,015		0,36953		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,215*0,91*0,011		0,02217		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (1,55*1,18+1,12*0,325)*0,010		0,02193		
		1.02-WC : (0,9*1,18-0,24*0,275)*0,010		0,00996		
35	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	29,83985	422,00	12 592,42
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,8*6,0-0,9*1,74-1,01*2,44-0,64*0,21		24,63520		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,215		2,01565		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,55*1,18+1,12*0,325		2,19300		
		1.02-WC : 0,9*1,18-0,24*0,275		0,99600		
Díl: 64	Výplně otvorů					11 677,00
36	642941211RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00000	11 677,00	11 677,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					3 257,86
37	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	29,88860	109,00	3 257,86
		19/4 :				
		1.01-předsíň : 1,35*1,54+1,05*0,515		2,61975		
		1.02-koupelna s WC : 1,265*0,37+1,05*1,4+1,28*1,135		3,39085		
		1.03-pokoj : 4,78*4,15+2,3*0,15		20,18200		
		1.04-kuchyň : 2,4*1,54		3,69600		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 889,08
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	49,88860	98,00	4 889,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 29,88860		29,88860		
		ostatní plochy : 20,0		20,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 572,36
39	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,14113	1 774,00	5 572,36
Díl: 711	Izolace proti vodě					12 754,08
40	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	10,52065	53,00	557,59
		P1.2 HI pod dlažbu :				
		1.04-sprcha : 2,215*0,91		2,01565		
		S2.1-HI pod obklad :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,215)*0,3-0,7*0,3		1,66500		
		(0,91+1,0+1,51)*2,0		6,84000		
41	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	10,52065	888,00	9 342,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,52065		10,52065		
42	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	6,25000	177,00	1 106,25
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,215)		6,25000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	5,20000	177,00	920,40
		1.04-sprcha : 2*2,3+2*0,30		5,20000		
44	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	4,00000	55,00	220,00
		1.04-sprcha : 4		4,00000		
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	121,50000	5,00	607,50
Díl: 713 Izolace tepelné						880,64
46	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	38,12000	22,00	838,64
		14/20 :				
		1.01-předsíň : 2*(1,55+1,505)		6,11000		
		1.02-WC : 2*(0,9+1,18)		4,16000		
		1.03-pokoj : 2*(4,8+6,0)		21,60000		
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,215)		6,25000		
47	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	8,40000	5,00	42,00
Díl: 720.1 Stavební práce pro ZTI						3 648,70
48	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,50000	550,00	1 375,00
49	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	4,00000	100,00	400,00
50	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,00000	110,00	440,00
51	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,00000	130,00	260,00
52	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,18800	1 550,00	291,40
53	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,76000	42,00	157,92
		0,188*20 *Přepočtené koeficientem množství :				
		3,76		3,76000		
54	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,18800	700,00	131,60
55	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,18800	1 550,00	291,40
56	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,18800	42,00	7,90
57	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,18800	240,00	45,12
58	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,14000	1 774,00	248,36

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 833,93
59	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,00000	468,00	936,00
60	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	2,00000	300,00	600,00
61	28615655	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 32	kus	4,00000	15,00	60,00
62	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	11,00000	330,00	3 630,00
63	28615657	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	22,00000	18,00	396,00
64	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,00000	410,00	820,00
65	28615659	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	4,00000	21,00	84,00
66	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,00000	22,00	22,00
67	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	22,00	66,00
68	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00000	22,00	22,00
69	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,00000	333,00	333,00
70	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,00000	333,00	333,00
71	55162004	kalich pro úkap s kuličkou	kus	1,00000	357,00	357,00
72	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,00000	75,00	1 125,00
73	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01800	1 774,00	31,93
74	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01800	1 000,00	18,00
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 712,83
75	722173914	Spoje rozvodů vody zplastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	2,00000	321,00	642,00
76	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,00000	280,00	2 240,00
77	42390136	objímka potrubí jednošroubová M8 40–46 5/4"	kus	16,00000	15,00	240,00
78	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	14,00000	320,00	4 480,00
79	42390137	objímka potrubí jednošroubová M8 48–53 6/4"	kus	14,00000	18,00	252,00
80	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60–64 2"	kus	14,00000	21,00	294,00
81	722174024	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	2,00000	360,00	720,00
82	42390147	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54–59	kus	4,00000	21,00	84,00
83	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpríčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,00000	48,00	384,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	9,00000	50,00	450,00
85	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,00000	52,00	364,00
86	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,00000	444,00	3 996,00
87	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
88	722230112	Armatury se dvěma závitů ventily přímé sodvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,00000	333,00	666,00
89	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
90	722231211	Armatury se dvěma závitů ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2"	kus	1,00000	333,00	333,00
91	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	24,00000	75,00	1 800,00
92	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,00000	75,00	1 800,00
93	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr smembránou	soubor	1,00000	177,00	177,00
94	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04500	1 774,00	79,83
95	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,04500	1 000,00	45,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				32 468,00
96	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	4 248,00	4 248,00
97	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00
98	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
99	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
100	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
101	725532112	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00
102	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 211,00	1 211,00
103	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	418,00	418,00
105	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,00000	2 211,00	2 211,00
106	725851315	Ventily odpadní pro zařízení předmětů dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
107	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	333,00	333,00
108	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
109	725865311	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
110	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000	316,00	632,00
		1.02-WC-OV1 : 2		2,00000		
111	2834905803R	Dvířka instal. z ASA 150 x 300 mm	kus	2,00000	302,00	604,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000		2,00000		
112	725989101R01	Montáž dvířek kovových i z PH do 0,36 m2	kus	1,00000	316,00	316,00
		1.04-sprcha-OV2 : 1		1,00000		
113	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 300 x 600 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000		1,00000		
114	998725201R00	Přesun hmot pro zařízení předmětů, výšky do 6 m	%	309,20000	5,00	1 546,00
Díl: 730.1		Stavební práce pro ÚT a VZT				5 755,73
115	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,00000	456,00	456,00
116	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,00000	550,00	550,00
117	953845111	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky do 100 mm	soubor	1,00000		0,00
118	953845121	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky	m	1,00000	900,00	900,00
119	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	4,00000	143,00	572,00
120	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,30000	4 000,00	1 200,00
121	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,34500	1 550,00	534,75
122	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,90000	42,00	289,80
		0,345*20 'Přepočtené koeficientem množství :		6,90000		
		6,9		6,90000		
123	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,34500	700,00	241,50

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,34500	1 550,00	534,75
125	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,34500	42,00	14,49
126	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,34500	240,00	82,80
127	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,21400	1 774,00	379,64
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						21 124,21
128	735164273	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 750 mm	kus	1,00000	5 555,00	5 555,00
129	7354111391	Nástěnná plochá dynamická akumulární kamna s výkonem 3000W s vestavěným elektronickým regulátorem v bílé barvě, vybavena tepelně izolačními deskami, akumulární vyzdívkou s extrémně vysokou akumulací	soubor	1,00000	15 400,00	15 400,00
130	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,06100	1 774,00	108,21
131	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,06100	1 000,00	61,00
Díl: 751 Vzduchotechnika						14 950,47
132	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm	kus	1,00000	780,00	780,00
133	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm; s doběhem	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
134	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,00000	367,00	367,00
135	42972201	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	1,00000	782,00	782,00
136	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00
137	429580011	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, cirkulační s tukových a uhlíkovým filtrem, max. výkon 300 m3/hod	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
138	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,00000	480,00	480,00
139	42981260	výfuková hlavice Pz D 100mm	kus	1,00000	552,00	552,00
140	751398101	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,00000	470,00	470,00
141	429710191	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm; samotižná	kus	1,00000	750,00	750,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
142	751537132	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,00000	740,00	2 220,00
143	42981714	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	3,60000	230,00	828,00

3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :

3,6

3,60000

144	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	3,00000	310,00	930,00
145	751581351	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm	kus	1,00000	960,00	960,00
146	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,05100	1 774,00	90,47
147	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,05100	1 000,00	51,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 454,17

148	762523912RV1	Doplnění podlah prkny neobl. na sraz, pl.do 1 m2 bez dodávky řeziva	m2	0,71000	417,00	296,07
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

sondy-doplnění :

1.01-předsíň : 0,7*0,5

0,35000

1.03-pokoj : 0,6*0,6

0,36000

149	60511081R	Řezivo středové SM/BO jakost II tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m	m3	0,01600	8 531,00	136,50
-----	-----------	---	----	---------	----------	--------

sondy-doplnění :

1.01-předsíň : 0,7*0,5*0,02

0,00700

1.03-pokoj : 0,6*0,6*0,025

0,00900

150 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 4,32000 5,00 21,60

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 125 521,43

151	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
152	61161801R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
153	61181151R	Zárubeň obložková š. 600 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00
154	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
155	61161803R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00
156	61181153R	Zárubeň obložková š. 800 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00
157	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00000	2 624,00	2 624,00
158	61169702R	Dveře posuvné do pouzdra UNO 700 x1970 mm ref. ERKADO vč.zár.	kus	1,00000	11 999,00	11 999,00
159	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00
160	61581624.AR1	Linka kuchyňská vč. spotřebičů, dl. 1,8 m	m	1,80000	35 700,00	64 260,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dvouplotýnkový sklokeram.dvojsaň 2400W, recirkulační digestoř výsuvná max.výkon 400m3/hod : 1,8		1,80000		
161	766950010RAB	Oprava dřevěných oken, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	3,70805	1 557,00	5 773,43
		OK/01 : 1,915*1,67		3,19805		
		OK/02 : 0,425*1,2		0,51000		
162	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 195,40000	5,00	5 977,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				10 441,25
163	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,20465	33,00	171,75
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,215*0,91		2,01565		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,55*1,18+1,12*0,325		2,19300		
		1.02-WC : 0,9*1,18-0,24*0,275		0,99600		
164	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	7,37000	138,00	1 017,06
		1.01-předsíň : 2*(1,55+1,505)-0,9-0,8-0,6		3,81000		
		1.02-WC : 2*(0,9+1,18)-0,6		3,56000		
165	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,37000	25,00	184,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 7,37000		7,37000		
166	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	5,20465	685,00	3 565,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 5,20465		5,20465		
167	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,20465	100,00	520,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 5,20465		5,20465		
168	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	13,62000	100,00	1 362,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,25000		6,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 7,37000		7,37000		
169	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	6,94117	450,00	3 123,53
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 7,37000*0,165		1,21605		
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 5,20465*1,1		5,72512		
170	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	99,40000	5,00	497,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				20 854,62
171	776101119R01	Očištění povrchů	m2	23,43520	32,00	749,93
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,6*6,0-0,9*1,74-1,01*2,44-0,64*0,21		23,43520		
172	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	23,43520	11,00	257,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 23,43520		23,43520		
173	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	23,43520	43,00	1 007,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 23,43520		23,43520		
174	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	23,43520	212,00	4 968,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 23,43520		23,43520		
175	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	19,70000	68,00	1 339,60

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.03-pokoj : 2*(4,6+6,0)-0,7-0,8		19,70000		
176	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2	24,60696	450,00	11 073,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 23,43520*1,05		24,60696		
177	776981114RT1	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak, podlaha profil G, samolepicí, šířka 40 mm	m	2,10000	222,00	466,20
		600/1970 : 0,60		0,60000		
		800/1970 : 0,80		0,80000		
		700/1970 : 0,70		0,70000		
178	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	198,40000	5,00	992,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				16 990,51
179	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	28,63985	11,00	315,04
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,6*6,0-0,9*1,74-1,01*2,44-0,64*0,21		23,43520		
		Mezisoučet		23,43520		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,215*0,91		2,01565		
		Mezisoučet		2,01565		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,55*1,18+1,12*0,325		2,19300		
		1.02-WC : 0,9*1,18-0,24*0,275		0,99600		
		Mezisoučet		3,18900		
180	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2	28,63985	43,00	1 231,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 28,63985		28,63985		
181	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirownal tloušťky 2 mm	m2	28,63985	511,00	14 634,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 28,63985		28,63985		
182	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	161,80000	5,00	809,00
Díl: 781		Obklady keramické				21 861,10
183	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	14,78700	33,00	487,97
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,215)*2,3-0,7*2,0		12,97500		
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (1,82+2*0,6)*0,6		1,81200		
184	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep), webercolor premium (sp)	m2	12,97500	685,00	8 887,88
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,215)*2,3-0,7*2,0		12,97500		
185	597813749R	Obkládačka 30x60 REF. série CONCEPT plus	m2	14,27250	400,00	5 709,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 12,97500*1,1		14,27250		
186	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	1,81200	685,00	1 241,22
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (1,82+2*0,6)*0,6		1,81200		
187	597813661R	System obkládačka 20x25 ref.Color One	m2	1,99320	400,00	797,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,81200*1,1		1,99320		
188	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	14,78700	250,00	3 696,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 12,97500		12,97500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,81200		1,81200		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
189	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	208,20000	5,00	1 041,00
Díl: 784 Malby						11 205,80
190	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	32,39255	11,00	356,32
S1.2 :						
1.03 : (2*6,0+1,01-1,1)*2,79-0,7*2,0				31,82890		
odpočet obkladu : -(1,82+0,6)*0,6				-1,45200		
C2.1 :						
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,01565				2,01565		
191	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	72,09105	34,00	2 451,10
S1.1 :						
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 45,46685				45,46685		
C1.1 :						
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 26,62420				26,62420		
192	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	72,09105	33,00	2 379,00
Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 72,09105				72,09105		
193	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	72,09105	48,00	3 460,37
Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 72,09105				72,09105		
194	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	32,39255	79,00	2 559,01
Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 32,39255				32,39255		
Díl: 787 Zasklívání						1 020,00
195	787900010RA0	Vysklení a opětné zasklení oken a dveří	m2	0,51000	2 000,00	1 020,00
OK/02 : 0,425*1,2				0,51000		
Díl: M21 Elektromontáže						0,00
196	.	.	.	0,00000		0,00
Díl: M21.1.1 Rozvaděč nn						15 865,00
197	1.1.1	Plisatová rozv. přisazená 36+ MODULU (ref. Hager Volta) vč. DIN lišt a příslušenství; IP40/20	ks	1,00000	1 255,00	1 255,00
198	1.1.2	Usazení rozvodnice	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
199	1.1.3	HL.vypínač 3x25A	ks	1,00000	473,00	473,00
200	1.1.4	Přep. Ochrana C (ref. DG M TNS 275 FM)	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
201	1.1.5	Proudový chránič PF7-40/4/003	ks	1,00000	1 328,00	1 328,00
202	1.1.6	Jistič PL6-16/B/1	ks	6,00000	118,00	708,00
203	1.1.7	Jistič PL6-10/B/1	ks	1,00000	118,00	118,00
204	1.1.8	Chránič s nadproudovou ochranou 16/B/1	ks	3,00000	921,00	2 763,00
205	1.1.9	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	460,00	460,00
206	1.1.10	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	250,00	250,00
207	1.1.11	Vyhotovení dílenské dokumentace	ks	1,00000	380,00	380,00
208	1.1.12	Vyhotovení finálního schématu rozvaděče	ks	1,00000	960,00	960,00
209	1.1.13	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	370,00	370,00
Díl: M21.1.2 Elektroměrový rozvaděč						5 009,00
210	1.2.1	Elektroměrový jistič char.B; 3x20A	ks	1,00000	549,00	549,00
211	1.2.2	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	590,00	590,00
212	1.2.3	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	90,00	90,00
213	1.2.4	Zmapování stávajícího stavu elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	860,00	860,00
214	1.2.5	Potřebné úpravy elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	2 570,00	2 570,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
215	1.2.6	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	350,00	350,00
Díl: M21.2		Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK				66 058,50
216	2.1	Přístrojová krabice	ks	26,00000	8,00	208,00
217	2.2	Univerzální krabice do zdiva/SDK	ks	10,00000	41,00	410,00
218	2.3	Víko univerzální krabice	soubor	1,00000	95,00	95,00
219	2.5	Prostup příčky do 20cm	soubor	1,00000	500,00	500,00
220	2.8	Zasekání/drážkování pro uložení kabelových tras do zdiva	hod	12,00000	250,00	3 000,00
221	2.9	Sádrování kdrážek kab. Tras	hod	8,00000	400,00	3 200,00
222	2.10	Svorkovnice (např. Wago)	soubor	1,00000	185,00	185,00
223	2.12	Přístroj zásuvka TV-R-SAT, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	396,00	396,00
224	2.13	Přístroj zásuvka LAN (1xRJ45) Cat.5e, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	393,00	393,00
225	2.14	Přístroj zásuvka 230V, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	16,00000	311,00	4 976,00
226	2.15	Objímka E27 + žárovka LED (15W) 3000K	ks	6,00000	48,00	288,00
227	2.16	Rámeček jednonásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	13,00000	27,00	351,00
228	2.17	Rámeček dvojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	2,00000	48,00	96,00
229	2.18	Rámeček trojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	59,00	59,00
230	2.20	Rámeček pětínásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	98,00	98,00
231	2.21	Montážní rámeček	ks	25,00000	15,00	375,00
232	2.22	Vypínač č.1 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	318,00	636,00
233	2.23	Vypínač č.5 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	365,00	365,00
234	2.24	Vypínač č.6 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	334,00	668,00
235	2.25	Vypínač č.5B 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	441,00	882,00
236	2.26	Zvonkové tlačítko	ks	1,00000	332,00	332,00
237	2.27	Elektroinstalační trubka prům 25mm ohebná - šedá vč. zatahovacího drátu	m	50,00000	15,00	750,00
238	2.28	Příslušenství pro PVC trubky vč. Spojek, kolen, příchytěk a dalšího materiálu	soubor	1,00000	215,00	215,00
239	2.29	Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK/podlaha	hod	1,00000	450,00	450,00
240	2.30	Příprava vývodu pro zásobník TUV - technologie dodávka ZTI	ks	1,00000	350,00	350,00
241	2.31	Příprava vývodu pro potrubní ventilátor VZT - technologie dodávka VZT	ks	1,00000	350,00	350,00
242	2.32	Programovatelné relé SMR-T 230	ks	1,00000	609,00	609,00
243	2.33	Koordinace při zapojení prvků ZTV (zařizovací předměty dodávka ZTV) na silové příklady a PE pospojování	hod	1,00000	450,00	450,00
244	2.34	Koordinace při zapojení prvků VZT (zařizovací předměty dodávka VZT) na silové příklady a PE pospojování	hod	1,00000	450,00	450,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
245	2.35	Požární opticko-kouřový hlásič autonomní vč. Patice	ks	1,00000	642,00	642,00
246	2.36	Účastnický komunikační přístroj systému domovního telefonu (dle technologie objektu)	ks	1,00000	976,00	976,00
247	2.37	Napojení na rozvod DT objektu vč. Materiálu (spojky/svorky)	soubor	1,00000	460,00	460,00
248	2.38	Napojení na rozvod STA objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	450,00	450,00
249	2.39	Napojení na rozvod LAN objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	460,00	460,00
250	2.40	Zmapování stávajícího rozvodu DT objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
251	2.41	Zmapování stávajícího rozvodu LAN objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
252	2.42	Zmapování stávajícího rozvodu STA objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
253	2.43	Proměření datové kabeláže v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se provádí pomocí metody Permanent link. Vydání protokolu o měření	soubor	1,00000	650,00	650,00
254	2.44	Vazací pásky, kabelové příchytky, el. Pásky, el.spojky, spojovací materiál, izolační pásky a další instalační materiál	soubor	1,00000	360,00	360,00
255	2.45	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	soubor	1,00000	900,00	900,00
256	2.46	Demontáž stávající elektroinstalace vč. Koncových prvků a rozvodu v maximálním rozsahu s ohledem na technické a stavební možnosti	soubor	1,00000	950,00	950,00
257	2.47	Inženýrská a koordinační činnost	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
258	2.48	Stavební přimocce	soubor	1,00000	18 777,00	18 777,00
259	2.49	Odvoz sutí ze staveniště na skládku	t	0.20000	1 955,00	391,00
260	2.50	Odvoz dalších hmot za staveniště	t	0.10000	1 555,00	155,50
261	2.51	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
262	2.52	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
263	2.53	Výchozí revize	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
264	2.54	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00
Díl: M21.3		Kabely				34 270,00
265	3.1	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*)	m	220,00000	62,00	13 640,00
266	3.2	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*)	m	200,00000	52,00	10 400,00
267	3.3	Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2 (*)	m	10,00000	49,00	490,00
268	3.4	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*)	m	25,00000	62,00	1 550,00
269	3.5	Kabel CYKY-J 5 X 4mm2 (*)	m	8,00000	100,00	800,00
270	3.6	Kabel JYSTY 2x2x0,8 (nebo dle DT)	m	30,00000	49,00	1 470,00
271	3.7	Kabel UTP Cat,5e	m	30,00000	42,00	1 260,00
272	3.8	Kabel koax CB115 (nebo dle rozvodu TV)	m	30,00000	45,00	1 350,00
273	3.9	Kabel CY 6mm2 (*)	m	40,00000	52,00	2 080,00
274	3.10	Drobná nespecifikovaná kabeláž	soubor	1,00000	1 230,00	1 230,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 415,40
275	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,90905	250,00	727,26
276	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,90905	425,00	1 236,35
277	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,54523	50,00	727,26
278	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2,90905	1 555,00	4 523,57
279	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	40,72663	15,00	610,90
280	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	2,90905	240,00	698,17

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	02	Plzeňská 445a/213-byt 14/20
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
281	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,90905	150,00	436,36
282	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,09018	700,00	63,13
283	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,63488	1 200,00	1 961,86
284	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,52654	1 200,00	631,85
285	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t	0,12509	4 500,00	562,91
286	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	0,00262	222,00	0,58
287	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,52974	444,00	235,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 500,00
288	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
289	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
290	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
291	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
292	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
293	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
294	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
295	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	632 135,65
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
Objekt:		04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
Rozpočet:		13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SMART SBD s.r.o.		IČO: 04212223
			DIČ: CZ04212223
Vypracoval:		Veselá Marie	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			163 425,98
PSV			347 063,76
MON			120 967,50
Vedlejší náklady			40 280,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			676 737,24
Investice			248 868,53
Opravy			427 868,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		676 737,24 CZK
Snížená DPH	15 %		101 510,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			778 247,83 CZK
v _____ dne 27.7.2023 _____			

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			8 425,00	1,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 507,51	0,4
34	Stěny a příčky	HSV			55 578,45	8,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 706,27	2,5
635	Suché podlahy	HSV			20 038,55	3,0
64	Výplně otvorů	HSV			9 795,00	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 952,33	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 614,39	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 183,77	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 252,09	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			12 906,60	1,9
713	Izolace tepelné	PSV			2 607,98	0,4
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			5 973,49	0,9
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			9 318,16	1,4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			17 177,86	2,5
725	Zařizovací předměty	PSV			32 468,00	4,8
730.1	Stavební práce pro ÚT a VZT	PSV			3 580,31	0,5
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			15 438,84	2,3
751	Vzduchotechnika	PSV			25 861,81	3,8

762	Konstrukce tesařské	PSV			1 820,71	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			139 956,63	20,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 686,60	1,7
776	Podlahy povlakové	PSV			17 738,62	2,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			15 099,72	2,2
781	Obklady keramické	PSV			23 027,51	3,4
784	Malby	PSV			11 086,52	1,6
787	Zasklivání	PSV			1 314,40	0,2
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
M21.1.1	Rozvaděč nn	MON			16 075,00	2,4
M21.1.2	Elektroměrový rozvaděč	MON			5 009,00	0,7
M21.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			66 503,50	9,8
M21.3	Kabely	MON			33 380,00	4,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 372,62	2,1
VN	Vedlejší náklady	VN			40 280,00	6,0
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,7
Cena celkem					676 737,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				8 425,00
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00
2	110000012v	Vypiskání instal. sítí jejich označení	soubor	1,00000	200,00	200,00
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor	1,00000	440,00	440,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací a jejich vyhodnocení	soubor	1,00000	3 275,00	3 275,00
		dle požadavku projektanta : 1		1,00000		
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 183,77
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	257,00	257,00
7	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	1,00000	33,00	33,00
8	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	227,00	227,00
9	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	227,00	227,00
10	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	513,00	513,00
11	725840851R00	Demontáž baterie sprch., vanová	kus	1,00000	227,00	227,00
12	725299196R00	Demontáž koupelňových doplňků - mydelníků, držáků, sušáků ap	soubor	5,00000	800,00	4 000,00
13	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l	soubor	1,00000	654,00	654,00
14	210290141R0v	Demontáž kamen akumulčních	kus	1,00000	765,00	765,00
15	722130803R00	Demontáž potrubí-ZTI	m	2,00000	145,00	290,00
16	767137803R0v	Demontáž krytů ZTI sádrokartonových	m2	0,55000	125,00	68,75
		kryt potrubí : (0,10+0,60)*0,5		0,35000		
		opláštění vodoměru : (0,15+0,25)*0,5		0,20000		
17	411900001RAv	Demontáž rámové konstrukce soklu pod sprchovou kabinou vč. bednění	m2	0,90000	99,00	89,10
		0,9*1,0		0,90000		
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	90,00	180,00
		65/210 : 1		1,00000		
		85/220 : 1		1,00000		
19	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,28500	212,00	908,42
		0,85*2,2		1,87000		
		1,05*2,3		2,41500		
20	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	20,15000	22,00	443,30
		1.03-pokoj : 2*(5,07+4,7+0,73)*0,85		20,15000		
21	776511820RT2	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	24,41440	58,00	1 416,04
		1.02-WC-koberec : 0,9*1,15-0,17*0,24		0,99420		
		1.03-pokoj-PVC : 5,07*4,7-0,73*0,56		23,42020		
22	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	23,42020	67,00	1 569,15
		1.03-pokoj-PVC : 5,07*4,7-0,73*0,56		23,42020		
23	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	23,42020	67,00	1 569,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 23,42020		23,42020		
24	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod.	ks	15,00000	11,00	165,00
		ODHAD :				
		1.01-předsíň : 5		5,00000		
		1.02-WC : 5		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.03-pokoj : 5		5,00000		
25	965081812RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 kamenná dlažba	m2	3,66540	301,00	1 103,29
		1.01-předsíň : 1,98*1,15+1,08*0,365		2,67120		
		1.02-WC : 0,9*1,15-0,17*0,24		0,99420		
26	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,07331	5 050,00	370,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,66550*0,02		0,07331		
27	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,60000	4 000,00	2 400,00
28	713103311R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm polystyrenové kazety	m2	76,70260	55,00	4 218,64
		1.01-předsíň : 2*(1,98+1,515)*2,77		19,36230		
		otvory : -0,9*2,0-0,65*2,1-0,85*2,2		-5,03500		
		Mezisoučet		14,32730		
		1.02-WC : 2*(0,9+1,15)*2,77		11,35700		
		otvory : -0,65*2,1-0,53*1,24		-2,02220		
		Mezisoučet		9,33480		
		1.03-pokoj : 2*(5,07+4,7+0,73)*2,77		58,17000		
		otvory : -0,8*2,0-1,95*1,81		-5,12950		
		Mezisoučet		53,04050		
29	713101311R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm polystyrenové kazety	m2	27,08560	55,00	1 489,71
		1.01-předsíň : 1,98*1,15+1,08*0,365		2,67120		
		1.02-WC : 0,9*1,15-0,17*0,24		0,99420		
		1.03-pokoj : 5,07*4,7-0,73*0,56		23,42020		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 507,51
30	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01469	52 700,00	774,16
		2*1,3*0,00565		0,01469		
31	13335552R	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 50 x 5 mm	t	0,01498	77 700,00	1 163,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,01469*1,02		0,01498		
32	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,65000	876,00	569,40
		0,5*1,3		0,65000		
Díl: 34		Stěny a příčky				55 578,45
33	342261211RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm	m2	8,48890	1 493,00	12 673,93
		1.04-sprcha : (2,5+1,07)*2,77		9,88890		
		-0,7*2,0		-1,40000		
34	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm	m2	25,17930	772,00	19 438,42
		1.03-pokoj :				
		tl.75 mm : 4,7*2,77		13,01900		
		tl.100 mm : (2,1+2,29)*2,77		12,16030		
35	342266111RT7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl.12,5 mm, Isover tl.10 cm	m2	7,83910	873,00	6 843,53
		1.04-pokoj :				
		tl.150 mm : (2,5-0,68+1,01)*2,77		7,83910		
36	342265991Vvm	Příplatek za 2.desku 12,5 mm 2.deska GKBi - 12,5mm	m2	33,01840	250,00	8 254,60

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 25,17930		25,17930		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 7,83910		7,83910		
37	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,13850	898,00	1 920,37
		1.04-sprcha : 0,91*2,35		2,13850		
38	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	6,30000	776,00	4 888,80
		kastlík pro VZT-200/200 : 3,5+2,8		6,30000		
39	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	1,80000	866,00	1 558,80
		oplaštění VZT ve společných prostorách : 1,8		1,80000		
Díl: 64		Výplně otvorů				9 795,00
40	642941211RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00000	9 795,00	9 795,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 706,27
41	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,36000	65,00	218,40
		1.03 : 2,0*1,68		3,36000		
42	611481211RT6	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	23,31410	328,00	7 647,02
		1.01-předsíň : 1,98*1,15+1,08*0,365		2,67120		
		1.02-WC : 0,9*1,15-0,17*0,24		0,99420		
		1.03-pokoj : (4,895*4,7-0,63*0,56-1,07*2,5-3,3*0,10)		19,64870		
43	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	23,31410	33,00	769,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 23,31410		23,31410		
44	601016141RT1	Štuk na stropěch ref.PROFI Feinputz, ručně tlušťka vrstvy 3 mm	m2	23,31410	217,00	5 059,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 23,31410		23,31410		
45	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 25 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	46,34340	65,00	3 012,32
		1.01-předsíň : 2*(1,98+1,515)*2,77		19,36230		
		otvory : -0,9*2,0-0,65*2,1-0,85*2,2		-5,03500		
		Mezisoučet		14,32730		
		1.02-WC : 2*(0,9+1,15)*2,77		11,35700		
		otvory : -0,65*2,1-0,53*1,24		-2,02220		
		Mezisoučet		9,33480		
		1.03-pokoj : (4,895*2-1,01+2*0,63)*2,77		27,81080		
		otvory : -0,8*2,0-1,95*1,81		-5,12950		
		Mezisoučet		22,68130		
Díl: 635		Suché podlahy				20 038,55
46	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,52301	17 777,00	9 297,55
		sondy-doplnění :				
		1.01-předsíň : 0,60*0,60*0,10		0,03600		
		1.03-pokoj : 0,60*0,60*0,10		0,03600		
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (4,895*4,7-0,63*0,56-1,07*2,5-3,3*0,10)*0,02		0,39297		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,35*0,01		0,02139		
		P1.3 :				

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.01-předsíň : (1,98*1,15+1,08*0,365)*0,01		0,02671		
		1.02-WC : (0,9*1,15-0,17*0,24)*0,01		0,00994		
47	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	25,45260	422,00	10 741,00
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (4,895*4,7-0,63*0,56-1,07*2,5-3,3*0,10)		19,64870		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,35		2,13850		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (1,98*1,15+1,08*0,365)		2,67120		
		1.02-WC : (0,9*1,15-0,17*0,24)		0,99420		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 952,33
48	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	27,08560	109,00	2 952,33
		22/13 :				
		1.01-předsíň : 1,98*1,15+1,08*0,365		2,67120		
		1.02-WC : 0,9*1,15-0,17*0,24		0,99420		
		1.03-pokoj : 5,07*4,7-0,73*0,56		23,42020		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 614,39
49	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	47,08560	98,00	4 614,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 27,08560		27,08560		
		ostatní plochy : 20,0		20,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 252,09
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,96059	1 774,00	5 252,09
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 906,60
51	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	10,62450	53,00	563,10
		P1.2 HI pod dlažbu :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,35		2,13850		
		Mezisoučet		2,13850		
		S2.1-HI pod obklad :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,35)*0,30-0,7*0,3		1,74600		
		(0,95+0,91+1,51)*2,0		6,74000		
		Mezisoučet		8,48600		
52	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	10,62450	888,00	9 434,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 10,62450		10,62450		
53	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	6,52000	177,00	1 154,04
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,35)		6,52000		
54	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	5,20000	177,00	920,40
		1.04-sprcha : 2*2,3+2*0,30		5,20000		
55	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	4,00000	55,00	220,00
		1.04-sprcha : 4		4,00000		
56	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	122,90000	5,00	614,50
Díl: 713		Izolace tepelné				2 607,98
57	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	38,61000	22,00	849,42

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		22/13 :				
		1.01-předsíň : 2*(1,98+1,515)		6,99000		
		1.02-WC : 2*(0,9+1,15)		4,10000		
		1.03-pokoj : 2*(5,07+4,7+0,73)		21,00000		
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,35)		6,52000		
58	713411131R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy do konstrukce, 1 vrstvá	m2	2,43000	333,00	809,19
		oplaštění VZT ve společných prostorách :		2,43000		
		(2*0,55+0,25)*1,8				
59	631401411R	Deska minerální podélné vlákno tl. 30 mm	m2	2,47860	333,00	825,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,43000*1,02		2,47860		
60	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	24,80000	5,00	124,00
Díl: 720.1		Stavební práce pro ZTI				5 973,49
61	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,50000	550,00	2 475,00
62	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	12,00000	100,00	1 200,00
63	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	5,00000	110,00	550,00
64	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	1,00000	130,00	130,00
65	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,23800	1 550,00	368,90
66	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,76000	42,00	199,92
		0,238*20 *Přepočtené koeficientem množství :				
		4,76		4,76000		
67	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,23800	700,00	166,60
68	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,23800	1 550,00	368,90
69	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,23800	42,00	10,00
70	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,23800	240,00	57,12
71	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,25200	1 774,00	447,05
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 318,16
72	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,00000	468,00	936,00
73	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	9,00000	300,00	2 700,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	28615655	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 32	kus	18,00000	15,00	270,00
75	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	7,00000	330,00	2 310,00
76	28615657	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	14,00000	18,00	252,00
77	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	1,00000	410,00	410,00
78	28615659	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	2,00000	21,00	42,00
79	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,00000	22,00	22,00
80	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	22,00	66,00
81	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00000	22,00	22,00
82	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,00000	333,00	333,00
83	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,00000	333,00	333,00
84	55162004	kalich pro úkap s kuličkou	kus	1,00000	375,00	375,00
85	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	16,00000	75,00	1 200,00
86	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01700	1 774,00	30,16
87	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01700	1 000,00	17,00
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				17 177,86
88	722173914	Spoje rozvodů vody zplastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	1,00000	421,00	421,00
89	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	6,00000	280,00	1 680,00
90	42390136	objímka potrubí jednošroubová M8 40–46 5/4"	kus	12,00000	15,00	180,00
91	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	11,00000	320,00	3 520,00
92	42390137	objímka potrubí jednošroubová M8 48–53 6/4"	kus	11,00000	18,00	198,00
93	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60–64 2"	kus	11,00000	21,00	231,00
94	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpénového polyetylenu PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	6,00000	48,00	288,00
95	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpénového polyetylenu PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,00000	50,00	550,00
96	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpénového polyetylenu PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,00000	52,00	572,00
97	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,00000	444,00	3 996,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
99	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé sodvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,00000	333,00	666,00
100	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
101	722231211	Armatury se dvěma závity ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2"	kus	1,00000	333,00	333,00
102	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	24,00000	75,00	1 800,00
103	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,00000	75,00	1 800,00
104	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr smembránou	soubor	1,00000	177,00	177,00
105	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03600	1 774,00	63,86
106	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03600	1 000,00	36,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				32 468,00
107	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	4 248,00	4 248,00
108	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00
109	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
110	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlé, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
111	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
112	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00
113	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 211,00	1 211,00
114	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00
115	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	418,00	418,00
116	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,00000	2 211,00	2 211,00
117	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
118	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	333,00	333,00
119	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
120	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
121	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000	316,00	632,00
		1.02-WC : 1		1,00000		
		1.04-sprcha : 1		1,00000		
122	2834905803R	Dvířka instal. z ASA 150 x 300 mm	kus	2,00000	302,00	604,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000		2,00000		
123	725989101R01	Montáž dvířek kovových i z PH do 0,36 m2	kus	1,00000	316,00	316,00
		1.04-sprcha-OV2 : 1		1,00000		
124	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 300 x 600 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000		1,00000		
125	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	309,20000	5,00	1 546,00
Díl: 730.1		Stavební práce pro ÚT a VZT				3 580,31
126	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,00000	421,00	421,00
127	310235261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	521,00	521,00
128	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,60000	4 000,00	2 400,00
129	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,03400	1 550,00	52,70
130	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,68000	42,00	28,56
		0,034*20 'Přepočtené koeficientem množství :				
		0,68		0,68000		
131	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,03400	700,00	23,80
132	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,03400	1 550,00	52,70
133	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,03400	42,00	1,43
134	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,03400	240,00	8,16
135	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,04000	1 774,00	70,96
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				15 438,84
136	7354111391	Nástěnná plochá dynamická akumulární kamna s výkonem 3000W s vestavěným elektronickým regulátorem v bílé barvě, vybavena tepelně izolačními deskami, akumulární vyzdívkou s extrémně vysokou akumulací	soubor	1,00000	15 400,00	15 400,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
137	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01400	1 774,00	24,84
138	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01400	1 000,00	14,00
Díl: 751 Vzduchotechnika						25 861,81
139	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm	kus	1,00000	780,00	780,00
140	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm; s doběhem	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
141	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, džz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,00000	367,00	367,00
142	42972201	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	1,00000	782,00	782,00
143	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00
144	429580011	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, cirkulační s tukových a uhlíkových filtrem, max. výkon 300 m3/hod	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
145	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,00000	480,00	480,00
146	429729011	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,00000	980,00	980,00
147	751398101	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,00000	470,00	470,00
148	429710191	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm; samotižná	kus	1,00000	750,00	750,00
149	751537132	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000	740,00	7 400,00
150	42981714	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	12,00000	230,00	2 760,00
10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
12				12,00000		
151	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	10,00000	310,00	3 100,00
152	751581351	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm	kus	2,00000	960,00	1 920,00
153	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,13800	1 774,00	244,81
154	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,13800	1 000,00	138,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						1 820,71
155	762523912RV1	Doplnění podlah prkny nehol. na sraz, pl.do 1 m2 bez dodávky řeziva	m2	0,72000	477,00	343,44

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sondy-doplnění :				
		1.01-předsíň : 0,60*0,60		0,36000		
		1.03-pokoj : 0,60*0,60		0,36000		
156	60511081R	Rezivo středové SM/BO jakost II tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m	m3	0,02160	8 531,00	184,27
		sondy-doplnění :				
		1.01-předsíň : 0,60*0,60*0,030		0,01080		
		1.03-pokoj : 0,60*0,60*0,030		0,01080		
157	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	258,60000	5,00	1 293,00

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	139 956,63			
158	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
159	61161801R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
160	61181151R	Zárubeň obložková š. 600 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00
161	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
162	61161803R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00
163	61181153R	Zárubeň obložková š. 800 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00
164	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00000	2 624,00	2 624,00
165	61169702R	Dveře posuvné do pouzdra UNO 700 x1970 mm ref. ERKADO vč.zár.	kus	1,00000	11 999,00	11 999,00
166	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00
167	61581624.AR	Linka kuchyňská vč. spotřebičů, dl.2,1 m	m	2,10000	35 700,00	74 970,00
		dvouplotýnkový sklokeram.dvojvařič 2400W, recirkulační digestoř výsuvná max.výkon 400m3/hod : 2,1		2,10000		

168	766950010RAB	Oprava dřevěných oken, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	4,18670	1 554,00	6 506,13
		OK/01 : 1,95*1,81		3,52950		
		OK/02 : 0,53*1,24		0,65720		
169	766950010RA0	Úprava stáv.okna pro osazení potrubí VZT-osazení plast.desky 350/350	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00
170	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 313,90000	5,00	6 569,50

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	11 686,60			
171	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,80390	33,00	191,53
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,35		2,13850		
		Mezisoučet		2,13850		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (1,98*1,15+1,08*0,365)		2,67120		
		1.02-WC : (0,9*1,15-0,17*0,24)		0,99420		
		Mezisoučet		3,66540		
172	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	8,19000	138,00	1 130,22
		1.01-předsíň : 2*(1,98+1,515)-0,9-0,8-0,6		4,69000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02-WC : 2*(0,9+1,15)-0,6		3,50000		
173	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	8,19000	25,00	204,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 8,19000		8,19000		
174	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep), webercolor premium (sp)	m2	5,80390	685,00	3 975,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 5,80390		5,80390		
175	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,80390	100,00	580,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 5,80390		5,80390		
176	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	14,71000	100,00	1 471,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 6,52000		6,52000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 8,19000		8,19000		
177	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	7,73564	450,00	3 481,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 8,19000*0,165		1,35135		
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 5,80390*1,1		6,38429		
178	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	130,40000	5,00	652,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				17 738,62
179	776101119R01	Očištění povrchů	m2	19,64870	32,00	628,76
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (4,895*4,7-0,63*0,56-1,07*2,5-3,3*0,10)		19,64870		
180	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	19,64870	11,00	216,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 19,64870		19,64870		
181	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	19,64870	43,00	844,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 19,64870		19,64870		
182	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	19,64870	212,00	4 165,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 19,64870		19,64870		
183	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	18,95000	68,00	1 288,60
		1.03-pokoj : 2*(4,895+4,7+0,63)-0,8-0,7		18,95000		
184	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2	20,63114	450,00	9 284,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 19,64870*1,05		20,63114		
185	776981114RT1	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak podlaha profil G, samolepicí, šířka 40 mm	m	2,10000	222,00	466,20
		600/1970 : 0,60		0,60000		
		800/1970 : 0,80		0,80000		
		700/200 : 0,70		0,70000		
186	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	168,90000	5,00	844,50
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				15 099,72
187	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	25,45260	11,00	279,98
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (4,895*4,7-0,63*0,56-1,07*2,5-3,3*0,10)		19,64870		
		Mezisoučet		19,64870		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,35		2,13850		
		Mezisoučet		2,13850		
		P1.3 :				

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.01-předsíň : (1,98*1,15+1,08*0,365)		2,67120		
		1.02-WC : (0,9*1,15-0,17*0,24)		0,99420		
		Mezisoučet		3 66540		
188	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2	25,45260	43,00	1 094,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 25,45260		25,45260		
189	777561020R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou Niurovna tloušťky 2 mm	m2	25,45260	511,00	13 006,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 25,45260		25,45260		
190	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	143,80000	5,00	719,00
Díl: 781		Obklady keramické				23 027,51
191	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	15,57600	33,00	514,01
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,35)*2,30		14,99600		
		-0,7*2,0		-1,40000		
		Mezisoučet		13,59600		
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (2*0,6+2,10)*0,6		1,98000		
		Mezisoučet		1 98000		
192	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	13,59600	685,00	9 313,26
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,35)*2,30		14,99600		
		-0,7*2,0		-1,40000		
193	597813749R	Obkládačka 30x60 REF. série CONCEPT plus	m2	14,95560	400,00	5 982,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 13,59600*1,1		14,95560		
194	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	1,98000	685,00	1 356,30
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (2*0,6+2,10)*0,6		1,98000		
195	597813661R	System obkládačka 20x25 ref.Color One	m2	2,17800	400,00	871,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 1,98000*1,1		2,17800		
196	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	15,57600	250,00	3 894,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 13,59600		13,59600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 1,98000		1,98000		
197	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	219,30000	5,00	1 096,50
Díl: 784		Malby				11 086,52
198	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	36,70670	11,00	403,77
		S1.2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 8,48890		8,48890		
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 25,17930		25,17930		
		odpočet obkladu : -(0,6+2,10)*0,6		-1,62000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 6,30000*0,4		2,52000		
		C1.2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,13850		2,13850		
199	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	67,67750	34,00	2 301,04
		S1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 46,34340		46,34340		
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 1,98000*-1		-1,98000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 23,31410		23,31410		
200	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	67,67750	33,00	2 233,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 67,67750		67,67750		
201	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	67,67750	48,00	3 248,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 67,67750		67,67750		
202	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hotline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	36,70670	79,00	2 899,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 36,70670		36,70670		
Díl: 787		Zasklívání				1 314,40
203	787900010RA0	Vysklení a opětné zasklení oken a dveří	m2	0,65720	2 000,00	1 314,40
		OK/02 : 0,53*1,24		0,65720		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
204				0,00000		0,00
Díl: M21.1.1		Rozvaděč nn				16 075,00
205	1.1.1	Plisatová rozv. přisazená 36+ MODULU (ref. Hager Volta) vč. DIN lišt a a příslušenství; IP40/20	ks	1,00000	1 255,00	1 255,00
206	1.1.2	Usazení rozvodnice	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
207	1.1.3	HI.vypínač 3x25A	ks	1,00000	473,00	473,00
208	1.1.4	Přep. Ochrana C (ref. DG M TNS 275 FM)	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
209	1.1.5	Proudový chránič PF7-40/4/003	ks	1,00000	1 328,00	1 328,00
210	1.1.6	Jistič PL6-16/B/1	ks	6,00000	118,00	708,00
211	1.1.7	Jistič PL6-10/B/1	ks	1,00000	118,00	118,00
212	1.1.8	Chránič s nadproudovou ochranou 16/B/1	ks	3,00000	991,00	2 973,00
213	1.1.9	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	460,00	460,00
214	1.1.10	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	250,00	250,00
215	1.1.11	Vyhotovení dílenské dokumentace	ks	1,00000	380,00	380,00
216	1.1.12	Vyhotovení finálního schématu rozvaděče	ks	1,00000	960,00	960,00
217	1.1.13	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	370,00	370,00
Díl: M21.1.2		Elektroměrový rozvaděč				5 009,00
218	1.2.1	Elektroměrový jistič char.B; 3x20A	ks	1,00000	549,00	549,00
219	1.2.2	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	590,00	590,00
220	1.2.3	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	90,00	90,00
221	1.2.4	Zmapování stávajícího stavu elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	860,00	860,00
222	1.2.5	Potřebné úpravy elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	2 570,00	2 570,00
223	1.2.6	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	350,00	350,00
Díl: M21.2		Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK				66 503,50
224	2.1	Přístrojová krabice	ks	29,00000	8,00	232,00
225	2.2	Univerzální krabice do zdíva/SDK	ks	10,00000	41,00	410,00
226	2.3	Víko univerzální krabice	soubor	1,00000	95,00	95,00
227	2.5	Prostup příčky do 20cm	soubor	1,00000	500,00	500,00
228	2.8	Zasekání/drážkování pro uložení kabelových tras do zdíva	hod	12,00000	250,00	3 000,00
229	2.9	Sádrování kdrážek kab. Tras	hod	8,00000	400,00	3 200,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
230	2.10	Svorkovnice (např. Wago)	soubor	1,00000	185,00	185,00
231	2.12	Přístroj zásuvka TV-R-SAT, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	396,00	396,00
232	2.13	Přístroj zásuvka LAN (1xRJ45) Cat.5e, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	393,00	393,00
233	2.14	Přístroj zásuvka 230V, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	17,00000	311,00	5 287,00
234	2.15	Objímka E27 + žárovka LED (15W) 3000K	ks	6,00000	48,00	288,00
235	2.16	Rámeček jednonásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	15,00000	27,00	405,00
236	2.17	Rámeček dvojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	48,00	48,00
237	2.18	Rámeček trojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	2,00000	59,00	118,00
238	2.20	Rámeček pětinasobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	98,00	98,00
239	2.21	Montážní rámeček	ks	28,00000	15,00	420,00
240	2.22	Vypínač č.1 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	318,00	636,00
241	2.23	Vypínač č.5 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	365,00	365,00
242	2.24	Vypínač č.6 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	334,00	668,00
243	2.25	Vypínač č.5B 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	441,00	882,00
244	2.26	Zvukové tlačítko	ks	1,00000	332,00	332,00
245	2.27	Elektroinstalační trubka prům 25mm ohebná - šedá vč. zatahovacího drátu	m	50,00000	15,00	750,00
246	2.28	Příslušenství pro PVC trubky vč. Spojek, kolen, příchytok a dalšího materiálu	soubor	1,00000	215,00	215,00
247	2.29	Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK/podlaha	hod	1,00000	450,00	450,00
248	2.30	Příprava vývodu pro zásobník TUV - technologie dodávka ZTI	ks	1,00000	350,00	350,00
249	2.31	Příprava vývodu pro potrubní ventilátor VZT - technologie dodávka VZT	ks	1,00000	350,00	350,00
250	2.32	Programovatelné relé SMR-T 230	ks	1,00000	609,00	609,00
251	2.33	Koordinace při zapojení prvků ZTV (zařizovací předměty dodávka ZTV) na silové přívody a PE pospojování	hod	1,00000	450,00	450,00
252	2.34	Koordinace při zapojení prvků VZT (zařizovací předměty dodávka VZT) na silové přívody a PE pospojování	hod	1,00000	450,00	450,00
253	2.35	Požární opticko-kouřový hlásič autonomní vč. Patice	ks	1,00000	642,00	642,00
254	2.36	Účastnický komunikační přístroj systému domovního telefonu (dle technologie objektu)	ks	1,00000	976,00	976,00
255	2.37	Napojení na rozvod DT objektu vč. Materiálu (spojky/svorky)	soubor	1,00000	460,00	460,00
256	2.38	Napojení na rozvod STA objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	450,00	450,00
257	2.39	Napojení na rozvod LAN objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	460,00	460,00
258	2.40	Zmapování stávajícího rozvodu DT objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
259	2.41	Zmapování stávajícího rozvodu LAN objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
260	2.42	Zmapování stávajícího rozvodu STA objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
261	2.43	Proměření datové kabeláže v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se provádí pomocí metody Permanent link. Vydání protokolu o měření	soubor	1,00000	650,00	650,00
262	2.44	Vazací pásky, kabelové příchytky, el. Pásky, el.spojky, spojovací materiál, izolační pásky a další instalační materiál	soubor	1,00000	360,00	360,00
263	2.45	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	soubor	1,00000	900,00	900,00
264	2.46	Demontáž stávající elektroinstalace vč. Koncových prvků a rozvodu v maximálním rozsahu s ohledem na technické a stavební možnosti	soubor	1,00000	950,00	950,00
265	2.47	Inženýrská a koordinační činnost	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
266	2.48	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	18 777,00	18 777,00
267	2.49	Odvoz suti ze staveniště na skládku	t	0,20000	1 955,00	391,00
268	2.50	Odvoz dalších hmot za staveniště	t	0,10000	1 555,00	155,50
269	2.51	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
270	2.52	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
271	2.53	Výchozí revize	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
272	2.54	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00
Díl: M21.3		Kabely				33 380,00
273	3.1	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*)	m	215,00000	62,00	13 330,00
274	3.2	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*)	m	185,00000	52,00	9 620,00
275	3.3	Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2 (*)	m	10,00000	49,00	490,00
276	3.4	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*)	m	25,00000	62,00	1 550,00
277	3.5	Kabel CYKY-J 5 X 4mm2 (*)	m	10,00000	100,00	1 000,00
278	3.6	Kabel JYSTY 2x2x0,8 (nebo dle DT)	m	30,00000	49,00	1 470,00
279	3.7	Kabel UTP Cat.5e	m	30,00000	42,00	1 260,00
280	3.8	Kabel koax CB115 (nebo dle rozvodu TV)	m	30,00000	45,00	1 350,00
281	3.9	Kabel CY 6mm2 (*)	m	40,00000	52,00	2 080,00
282	3.10	Drobná nespecifikovaná kabeláž	soubor	1,00000	1 230,00	1 230,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 372,62
283	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,30764	250,00	826,91
284	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,30764	425,00	1 405,75
285	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,53819	50,00	826,91
286	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,30764	1 555,00	5 143,38
287	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	46,30694	15,00	694,60
288	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	3,30764	240,00	793,83
289	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,30764	150,00	496,15
290	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,39692	700,00	277,84
291	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	0,11577	2 200,00	254,69
292	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,25360	1 200,00	1 504,32
293	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,87983	1 200,00	1 055,80
294	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t	0,10584	4 500,00	476,28
295	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,09923	4 500,00	446,54
296	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	0,14884	222,00	33,04

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	04	Plzeňská 445a/213-byt 22/13
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
297	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,30761	444,00	136,58
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 280,00
298	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
299	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
300	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
301	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
302	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
303	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	780,00	780,00
304	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
305	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	676 737,24
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů	
Objekt:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25	
Rozpočet:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	dle výběrového řízení		IČO:
			DIČ:
Vypracoval:	Veselá Marie		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				158 713,66
PSV				334 195,58
MON				120 678,50
Vedlejší náklady				39 500,00
Ostatní náklady				5 000,00
Celkem				658 087,74

Investice			215 548,93
Opravy			442 538,81

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		658 087,74 CZK
Snížená DPH	15 %		98 713,16 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	756 800,90 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____

dne 27.7.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			8 425,00	1,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 507,51	0,4
34	Stěny a příčky	HSV			26 621,82	4,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 688,04	1,8
635	Suché podlahy	HSV			27 231,29	4,1
64	Výplně otvorů	HSV			11 677,00	1,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 283,98	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 912,57	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 795,43	3,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 632,89	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			13 347,62	2,0
713	Izolace tepelné	PSV			12 451,48	1,9
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			6 823,63	1,0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			8 289,16	1,3
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			21 129,93	3,2
725	Zařizovací předměty	PSV			31 004,50	4,7
730.1	Stavební práce pro ÚT a VZT	PSV			3 134,82	0,5
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			16 438,84	2,5
751	Vzduchotechnika	PSV			10 282,58	1,6

766	Konstrukce truhlářské	PSV			125 502,49	19,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 558,20	1,6
776	Podlahy povlakové	PSV			21 331,25	3,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			17 331,86	2,6
781	Obklady keramické	PSV			22 847,23	3,5
784	Malby	PSV			12 451,99	1,9
787	Zasklívání	PSV			1 270,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
M21.1.1	Rozvaděč nn	MON			16 081,00	2,4
M21.1.2	Elektroměrový rozvaděč	MON			5 009,00	0,8
M21.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			66 008,50	10,0
M21.3	Kabely	MON			33 580,00	5,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 938,13	5,6
VN	Vedlejší náklady	VN			39 500,00	6,0
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,8
Cena celkem					658 087,74	100,0

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				8 425,00
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00
2	110000012v	Vypískání instal. sítí jejich označení	soubor	1,00000	200,00	200,00
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor	1,00000	440,00	440,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací a jejich vyhodnocení	soubor	1,00000	3 275,00	3 275,00
		dle požadavku projektanta : 1		1,00000		
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 795,43
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	257,00	257,00
7	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	1,00000	257,00	257,00
8	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l	soubor	1,00000	654,00	654,00
9	210290141R0v	Demontáž kamen akumulčních	kus	1,00000	765,00	765,00
10	722130803R00	Demontáž potrubí-ZTI	m	3,00000	145,00	435,00
11	767137803R0v	Demontáž krytů ZTI sádkartonových	m2	1,43300	125,00	179,13
		kryt potrubí : (0,25+0,15)*0,5		0,20000		
		opláštění stoupačky : (0,26+0,19)*2,74		1,23300		
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	90,00	180,00
		65/205 : 1		1,00000		
		85/215 : 1		1,00000		
13	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,19000	210,00	879,90
		0,85*2,15		1,82750		
		1,05*2,25		2,36250		
14	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	25,45000	22,00	559,90
		1.01-předsíň : 2*(1,35+1,16+0,44)-0,9-0,65-0,85		3,50000		
		1.03-pokoj : 2*(5,93+4,52+0,95)-0,85		21,95000		
15	776511820RT2	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	29,11630	58,00	1 688,75
		1.01-předsíň : 1,35*1,16+1,19*0,44		2,08960		
		1.03-pokoj : 5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16		27,02670		
16	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	27,02670	67,00	1 810,79
		1.03-pokoj : 5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16		27,02670		
17	965081812RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 kamenná dlažba	m2	1,01200	301,00	304,61
		1.02-WC : 1,15*0,88		1,01200		
18	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,06170	5 050,00	311,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,01200*0,03		0,03036		
		1.01-předsíň : (1,35*1,16+1,19*0,44)*0,015		0,03134		
19	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	0,27947	1 200,00	335,36
		1.01-předsíň : (1,35*1,16+1,19*0,44)*0,095		0,19851		
		1.02-WC : 1,15*0,88*0,080		0,08096		
20	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,13507	1 427,00	7 327,74
		1.03-pokoj : (5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16)*0,190		5,13507		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,60000	4 000,00	2 400,00
22	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	19,76400	65,00	1 284,66
1.03-pokoj : (2*(5,93+4,52+0,95)-4,28-1,25-0,8)*1,2				19,76400		
23	767999801R00	Demontáž doplnků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod.	ks	15,00000	11,00	165,00
ODHAD :						
1.01-předsíň : 5				5,00000		
1.02- WC : 5				5,00000		
1.03-pokoj : 5				5,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 507,51
24	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01469	52 700,00	774,16
2*1,3*0,00565				0,01469		
25	13335552R	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 50 x 5 mm	t	0,01498	77 700,00	1 163,95
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,01469*1,02				0,01498		
26	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,65000	876,00	569,40
0,5*1,3				0,65000		
Díl: 34 Stěny a příčky						26 621,82
27	342261211RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláště. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm	m2	7,42280	1 493,00	11 082,24
1.04-sprcha : (2,21+1,01)*2,74				8,82280		
odpočet otvoru : -0,7*2,0				-1,40000		
28	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm	m2	13,12460	772,00	10 132,19
1.03-pokoj : (4,28-0,25+0,76)*2,74				13,12460		
29	342265991Vvm	Příplatek za 2.desku 12,5 mm 2.deska GKB - 12,5mm	m2	13,12460	250,00	3 281,15
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,12460				13,12460		
30	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,74000	776,00	2 126,24
1.04-sprcha-stoupačky : 2,74				2,74000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						11 688,04
31	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	6,51300	65,00	423,35
1.03 : 1,95*1,67*2				6,51300		
32	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	19,76400	33,00	652,21
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,76400				19,76400		
33	602011134R00	Omítka jednovrst. hlazená, sanační ref. Cemix 054,ručně	m2	19,76400	284,00	5 612,98
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,76400				19,76400		
34	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 25 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	47,70055	65,00	3 100,54
S1.1a :						
1.01-předsíň : 2*(1,35+1,16+0,44)*2,74				16,16600		
-0,9*2,0-0,65*2,05-0,85*2,105				-4,92175		
Mezisoučet				11,24425		
1.02-WC : 2*(1,15+0,88)*2,74				11,12440		
-0,65*2,05-0,5*1,27				-1,96750		
Mezisoučet				9,15690		
1.03-pokoj : 2*(5,93+4,52+0,95)*2,74				62,47200		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 19,76400*-1		-19,76400		
		-0,8*0,8		-0,64000		
		SDK : -(4,28+1,11)*2,74		-14,76860		
		Mezisoučet		27,29940		
35	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	29,21480	65,00	1 898,96
		C1,1 :				
		1.01-předsíň : 1,35*1,16+1,19*0,44		2,08960		
		1.02-WC : 1,15*0,88		1,01200		
		1.03-pokoj : (5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16-2,46*1,11-4,28*0,1)		23,86810		
		1.04-sprcha : 1,01*2,26-0,25*0,15		2,24510		
Díl: 635		Suché podlahy				27 231,29
36	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,83742	17 777,00	14 886,82
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16-2,46*1,11-4,28*0,1)*0,030		0,71604		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,26*1,01*0,026		0,05935		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (1,35*1,16+1,19*0,44)*0,020		0,04179		
		1.02-WC : 1,15*0,88*0,020		0,02024		
37	635111031VV1	Podlaha Fermacell 2E33,desky , dřevovl.iz. 2x12,5+10 mm	m2	29,25230	422,00	12 344,47
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16-2,46*1,11-4,28*0,1)		23,86810		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,26*1,01		2,28260		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (1,35*1,16+1,19*0,44)		2,08960		
		1.02-WC : 1,15*0,88		1,01200		
Díl: 64		Výplně otvorů				11 677,00
38	642941211RT2	Pouzdro pro posuvně dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00000	11 677,00	11 677,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 283,98
39	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,12830	109,00	3 283,98
		25/25 :				
		1.01-předsíň : 1,35*1,16+1,19*0,44		2,08960		
		1.02-WC : 1,15*0,88		1,01200		
		1.03-pokoj : 5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16		27,02670		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 912,57
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,12830	98,00	4 912,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 30,12830		30,12830		
		ostatní plochy : 20,0		20,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 632,89

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,17525	1 774,00	5 632,89
Díl: 711 Izolace proti vodě						13 347,62
42	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	11,06710	53,00	586,56
		P1.2 HI pod dlažbu :				
		1.04-sprcha : 1,01*2,26-0,25*0,15		2,24510		
		S2.1-HI pod obklad :				
		1.04-sprcha : 2*(1,01+2,26)*0,3-0,7*0,3		1,75200		
		(1,025+1,01+1,5)*2,0		7,07000		
43	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	11,06710	888,00	9 827,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 11,06710		11,06710		
44	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	6,54000	177,00	1 157,58
		1.04-sprcha : 2*(1,01+2,26)		6,54000		
45	711212611RT2	Těsnící pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	5,20000	177,00	920,40
		1.04-sprcha : 2*2,3+2*0,30		5,20000		
46	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	4,00000	55,00	220,00
		1.04-sprcha : 4		4,00000		
47	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	127,10000	5,00	635,50
Díl: 713 Izolace tepelné						12 451,48
48	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	29,25230	333,00	9 741,02
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16-2,46*1,11-4,28*0,1)		23,86810		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,26*1,01		2,28260		
		P1.3 :				
		1.01-předsín : (1,35*1,16+1,19*0,44)		2,08960		
		1.02-WC : 1,15*0,88		1,01200		
49	28375706R	Deska izolační stabilizovaná EPS 200 1000 x 500 mm	m3	3,76234	333,00	1 252,86
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16-2,46*1,11-4,28*0,1)*0,140		3,34153		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,26*1,01*0,130		0,29674		
		P1.3 :				
		1.01-předsín : (1,35*1,16+1,19*0,44)*0,040		0,08358		
		1.02-WC : 1,15*0,88*0,040		0,04048		
50	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	39,30000	22,00	864,60
		25/25 :				
		1.01-předsín : 2*(1,35+1,16+0,44)		5,90000		
		1.02-WC : 2*(1,15+0,88)		4,06000		
		1.03-pokoj : 2*(5,93+4,52+0,95)		22,80000		
		1.04-sprcha : 2*(1,01+2,26)		6,54000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	118,60000	5,00	593,00
Díl: 720.1		Stavební práce pro ZTI				6 823,63
52	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,00000	550,00	2 750,00
53	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	12,00000	100,00	1 200,00
54	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	6,00000	110,00	660,00
55	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,00000	130,00	260,00
56	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,29600	1 550,00	458,80
57	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,92000	42,00	248,64
		0,296*20 'Přepočtené koeficientem množství :				
		5,92			5,92000	
58	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,29600	700,00	207,20
59	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,29600	1 550,00	458,80
60	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,29600	42,00	12,43
61	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,29600	240,00	71,04
62	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,28000	1 774,00	496,72
Díl: 721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				8 289,16
63	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,00000	468,00	936,00
64	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	6,00000	300,00	1 800,00
65	28615655	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 32	kus	12,00000	15,00	180,00
66	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	6,00000	330,00	1 980,00
67	28615657	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	12,00000	18,00	216,00
68	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,00000	410,00	820,00
69	28615659	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	4,00000	21,00	84,00
70	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,00000	22,00	22,00
71	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	22,00	66,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00000	22,00	22,00
73	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,00000	333,00	333,00
74	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,00000	333,00	333,00
75	55162004	kalich pro úkap s kuličkou	kus	1,00000	400,00	400,00
76	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,00000	75,00	1 050,00
77	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01700	1 774,00	30,16
78	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01700	1 000,00	17,00
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				21 129,93
79	722173914	Spoje rozvodů vody zplastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	2,00000	421,00	842,00
80	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	9,00000	280,00	2 520,00
81	42390136	objímka potrubí jednošroubová M8 40–46 5/4"	kus	18,00000	15,00	270,00
82	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	14,00000	330,00	4 620,00
83	42390137	objímka potrubí jednošroubová M8 48–53 6/4"	kus	16,00000	18,00	288,00
84	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60–64 2"	kus	12,00000	18,00	216,00
85	722174024	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	3,00000	360,00	1 080,00
86	42390147	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54–59	kus	6,00000	21,00	126,00
87	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetyleny PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	9,00000	48,00	432,00
88	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetyleny PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,00000	50,00	550,00
89	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetyleny PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	6,00000	52,00	312,00
90	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,00000	444,00	3 996,00
91	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
92	722230112	Armatury se dvěma závitů ventily přímé sodvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,00000	333,00	666,00
93	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
94	722231211	Armatury se dvěma závitů ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2"	kus	1,00000	333,00	333,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	26,00000	75,00	1 950,00
96	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,00000	75,00	1 950,00
97	724231127	Príslušenství domovních vodáren měřicí manometr smembránou	soubor	1,00000	177,00	177,00
98	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04900	1 774,00	86,93
99	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,04900	1 000,00	49,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				31 004,50
100	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	4 248,00	4 248,00
101	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00
102	725241113	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 1000x1000 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
103	725244154	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
104	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
105	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00
106	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 211,00	1 211,00
107	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,00000	1 340,00	1 340,00
108	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	418,00	418,00
109	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,00000	2 211,00	2 211,00
110	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
111	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	333,00	333,00
112	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
113	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
114	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH	kus	1,00000	318,00	318,00
		1.04-sprcha-OV1 : 1		1,00000		
115	2834905803R	Dvířka instal. z ASA 150 x 300 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,00000		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	295,30000	5,00	1 476,50
Díl: 730.1 Stavební práce pro ÚT a VZT						3 134,82
117	310235261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	521,00	521,00
118	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,60000	4 000,00	2 400,00
119	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,03400	1 550,00	52,70
120	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,68000	42,00	28,56
0,034*20 'Přepočtené koeficientem množství :						
0,68				0,68000		
121	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,03400	700,00	23,80
122	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,03400	1 550,00	52,70
123	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,03400		0,00
124	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,03400	240,00	8,16
125	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,02700	1 774,00	47,90
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						16 438,84
126	7354111392	Nástěnná plochá dynamická akumulární kamna s výkonem 4000W s vestavěným elektronickým regulátorem v bílé barvě, vybavena tepelně izolačními deskami, akumulární vyzdívkou s extrémně vysokou akumulací	soubor	1,00000	16 400,00	16 400,00
127	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01400	1 774,00	24,84
128	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01400	1 000,00	14,00
Díl: 751 Vzduchotechnika						10 282,58
129	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,00000	780,00	780,00
130	42914127	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 13W D 100mm	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
131	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
132	429580011	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, cirkulační s tukových a uhlíkovým filtrem, max. výkon 300 m3/hod	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
133	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,00000	480,00	480,00
134	429729011	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,00000	980,00	980,00
135	751537132	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou zAl folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	1,00000	740,00	740,00
136	42981714	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	1,20000	230,00	276,00

1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :

1,2

1,20000

137	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	1,00000	310,00	310,00
138	751581351	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm	kus	1,00000	960,00	960,00
139	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,02400	1 774,00	42,58
140	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,02400	1 000,00	24,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 125 502,49

141	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
142	61161801R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
143	61181151R	Zárubeň obložková š. 600 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00
144	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
145	61161803R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00
146	61181153R	Zárubeň obložková š. 800 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00
147	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00000	2 624,00	2 624,00
148	61169702R	Dveře posuvné do pouzdra UNO 700 x1970 mm ref. ERKADO vč.zár.	kus	1,00000	11 999,00	11 999,00
149	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00
150	61581624.AR1	Linka kuchyňská vč. spotřebičů, dl. 1,8 m	m	1,80000	35 700,00	64 260,00

dvouplotýnkový sklokeram.dvojsařič 2400W, recirkulační digestoř výsuvná max.výkon 400m3/hod : 1,8

1,80000

151	766950010RAB	Oprava dřevěných oken, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	7,14800	1 554,00	11 107,99
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

OK/01 : 2*1,95*1,67

6,51300

OK/02 : 0,5*1,27

0,63500

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
152	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	124,70000	5,00	623,50
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						10 558,20
153	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,34670	33,00	176,44
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 1,01*2,26-0,25*0,15		2,24510		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,35*1,16+1,19*0,44		2,08960		
		1.02-WC : 1,15*0,88		1,01200		
154	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	7,06000	138,00	974,28
		1.01-předsíň : 2*(1,35+1,16+0,44)-0,9-0,6-0,8		3,60000		
		1.02-WC : 2*(1,15+0,88)-0,6		3,46000		
155	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,06000	25,00	176,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 7,06000		7,06000		
156	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	5,34670	685,00	3 662,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 5,34670		5,34670		
157	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,34670	100,00	534,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 5,34670		5,34670		
158	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	13,60000	100,00	1 360,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 6,54000		6,54000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 7,06000		7,06000		
159	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	7,04627	450,00	3 170,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 7,06000*0,165		1,16490		
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 5,34670*1,1		5,88137		
160	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	100,60000	5,00	503,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						21 331,25
161	776101119R01	Očištění povrchů	m2	23,86810	33,00	787,65
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16-2,46*1,11-4,28*0,1)		23,86810		
162	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	23,86810	11,00	262,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 23,86810		23,86810		
163	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	23,86810	43,00	1 026,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 23,86810		23,86810		
164	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	23,86810	212,00	5 060,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 23,86810		23,86810		
165	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	21,10000	68,00	1 434,80
		1.03-pokoj : 2*(5,93+4,52+0,95-0,10)-0,8-0,7		21,10000		
166	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2	25,06151	450,00	11 277,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 23,86810*1,05		25,06151		
167	776981114RT1	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak.podlaha profil G, samolepicí, šířka 40 mm	m	2,10000	222,00	466,20
		600/1970 : 0,60		0,60000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		800/1970 : 0,80		0,80000		
		700/1970 : 0,70		0,70000		
168	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	203,20000	5,00	1 016,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				17 331,86
169	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	29,21480	11,00	321,36
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (5,93*4,52-0,57*0,95+2,18*0,19+2,19*0,16-2,46*1,11-4,28*0,1)		23,86810		
		Mezisoučet		23,86810		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 1,01*2,26-0,25*0,15		2,24510		
		Mezisoučet		2,24510		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,35*1,16+1,19*0,44		2,08960		
		1.02-WC : 1,15*0,88		1,01200		
		Mezisoučet		3,10160		
170	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2	29,21480	43,00	1 256,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 29,21480		29,21480		
171	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2	29,21480	511,00	14 928,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 29,21480		29,21480		
172	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	165,10000	5,00	825,50
Díl: 781		Obklady keramické				22 847,23
173	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	15,45400	33,00	509,98
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(1,01+2,26)*2,3-0,7*2,0		13,64200		
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (1,82+2*0,6)*0,6		1,81200		
174	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	13,64200	685,00	9 344,77
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(1,01+2,26)*2,3-0,7*2,0		13,64200		
175	597813749R	Obkládačka 30x60 REF. série CONCEPT plus	m2	15,00620	400,00	6 002,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 13,64200*1,1		15,00620		
176	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	1,81200	685,00	1 241,22
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (1,82+2*0,6)*0,6		1,81200		
177	597813661R	System obkládačka 20x25 ref.Color One	m2	1,99320	400,00	797,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 1,81200*1,1		1,99320		
178	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	15,45400	250,00	3 863,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 13,64200		13,64200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 1,81200		1,81200		
179	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	217,60000	5,00	1 088,00
Díl: 784		Malby				12 451,99
180	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	14,82060	11,00	163,03
		S1.2 :				
		1.03 : (4,28+1,11)*2,74		14,76860		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,7*2,0		-1,40000		
		odpočet obkladu : (1,82+0,6)*0,6		1,45200		
181	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	96,67935	34,00	3 287,10
		S1.1a :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 47,70055		47,70055		
		S1.1b :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 19,76400		19,76400		
		C1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 29,21480		29,21480		
182	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	96,67935	33,00	3 190,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 96,67935		96,67935		
183	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	96,67935	48,00	4 640,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 96,67935		96,67935		
184	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	14,82060	79,00	1 170,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 14,82060		14,82060		
Díl: 787		Zasklívání				1 270,00
185	787900010RA0	Vysklení a opětné zasklení oken a dveří	m2	0,63500	2 000,00	1 270,00
		OK/02 : 0,5*1,27		0,63500		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
186				0,00000		0,00
Díl: M21.1.1		Rozvaděč nn				16 081,00
187	1.1.1	Plisatová rozv. přisazená 36+ MODULU (ref. Hager Volta) vč. DIN lišt a a příslušenství; IP40/20	ks	1,00000	1 255,00	1 255,00
188	1.1.2	Usazení rozvodnice	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
189	1.1.3	HL.vypínač 3x25A	ks	1,00000	473,00	473,00
190	1.1.4	Přep. Ochrana C (ref. DG M TNS 275 FM)	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
191	1.1.5	Proudový chránič PF7-40/4/003	ks	1,00000	1 328,00	1 328,00
192	1.1.6	Jistič PL6-16/B/1	ks	6,00000	119,00	714,00
193	1.1.7	Jistič PL6-10/B/1	ks	1,00000	118,00	118,00
194	1.1.8	Chránič s nadproudovou ochranou 16/B/1	ks	3,00000	991,00	2 973,00
195	1.1.9	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	460,00	460,00
196	1.1.10	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	250,00	250,00
197	1.1.11	Vyhotovení dílenské dokumentace	ks	1,00000	380,00	380,00
198	1.1.12	Vyhotovení finálního schématu rozvaděče	ks	1,00000	960,00	960,00
199	1.1.13	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	370,00	370,00
Díl: M21.1.2		Elektroměrový rozvaděč				5 009,00
200	1.2.1	Elektroměrový jistič char.B; 3x20A	ks	1,00000	549,00	549,00
201	1.2.2	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	590,00	590,00
202	1.2.3	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	90,00	90,00
203	1.2.4	Zmapování stávajícího stavu elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	860,00	860,00
204	1.2.5	Potřebné úpravy elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	2 570,00	2 570,00
205	1.2.6	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	350,00	350,00
Díl: M21.2		Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK				66 008,50

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
206	2.1	Přístrojová krabice	ks	25,00000	8,00	200,00
207	2.2	Univerzální krabice do zdiva/SDK	ks	10,00000	41,00	410,00
208	2.3	Víko univerzální krabice	soubor	1,00000	95,00	95,00
209	2.5	Prostup příčky do 20cm	soubor	1,00000	500,00	500,00
210	2.8	Zasekání/drážkování pro uložení kabelových tras do zdiva	hod	12,00000	250,00	3 000,00
211	2.9	Sádrování kdrážek kab. Tras	hod	8,00000	400,00	3 200,00
212	2.10	Svorkovnice (např. Wago)	soubor	1,00000	185,00	185,00
213	2.12	Přístroj zásuvka TV-R-SAT, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	396,00	396,00
214	2.13	Přístroj zásuvka LAN (1xRJ45) Cat.5e, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	393,00	393,00
215	2.14	Přístroj zásuvka 230V, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	16,00000	311,00	4 976,00
216	2.15	Objímka E27 + žárovka LED (15W) 3000K	ks	6,00000	48,00	288,00
217	2.16	Rámeček jednonásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	12,00000	27,00	324,00
218	2.17	Rámeček dvojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	2,00000	48,00	96,00
219	2.18	Rámeček trojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	59,00	59,00
220	2.20	Rámeček pětinasobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	98,00	98,00
221	2.21	Montážní rámeček	ks	24,00000	15,00	360,00
222	2.22	Vypínač č.1 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	318,00	636,00
223	2.23	Vypínač č.5 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	365,00	365,00
224	2.24	Vypínač č.6 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	334,00	668,00
225	2.25	Vypínač č.5B 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	441,00	882,00
226	2.26	Zvonkové tlačítko	ks	1,00000	332,00	332,00
227	2.27	Elektroinstalační trubka prům 25mm ohebná - šedá vč. zatahovacího drátu	m	50,00000	15,00	750,00
228	2.28	Příslušenství pro PVC trubky vč. Spojek, kolen, přichytek a dalšího materiálu	soubor	1,00000	215,00	215,00
229	2.29	Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK/podlaha	hod	1,00000	450,00	450,00
230	2.30	Příprava vývodu pro zásobník TUV - technologie dodávka ZTI	ks	1,00000	350,00	350,00
231	2.31	Příprava vývodu pro potrubní ventilátor VZT - technologie dodávka VZT	ks	1,00000	350,00	350,00
232	2.32	Programovatelné relé SMR-T 230	ks	1,00000	609,00	609,00
233	2.33	Koordinace při zapojení prvků ZTV (zařizovací předměty dodávka ZTV) na silové přívody a PE pospojení	hod	1,00000	450,00	450,00
234	2.34	Koordinace při zapojení prvků VZT (zařizovací předměty dodávka VZT) na silové přívody a PE pospojení	hod	1,00000	450,00	450,00
235	2.35	Požární opticko-kouřový hlásič autonomní vč. Patice	ks	1,00000	642,00	642,00
236	2.36	Účastnický komunikační přístroj systému domovního telefonu (dle technologie objektu)	ks	1,00000	976,00	976,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
237	2.37	Napojení na rozvod DT objektu vč. Materiálu (spojky/svorky)	soubor	1,00000	460,00	460,00
238	2.38	Napojení na rozvod STA objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	450,00	450,00
239	2.39	Napojení na rozvod LAN objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	460,00	460,00
240	2.40	Zmapování stávajícího rozvodu DT objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
241	2.41	Zmapování stávajícího rozvodu LAN objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
242	2.42	Zmapování stávajícího rozvodu STA objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
243	2.43	Proměření datové kabeláže v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se provádí pomocí metody Permanent link. Vydání protokolu o měření	soubor	1,00000	650,00	650,00
244	2.44	Vazací pásky, kabelové příchytky, el. Pásky, el.spojky, spojovací materiál, izolační pásky a další instalační materiál	soubor	1,00000	360,00	360,00
245	2.45	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	soubor	1,00000	900,00	900,00
246	2.46	Demontáž stávající elektroinstalace vč. Koncových prvků a rozvodu v maximálním rozsahu s ohledem na technické a stavební možnosti	soubor	1,00000	950,00	950,00
247	2.47	Inženýrská a koordinační činnost	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
248	2.48	Stavební přímomoce	soubor	1,00000	18 777,00	18 777,00
249	2.49	Odvoz suti ze staveniště na skládku	t	0,20000	1 955,00	391,00
250	2.50	Odvoz dalších hmot za staveniště	t	0,10000	1 555,00	155,50
251	2.51	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
252	2.52	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
253	2.53	Výchozí revize	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
254	2.54	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00
Díl: M21.3		Kabely				33 580,00
255	3.1	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*)	m	215,00000	62,00	13 330,00
256	3.2	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*)	m	185,00000	52,00	9 620,00
257	3.3	Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2 (*)	m	10,00000	49,00	490,00
258	3.4	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*)	m	25,00000	62,00	1 550,00
259	3.5	Kabel CYKY-J 5 X 4mm2 (*)	m	12,00000	100,00	1 200,00
260	3.6	Kabel JYSTY 2x2x0,8 (nebo dle DT)	m	30,00000	49,00	1 470,00
261	3.7	Kabel UTP Cat,5e	m	30,00000	42,00	1 260,00
262	3.8	Kabel coax CB115 (nebo dle rozvodu TV)	m	30,00000	45,00	1 350,00
263	3.9	Kabel CY 6mm2 (*)	m	40,00000	52,00	2 080,00
264	3.10	Drobná nespecifikovaná kabeláž	soubor	1,00000	1 230,00	1 230,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 938,13
265	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,83099	425,00	4 603,17
266	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	54,15495	50,00	2 707,75
267	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,83099	1 555,00	16 842,19
268	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	151,63385	15,00	2 274,51
269	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	10,83099	240,00	2 599,44
270	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,83099	150,00	1 624,65
271	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,03574	700,00	25,02
272	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,95313	1 200,00	1 143,76
273	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,41916	1 200,00	502,99

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	05	Plzeňská 445a/213-byt 25/25
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
274	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina, koberce	t	0,11589	4 500,00	521,51
275	979990191Vvm	Poplatek za skládku sutí - kovové prvky	t	0,17655	222,00	39,19
276	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	9,13052	444,00	4 053,95
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 500,00
277	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
278	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
279	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
280	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
281	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
282	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
283	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
284	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	658 087,74
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů	
Objekt:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17	
Rozpočet:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SMART SBD s.r.o.	IČO:	04212223
		DIČ:	CZ04212223
Vypracoval: Veselá Marie			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			124 867,19
PSV			349 733,94
MON			122 170,50
Vedlejší náklady			39 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			641 271,63
Investice			253 795,97
Opravy			387 475,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		641 271,63 CZK
Snížená DPH	15 %		96 190,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			737 462,37 CZK
v _____ dne 27.7.2023 _____			

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			8 425,00	1,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 507,51	0,4
34	Stěny a příčky	HSV			50 453,02	7,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 029,58	0,6
635	Suché podlahy	HSV			18 448,07	2,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 779,48	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 458,99	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 122,43	2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 849,96	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			13 929,72	2,2
713	Izolace tepelné	PSV			848,12	0,1
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			3 938,64	0,6
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			7 859,16	1,2
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			16 231,54	2,5
725	Zařizovací předměty	PSV			32 468,00	5,1
730.1	Stavební práce pro ŮT a VZT	PSV			13 126,54	2,0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			21 124,21	3,3
751	Vzduchotechnika	PSV			15 378,47	2,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			521,85	0,1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			145 103,11	22,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 768,93	1,7
776	Podlahy povlakové	PSV			18 003,83	2,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			15 127,91	2,4
781	Obklady keramické	PSV			23 917,62	3,7
784	Malby	PSV			10 116,29	1,6
787	Zasklívání	PSV			1 270,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
M21.1.1	Rozvaděč nn	MON			16 075,00	2,5
M21.1.2	Elektroměrový rozvaděč	MON			5 009,00	0,8
M21.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			66 406,50	10,4
M21.3	Kabely	MON			34 680,00	5,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 793,15	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			39 500,00	6,2
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,8
Cena celkem					641 271,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				8 425,00
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00
2	110000012v	Vypiskání instal. sítí jejich označení	soubor	1,00000	200,00	200,00
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor	1,00000	440,00	440,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací a jejich vyhodnocení	soubor	1,00000	3 275,00	3 275,00
		dle požadavku projektanta : 1		1,00000		
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 122,43
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	257,00	257,00
7	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00000	33,00	66,00
8	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	227,00	227,00
9	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	227,00	454,00
10	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdívky	soubor	1,00000	487,00	487,00
11	725840851R00	Demontáž baterie sprch., vanová	kus	1,00000	227,00	227,00
12	725299196R00	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků, sušáků ap	soubor	3,00000	800,00	2 400,00
13	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l	soubor	1,00000	654,00	654,00
14	722130803R00	Demontáž potrubí-ZTI	m	2,00000	145,00	290,00
15	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00000	829,00	829,00
16	762923110R0v	Demontáž hoblovaných polic konstr.šatnových komor	ks	3,00000	154,00	462,00
		1.01 : 2		2,00000		
		1.02 : 1		1,00000		
17	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	3,62700	85,00	308,30
		1.03 : 1,3*2,79		3,62700		
18	785412800R00	Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m folie	m2	3,72000	48,00	178,56
		1.03 : (0,98+1,5)*1,5		3,72000		
19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	90,00	180,00
		65/210 : 1		1,00000		
		85/220 : 1		1,00000		
20	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,28500	210,00	899,85
		0,85*2,2		1,87000		
		1,05*2,3		2,41500		
21	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	18,98000	22,00	417,56
		1.03-pokoj : 2*(4,785+5,13)-0,85		18,98000		
22	776511820RT2	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	24,06685	58,00	1 395,88
		1.03-pokoj : 4,785*5,13-0,98*0,49		24,06685		
23	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	24,06685	67,00	1 612,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 24,06685		24,06685		
24	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	24,06685	67,00	1 612,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 24,06685		24,06685		
25	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,11800	169,00	526,94
		1.01-předsiň : 1,34*1,19+1,16*0,39		2,04700		
		1.02-WC : 0,9*1,19		1,07100		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,09354	5 050,00	472,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,11800*0,03		0,09354		
27	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod.	ks	15,00000	11,00	165,00
		ODHAD :				
		1.01-předsín : 5		5,00000		
		1.02- WC : 5		5,00000		
		1.03-pokoj : 5		5,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 507,51
28	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01469	52 700,00	774,16
		2*1,3*0,00565		0,01469		
29	13335552R	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 50 x 5 mm	t	0,01498	77 700,00	1 163,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,01469*1,02		0,01498		
30	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,65000	876,00	569,40
		0,5*1,3		0,65000		
Díl: 34 Stěny a příčky						50 453,02
31	342261211RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm	m2	8,72770	1 493,00	13 030,46
		1.04-sprcha : (2,08+1,55)*2,79		10,12770		
		odpočet otvoru : -0,7*2,0		-1,40000		
32	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm	m2	31,55490	772,00	24 360,38
		1.03-pokoj : (4,64+5,13+0,54+1,0)*2,79		31,55490		
33	342266111RT7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl.12,5 mm, Isover tl.10 cm	m2	2,73420	873,00	2 386,96
		1.03-pokoj : 0,98*2,79		2,73420		
34	342265991Vvm	Příplatek za 2.desku 12,5 mm 2.deska GKBi - 12,5mm	m2	34,28910	250,00	8 572,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 31,55490		31,55490		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,73420		2,73420		
35	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,34180	898,00	2 102,94
		1.04-sprcha : 1,98*0,91+1,0*0,54		2,34180		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 029,58
36	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,21750	65,00	209,14
		1.03 : 1,95*1,65		3,21750		
37	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 25 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	35,61805	65,00	2 315,17
		1.01-předsín : 2*(1,34+1,58)*2,79		16,29360		
		-0,9*2,0-0,65*2,10-0,85*2,20		-5,03500		
		Mezisoučet		11,25860		
		1.02-WC : 2*(0,9+1,19)*2,79		11,66220		
		-0,65*2,10-0,54*1,215		-2,02110		
		Mezisoučet		9,64110		
		1.03-pokoj : (4,585+2,505)*2,79		19,78110		
		-1,935*1,65-0,85*2,20		-5,06275		
		Mezisoučet		14,71835		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	23,15805	65,00	1 505,27

1.01-předsíň : 1,34*1,19+1,16*0,39 2,04700

1.02-WC : 0,9*1,19 1,07100

1.03-pokoj : 4,585*5,13-0,98*0,49-2,08*1,16-0,49*1,2 20,04005

Díl: 635		Suché podlahy				18 448,07
39	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,43242	17 777,00	7 687,13

sondy-doplnění :

1.01-předsíň : 0,6*0,6*0,095 0,03420

1.03-pokoj : 0,6*0,6*0,100 0,03600

P1.1 :

1.03-pokoj : (4,585*5,13-0,98*0,49-2,08*1,16-0,49*1,2)*0,015 0,30060

P1.2 :

1.04-sprcha : (1,98*0,91+1,0*0,54)*0,013 0,03044

P1.3 :

1.01-předsíň : (1,34*1,19+1,16*0,39)*0,010 0,02047

1.02-WC : 0,9*1,19*0,010 0,01071

40	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	25,49985	422,00	10 760,94
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

P1.1 :

1.03-pokoj : (4,585*5,13-0,98*0,49-2,08*1,16-0,49*1,2) 20,04005

P1.2 :

1.04-sprcha : (1,98*0,91+1,0*0,54) 2,34180

P1.3 :

1.01-předsíň : (1,34*1,19+1,16*0,39) 2,04700

1.02-WC : 0,9*1,19 1,07100

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	2 779,48
---------	--------------------------	----------

27/17 :

1.01-předsíň : 1,34*1,19+1,16*0,39 2,04700

1.02-WC : 0,9*1,19 1,07100

1.03-pokoj : 4,585*5,13-0,98*0,49-2,08*1,16-0,49*1,2 20,04005

1.04-sprcha : 1,98*0,91+1,0*0,54 2,34180

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		4 458,99	
42	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,49985	98,00 4 458,99

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 25,49985

ostatní plochy : 20,0 20,00000

stavbách						
43	0520011111R00	Vyžití budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45 49985	98 00	4 458 99

42	952901111R00	vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	43,49985	53,00	2303,50
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 25,49985				25,49985		

P1.2 HI pod dlažbu :

1.04-sprcha : 1,98*0,91+1,0*0,54 2,34180

S2.1-HI pod obklad :

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.04-sprcha : 2*(1,98+1,45)*0,3-0,7*0,3 (0,98+0,91+1,51)*2,0		1,84800 6,80000		
45	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	10,98980	888,00	9 758,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 10,98980		10,98980		
46	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	6,86000	177,00	1 214,22
		1.04-sprcha : 2*(1,98+1,45)		6,86000		
47	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	7,80000	177,00	1 380,60
		1.04-sprcha : 3*2,3+3*0,30		7,80000		
48	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	6,00000	55,00	330,00
		1.04-sprcha : 6		6,00000		
49	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	132,70000	5,00	663,50
Díl: 713		Izolace tepelné				848,12
50	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	36,71000	22,00	807,62
		1.01-předsíň : 2*(1,34+1,58)		5,84000		
		1.02-WC : 2*(0,9+1,19)		4,18000		
		1.03-pokoj : 2*(4,785+5,13)		19,83000		
		1.04-sprcha : 2*(1,98+1,45)		6,86000		
51	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	8,10000	5,00	40,50
Díl: 720.1		Stavební práce pro ZTI				3 938,64
52	612135101	Hrubá vyplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,75000	550,00	1 512,50
53	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	6,00000	100,00	600,00
54	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	3,00000	110,00	330,00
55	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,00000	130,00	260,00
56	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,18800	1 550,00	291,40
57	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,76000	52,00	195,52
		0,188*20 *Přepočtené koeficientem množství :				
		3,76		3,76000		
58	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,18800	700,00	131,60
59	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,18800	1 550,00	291,40
60	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,18800	42,00	7,90

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,18800	240,00	45,12
62	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,15400	1 774,00	273,20
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						7 859,16
63	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,00000	468,00	936,00
64	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	5,00000	300,00	1 500,00
65	28615655	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 32	kus	10,00000	15,00	150,00
66	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	6,00000	330,00	1 980,00
67	28615657	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	12,00000	18,00	216,00
68	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,00000	410,00	820,00
69	28615659	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	4,00000	21,00	84,00
70	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,00000	22,00	22,00
71	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	22,00	66,00
72	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00000	22,00	22,00
73	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,00000	333,00	333,00
74	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,00000	333,00	333,00
75	55162004	kalich pro úkap s kuličkou	kus	1,00000	375,00	375,00
76	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,00000	75,00	975,00
77	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01700	1 774,00	30,16
78	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01700	1 000,00	17,00
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						16 231,54
79	722173914	Spoje rozvodů vody zplastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	2,00000	421,00	842,00
80	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	9,00000	280,00	2 520,00
81	42390136	objímka potrubí jednošroubová M8 40–46 5/4"	kus	18,00000	15,00	270,00
82	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,00000	320,00	2 560,00
83	42390137	objímka potrubí jednošroubová M8 48–53 6/4"	kus	8,00000	18,00	144,00
84	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60–64 2"	kus	8,00000	21,00	168,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	9,00000	48,00	432,00
86	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,00000	50,00	400,00
87	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,00000	52,00	416,00
88	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,00000	444,00	3 996,00
89	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
90	722230112	Armatury se dvěma závitů ventily přímé sodvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,00000	333,00	666,00
91	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
92	722231211	Armatury se dvěma závitů ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2"	kus	1,00000	333,00	333,00
93	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	17,00000	75,00	1 275,00
94	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	17,00000	75,00	1 275,00
95	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr smembránou	soubor	1,00000	177,00	177,00
96	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03300	1 774,00	58,54
97	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03300	1 000,00	33,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				32 468,00
98	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	4 248,00	4 248,00
99	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00
100	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
101	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
102	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
103	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné vislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 211,00	1 211,00
105	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00
106	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	418,00	418,00
107	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,00000	2 211,00	2 211,00
108	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
109	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	333,00	333,00
110	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
111	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
112	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000	316,00	632,00
		1.04-sprcha-OV1 : 1		1,00000		
		1.02-WC : 1		1,00000		
113	2834905803R	Dvířka instal. z ASA 150 x 300 mm	kus	2,00000	302,00	604,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2,00000		2,00000		
114	725989101R01	Montáž dvířek kovových i z PH do 0,36 m2	kus	1,00000	316,00	316,00
		1.04-sprcha-OV2 : 1		1,00000		
115	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 300 x 600 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,00000		1,00000		
116	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	309,20000	5,00	1 546,00
Díl: 730.1 Stavební práce pro ÚT a VZT						13 126,54
117	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,00000	421,00	421,00
118	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,25000	550,00	1 237,50
119	953845111	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky do 100 mm	soubor	1,00000		0,00
120	953845121	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky	m	6,00000	900,00	5 400,00
121	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	9,00000	147,00	1 323,00
122	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,30000	4 000,00	1 200,00
123	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,61500	1 550,00	953,25
124	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,30000	42,00	516,60

0,615*20 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		12.3		12,30000		
125	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,61500	700,00	430,50
126	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,61500	1 550,00	953,25
127	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,61500	42,00	25,83
128	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,61500	240,00	147,60
129	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,29200	1 774,00	518,01
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				21 124,21
130	735164273	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 750 mm	kus	1,00000	5 555,00	5 555,00
131	7354111391	Nástěnná plochá dynamická akumulární kamna s výkonem 3000W s vestavěným elektronickým regulátorem v bílé barvě, vybavena tepelné izolačními deskami, akumulární vyzdívkou s extrémně vysokou akumulací	soubor	1,00000	15 400,00	15 400,00
132	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,06100	1 774,00	108,21
133	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,06100	1 000,00	61,00
Díl: 751		Vzduchotechnika				15 378,47
134	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm	kus	1,00000	780,00	780,00
135	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm; s doběhem	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
136	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,00000	367,00	367,00
137	42972201	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	1,00000	782,00	782,00
138	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00
139	429580011	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, cirkulační s tukových a uhlíkovým filtrem, max. výkon 300 m3/hod	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
140	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,00000	480,00	480,00
141	42981260	výfuková hlavice Pz D 100mm	kus	1,00000	980,00	980,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
142	751398101	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,00000	470,00	470,00
143	429710191	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm; samotižná	kus	1,00000	750,00	750,00
144	751537132	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou zAl folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,00000	740,00	2 220,00
145	42981714	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	3,60000	230,00	828,00

3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :

3,6

3,60000

146	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	3,00000	310,00	930,00
147	751581351	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm	kus	1,00000	960,00	960,00
148	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,05100	1 774,00	90,47
149	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,05100	1 000,00	51,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						521,85
150	762523912RV1	Doplnění podlah prkny neobl. na sraz, pl.do 1 m2 bez dodávky řeziva	m2	0,72000	477,00	343,44

sondy-doplnění :

1.01-předsín : 0,60*0,60

0,36000

1.03-pokoj : 0,60*0,60

0,36000

151	60511081R	Řezivo středové SM/BO jakost II tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m	m3	0,01800	8 531,00	153,56
-----	-----------	---	----	---------	----------	--------

sondy-doplnění :

1.01-předsín : 0,60*0,60*0,025

0,00900

1.03-pokoj : 0,60*0,60*0,025

0,00900

152	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,97000	5,00	24,85
-----	--------------	--	---	---------	------	-------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						145 103,11
153	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
154	61161801R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
155	61181151R	Zárubeň obložková š. 600 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 320,00	4 320,00
156	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
157	61161802R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00
158	61181152R	Zárubeň obložková š. 700 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 720,00	4 720,00
159	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	1,00000	2 624,00	2 624,00
160	61161803R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00
161	61181153R	Zárubeň obložková š. 800 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
162	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00
163	61581624.AR1	Linka kuchyňská atypická 240 cm	m	2,40000	35 700,00	85 680,00
		dvouplotýnkový sklokeram.dvojvařič 2400W, recirkulační digestoř výsuvná max.výkon 400m3/hod : 2,4		2,40000		
164	766950010RAB	Oprava dřevěných oken, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	3,84885	1 554,00	5 981,11
		OK/01 : 1,935*1,65		3,19275		
		OK/02 : 0,54*1,215		0,65610		
165	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 382,00000	5,00	6 910,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						10 768,93
166	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,45980	33,00	180,17
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 1,98*0,91+1,0*0,54		2,34180		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,34*1,19+1,16*0,39		2,04700		
		1.02-WC : 0,9*1,19		1,07100		
167	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	7,12000	138,00	982,56
		1.01-předsíň : 2*(1,34+1,58)-0,9-0,6-0,8		3,54000		
		1.02-WC : 2*(0,9+1,19)-0,6		3,58000		
168	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,12000	25,00	178,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 7,12000		7,12000		
169	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	5,45980	685,00	3 739,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 5,45980		5,45980		
170	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,45980	100,00	545,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 5,45980		5,45980		
171	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	13,98000	100,00	1 398,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 6,86000		6,86000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 7,12000		7,12000		
172	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	7,18058	450,00	3 231,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 7,12000*0,165		1,17480		
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 5,45980*1,1		6,00578		
173	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	102,60000	5,00	513,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						18 003,83
174	776101119R01	Očištění povrchů	m2	20,04005	33,00	661,32
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,585*5,13-0,98*0,49-2,08*1,16-0,49*1,2		20,04005		
175	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	20,04005	11,00	220,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 20,04005		20,04005		
176	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	20,04005	43,00	861,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 20,04005		20,04005		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
177	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	20,04005	212,00	4 248,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 20,04005		20,04005		
178	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	17,93000	68,00	1 219,24
		1.03-pokoj : 2*(4,585+5,13)-0,8-0,7		17,93000		
179	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2	21,04205	450,00	9 468,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 20,04005*1,05		21,04205		
180	776981114RT1	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak podlaha profil G, samolepicí, šířka 40 mm	m	2,10000	222,00	466,20
		600/1970 : 0,60		0,60000		
		800/1970 : 0,80		0,80000		
		700/1970 : 0,70		0,70000		
181	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	171,50000	5,00	857,50
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						15 127,91
182	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	25,49985	11,00	280,50
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,585*5,13-0,98*0,49-2,08*1,16-0,49*1,2		20,04005		
		Mezisoučet		20,04005		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 1,98*0,91+1,0*0,54		2,34180		
		Mezisoučet		2,34180		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,34*1,19+1,16*0,39		2,04700		
		1.02-WC : 0,9*1,19		1,07100		
		Mezisoučet		3,11800		
183	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2	25,49985	43,00	1 096,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 25,49985		25,49985		
184	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirownal tloušťky 2 mm	m2	25,49985	511,00	13 030,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 25,49985		25,49985		
185	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	144,10000	5,00	720,50
Díl: 781 Obklady keramické						23 917,62
186	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	16,17800	33,00	533,87
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(1,98+1,45)*2,3-0,7*2,0		14,37800		
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (2,4+0,6)*0,6		1,80000		
187	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	14,37800	685,00	9 848,93
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(1,98+1,45)*2,3-0,7*2,0		14,37800		
188	597813749R	Obkládačka 30x60 REF. série CONCEPT plus	m2	15,81580	400,00	6 326,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 14,37800*1,1		15,81580		
189	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	1,80000	685,00	1 233,00
		S2.2 :				

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.03-pokoj : (2,4+0,6)*0,6		1,80000		
190	597813661R	System obkládačka 20x25 ref.Color One	m2	1,98000	400,00	792,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1,80000*1,1		1,98000		
191	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	16,17800	250,00	4 044,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 14,37800		14,37800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1,80000		1,80000		
192	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	227,80000	5,00	1 139,00
Díl: 784		Malby				10 116,29
193	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	33,57040	11,00	369,27
		S1.2 :				
		1.03 : (2,08+1,65+3,48+5,13)*2,79		34,42860		
		-0,7*2,0		-1,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1,80000*-1		-1,80000		
		C2.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,34180		2,34180		
194	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	58,77610	34,00	1 998,39
		S1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 35,61805		35,61805		
		C1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 23,15805		23,15805		
195	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	58,77610	33,00	1 939,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 58,77610		58,77610		
196	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	58,77610	48,00	2 821,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 58,77610		58,77610		
197	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	33,57040	89,00	2 987,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 33,57040		33,57040		
Díl: 787		Zasklívání				1 270,00
198	787900010RA0	Vysklení a opětné zasklení oken a dveří	m2	0,63500	2 000,00	1 270,00
		OK/02 : 0,5*1,27		0,63500		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
199	.	.	.	0,00000		0,00
Díl: M21.1.1		Rozvaděč nn				16 075,00
200	1.1.1	Pisatová rozv. přisazená 36+ MODULU (ref. Hager Volta) vč. DIN lišt a a příslušenství; IP40/20	ks	1,00000	1 255,00	1 255,00
201	1.1.2	Usazení rozvodnice	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
202	1.1.3	HI.vypínač 3x25A	ks	1,00000	473,00	473,00
203	1.1.4	Přep. Ochrana C (ref. DG M TNS 275 FM)	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
204	1.1.5	Proudový chránič PF7-40/4/003	ks	1,00000	1 328,00	1 328,00
205	1.1.6	Jistič PL6-16/B/1	ks	6,00000	118,00	708,00
206	1.1.7	Jistič PL6-10/B/1	ks	1,00000	118,00	118,00
207	1.1.8	Chránič s nadproudovou ochranou 16/B/1	ks	3,00000	991,00	2 973,00
208	1.1.9	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	460,00	460,00
209	1.1.10	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	250,00	250,00
210	1.1.11	Vyhotovení dílenské dokumentace	ks	1,00000	380,00	380,00
211	1.1.12	Vyhotovení finálního schématu rozvaděče	ks	1,00000	960,00	960,00
212	1.1.13	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	370,00	370,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.1.2		Elektroměrový rozvaděč				5 009,00
213	1.2.1	Elektroměrový jistič char.B; 3x20A	ks	1,00000	549,00	549,00
214	1.2.2	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	590,00	590,00
215	1.2.3	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	90,00	90,00
216	1.2.4	Zmapování stávajícího stavu elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	860,00	860,00
217	1.2.5	Potřebné úpravy elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	2 570,00	2 570,00
218	1.2.6	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	350,00	350,00
Díl: M21.2		Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK				66 406,50
219	2.1	Přístrojová krabice	ks	29,00000	8,00	232,00
220	2.2	Univerzální krabice do zdiva/SDK	ks	10,00000	41,00	410,00
221	2.3	Víko univerzální krabice	soubor	1,00000	95,00	95,00
222	2.5	Prostup příčky do 20cm	soubor	1,00000	500,00	500,00
223	2.8	Zasekání/drážkování pro uložení kabelových tras do zdiva	hod	12,00000	250,00	3 000,00
224	2.9	Sádrování kdrážek kab. Tras	hod	8,00000	400,00	3 200,00
225	2.10	Svorkovnice (např. Wago)	soubor	1,00000	185,00	185,00
226	2.12	Přístroj zásuvka TV-R-SAT, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	396,00	396,00
227	2.13	Přístroj zásuvka LAN (1xRJ45) Cat.5e, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	393,00	393,00
228	2.14	Přístroj zásuvka 230V, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	17,00000	311,00	5 287,00
229	2.15	Objímka E27 + žárovka LED (15W) 3000K	ks	6,00000	48,00	288,00
230	2.16	Rámeček jednonásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	14,00000	27,00	378,00
231	2.17	Rámeček dvojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	3,00000	48,00	144,00
232	2.18	Rámeček trojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	59,00	59,00
233	2.20	Rámeček pětínásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	98,00	98,00
234	2.21	Montážní rámeček	ks	28,00000	15,00	420,00
235	2.22	Vypínač č.1 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	4,00000	318,00	1 272,00
236	2.24	Vypínač č.6 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	365,00	730,00
237	2.25	Vypínač č.5B 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	334,00	668,00
238	2.26	Zvonkové tlačítko	ks	1,00000	441,00	441,00
239	2.27	Elektroinstalační trubka prům 25mm ohebná - šedá vč. zatahovacího drátu	m	50,00000	15,00	750,00
240	2.28	Příslušenství pro PVC trubky vč. Spojek, kolen, přichytek a dalšího materiálu	soubor	1,00000	15,00	15,00
241	2.29	Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK/podlaha	hod	1,00000	215,00	215,00
242	2.30	Příprava vývodu pro zásobník TUV - technologie dodávka ZTI	ks	1,00000	450,00	450,00
243	2.31	Příprava vývodu pro potrubní ventilátor VZT - technologie dodávka VZT	ks	1,00000	350,00	350,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
244	2.32	Programovatelné relé SMR-T 230	ks	1,00000	609,00	609,00
245	2.33	Koordinace při zapojení prvků ZTV (zařizovací předměty dodávka ZTV) na silové přívody a PE pospojování	hod	1,00000	450,00	450,00
246	2.34	Koordinace při zapojení prvků VZT (zařizovací předměty dodávka VZT) na silové přívody a PE pospojování	hod	1,00000	450,00	450,00
247	2.35	Požární opticko-kouřový hlásič autonomní vč. Patice	ks	1,00000	642,00	642,00
248	2.36	Účastnický komunikační přístroj systému domovního telefonu (dle technologie objektu)	ks	1,00000	976,00	976,00
249	2.37	Napojení na rozvod DT objektu vč. Materiálu (spojky/svorky)	soubor	1,00000	460,00	460,00
250	2.38	Napojení na rozvod STA objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	450,00	450,00
251	2.39	Napojení na rozvod LAN objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	460,00	460,00
252	2.40	Zmapování stávajícího rozvodu DT objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
253	2.41	Zmapování stávajícího rozvodu LAN objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
254	2.42	Zmapování stávajícího rozvodu STA objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
255	2.43	Proměření datové kabeláže v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se provádí pomocí metody Permanent link. Vydání protokolu o měření	soubor	1,00000	650,00	650,00
256	2.44	Vazací pásky, kabelové příchytky, el. Pásky, el.spojky, spojovací materiál, izolační pásky a další instalační materiál	soubor	1,00000	360,00	360,00
257	2.45	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	soubor	1,00000	900,00	900,00
258	2.46	Demontáž stávající elektroinstalace vč. Koncových prvků a rozvodu v maximálním rozsahu s ohledem na technické a stavební možnosti	soubor	1,00000	950,00	950,00
259	2.47	Inženýrská a koordinační činnost	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
260	2.48	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	18 777,00	18 777,00
261	2.49	Odvoz sutí ze staveniště na skládku	t	0,20000	1 955,00	391,00
262	2.50	Odvoz dalších hmot ze staveniště	t	0,10000	1 555,00	155,50
263	2.51	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
264	2.52	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
265	2.53	Výchozí revize	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
266	2.54	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00
Díl: M21.3		Kabely				34 680,00
267	3.1	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*)	m	215,00000	62,00	13 330,00
268	3.2	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*)	m	210,00000	52,00	10 920,00
269	3.3	Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2 (*)	m	10,00000	49,00	490,00
270	3.4	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*)	m	25,00000	62,00	1 550,00
271	3.5	Kabel CYKY-J 5 X 4mm2 (*)	m	10,00000	100,00	1 000,00
272	3.6	Kabel JYSTY 2x2x0,8 (nebo dle DT)	m	30,00000	49,00	1 470,00
273	3.7	Kabel UTP Cat,5e	m	30,00000	42,00	1 260,00
274	3.8	Kabel koax CB115 (nebo dle rozvodu TV)	m	30,00000	45,00	1 350,00
275	3.9	Kabel CY 6mm2 (*)	m	40,00000	52,00	2 080,00
276	3.10	Drobná nespecifikovaná kabeláž	soubor	1,00000	1 230,00	1 230,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 793,15

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	06	Plzeňská 445a/213-byt 27/17
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
277	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,35448	250,00	838,62
278	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,35448	425,00	1 425,65
279	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,77241	50,00	838,62
280	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,35448	1 555,00	5 216,22
281	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	46,96275	15,00	704,44
282	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	3,35448	240,00	805,08
283	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,35448	150,00	503,17
284	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,13418	700,00	93,93
285	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,55313	1 200,00	1 863,76
286	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,85875	1 200,00	1 030,50
287	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t	0,12076	4 500,00	543,42
288	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,16772	4 500,00	754,74
289	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	0,25159	222,00	55,85
290	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,26836	444,00	119,15
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 500,00
291	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
292	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
293	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
294	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
295	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
296	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
297	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
298	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

641 271,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů	
Objekt:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32	
Rozpočet:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	SMART SBD s.r.o.	IČO:	04212223
		DIČ:	CZ04212223
Vypracoval:	Veselá Marie		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			152 601,41
PSV			329 678,00
MON			119 242,50
Vedlejší náklady			39 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			646 021,91
Investice			259 052,32
Opravy			386 969,59
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		646 021,91 CZK
Snížená DPH	15 %		96 903,29 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			742 925,20 CZK
v _____ dne 26.7.2023			

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			8 425,00	1,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 401,00	0,7
34	Stěny a příčky	HSV			50 050,24	7,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 380,22	1,0
635	Suché podlahy	HSV			19 590,13	3,0
64	Výplně otvorů	HSV			11 677,00	1,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 112,45	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 758,35	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 690,90	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 194,54	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			12 725,95	2,0
713	Izolace tepelné	PSV			877,56	0,1
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			3 648,70	0,6
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			8 833,93	1,4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			19 712,83	3,1
725	Zařizovací předměty	PSV			32 247,50	5,0
730.1	Stavební práce pro ÚT a VZT	PSV			7 237,50	1,1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			21 124,34	3,3
751	Vzduchotechnika	PSV			14 950,47	2,3

762	Konstrukce tesařské	PSV			766,64	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			125 782,62	19,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 402,38	1,6
776	Podlahy povlakové	PSV			20 794,39	3,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			16 939,98	2,6
781	Obklady keramické	PSV			21 758,94	3,4
784	Malby	PSV			10 702,47	1,7
787	Zasklívání	PSV			1 171,80	0,2
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
M21.1.1	Rozvaděč nn	MON			15 865,00	2,5
M21.1.2	Elektroměrový rozvaděč	MON			5 009,00	0,8
M21.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			66 058,50	10,2
M21.3	Kabely	MON			32 310,00	5,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 321,58	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			39 500,00	6,1
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,8
Cena celkem					646 021,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				8 425,00
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00
2	110000012v	Vypiskání instal. sítí jejich označení	soubor	1,00000	200,00	200,00
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor	1,00000	440,00	440,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací a jejich vyhodnocení	soubor	1,00000	3 275,00	3 275,00
		dle požadavku projektanta : 1		1,00000		
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 690,90
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	257,00	257,00
7	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	1,00000	33,00	33,00
8	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	227,00	227,00
9	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	227,00	454,00
10	722130803R00	Demontáž potrubí-ZTI	m	3,50000	105,00	367,50
11	725299196R00	Demontáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků, sušáků ap	soubor	3,00000	888,00	2 664,00
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	90,00	180,00
		65/210 : 1		1,00000		
		85/220 : 1		1,00000		
13	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,28500	212,00	908,42
		0,85*2,2		1,87000		
		1,05*2,3		2,41500		
14	762923110R0v	Demontáž hoblovaných polic konstr.šatnových komor	ks	1,00000	546,00	546,00
		1.01 : 1		1,00000		
15	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	10,77510	243,00	2 618,35
		(3,95+0,48)*2,77		12,27110		
		otvor : -0,8*1,87		-1,49600		
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2,35000	169,00	397,15
		1.03-pokoj : 1,4*1,0+0,5*1,9		2,35000		
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2	2,35000	68,00	159,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,35000		2,35000		
18	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	27,92000	22,00	614,24
		1.03-pokoj : 2*(4,235+4,83)-0,8		17,33000		
		1.04-šatna : 2*(3,87+2,25)-0,8-0,85		10,59000		
19	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	26,68605	58,00	1 547,79
		1.03-pokoj : 4,83*3,755+0,88*0,48		18,55905		
		1.04-šatna : 3,87*2,1		8,12700		
20	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	26,68605	77,00	2 054,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 26,68605		26,68605		
21	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	26,68605	77,00	2 054,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 26,68605		26,68605		
22	965081812RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 kamenná dlažba	m2	3,18675	301,00	959,21
		1.01-předsíň : 1,625*1,15+1,1*0,325		2,22625		
		1.02-WC : 0,87*1,15-0,2*0,2		0,96050		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,09560	5 050,00	482,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,18667*0,03		0,09560		
24	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod.	ks	15,00000	11,00	165,00
		ODHAD :				
		1.01-předsíň : 5		5,00000		
		1.02- WC : 5		5,00000		
		1.03-pokoj : 5		5,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 401,00
25	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01469	52 700,00	774,16
		2*1,3*0,00565		0,01469		
26	13335552R	Tyč ocelová L nerovnoměrná S235JR, rozměr 70 x 50 x 5 mm	t	0,01498	77 700,00	1 163,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,01469*1,02		0,01498		
27	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,65000	876,00	569,40
		0,5*1,3		0,65000		
28	346275113R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	2,38775	793,00	1 893,49
		1.03-pokoj :				
		zazdivka niky : 1,24*1,3+0,725*1,07		2,38775		
Díl: 34 Stěny a příčky						50 050,24
29	342261211RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm	m2	9,88775	1 493,00	14 762,41
		1.04-sprcha : (1,01+3,065)*2,77		11,28775		
		odpočet otvoru : -0,7*2,0		-1,40000		
30	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm	m2	32,76910	772,00	25 297,75
		1.03-pokoj : (4,885+5,935+1,01)*2,77		32,76910		
31	342265991Vvm	Příplatek za 2.desku 12,5 mm 2.deska GKBi - 12,5mm	m2	32,76910	250,00	8 192,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 32,76910		32,76910		
32	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,00200	898,00	1 797,80
		1.04-sprcha : 0,91*2,20		2,00200		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						6 380,22
33	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,28155	65,00	213,30
		1.03 : 1,965*1,67		3,28155		
34	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	4,73775	33,00	156,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,35000		2,35000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,38775		2,38775		
35	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2	2,35000	312,00	733,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,35000		2,35000		
36	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,38775	386,00	921,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,38775		2,38775		
37	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 25 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	40,37340	65,00	2 624,27
		1.01-předsíň : 2*(1,47+1,625)*2,77		17,14630		
		-0,9*2,0-0,65*2,1-0,85*2,2		-5,03500		
		Mezisoučet		12,11130		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02-WC : 2*(0,87+1,15)*2,77		11,19080		
		-0,65*2,1		-1,36500		
		Mezisoučet		9,82580		
		1.03-pokoj : (4,63+3,59+1,06)*2,77		25,70560		
		-1,965*1,67-0,8*2,0		-4,88155		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,38775*-1		-2,38775		
		Mezisoučet		18,43630		
38	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	26,63735	65,00	1 731,43
		1.01-předsíň : 1,625*1,15+1,1*0,325		2,22625		
		1.02-WC : 0,87*1,15-0,2*0,2		0,96050		
		1.03-pokoj : 4,63*5,935-1,01*3,065-1,06*0,88		23,45060		
Díl: 635		Suché podlahy				19 590,13
39	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,42415	17 777,00	7 540,11
		sondy-doplnění :				
		1.01-předsíň : 0,6*0,6*0,125		0,04500		
		1.03-pokoj : 2*0,6*0,6*0,130		0,09360		
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (4,63*5,935-1,01*3,065-1,06*0,96)*0,010		0,23366		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,20*0,010		0,02002		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (1,625*1,15+1,1*0,325)*0,010		0,02226		
		1.02-WC : (0,87*1,15-0,2*0,2)*0,010		0,00961		
40	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	28,55455	422,00	12 050,02
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : (4,63*5,935-1,01*3,065-1,06*0,96)		23,36580		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,20		2,00200		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (1,625*1,15+1,1*0,325)		2,22625		
		1.02-WC : (0,87*1,15-0,2*0,2)		0,96050		
Díl: 64		Výplně otvorů				11 677,00
41	642941211RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00000	11 677,00	11 677,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 112,45
42	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	28,55455	109,00	3 112,45
		1.01-předsíň : 1,625*1,15+1,1*0,325		2,22625		
		1.02-WC : 0,87*1,15-0,2*0,2		0,96050		
		1.03-pokoj : 4,63*5,935-1,01*3,065-1,06*0,96		23,36580		
		1.04-sprcha : 0,91*2,20		2,00200		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 758,35
43	952901111R00	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	48,55455	98,00	4 758,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 28,55455		28,55455		
		ostatní plochy : 20,0		20,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 194,54

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,49185	1 774,00	6 194,54
Díl: 711 Izolace proti vodě						12 725,95
45	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	10,49800	53,00	556,39
		P1.2 HI pod dlažbu :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,20		2,00200		
		S2.1-HI pod obklad :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,20)*0,3-0,7*0,3		1,65600		
		(1,0+0,91+1,51)*2,0		6,84000		
46	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	10,49800	888,00	9 322,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 10,49800		10,49800		
47	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	6,22000	177,00	1 100,94
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,20)		6,22000		
48	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	5,20000	177,00	920,40
		1.04-sprcha : 2*2,3+2*0,30		5,20000		
49	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	4,00000	55,00	220,00
		1.04-sprcha : 4		4,00000		
50	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	121,20000	5,00	606,00
Díl: 713 Izolace tepelné						877,56
51	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	37,98000	22,00	835,56
		21/32 :				
		1.01-předsíň : 2*(1,47+1,625)		6,19000		
		1.02-WC : 2*(0,87+1,15)		4,04000		
		1.03-pokoj : 2*(4,83+5,935)		21,53000		
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,20)		6,22000		
52	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	8,40000	5,00	42,00
Díl: 720.1 Stavební práce pro ZTI						3 648,70
53	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,50000	550,00	1 375,00
54	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	4,00000	100,00	400,00
55	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,00000	110,00	440,00
56	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,00000	130,00	260,00
57	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,18800	1 550,00	291,40
58	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,76000	42,00	157,92
		0,188*20 *Přepočtené koeficientem množství :				
		3,76		3,76000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,18800	700,00	131,60
60	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,18800	1 550,00	291,40
61	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,18800	42,00	7,90
62	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,18800	240,00	45,12
63	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,14000	1 774,00	248,36
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						8 833,93
64	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,00000	468,00	936,00
65	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	2,00000	300,00	600,00
66	28615655	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 32	kus	4,00000	15,00	60,00
67	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	11,00000	330,00	3 630,00
68	28615657	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	22,00000	18,00	396,00
69	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,00000	410,00	820,00
70	28615659	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	4,00000	21,00	84,00
71	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,00000	22,00	22,00
72	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	22,00	66,00
73	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00000	22,00	22,00
74	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,00000	333,00	333,00
75	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,00000	333,00	333,00
76	55162004	kalich pro úkap s kuličkou	kus	1,00000	357,00	357,00
77	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,00000	75,00	1 125,00
78	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01800	1 774,00	31,93
79	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01800	1 000,00	18,00
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						19 712,83
80	722173914	Spoje rozvodů vody zplastů svař polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	2,00000	321,00	642,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,00000	280,00	2 240,00
82	42390136	objímka potrubí jednošroubová M8 40–46 5/4"	kus	16,00000	15,00	240,00
83	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	14,00000	320,00	4 480,00
84	42390137	objímka potrubí jednošroubová M8 48–53 6/4"	kus	14,00000	18,00	252,00
85	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60–64 2"	kus	14,00000	21,00	294,00
86	722174024	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	2,00000	360,00	720,00
87	42390147	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54–59	kus	4,00000	21,00	84,00
88	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpénového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,00000	48,00	384,00
89	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpénového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	9,00000	50,00	450,00
90	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpénového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,00000	52,00	364,00
91	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,00000	444,00	3 996,00
92	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
93	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé sodvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,00000	333,00	666,00
94	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
95	722231211	Armatury se dvěma závity ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2"	kus	1,00000	333,00	333,00
96	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	24,00000	75,00	1 800,00
97	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,00000	75,00	1 800,00
98	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr smembránou	soubor	1,00000	177,00	177,00
99	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04500	1 774,00	79,83
100	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,04500	1 000,00	45,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						32 247,50
101	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	4 248,00	4 248,00
102	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupce nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
103	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
104	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
105	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
106	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00
107	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 211,00	1 211,00
108	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,00000	1 340,00	1 340,00
109	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	418,00	418,00
110	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,00000	2 211,00	2 211,00
111	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
112	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	333,00	333,00
113	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
114	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
115	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH	kus	2,00000	316,00	632,00
		1.01-OV1 : 1		1,00000		
		1.02-OV1 : 1		1,00000		
116	2834905803R	Dvířka instal. z ASA 150 x 300 mm	kus	2,00000	302,00	604,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,00000		2,00000		
117	725989101R01	Montáž dveří kovových i z PH do 0,36 m2	kus	1,00000	316,00	316,00
		1.04-sprcha-OV2 : 1		1,00000		
118	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 300 x 600 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 1,00000		1,00000		
119	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	307,10000	5,00	1 535,50
Díl: 730.1 Stavební práce pro ÚT a VZT						7 237,50
120	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,00000	456,00	456,00
121	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,25000	550,00	687,50
122	953845112	Vyvolžkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 100 mm do 130 mm	soubor	1,00000		0,00
123	953845122	Vyvolžkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky	m	2,00000	900,00	1 800,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
124	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	5,00000	143,00	715,00
125	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,30000	4 000,00	1 200,00
126	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,39900	1 550,00	618,45
127	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,98000	42,00	335,16

0,399*20 *Přepočtené koeficientem množství :

7,98

7,98000

128	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,39900	700,00	279,30
129	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,39900	1 550,00	618,45
130	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,39900	42,00	16,76
131	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,39900	240,00	95,76
132	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,23400	1 774,00	415,12

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 124,34

133	735164273	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 750 mm	kus	1,00000	5 555,00	5 555,00
134	7354111391	Nástěnná plochá dynamická akumulární kamna s výkonem 3000W s vestavěným elektronickým regulátorem v bílé barvě, vybavena tepelně izolačními deskami, akumulární vyzdívkou s extrémně vysokou akumulací	soubor	1,00000	15 400,00	15 400,00
135	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,06100	1 776,00	108,34
136	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,06100	1 000,00	61,00

Díl: 751 Vzduchotechnika 14 950,47

137	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm	kus	1,00000	780,00	780,00
138	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm; s doběhem	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
139	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,00000	367,00	367,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
140	42972201	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	1,00000	782,00	782,00
141	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00
142	429580011	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, cirkulační s tukových a uhlíkovým filtrem, max. výkon 300 m3/hod	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
143	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,00000	480,00	480,00
144	42981260	výfuková hlavice Pz D 100mm	kus	1,00000	552,00	552,00
145	751398101	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,00000	470,00	470,00
146	429710191	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm; samotižná	kus	1,00000	750,00	750,00
147	751537132	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou zAl folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,00000	740,00	2 220,00
148	42981714	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	3,60000	230,00	828,00

3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :

3,6

3,60000

149	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	3,00000	310,00	930,00
150	751581351	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm	kus	1,00000	960,00	960,00
151	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,05100	1 774,00	90,47
152	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,05100	1 000,00	51,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 766,64

153	762523912RV1	Doplnění podlah prkny neobl. na sraz, pl.do 1 m2 bez dodávky řeziva	m2	1,08000	477,00	515,16
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

sondy-doplnění :

1.01-předsíň : 0,6*0,6

0,36000

1.03-pokoj : 2*0,6*0,6

0,72000

154	60511081R	Řezivo středové SM/BO jakost II tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m	m3	0,02520	8 531,00	214,98
-----	-----------	---	----	---------	----------	--------

sondy-doplnění :

1.01-předsíň : 0,6*0,6*0,02

0,00720

1.03-pokoj : 2*0,6*0,6*0,025

0,01800

155	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	7,30000	5,00	36,50
-----	--------------	--	---	---------	------	-------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 125 782,62

156	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
157	61161801R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
158	61181151R	Zárubeň obložková š. 600 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00
159	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
160	61161803R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00
161	61181153R	Zárubeň obložková š. 800 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00
162	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00000	2 624,00	2 624,00
163	61169702R	Dveře posuvné do pouzdra UNO 700 x1970 mm ref. ERKADO vč.zár.	kus	1,00000	11 999,00	11 999,00
164	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00
165	61581624.AR1	Linka kuchyňská vč. spotřebičů, dl. 1,8 m	m	1,80000	35 700,00	64 260,00
		dvouplotýnkový sklokeram.dvojvařič 2400W, recirkulační digestoř výšuvná max.výkon 400m3/hod : 1,8		1,80000		
166	766950010RAB	Oprava dřevěných oken, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	3,86745	1 557,00	6 021,62
		OK/01 : 1,965*1,67		3,28155		
		OK/02 : 0,465*1,26		0,58590		
167	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 198,00000	5,00	5 990,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						10 402,38
168	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,18875	33,00	171,23
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,20		2,00200		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,625*1,15+1,1*0,325		2,22625		
		1.02-WC : 0,87*1,15-0,2*0,2		0,96050		
169	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	7,33000	138,00	1 011,54
		1.01-předsíň : 2*(1,47+1,625)-0,9-0,8-0,6		3,89000		
		1.02-WC : 2*(0,87+1,15)-0,6		3,44000		
170	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,33000	25,00	183,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 7,33000		7,33000		
171	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	5,18875	685,00	3 554,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 5,18875		5,18875		
172	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,18875	100,00	518,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 5,18875		5,18875		
173	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	13,55000	100,00	1 355,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 6,22000		6,22000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 7,33000		7,33000		
174	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	6,91708	450,00	3 112,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 7,33000*0,165		1,20945		
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 5,18875*1,1		5,70763		
175	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	99,10000	5,00	495,50

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				20 794,39
176	776101119R01	Očištění povrchů	m2	23,36580	32,00	747,71
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,63*5,935-1,01*3,065-1,06*0,96		23,36580		
177	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	23,36580	11,00	257,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 23,36580		23,36580		
178	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	23,36580	43,00	1 004,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 23,36580		23,36580		
179	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	23,36580	212,00	4 953,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 23,36580		23,36580		
180	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	19,63000	68,00	1 334,84
		1.03-pokoj : 2*(4,63+5,935)-0,7-0,8		19,63000		
181	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2	24,53409	450,00	11 040,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 23,36580*1,05		24,53409		
182	776981114RT1	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak podlahy profil G, samolepicí, šířka 40 mm	m	2,10000	222,00	466,20
		600/1970 : 0,60		0,60000		
		800/1970 : 0,80		0,80000		
		700/1970 : 0,70		0,70000		
183	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	198,00000	5,00	990,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				16 939,98
184	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	28,55455	11,00	314,10
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,63*5,935-1,01*3,065-1,06*0,96		23,36580		
		Mezisoučet		23,36580		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 0,91*2,20		2,00200		
		Mezisoučet		2,00200		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 1,625*1,15+1,1*0,325		2,22625		
		1.02-WC : 0,87*1,15-0,2*0,2		0,96050		
		Mezisoučet		3,18675		
185	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2	28,55455	43,00	1 227,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 28,55455		28,55455		
186	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2	28,55455	511,00	14 591,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 28,55455		28,55455		
187	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	161,33000	5,00	806,65
Díl: 781		Obklady keramické				21 758,94
188	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	14,71800	33,00	485,69
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,20)*2,3-0,7*2,0		12,90600		
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (1,82+2*0,6)*0,6		1,81200		
189	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	12,90600	685,00	8 840,61

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,20)*2,3-0,7*2,0		12,90600		
190	597813749R	Obkládačka 30x60 REF. série CONCEPT plus	m2	14,19660	400,00	5 678,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 12,90600*1,1		14,19660		
191	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	1,81200	685,00	1 241,22
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (1,82+2*0,6)*0,6		1,81200		
192	597813661R	System obkládačka 20x25 ref.Color One	m2	1,99320	400,00	797,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1,81200*1,1		1,99320		
193	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	14,71800	250,00	3 679,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 12,90600		12,90600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1,81200		1,81200		
194	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	207,20000	5,00	1 036,00
Díl: 784		Malby				10 702,47
195	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	33,29140	11,00	366,21
		S1.2 :				
		1.03 : (2*5,935+1,01-1,06)*2,77		32,74140		
		odpočet obkladu : -(1,82+0,6)*0,6		-1,45200		
		C2.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00200		2,00200		
196	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	67,01075	34,00	2 278,37
		S1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 40,37340		40,37340		
		C1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 26,63735		26,63735		
197	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	67,01075	33,00	2 211,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 67,01075		67,01075		
198	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	67,01075	48,00	3 216,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 67,01075		67,01075		
199	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	33,29140	79,00	2 630,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 33,29140		33,29140		
Díl: 787		Zasklívání				1 171,80
200	787900010RA0	Vysklení a opětné zasklení oken a dveří	m2	0,58590	2 000,00	1 171,80
		OK/02 : 0,465*1,26		0,58590		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
201	.	.	.	0,00000		0,00
Díl: M21.1.1		Rozvaděč nn				15 865,00
202	1.1.1	Přisatová rozv. přisazená 36+ MODULU (ref. Hager Volta) vč. DIN lišt a a příslušenství; IP40/20	ks	1,00000	1 255,00	1 255,00
203	1.1.2	Usazení rozvodnice	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
204	1.1.3	HI.vypínač 3x25A	ks	1,00000	473,00	473,00
205	1.1.4	Přep. Ochrana C (ref. DG M TNS 275 FM)	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
206	1.1.5	Proudový chránič PF7-40/4/003	ks	1,00000	1 328,00	1 328,00
207	1.1.6	Jistič PL6-16/B/1	ks	6,00000	118,00	708,00
208	1.1.7	Jistič PL6-10/B/1	ks	1,00000	118,00	118,00
209	1.1.8	Chránič s nadproudovou ochranou 16/B/1	ks	3,00000	921,00	2 763,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
210	1.1.9	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	460,00	460,00
211	1.1.10	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	250,00	250,00
212	1.1.11	Vyhotovení dílenské dokumentace	ks	1,00000	380,00	380,00
213	1.1.12	Vyhotovení finálního schématu rozvaděče	ks	1,00000	960,00	960,00
214	1.1.13	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	370,00	370,00
Díl: M21.1.2 Elektroměrový rozvaděč						5 009,00
215	1.2.1	Elektroměrový jistič char.B; 3x20A	ks	1,00000	549,00	549,00
216	1.2.2	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	590,00	590,00
217	1.2.3	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	90,00	90,00
218	1.2.4	Zmapování stávajícího stavu elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	860,00	860,00
219	1.2.5	Potřebné úpravy elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	2 570,00	2 570,00
220	1.2.6	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	350,00	350,00
Díl: M21.2 Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK						66 058,50
221	2.1	Přístrojová krabice	ks	26,00000	8,00	208,00
222	2.2	Univerzální krabice do zdiva/SDK	ks	10,00000	41,00	410,00
223	2.3	Víko univerzální krabice	soubor	1,00000	95,00	95,00
224	2.5	Prostup přičky do 20cm	soubor	1,00000	500,00	500,00
225	2.8	Zasekání/drážkování pro uložení kabelových tras do zdiva	hod	12,00000	250,00	3 000,00
226	2.9	Sádrování kdrážek kab. Tras	hod	8,00000	400,00	3 200,00
227	2.10	Svorkovnice (např. Wago)	soubor	1,00000	185,00	185,00
228	2.12	Přístroj zásuvka TV-R-SAT, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	396,00	396,00
229	2.13	Přístroj zásuvka LAN (1xRJ45) Cat.5e, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	393,00	393,00
230	2.14	Přístroj zásuvka 230V, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	16,00000	311,00	4 976,00
231	2.15	Objímka E27 + žárovka LED (15W) 3000K	ks	6,00000	48,00	288,00
232	2.16	Rámeček jednonásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	13,00000	27,00	351,00
233	2.17	Rámeček dvojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	2,00000	48,00	96,00
234	2.18	Rámeček trojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	59,00	59,00
235	2.20	Rámeček pětinasobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	98,00	98,00
236	2.21	Montážní rámeček	ks	25,00000	15,00	375,00
237	2.22	Vypínač č.1 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	318,00	636,00
238	2.23	Vypínač č.5 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	365,00	365,00
239	2.24	Vypínač č.6 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	334,00	668,00
240	2.25	Vypínač č.5B 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	441,00	882,00
241	2.26	Zvonkové tlačítko	ks	1,00000	332,00	332,00
242	2.27	Elektroinstalační trubka prům 25mm ohebná - šedá vč. zatahovacího drátu	m	50,00000	15,00	750,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
243	2.28	Příslušenství pro PVC trubky vč. Spojek, kolen, příchytok a dalšího materiálu	soubor	1,00000	215,00	215,00
244	2.29	Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK/podlaha	hod	1,00000	450,00	450,00
245	2.30	Příprava vývodu pro zásobník TUV - technologie dodávka ZTI	ks	1,00000	350,00	350,00
246	2.31	Příprava vývodu pro potrubní ventilátor VZT - technologie dodávka VZT	ks	1,00000	350,00	350,00
247	2.32	Programovatelné relé SMR-T 230	ks	1,00000	609,00	609,00
248	2.33	Koordinace při zapojení prvků ZTV (zařizovací předměty dodávka ZTV) na silové příklady a PE pospojení	hod	1,00000	450,00	450,00
249	2.34	Koordinace při zapojení prvků VZT (zařizovací předměty dodávka VZT) na silové příklady a PE pospojení	hod	1,00000	450,00	450,00
250	2.35	Požární opticko-kouřový hlásič autonomní vč. Patice	ks	1,00000	642,00	642,00
251	2.36	Účastnický komunikační přístroj systému domovního telefonu (dle technologie objektu)	ks	1,00000	976,00	976,00
252	2.37	Napojení na rozvod DT objektu vč. Materiálu (spojky/svorky)	soubor	1,00000	460,00	460,00
253	2.38	Napojení na rozvod STA objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	450,00	450,00
254	2.39	Napojení na rozvod LAN objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	460,00	460,00
255	2.40	Zmapování stávajícího rozvodu DT objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
256	2.41	Zmapování stávajícího rozvodu LAN objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
257	2.42	Zmapování stávajícího rozvodu STA objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
258	2.43	Proměření datové kabeláže v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se provádí pomocí metody Permanent link. Vydání protokolu o měření	soubor	1,00000	650,00	650,00
259	2.44	Vazací pásy, kabelové příchytky, el. Pásy, el.spojky, spojovací materiál, izolační pásy a další instalační materiál	soubor	1,00000	360,00	360,00
260	2.45	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	soubor	1,00000	900,00	900,00
261	2.46	Demontáž stávající elektroinstalace vč. Koncových prvků a rozvodu v maximálním rozsahu s ohledem na technické a stavební možnosti	soubor	1,00000	950,00	950,00
262	2.47	Inženýrská a koordinační činnost	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
263	2.48	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	18 777,00	18 777,00
264	2.49	Odvoz sutí ze staveniště na skládku	t	0,20000	1 955,00	391,00
265	2.50	Odvoz dalších hmot za staveniště	t	0,10000	1 555,00	155,50
266	2.51	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
267	2.52	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
268	2.53	Výchozí revize	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
269	2.54	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00
Díl: M21.3		Kabely				32 310,00
270	3.1	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*)	m	200,00000	62,00	12 400,00
271	3.2	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*)	m	190,00000	52,00	9 880,00
272	3.3	Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2 (*)	m	10,00000	49,00	490,00
273	3.4	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*)	m	25,00000	62,00	1 550,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	03	Plzeňská 445a/213-byt 21/32
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
274	3.5	Kabel CYKY-J 5 X 4mm2 (*)	m	6,00000	100,00	600,00
275	3.6	Kabel JYSTY 2x2x0,8 (nebo dle DT)	m	30,00000	49,00	1 470,00
276	3.7	Kabel UTP Cat.5e	m	30,00000	42,00	1 260,00
277	3.8	Kabel coax CB115 (nebo dle rozvodu TV)	m	30,00000	45,00	1 350,00
278	3.9	Kabel CY 6mm2 (*)	m	40,00000	52,00	2 080,00
279	3.10	Drobná nespecifikovaná kabeláž	soubor	1,00000	1 230,00	1 230,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						21 321,58
280	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,26372	250,00	1 315,93
281	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,26372	150,00	789,56
282	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,26372	425,00	2 237,08
283	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,31860	50,00	1 315,93
284	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,26372	1 555,00	8 185,08
285	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	73,69208	15,00	1 105,38
286	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	5,26372	240,00	1 263,29
287	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,26372	150,00	789,56
288	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,24213	700,00	169,49
289	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,47384	1 200,00	1 768,61
290	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,49479	1 200,00	593,75
291	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t	0,12159	4 500,00	547,16
292	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	0,27371	222,00	60,76
293	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	2,65765	444,00	1 180,00
Díl: VN Vedlejší náklady						39 500,00
294	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
295	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
296	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
297	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
298	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
299	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
300	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						5 000,00
301	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						646 021,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
Objekt:		07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
Rozpočet:		13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SMART SBD s.r.o.		IČO: 04212223
			DIČ: CZ04212223
Vypracoval:		Veselá Marie	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			149 575,50
PSV			349 948,93
MON			119 498,50
Vedlejší náklady			39 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			663 522,93
Investice			104 966,13
Opravy			558 556,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		663 522,93 CZK
Snížená DPH	15 %		99 528,44 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			763 051,37 CZK
v		dne	27.7.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			8 425,00	1,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 507,51	0,4
34	Stěny a příčky	HSV			42 300,98	6,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 813,88	1,3
635	Suché podlahy	HSV			17 224,78	2,6
64	Výplně otvorů	HSV			11 777,00	1,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 936,44	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 600,10	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 823,34	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 831,83	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			12 208,71	1,8
713	Izolace tepelné	PSV			2 660,42	0,4
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			6 284,35	0,9
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			8 412,48	1,3
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			20 612,93	3,1
725	Zařizovací předměty	PSV			31 819,00	4,8
730.1	Stavební práce pro ÚT a VZT	PSV			3 680,31	0,6
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			15 438,84	2,3
751	Vzduchotechnika	PSV			21 781,17	3,3

762	Konstrukce tesařské	PSV			543,32	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			144 523,82	21,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 276,87	2,2
776	Podlahy povlakové	PSV			17 155,87	2,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			15 349,68	2,3
781	Obklady keramické	PSV			22 143,52	3,3
784	Malby	PSV			11 757,64	1,8
787	Zasklivání	PSV			1 300,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
M21.1.1	Rozvaděč nn	MON			15 865,00	2,4
M21.1.2	Elektroměrový rozvaděč	MON			5 009,00	0,8
M21.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			66 114,50	10,0
M21.3	Kabely	MON			32 510,00	4,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			22 334,64	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			39 500,00	6,0
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,8
Cena celkem					663 522,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				8 425,00
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00
2	110000012v	Vypiskání instal. sítí jejich označení	soubor	1,00000	200,00	200,00
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor	1,00000	440,00	440,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací a jejich vyhodnocení	soubor	1,00000	3 275,00	3 275,00
		dle požadavku projektanta : 1		1,00000		
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 823,34
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	257,00	257,00
7	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00000	33,00	33,00
8	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	227,00	227,00
9	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	513,00	513,00
10	725840851R00	Demontáž baterie sprch., vanová	kus	1,00000	227,00	227,00
11	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	227,00	227,00
12	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00000	227,00	454,00
13	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l	soubor	1,00000	654,00	654,00
14	210290141R0v	Demontáž kamen akumulčních	kus	1,00000	765,00	765,00
15	725299196R00	Demontáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků, sušáků ap	soubor	5,00000	800,00	4 000,00
16	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m horní skř.	kus	1,00000	350,00	350,00
17	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m dolní skř.	kus	1,00000	340,00	340,00
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	99,00	297,00
		65/210 : 2		2,00000		
		85/220 : 1		1,00000		
19	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,15500	212,00	1 304,86
		2*0,85*2,2		3,74000		
		1,05*2,3		2,41500		
20	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	0,63000	248,00	156,24
		přízdívky : (2,27+0,25)*0,25		0,63000		
21	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	5,57600	241,00	1 343,82
		(0,9+2,07)*2,82		8,37540		
		otvor : -0,75*2,02		-1,51500		
		-0,76*1,69		-1,28440		
22	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	10,08000	169,00	1 703,52
		1.04-sprcha : 2*(2,07+0,825)*2,0		11,58000		
		-0,75*2,0		-1,50000		
23	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2	10,08000	65,00	655,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 10,08000		10,08000		
24	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	22,56000	22,00	496,32
		1.03-pokoj : 2*(4,85+4,71)-0,85-0,75		17,52000		
		1.04-sprcha : 2*(2,07+0,825)-0,75		5,04000		
25	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	22,02578	58,00	1 277,50
		1.03-pokoj : 4,85*4,71-0,9*2,15-0,21*0,985-0,825*0,465		20,31803		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.04-sprcha : 2,07*0,825		1,70775		
26	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	22,02578	67,00	1 475,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,02578		22,02578		
27	762811811R00	Demontáž záklpů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	22,02578	67,00	1 475,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 22,02578		22,02578		
28	767999801R00	Demontáž doplnků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod.	ks	25,00000	11,00	275,00
		ODHAD :				
		1.01-předsín : 5		5,00000		
		1.02- WC : 5		5,00000		
		1.03-pokoj : 5		5,00000		
		1.04-sprcha : 5		5,00000		
		1.05-sklad : 5		5,00000		
29	965081812RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, pl. 1 m2 kamenná dlažba	m2	4,91400	301,00	1 479,11
		1.01-předsín : 2,1*1,2+1,1*0,3		2,85000		
		1.02-WC : 0,87*1,2		1,04400		
		1.05-sklad : 0,85*1,2		1,02000		
30	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,09828	5 050,00	496,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,91400*0,02		0,09828		
31	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,50000	4 000,00	2 000,00
32	762923110R0v	Demontáž hoblovaných polic	ks	4,00000	85,00	340,00
		1.05 : 4		4,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 507,51
33	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01469	52 700,00	774,16
		2*1,3*0,00565		0,01469		
34	13335552R	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 50 x 5 mm	t	0,01498	77 700,00	1 163,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,01469*1,02		0,01498		
35	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,65000	876,00	569,40
		0,5*1,3		0,65000		
Díl: 34		Stěny a příčky				42 300,98
36	342261211RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm	m2	8,28670	1 493,00	12 372,04
		1.04-sprcha : (1,01+2,25+0,175)*2,82		9,68670		
		-0,7*2,0		-1,40000		
37	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm	m2	24,66090	772,00	19 038,21
		1.03-pokoj : (4,5+4,245)*2,82		24,66090		
38	342265991Vvm	Příplatek za 2.desku 12,5 mm 2.deska GKBi - 12,5mm	m2	24,66090	250,00	6 165,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,66090		24,66090		
39	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,04750	898,00	1 838,66
		1.04-sprcha : 2,25*0,91		2,04750		
40	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	1,66500	776,00	1 292,04
		kastlík pro VZT : 0,465+1,2		1,66500		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	342267112RT1	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	1,80000	886,00	1 594,80
		oplaštění VZT ve společných prostorách : 1,8		1,80000		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	8 813,88
----------------	-------------------------------	-----------------

42	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,36000	65,00	218,40
		1.03 : 2,0*1,68		3,36000		

43	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	10,08000	33,00	332,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,08000		10,08000		

44	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2	10,08000	312,00	3 144,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,08000		10,08000		

45	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 25 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	54,91030	65,00	3 569,17
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

1.01-předsíň : 2*(2,1+1,2+0,3)*2,82	20,30400
-2*0,65*2,1-0,85*2,2-0,9*2,0	-6,40000
Mezisoučet	13,90400
1.02-WC : 2*(0,87+1,2)*2,82	11,67480
-0,65*2,1	-1,36500
-0,5*1,265	-0,63250
Mezisoučet	9,67730
1.03-pokoj : (2*4,65+0,465+0,21)*2,82	28,12950
-2,0*1,68-0,8*2,0-0,7*2,0	-6,36000
Mezisoučet	21,76950
1.05-sklad : 2*(0,85+1,2)*2,82	11,56200
-0,65*2,1	-1,36500
-0,51*1,25	-0,63750
Mezisoučet	9,55950

46	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	23,82628	65,00	1 548,71
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

1.01-předsíň : 2,1*1,2+1,1*0,3	2,85000
1.02-WC : 0,87*1,2	1,04400
1.03-pokoj : 4,65*4,71-1,01*2,375-0,21*0,985-0,825*0,465	18,91228
1.05-sklad : 0,85*1,2	1,02000

Díl: 635	Suché podlahy	17 224,78
-----------------	----------------------	------------------

47	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,35473	17 777,00	6 306,04
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	-----------	----------

sondy-doplnění :	
1.01-předsíň : 0,60*0,60*0,11	0,03960
1.04-sprcha : 0,60*0,60*0,11	0,03960
P1.1 :	
1.03-pokoj : (4,65*4,71-1,01*2,375-0,21*0,985-0,825*0,465)*0,01	0,18912
P1.2 :	
1.04-sprcha : 2,25*0,91*0,011	0,02252
P1.3 :	
1.01-předsíň : (2,1*1,2+1,1*0,3)*0,013	0,03705
1.02-WC : 0,87*1,2*0,013	0,01357
1.05-sklad : 0,85*1,2*0,013	0,01326

48	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	25,87378	422,00	10 918,74
		P1.1 :				

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.03-pokoj : (4,65*4,71-1,01*2,375-0,21*0,985-0,825*0,465)		18,91228		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,25*0,91		2,04750		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (2,1*1,2+1,1*0,3)		2,85000		
		1.02-WC : 0,87*1,2		1,04400		
		1.05-sklad : 0,85*1,2		1,02000		
Díl: 64		Výplně otvorů				11 777,00
49	642941211RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00000	11 777,00	11 777,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 936,44
50	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	26,93978	109,00	2 936,44
		13/16 :				
		1.01-předsíň : 2,1*1,2+1,1*0,3		2,85000		
		1.02-WC : 0,87*1,2		1,04400		
		1.03-pokoj : 4,85*4,71-0,9*2,15-0,21*0,985-0,825*0,465		20,31803		
		1.04-sprcha : 2,07*0,825		1,70775		
		1.05-sklad : 0,85*1,2		1,02000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 600,10
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	46,93978	98,00	4 600,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 26,93978		26,93978		
		ostatní plochy : 20,0		20,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 831,83
52	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,28739	1 774,00	5 831,83
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 208,71
53	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	10,57350	53,00	560,40
		P1.2 HI pod dlažbu :				
		1.04-sprcha : 2,25*0,91		2,04750		
		Mezisoučet		2,04750		
		S2.1-HI pod obklad :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,25)*0,3-0,7*0,3		1,68600		
		(1,0+0,91+1,51)*2,0		6,84000		
		Mezisoučet		8,52600		
54	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	10,57350	888,00	9 389,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 10,57350		10,57350		
55	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	6,32000	177,00	1 118,64
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,25)		6,32000		
56	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	5,20000	177,00	920,40
		1.04-sprcha : 2*2,3+2*0,30		5,20000		
57	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	4,00000	55,00	220,00
		1.04-sprcha : 4		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%		5,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				2 660,42
59	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	40,88000	22,00	899,36
		1.01-předsíň : 2*(2,1+1,2+0,3)		7,20000		
		1.02-WC : 2*(0,87+1,2)		4,14000		
		1.03-pokoj : 2*(4,85+4,71)		19,12000		
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,25)		6,32000		
		1.05-sklad : 2*(0,85+1,2)		4,10000		
60	713411131R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy do konstrukce, 1 vrstvá	m2	2,43000	333,00	809,19
		opláštění VZT ve společných prostorách : (2*0,55+0,25)*1,8		2,43000		
61	631401411R	Deska minerální podélné vlákno tl. 30 mm	m2	2,47860	333,00	825,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,43000*1,02		2,47860		
62	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	25,30000	5,00	126,50
Díl: 720.1		Stavební práce pro ZTI				6 284,35
63	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,50000	550,00	2 475,00
64	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	11,00000	100,00	1 100,00
65	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,00000	110,00	440,00
66	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	3,00000	130,00	390,00
67	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,29100	1 550,00	451,05
68	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,82000	42,00	244,44
		0,291*20 *Přepočtené koeficientem množství :		5,82000		
		5,82		5,82000		
69	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,29100	700,00	203,70
70	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,29100	1 550,00	451,05
71	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,29100	42,00	12,22
72	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,29100	240,00	69,84
73	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,25200	1 774,00	447,05

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 412,48
74	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,00000	468,00	936,00
75	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	4,00000	300,00	1 200,00
76	28615655	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 32	kus	8,00000	15,00	120,00
77	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	7,00000	330,00	2 310,00
78	28615657	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	14,00000	18,00	252,00
79	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,00000	410,00	1 230,00
80	28615659	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	6,00000	21,00	126,00
81	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,00000	22,00	22,00
82	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	22,00	66,00
83	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00000	22,00	22,00
84	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,00000	333,00	333,00
85	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,00000	333,00	333,00
86	55162004	kalich pro úkap s kuličkou	kus	1,00000	357,00	357,00
87	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,00000	75,00	1 050,00
88	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,02000	1 774,00	35,48
89	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,02000	1 000,00	20,00
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				20 612,93
90	722173914	Spoje rozvodů vody zplastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	1,00000	421,00	421,00
91	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	9,00000	280,00	2 520,00
92	42390136	objímka potrubí jednošroubová M8 40–46 5/4"	kus	18,00000	15,00	270,00
93	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	14,00000	320,00	4 480,00
94	42390137	objímka potrubí jednošroubová M8 48–53 6/4"	kus	14,00000	18,00	252,00
95	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60–64 2"	kus	14,00000	21,00	294,00
96	722174024	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	3,00000	360,00	1 080,00
97	42390147	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54–59	kus	6,00000	21,00	126,00
98	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpénového polyetylenu PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	9,00000	48,00	432,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpráchných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,00000	50,00	500,00
100	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpráchných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,00000	52,00	364,00
101	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,00000	444,00	3 996,00
102	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
103	722230112	Armatury se dvěma závitů ventily přímé sodvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,00000	333,00	666,00
104	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
105	722231211	Armatury se dvěma závitů ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2"	kus	1,00000	333,00	333,00
106	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	26,00000	75,00	1 950,00
107	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,00000	75,00	1 950,00
108	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr smembránou	soubor	1,00000	177,00	177,00
109	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04900	1 774,00	86,93
110	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,04900	1 000,00	49,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						31 819,00
111	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	4 248,00	4 248,00
112	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00
113	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
114	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
115	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
116	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační spojitým ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00
117	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 211,00	1 211,00
118	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
119	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	418,00	418,00
120	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,00000	2 211,00	2 211,00
121	725851315	Ventily odpadní pro zařízení předmětů dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,00000	333,00	333,00
122	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	333,00	333,00
123	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
124	725865311	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,00000	333,00	333,00
125	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH	kus	1,00000	316,00	316,00
		1.02-WC : 1		1,00000		
126	2834905803R	Dvířka instal. z ASA 150 x 300 mm	kus	1,00000	302,00	302,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,00000		1,00000		
127	725989101R01	Montáž dveří kovových i z PH do 0,36 m ²	kus	1,00000	316,00	316,00
		1.04-sprcha-OV2 : 1		1,00000		
128	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 300 x 600 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,00000		1,00000		
129	998725202R00	Presun hmot pro zařízení předmětů, výšky do 12 m	%	303,00000	5,00	1 515,00
Díl: 730.1 Stavební práce pro ÚT a VZT						3 680,31
130	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m ² , ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,00000	421,00	421,00
131	310235261	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m ² , ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	621,00	621,00
132	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,60000	4 000,00	2 400,00
133	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,03400	1 550,00	52,70
134	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,68000	42,00	28,56
		0,034*20 *Přepočtené koeficientem množství : 0,68		0,68000		
135	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,03400	700,00	23,80
136	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,03400	1 550,00	52,70
137	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,03400	42,00	1,43
138	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,03400	240,00	8,16

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou zcihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,04000	1 774,00	70,96
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				15 438,84
140	7354111391	Nástěnná plochá dynamická akumulární kamna s výkonem 3000W s vestavěným elektronickým regulátorem v bílé barvě, vybavena tepelně izolačními deskami, akumulární vyzdívkou s extrémně vysokou akumulací	soubor	1,00000	15 400,00	15 400,00
141	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01400	1 774,00	24,84
142	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01400	1 000,00	14,00
Díl: 751		Vzduchotechnika				21 781,17
143	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm	kus	1,00000	780,00	780,00
144	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm; s doběhem	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
145	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,00000	367,00	367,00
146	42972201	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	1,00000	782,00	782,00
147	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00
148	429580011	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, cirkulační s tukových a uhlíkových filtrem, max. výkon 300 m3/hod	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
149	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,00000	480,00	480,00
150	429729011	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,00000	980,00	980,00
151	751398101	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,00000	470,00	470,00
152	429710191	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm; samotižná	kus	1,00000	750,00	750,00
153	751537132	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou zAl folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	7,00000	740,00	5 180,00
154	42981714	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	8,40000	230,00	1 932,00
7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
8,4				8,40000		
155	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	7,00000	310,00	2 170,00
156	751581351	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm	kus	2,00000	960,00	1 920,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
157	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,10100	1 774,00	179,17
158	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,10100	1 000,00	101,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						543,32
159	762523912RV1	Doplnění podlah prkny nehol. na sraz, pl.do 1 m2 bez dodávky řeziva	m2	0,72000	477,00	343,44

sondy-doplnění :

1.01-předsíň : 0,60*0,60

0,36000

1.04-sprcha : 0,60*0,60

0,36000

160	60511081R	Řezivo středové SM/BO jakost II tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m	m3	0,02040	8 531,00	174,03
-----	-----------	---	----	---------	----------	--------

sondy-doplnění :

1.01-předsíň : 0,60*0,60*0,030

0,01080

1.04-sprcha : 0,60*0,80*0,020

0,00960

161	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,17000	5,00	25,85
-----	--------------	--	---	---------	------	-------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						144 523,82
162	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	2,00000	2 424,00	4 848,00
163	61161801R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm vč.zámku a kování	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
164	61181151R	Zárubeň obložková š. 600 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	2,00000	4 620,00	9 240,00
165	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	1,00000	2 424,00	2 424,00
166	61161803R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm vč.zámku a kování	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00
167	61181153R	Zárubeň obložková š. 800 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm ref. ERKADO	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00
168	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00000	2 624,00	2 624,00
169	61169702R	Dveře posuvné do pouzdra UNO 700 x1970 mm ref. ERKADO vč.zár.	kus	1,00000	11 999,00	11 999,00
170	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00
171	61581624.AR	Linka kuchyňská vč. spotřebičů, dl.1,87 m	m	1,87000	35 700,00	66 759,00

dvouplotýnkový sklokeram.dvojvařič 2400W, recirkulační digestoř výsuvná max.výkon 400m3/hod : 1.87

1,87000

172	766950010RAB	Oprava dřevěných oken, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	4,77060	1 557,00	7 427,82
OK/01 : 2,0*1,68				3,36000		
OK/02 : 0,50*1,265				0,63250		
0,62*1,255				0,77810		

173	766950010RA0	Úprava stáv.okna pro osazení potrubí VZT-osazení plast.desky 350/350	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00
-----	--------------	--	--------	---------	----------	----------

174	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 376,40000	5,00	6 882,00
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						14 276,87
175	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	6,96150	33,00	229,73

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,25*0,91		2,04750		
		Mezisoučet		2,04750		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : (2,1*1,2+1,1*0,3)		2,85000		
		1.02-WC : 0,87*1,2		1,04400		
		1.05-sklad : 0,85*1,2		1,02000		
		Mezisoučet		4,91400		
176	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	11,34000	138,00	1 564,92
		1.01-předsíň : 2*(2,1+1,2+0,3)-0,9-0,8-2*0,6		4,30000		
		1.02-WC : 2*(0,87+1,2)-0,6		3,54000		
		1.05-sklad : 2*(0,85+1,2)-0,6		3,50000		
177	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,34000	25,00	283,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 11,34000		11,34000		
178	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep).webercolor premium (sp)	m2	6,96150	685,00	4 768,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 6,96150		6,96150		
179	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	6,96150	100,00	696,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 6,96150		6,96150		
180	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	17,66000	100,00	1 766,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 6,32000		6,32000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 11,34000		11,34000		
181	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	9,52875	450,00	4 287,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 11,34000*0,165		1,87110		
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 6,96150*1,1		7,65765		
182	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	136,00000	5,00	680,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				17 155,87
183	776101119R01	Očištění povrchů	m2	18,91228	32,00	605,19
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,65*4,71-1,01*2,375-0,21*0,985-0,825*0,465		18,91228		
184	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	18,91228	11,00	208,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 18,91228		18,91228		
185	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	18,91228	43,00	813,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 18,91228		18,91228		
186	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	18,91228	212,00	4 009,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 18,91228		18,91228		
187	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	17,17000	68,00	1 167,56
		1.03-pokoj : 2*(4,65+4,71)-0,8-0,75		17,17000		
188	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2	19,85789	450,00	8 936,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 18,91228*1,05		19,85789		
189	776981114RT1	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak.podlaha profil G, samolepicí, šířka 40 mm	m	2,70000	222,00	599,40

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		600/1970 : 2*0,60		1,20000		
		800/1970 : 0,80		0,80000		
		700/200 : 0,70		0,70000		
190	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	163,40000	5,00	817,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				15 349,68
191	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	25,87378	11,00	284,61
		P1.1 :				
		1.03-pokoj : 4,65*4,71-1,01*2,375-0,21*0,985-0,825*0,465		18,91228		
		Mezisoučet		18,91228		
		P1.2 :				
		1.04-sprcha : 2,25*0,91		2,04750		
		Mezisoučet		2,04750		
		P1.3 :				
		1.01-předsíň : 2,1*1,2+1,1*0,3		2,85000		
		1.02-WC : 0,87*1,2		1,04400		
		1.05-sklad : 0,85*1,2		1,02000		
		Mezisoučet		4,91400		
192	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2	25,87378	43,00	1 112,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 25,87378		25,87378		
193	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirolval tloušťky 2 mm	m2	25,87378	511,00	13 221,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 25,87378		25,87378		
194	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	146,20000	5,00	731,00
Díl: 781		Obklady keramické				22 143,52
195	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	14,97800	33,00	494,27
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,25)*2,30		14,53600		
		-0,7*2,0		-1,40000		
		Mezisoučet		13,13600		
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (2*0,6+1,87)*0,6		1,84200		
		Mezisoučet		1,84200		
196	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	13,13600	685,00	8 998,16
		S2.1 :				
		1.04-sprcha : 2*(0,91+2,25)*2,30		14,53600		
		-0,7*2,0		-1,40000		
197	597813749R	Obkládačka 30x60 REF. série CONCEPT plus	m2	14,44960	400,00	5 779,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 13,13600*1,1		14,44960		
198	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	1,84200	685,00	1 261,77
		S2.2 :				
		1.03-pokoj : (2*0,6+1,87)*0,6		1,84200		
199	597813661R	System obkládačka 20x25 ref.Color One	m2	2,02620	400,00	810,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 1,84200*1,1		2,02620		
200	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	14,97800	250,00	3 744,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 13,13600		13,13600		

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 1,84200		1,84200		
201	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	210,90000	5,00	1 054,50
Díl: 784		Malby				11 757,64
202	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	29,14760	11,00	320,62
		S1.2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 8,28670		8,28670		
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,66090		24,66090		
		-2,375*2,82		-6,69750		
		kastlík VZT : 0,5*1,7		0,85000		
		C2.1 : 2,25*0,91		2,04750		
203	784402801R00	Odstránění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	76,89458	34,00	2 614,42
		S1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 54,91030		54,91030		
		Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 1,84200*-1		-1,84200		
		C1.1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 23,82628		23,82628		
204	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	76,89458	33,00	2 537,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 76,89458		76,89458		
205	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	76,89458	48,00	3 690,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 76,89458		76,89458		
206	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	29,14760	89,00	2 594,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 29,14760		29,14760		
Díl: 787		Zasklívání				1 300,00
207	787900010RA0	Vysklení a opětné zasklení oken a dveří	m2	0,65000	2 000,00	1 300,00
		OK/02 : 0,50*1,3		0,65000		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
208				0,00000		0,00
Díl: M21.1.1		Rozvaděč nn				15 865,00
209	1.1.1	Plisatová rozv. přisazená 36+ MODULU (ref. Hager Volta) vč. DIN lišt a a příslušenství; IP40/20	ks	1,00000	1 255,00	1 255,00
210	1.1.2	Usazení rozvodnice	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
211	1.1.3	HI.vypínač 3x25A	ks	1,00000	473,00	473,00
212	1.1.4	Přep. Ochrana C (ref. DG M TNS 275 FM)	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
213	1.1.5	Proudový chránič PF7-40/4/003	ks	1,00000	1 328,00	1 328,00
214	1.1.6	Jistič PL6-16/B/1	ks	6,00000	118,00	708,00
215	1.1.7	Jistič PL6-10/B/1	ks	1,00000	118,00	118,00
216	1.1.8	Chránič s nadproudovou ochranou 16/B/1	ks	3,00000	921,00	2 763,00
217	1.1.9	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	460,00	460,00
218	1.1.10	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	250,00	250,00
219	1.1.11	Vyhotovení dílenské dokumentace	ks	1,00000	380,00	380,00
220	1.1.12	Vyhotovení finálního schématu rozvaděče	ks	1,00000	960,00	960,00
221	1.1.13	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	370,00	370,00
Díl: M21.1.2		Elektroměrový rozvaděč				5 009,00
222	1.2.1	Elektroměrový jistič char.B; 3x20A	ks	1,00000	549,00	549,00
223	1.2.2	Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další	soubor	1,00000	590,00	590,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
224	1.2.3	Popis prvků rozvaděče	ks	1,00000	90,00	90,00
225	1.2.4	Zmapování stávajícího stavu elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	860,00	860,00
226	1.2.5	Potřebné úpravy elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	2 570,00	2 570,00
227	1.2.6	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	350,00	350,00
Díl: M21.2		Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK				66 114,50
228	2.1	Přístrojová krabice	ks	27,00000	8,00	216,00
229	2.2	Univerzální krabice do zdíva/SDK	ks	10,00000	41,00	410,00
230	2.3	Víko univerzální krabice	soubor	1,00000	95,00	95,00
231	2.5	Prostup příčky do 20cm	soubor	1,00000	500,00	500,00
232	2.8	Zasekání/drážkování pro uložení kabelových tras do zdíva	hod	12,00000	250,00	3 000,00
233	2.9	Sádrování kdrážek kab. Tras	hod	8,00000	400,00	3 200,00
234	2.10	Svorkovnice (např. Wago)	soubor	1,00000	185,00	185,00
235	2.12	Přístroj zásuvka TV-R-SAT, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	396,00	396,00
236	2.13	Přístroj zásuvka LAN (1xRJ45) Cat.5e, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	393,00	393,00
237	2.14	Přístroj zásuvka 230V, vč. masky (určeno projektem interiéru)	ks	16,00000	311,00	4 976,00
238	2.15	Objímka E27 + žárovka LED (15W) 3000K	ks	6,00000	48,00	288,00
239	2.16	Rámeček jednonásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	16,00000	27,00	432,00
240	2.17	Rámeček dvojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	48,00	48,00
241	2.18	Rámeček trojnásobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	59,00	59,00
242	2.20	Rámeček pětinasobný (barvu a typ upřesní architekt)	ks	1,00000	98,00	98,00
243	2.21	Montážní rámeček	ks	26,00000	15,00	390,00
244	2.22	Vypínač č.1 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	318,00	636,00
245	2.23	Vypínač č.5 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	1,00000	365,00	365,00
246	2.24	Vypínač č.6 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	334,00	668,00
247	2.25	Vypínač č.5B 230V/10AX vč. klapátka (určeno projektem interiéru)	ks	2,00000	441,00	882,00
248	2.26	Zvonkové tlačítko	ks	1,00000	332,00	332,00
249	2.27	Elektroinstalační trubka prům 25mm ohebná - šedá vč. zatahovacího drátu	m	50,00000	15,00	750,00
250	2.28	Příslušenství pro PVC trubky vč. Spojek, kolen, příchytěk a dalšího materiálu	soubor	1,00000	215,00	215,00
251	2.29	Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdívo/SDK/podlaha	hod	1,00000	450,00	450,00
252	2.30	Příprava vývodu pro zásobník TUV - technologie dodávka ZTI	ks	1,00000	350,00	350,00
253	2.31	Příprava vývodu pro potrubní ventilátor VZT - technologie dodávka VZT	ks	1,00000	350,00	350,00
254	2.32	Programovatelné relé SMR-T 230	ks	1,00000	609,00	609,00

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
255	2.33	Koordinace při zapojení prvků ZTV (zařizovací předměty dodávka ZTV) na silové přívody a PE pospojení	hod	1,00000	450,00	450,00
256	2.34	Koordinace při zapojení prvků VZT (zařizovací předměty dodávka VZT) na silové přívody a PE pospojení	hod	1,00000	450,00	450,00
257	2.35	Požární opticko-kouřový hlásič autonomní vč. Patice	ks	1,00000	642,00	642,00
258	2.36	Účastnický komunikační přístroj systému domovního telefonu (dle technologie objektu)	ks	1,00000	976,00	976,00
259	2.37	Napojení na rozvod DT objektu vč. Materiálu (spojky/svorky)	soubor	1,00000	460,00	460,00
260	2.38	Napojení na rozvod STA objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	450,00	450,00
261	2.39	Napojení na rozvod LAN objektu vč. Materiálu (spojky/svorky/konektory)	soubor	1,00000	460,00	460,00
262	2.40	Zmapování stávajícího rozvodu DT objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
263	2.41	Zmapování stávajícího rozvodu LAN objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
264	2.42	Zmapování stávajícího rozvodu STA objektu	soubor	1,00000	400,00	400,00
265	2.43	Proměření datové kabeláže v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se provádí pomocí metody Permanent link. Vydání protokolu o měření	soubor	1,00000	650,00	650,00
266	2.44	Vazací pásky, kabelové příchytky, el. Pásky, el.spojky, spojovací materiál, izolační pásky a další instalační materiál	soubor	1,00000	360,00	360,00
267	2.45	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	soubor	1,00000	900,00	900,00
268	2.46	Demontáž stávající elektroinstalace vč. Koncových prvků a rozvodu v maximálním rozsahu s ohledem na technické a stavební možnosti	soubor	1,00000	950,00	950,00
269	2.47	Inženýrská a koordinační činnost	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
270	2.48	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	18 777,00	18 777,00
271	2.49	Odvoz sutí ze staveniště na skládku	t	0,20000	1 955,00	391,00
272	2.50	Odvoz dalších hmot ze staveniště	t	0,10000	1 555,00	155,50
273	2.51	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
274	2.52	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
275	2.53	Výchozí revize	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
276	2.54	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00
Díl: M21.3		Kabely				32 510,00
277	3.1	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*)	m	200,00000	62,00	12 400,00
278	3.2	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*)	m	190,00000	52,00	9 880,00
279	3.3	Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2 (*)	m	10,00000	49,00	490,00
280	3.4	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*)	m	25,00000	62,00	1 550,00
281	3.5	Kabel CYKY-J 5 X 4mm2 (*)	m	8,00000	100,00	800,00
282	3.6	Kabel JYSTY 2x2x0,8 (nebo dle DT)	m	30,00000	49,00	1 470,00
283	3.7	Kabel UTP Cat.5e	m	30,00000	42,00	1 260,00
284	3.8	Kabel koax CB115 (nebo dle rozvodu TV)	m	30,00000	45,00	1 350,00
285	3.9	Kabel CY 6mm2 (*)	m	40,00000	52,00	2 080,00
286	3.10	Drobná nespecifikovaná kabeláž	soubor	1,00000	1 230,00	1 230,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 334,64
287	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2. NP nošením	t	5,78041	250,00	1 445,10

Položkový rozpočet

S:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů
O:	07	Nepomucká 445c/4-byt 13/16
R:	13004	Byty Smíchov-rekonstrukce volných bytů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
288	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,78041	150,00	867,06
289	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,78041	425,00	2 456,67
290	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,90206	50,00	1 445,10
291	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,78041	1 555,00	8 988,54
292	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	80,92576	15,00	1 213,89
293	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	5,78041	240,00	1 387,30
294	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,78041	150,00	867,06
295	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,87862	700,00	615,03
296	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,15030	1 200,00	1 380,36
297	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,09827	1 200,00	117,92
298	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t	0,09249	4 500,00	416,21
299	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	0,24278	222,00	53,90
300	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	2,43355	444,00	1 080,50
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 500,00
301	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
302	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
303	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
304	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
305	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
306	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
307	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
308	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

663 522,93

Poznámky uchazeče k zadání