



MC05X009WKS3

0158/0/OŠKS/12

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
**a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 46/1792/2012 ze dne
27.11.2012**

(dále jen „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: jednajícím statutárním zástupcem Městské části Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel: **Fia-stav s.r.o.**
se sídlem: Viktorčina 131/9, 196 00 Praha 9 – Čakovice - Třeboradice
zastoupená: Davidem Fialou
IČ: 28235649
DIČ: CZ28235649
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 2930758001/5500

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 134328
(dále jen „**zhotovitel**“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. za objednatele:

ve věcech smluvních: jednající statutární zástupce Městské části
Praha 5
ve věcech technických: Martin Ptáček, OŠKS MČ Praha 5
ve věcech administrativních: Ing. Petr Haluza, MBA, OSV MČ Praha 5

**1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování
provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše
faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele
Tomáš Safařík.**

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: David Fiala
ve věcech technických: Emil Fiala

- 1.3.4.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele David Fiala

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
 - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v budově školy,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatelů uplatnil v této smlouvě.
- 2.5.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené UMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

III. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatelů dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatelů za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2.** Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Objekt MŠ Nepomucká 1253/5 – oprava oplocení“

- 3.3.** Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:
1. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.
 2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
 3. Doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětné smlouvy.
- Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 - 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.4.** Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem dle této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.5.** Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nespĺňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.6.** Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.7.** Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8.** Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9.** Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., tedy v případech, kdy zhotovitel bude spolupracovat na plnění díla se subdodavatelem či subdodavateli. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na provedení díla. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy,

vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

IV. Místo plnění

- 4.1.** Místem plnění - provádění díla dle článku III. této smlouvy je MŠ Praha 5 - Košíře, Beniškové 988/3, objekt MŠ Nepomucká 1253/5, parc. č. 8/4 a 8/5, k.ú. Košíře. (dále jen „staveniště“). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.
- 4.2.** Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

V. Doba plnění

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku III. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1** převzetí staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
 - 5.1.2** předání díla nejpozději do 20-ti kalendářních dnů od předání staveniště, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
 - 5.1.3** likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2.** Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem, je pro plnění této smlouvy závazný a je Přílohou č. 2 této smlouvy. V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.
- 5.3.** Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.4.** O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.5.** Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.6.** Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.7.** Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.8.** V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

VI. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1.** Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných

právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2.** Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací a po předchozí dohodě s vedením školy.
- 6.3.** Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4.** Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5.** Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6.** Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1.** bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2.** na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3.** práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4.** zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5.** objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové

ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či částí díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6.** bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7.** při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8.** předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřisežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9.** zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10.** provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11.** pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,
- 6.6.12.** v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13.** vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14.** pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů. Tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování. Za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel.

Osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

- 6.7.** Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1.** předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2.** určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3.** na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4.** poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8.** V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“) a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9.** V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10.** Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11.** Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

VII. Cenová ujednání

- 7.1.** Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 534 167,- Kč
DPH: 106 833,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 641 000,- Kč
(slovy: šest set čtyřicet jedna tisíc korun českých včetně DPH)

- 7.2.** Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 15.11.2012 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3.** Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4.** Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčleněním všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kořadačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5.** Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6.** Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro veřejnoprávní činnost a tudíž ve vztahu k tomuto plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Na základě tohoto prohlášení je zhotovitel povinen přiznat a zaplatit DPH a výši daně uvede na daňovém dokladu. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7.** Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8.** Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:

- 7.8.1.** vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
- 7.8.2.** veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3.** malířské a lakýrnické práce,
- 7.8.4.** uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9.** Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10.** Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

VIII. Sankční ujednání

- 8.1.** Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.** Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3.** Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4.** Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. III. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5.** Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
- 8.6.** Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7.** Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8.** Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9.** Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou

smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavazují své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

IX. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1.** Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2.** Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3.** Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4.** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5.** Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6.** O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,

- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor školství, kultury a sportu, OMI“ s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodu potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít.

Součástí závazku dle článku III. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od - do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetické zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí - povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů - podle potřeby,
- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:

1. pořadové číslo předmětu
2. název předmětu
3. cena předmětu základ + DPH /kus
4. cena předmětu vč. DPH /kus
5. výrobní číslo
6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

- 9.7.** Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění.

Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

- 9.8.** Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 62 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.9.** Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.10.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.11.** Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi
- 9.12.** Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: Viktorčina 131/9, 196 00 Praha 9- Čakovice - Třeboradice

9.13.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1.** Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele příslib uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 2.000.000,- Kč.
- 10.2.** Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

- 10.3.** Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4.** Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5.** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7.** V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8.** Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9.** Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10.** V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11.** Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12.** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Harmonogram prací na akci "Výměna plotu Nepomucká 1253

	26.11.-2.12	3.12.-9.12	10.12.-15.12
bourání			
odvoz sutí			
umístění stavby			
osazení plotu			
terénní úpravy			
úklid			

10.14. Soupis příloh:

- č. 1 - Časový harmonogram postupu prací odsouhlasený objednatelem.
- č. 2- Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
- č. 3 - Doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětné smlouvy.


V Praze dne:

04 -12- 2012

Ing. Miroslav Zelený
1. zástupce starosty

.....
za objednatele:

Městská část Praha 5
statutární zástupce



.....
za zhotovitele:



FIA-STAV s.r.o.
Viktorčina 131/9, 196 00 Praha 9
IČO 28235649, DIČ CZ28235649

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2012-129C - MŠ Beniškové 988, Praha 5 - Výměna oplocení

Místo: Praha 5, Nepomucká 1253

Datum: 03.10.2012

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AE Praha s.r.o. Vodičkova 28, Praha 1

IČ:

25664743

DIČ:

CZ25664743

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

534 166,60

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

534 166,60

DPH základní	20,00%	ze	534 166,60
snížená	14,00%	ze	0,00

106 833,40

0,00

Cena s DPH

v

CZK

641 000,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 2012-129C - MŠ Beníškové 988, Praha 5 - Výměna oplocení

Místo: Praha 5, Nepomucká 1253

Datum: 03.10.2012

Objednavatel:

Projektant: AE Praha s.r.o. Vodičkova 28, P

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	534 166,60	641 000,00
2012-129C	MŠ Beníškové 988, Praha 5 - Výměna oplocení	534 166,60	641 000,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	534 166,60	641 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2012-129C - MŠ Beníškové 988, Praha 5 - Výměna oplocení

Místo: Praha 5, Nepomucká 1253

Datum: 15.11.2012

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Fia-stav sro

IČ: 28235649

DIČ: cz28235649

Projektant:

AE Praha s.r.o. Vodičkova 28, Praha 1

IČ: 25664743

DIČ: CZ25664743

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

534 166,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

534 166,60

DPH základní 20,00% ze 534 166,60

106 833,40

snížená 14,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

641 000,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2012-129C - MŠ Beníškové 988, Praha 5 - Výměna oplocení
Místo: Praha 5, Nepomucká 1253 **Datum:** 15.11.2012
Objednavatel: **Projektant:** AE Praha s.r.o. Vodičkova 28, Praž
Zhotovitel: Fia-stav sro **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	534 166,60
HSV - Práce a dodávky HSV	533 746,60
1 - Zemní práce	20 991,00
1-1 - Zemní práce- pro podhrabové desky	46 659,60
1-1A - Zemní práce- příprava pozemku- odstranění nevhodných dřevin	66 673,36
1-2 - Zemní práce- příprava - modelace-úprava terénu	47 292,90
1-3 - Zemní práce- výsadba	52 368,65
1-4 - Výsadba záhony - podél oplocení	30 445,60
1-5 - Trávník parkový 116,508 m2	7 389,01
2 - Zakládání	13 632,22
2-1 - Zakládání- pro podhrabové desky	45 713,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 322,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 082,77
99-1 - Přesun hmot- výkup železa	-3 869,48
99-2 - Přesun hmot - na skládku	10 403,24
99 - Přesun hmot - nové oplocení	78 641,87
OST - Ostatní	420,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Mimostav. doprava	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Ostatní	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Kompletační činnost	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	534 166,60

ROZPOČET

Stavba: 2012-129C - MŠ Beniškové 988, Praha 5 - Výměna oplocení

Místo: Praha 5, Nepomucká 1253

Datum: 15.11.2012

Objednavatel:

Projektant:

AE Praha s.r.o. Vodičkova 28, Praž

Zhotovitel:

Fia-stav sro

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							534 166,60
HSV - Práce a dodávky HSV							533 746,60
1 - Zemní práce							20 991,00
67	K	113106071	Rozebrání dlažeb po překopech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva pl do 15 m2 práh pod branku 0,5*1 práh pod vrata 0,5*3,14 Součet	m2	2,070 0,500 1,570 2,070	158,00	327,06
47	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m délka oplocení pro zemní práce část/1-uliční 7,078+0,455+3,044+2,54+2,54+2,54+2,54+3,14+2,5 4+2,54+2,541+2,541+2,541+2,54+2,54+2,541+1,664 část/2- boční 2,234+(2,54*8)+1,27+1,271+(1,27*4) část/3- zadní (2,541*12)+(2,54*4)+2,539+2,541+2,54+2,538+0,3 Mezisosoučet v bm 128,15*0,5*0,15 Mezisosoučet v m3	m3	9,611 0,000 46,865 30,175 51,110 128,150 9,611 9,611	263,00	2 527,69
60	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 práh pod branku 0,5*1*0,8 práh pod vrata 0,5*3,14*0,8 Součet	m3	1,656 0,400 1,256 1,656	860,00	1 424,16
34	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 počets loupků 62 Mezisosoučet hl. 0,9-0,15 rornice 62*0,3*0,3*(0,8-0,15) Mezisosoučet v m3	m3	3,627 62,000 62,000 3,627 3,627	860,00	3 119,22
35	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 počets loupků 62 Mezisosoučet hl. 0,9-0,15 rornice 62*0,3*0,3*(0,8-0,15) odkopávky pro prahy branky a brány 1,656 Mezisosoučet v m3	m3	5,283 62,000 62,000 3,627 1,656 5,283	270,00	1 426,41
48	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 počets loupků 62 Mezisosoučet hl. 0,9-0,15 rornice 62*0,3*0,3*(0,8-0,15) odkopávky pro prahy branky a brány 1,656 Mezisosoučet v m3	m3	5,283 62,000 62,000 3,627 1,656 5,283	600,00	3 169,80
37	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 počets loupků 62	m3	5,283 62,000	145,00	766,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		62,000		
			hl. 0,9-0,15 romnice				
			62*0,3*0,3*(0,8-0,15)		3,627		
			odkopávky pro prahy branky a brány				
			1,656		1,656		
			Mezisoučet v m3		5,283		
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,283	480,00	2 535,84
			počets toupků				
			62		62,000		
			Mezisoučet		62,000		
			hl. 0,9-0,15 romnice				
			62*0,3*0,3*(0,8-0,15)		3,627		
			odkopávky pro prahy branky a brány				
			1,656		1,656		
			Mezisoučet v m3		5,283		
49	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,453	560,00	4 733,68
			5,283*1,6		8,453		
			Součet		8,453		
39	K	182301124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstev do 250 mm	m2	38,444	25,00	961,10
			délka oplocení pro zemní práce				
					0,000		
			část/1-uliční				
			7,078+0,455+3,044+2,54+2,54+2,54+3,14+2,5		46,865		
			4+2,54+2,541+2,541+2,541+2,54+2,54+2,541+1,664				
			část/2- boční				
			2,234+(2,54*8)+1,27+1,271+(1,27*4)		30,175		
			část/3- zadní				
			(2,541*12)+(2,54*4)+2,539+2,541+2,54+2,538+0,3		51,110		
			Mezisoučet v bm		128,150		
			128,15*0,5*0,15		9,611		
			Mezisoučet v m3		9,611		
			rozprostření výška 250 mm				
			9,611/0,25		38,444		
			Mezisoučet v m2		38,444		
1-1 - Zemní práce- pro podhrabové desky							46 659,60
119	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	15,600	600,00	9 360,00
			hloubení rýhy pro podhrabové desky				
			130*0,4*0,3		15,600		
			Součet		15,600		
120	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,600	270,00	4 212,00
			hloubení rýhy pro podhrabové desky				
			130*0,4*0,3		15,600		
			Součet		15,600		
121	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,600	600,00	9 360,00
			hloubení rýhy pro podhrabové desky				
			130*0,4*0,3		15,600		
			Součet		15,600		
122	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,600	145,00	2 262,00
			hloubení rýhy pro podhrabové desky				
			130*0,4*0,3		15,600		
			Součet		15,600		
123	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,600	480,00	7 488,00
			hloubení rýhy pro podhrabové desky				
			130*0,4*0,3		15,600		
			Součet		15,600		
124	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,960	560,00	13 977,60
			hloubení rýhy pro podhrabové desky				
			130*0,4*0,3		15,600		
			Mezisoučet v m3		15,600		
			15,6*1,6		24,960		
			Mezisoučet v tunách		24,960		
1-1A - Zemní práce- příprava pozemku- odstranění nevhodných dřevin							66 673,36
71	K	111101111	Odstranění ruderálního porostu s přemístěním do 20 m a naložením shrabků v rovině nebo svahu do Porosty plevelové vegetace vzniklé na nově odkrytých substrátech, navážkách, skládkách	m2	174,762	322,00	56 273,36
			z podhrabovací převážně rostlinu jednoleté s				
			116,508*1,5		174,762		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					174,762		
72	K	111212111	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 odstranění nevhod. dřevin prům. do 100 mm, do 1 m. odst. Pařezu 26 Součet	m2	26,000 26,000 26,000	400,00	10 400,00
1-2 - Zemní práce- příprava - modelace-úprava terénu							47 292,90
73	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5 pro rostliny 54*0,5*0,5*0,5 Součet	m3	6,750 6,750 6,750	223,00	1 505,25
74	K	182001131	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5 116,508*1,5 Součet	m2	174,762 174,762 174,762	124,00	21 670,49
75	K	183403114	Obdělení půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 obdělení půdy kultivátorováním a 2x hrabáním 174,762 Součet	m2	174,762 174,762 174,762	64,00	11 184,77
77	K	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 obdělení půdy kultivátorováním a 2x hrabáním hrabání 2x 174,762*2 Součet	m2	349,524 349,524 349,524	22,00	7 689,53
76	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 Porosty plevelové vegetace vzniklé na nově odkrytých substrátech, navážkách, skládkách apod. obehutí a převážně rostliny jednoleté a ošetřit 2x 174,762*2 Součet	m2	349,524 349,524 349,524	15,00	5 242,86
1-3 - Zemní práce- výsadba							52 368,65
79	K	182303111.1	Doplnění mulčovací klůru na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 mulčovací kůra v ploše tl. cca. 50 mm podél plotu š. 0,5m 117*0,5 Mezisoučet v m2	m2	58,500 58,500 58,500	18,00	1 053,00
80	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,913	440,00	1 281,72
87	K	182303113.vl.2	Doplnění substrátu - rovina - trávnickový substrát trávnickový trávník parkový 116,508*1 Součet	m2	116,508 116,508 116,508	48,00	5 592,38
88	M	103715000.1	substrát trávnickový B VL substrát trávnickový trávník parkový 116,508*0,15 Součet	m3	17,476 17,476 17,476	1 080,00	18 874,08
92	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0.05 m3 v rovině a svahu do 1:5 54	kus	54,000 54,000	35,00	1 890,00
91	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 trvalky 0,000 116,508 Součet	m2	116,508 116,508 116,508	42,00	4 893,34
81	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici 54*0,25 kg 54 Součet	kus	54,000 54,000 54,000	32,00	1 728,00
82	M	251911550.1	hnojivo silvamix forte tablety (á 1kg) - 1 kg = 100 ks tablet počet tablet solitérní keře a stromy Součet počet balení cca. 3 1 balení 100 tablet 1	kg	1,000 1,000 1,000	727,80	727,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet v balení 1kg/100tablelet		1,000		
89	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m ² 54 rostlin 3x zalítí + výsadba = 4x54*20 litrů 4*54*20 trávník odhad na založení - 1219 m ² x 10 litrů první závlivka 116,508*10=1165,08 litrů 1165,08 Mezisoučet celkem 5485,08 litrů vody = 5,485 m ³ 5,485	m ³	5,485 4 320,000 1 165,080 5 485,080 5,485	200,00	1 097,00
94	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 12,234	t	12,234 12,234	1 245,00	15 231,33
1-4 - Výsadba záhony - podél oplocení							30 445,60
95	K	183204112	Výsadba trvalek prostokořenných 10+10+8+12+10+4	kus	54,000 54,000	23,00	1 242,00
113	M	026603000	Jalovec polehlý / <i>Juniperus horizontalis-Gold Coast</i> / 30 - 50 cm - K	kus	10,000	520,00	5 200,00
114	M	026504900	Pámelník <i>chenaultův</i> (<i>Symphoricarpos chenaultii</i>) 20 - 40 cm - K	kus	10,000	450,00	4 500,00
115	M	026505310	Zlatice prostřední (<i>Forsythia intermedia</i>) 35 - 50 cm - KK	kus	8,000	504,00	4 032,00
116	M	026520250	Šeřík obecný (<i>Syringa vulgaris</i>) prost. 100 - 150 cm	kus	12,000	180,00	2 160,00
117	M	026603200	Borovice kleč / <i>Pinus mugo-Pumilio</i> / 20 - 30 cm,	kus	10,000	1 250,00	12 500,00
118	M	026603480	Zerav západní / <i>Thuja occidentalis</i> / 100 - 120 cm, ZB	kus	4,000	178,00	712,00
107	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 0,08	t	0,080 0,080	1 245,00	99,60
1-5 - Trávník parkový 116,508 m ²							7 389,01
111	K	111107111	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5 116,508 Součet 116,508	m ²	116,508 116,508 116,508	15,00	1 747,62
108	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 trávník parkový 116,508 Součet 116,508	m ²	116,508 116,508 116,508	24,00	2 796,19
109	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná trávník parkový výsev 20g/m ² 116,508*0,02 Součet 2,330	kg	2,330 2,330 2,330	520,00	1 211,60
110	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 116,508 Součet 116,508	m ²	116,508 116,508 116,508	14,00	1 631,11
112	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 0,002	t	0,002 0,002	1 245,00	2,49
2 - Zakládání							13 632,22
66	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných svkových (td) do 0.8 práh pod branku 0,5*1 práh pod vrata 0,5*3,14 Součet 2,070	m ²	2,070 0,500 1,570 2,070	22,00	45,54
61	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkovského práh pod branku 0,5*1*0,15 práh pod vrata 0,5*3,14*0,15 Součet 0,311	m ³	0,311 0,075 0,236 0,311	1 200,00	373,20
65	K	272361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) práh pod branku 0,5*1*(0,8-0,15)*20*0,001*1,1 práh pod vrata 0,5*3,14*(0,8-0,15)*20*0,001*1,1 Součet 0,029	t	0,029 0,007 0,022 0,029	31 240,00	905,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 základ - podezdívka podhrabové desky 130*0,2*0,1 Součet	m3	2,600 2,600 2,600	3 256,00	8 465,60
63	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů práh pod branku 1*0,8*2 práh pod vrata 3,14*0,8*2 Součet	m2	6,624 1,600 5,024 6,624	320,00	2 119,68
64	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	6,624	260,00	1 722,24
2-1 - Zakládání- pro podhrabové desky							45 713,00
125	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných svrkých lidí do 0,8 zhutnění základové spáry - rýha pro podhrabové desky 130*0,4 Součet	m2	52,000 52,000 52,000	22,00	1 144,00
126	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkošíku násyp pro základ - podezdívku podhrabové desky 130*0,2*0,2 Součet	m3	5,200 5,200 5,200	1 100,00	5 720,00
127	K	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 práh pod branku 0,5*1*(0,8-0,15) práh pod vrata 0,5*3,14*(0,8-0,15) Součet	m3	1,346 0,325 1,021 1,346	3 500,00	4 711,00
128	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů podezdívka pro podhrabové desky 130*2*0,2 Součet	m2	52,000 52,000	320,00	16 640,00
129	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů podezdívka pro podhrabové desky 130*2*0,2 Součet	m2	52,000 52,000	260,00	13 520,00
131	K	175101201.1	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu.. výkop rýhy 130*0,4*0,3 mínus podklad z kameniva 130*0,4*0,2*-1 mínus podezdívka 130*0,2*0,1*-1 Součet	m3	2,600 15,600 -10,400 -2,600 2,600	650,00	1 690,00
132	M	583373450	štěrkošíek frakce 0-32 výkop rýhy 130*0,4*0,3 mínus podklad z kameniva 130*0,4*0,2*-1 mínus podezdívka 130*0,2*0,1*-1 Mezisoučet v m3 2,6*1,6 přepočet na tuny Mezisoučet v tunách	t	2,080 15,600 -10,400 -2,600 2,600 4,160 4,160	1 100,00	2 288,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							101 322,86
31	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním část/1-uliční plotový sloupek 310 cm poplastovaný 25 část/2- boční plotový sloupek 310 cm poplastovaný 16 část/3- zadní plotový sloupek 310 cm poplastovaný 21 Součet	kus	62,000 25,000 16,000 21,000 62,000	86,00	5 332,00
32	M	553422550.1	sloupek plotový - 310 cm poplastovaný- zelený	kus	62,000	310,00	19 220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	156192100.	krytka sloupku plastová	kus	62,000	15,00	930,00
			62		62,000		
57	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové slouneky do 2 m ²	kus	1,000	780,00	780,00
58	M	553446270	vrata dvoukřídlová otočná např. rám 60*40mm, šíře vrat 3100mm, výška 1500mm výplň poplastovaná barva RAL 6006 zelená vč. kování	kus	1,000	3 560,00	3 560,00
59	M	553446350.1	vrátko jednokřídlá- šíře 1000mm, výška 1500mm rám 60*40mm, výplň poplastovaná, barva RAL 6005 zelená vč. kování L-plotu, zámek	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
50	K	348121122.1	Osazování desek plotových - podhrabových do cementové malty	kus	56,000	112,00	6 272,00
			pD podhrabová deska betonová 2,51/0,5m		44,000		
			44		44,000		
			pD1 podhrabová deska betonová 1,255/0,5m		6,000		
			6		6,000		
			pDd - podhrabová deska doplňková- základní deska bude rozdělena		6,000		
			6		6,000		
			Součet		56,000		
51	M	593332020.1	dílec pro montáž plotu - pD podhrabová deska betonová 2,51/0,3m	kus	44,000	180,00	7 920,00
			Deska betonová PREFA AXIS 2,51/0,3m		44,000		
			44		44,000		
			Součet		44,000		
52	M	593332030.1	dílec pro montáž plotu- podhrabová deska pD1 - Deska 1,255/0,3m	kus	6,000	123,00	738,00
			Deska betonová 2,51/0,3m				
			rozpůlit				
			1,255/0,3 rozměr				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
53	M	593332030.2	dílec pro montáž plotu- podhrabová deska pDd - Deska 1,996/0,3m	kus	1,000	148,00	148,00
			Deska betonová 2,51/0,3m				
			dělení základní desky				
			část/1-uliční				
			doplňkové pole ozn/Dp 1,996				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
54	M	593332030.3	dílec pro montáž plotu- podhrabová deska pDd - Deska 0,455; 0,323; 0,3; 1,164/0,3m (rozdělit základní desku na 4 ks)	kus	1,000	135,00	135,00
			Deska betonová PREFA AXIS 2,51/0,3m				
			dělení základní desky				
			část/1-uliční				
			pohrabová deska doplňková 455mm				
			1		1,000		
			část/1-uliční				
			pohrabová deska doplňková 323mm				
			1		1,000		
			část/3- zadní				
			pohrabová deska doplňková - 300mm				
			1		1,000		
			část/1-uliční				
			podhrabová deska 1164mm				
			1		1,000		
			Mezisoučet počet částí		4,000		
			počet desek základních				
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
55	M	593332030.4	dílec pro montáž plotu- podhrabová deska pDd - Deska 2,234/0,3m (rozdělit základní desku)	kus	1,000	265,00	265,00
			část/2- boční				
			podhrabová deska pDd- doplňková				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
56	M	593332010.Dr	dílec pro montáž plotu - držák pohrabové desky	kus	116,000	28,00	3 248,00
			držák				
			pD podhrabová deska betonová 2,51/0,5m				
			44*2		88,000		
			pD1 podhrabová deska betonová 1,255/0,5m				
			6*2		12,000		
			pDd - podhrabová deska doplňková- základní deska bude rozdělena				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6*2 rezerva		12,000		
			4		4,000		
			Součet		116,000		
21	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° délka oplocení	m	125,852	55,00	6 921,86
			část/1-uliční standartní pole ozn/P výška 1630mm x2540mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 16*2,54		40,640		
			část/2- boční standartní pole ozn/P výška 1630mm x2540mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 8*2,54		20,320		
			část/3- zadní standartní pole ozn/P výška 1630mm x2540mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 20*2,54		50,800		
			část/2- boční standartní pole ozn/P/1 výška 1630mm x1270mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 6*1,27		7,620		
			část/1-uliční doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x1996mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1*1,996		1,996		
			část/1-uliční doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x455mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1*0,455		0,455		
			část/1-uliční doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x323mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1*0,323		0,323		
			část/1-uliční doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x1164mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1*1,164		1,164		
			část/2- boční doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x2234mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1*2,234		2,234		
			část/3- zadní doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x300mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1*0,3		0,300		
			Součet		125,852		
22	M	553459120.1	Svařovaný plotový panel 1,63/2,48m poplastovaný ...barva RAL /6005-zelená	kus	44,000	770,00	33 880,00
24	M	553459120.2	Svařovaný plotový panel 1,63/1,27m poplastovaný ...barva RAL /6005-zelená (1630 x	kus	6,000	625,00	3 750,00
			délka 1196mm) doplňkový		0,000		
			standartní pole ozn/P/1 výška mm 1630x1270mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená		0,000		
			část/2- boční standartní pole ozn/P/1 výška 1630mm x1270mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 6		6,000		
			Součet		6,000		
25	M	553459120.3	Svařovaný plotový panel 1,63/1,996m poplastovaný ...barva RAL /6005-zelená (1630 x	kus	1,000	712,00	712,00
			délka 1196mm) doplňkový		0,000		
			část/1-uliční doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x1996mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1		1,000		
			Součet		1,000		
26	M	553459120.4	Svařovaný plotový panel 1,63/0,455m poplastovaný ...barva RAL /6005-zelená (1630 x	kus	1,000	540,00	540,00
			délka 455mm) doplňkový		0,000		
			část/1-uliční doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x455mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	553459120.5	Svařovaný plotový panel 1,63/0,323m poplastovaný ...barva RAL /6005-zelená (1630 x délka 2234mm)-doplňková část/1-uliční 'doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x323mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1 Součet	kus	1,000	489,00	489,00
28	M	553459120.6	Svařovaný plotový panel 1,63/1,164m poplastovaný ...barva RAL /6005-zelená (1630 x délka 1164mm)-doplňková část/1-uliční 'doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x1164mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1 Součet	kus	1,000	690,00	690,00
29	M	553459120.7	Svařovaný plotový panel 1,63/2,234m poplastovaný ...barva RAL /6005-zelená (1630 x délka 2234mm)-doplňková část/2- boční 'doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x2234mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1 Součet	kus	1,000	825,00	825,00
30	M	553459120.8	Svařovaný plotový panel 1,63/0,3m poplastovaný ...barva RAL /6005-zelená (1630 x délka 300mm)- doplňková část/3- zadní 'doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x300mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1 Součet	kus	1,000	575,00	575,00
23	M	553459121.1	vymezořič PVC část/1-uliční 'standartní pole ozn/P výška 1630mm x2540mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 16*4 část/2- boční 'standartní pole ozn/P výška 1630mm x2540mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 8*4 část/3- zadní 'standartní pole ozn/P výška 1630mm x2540mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 20*4 část/2- boční 'standartní pole ozn/P/1 výška 1630mm x1270mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 6 část/1-uliční 'doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x2540mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 4 část/2- boční 'doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x2234mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1 část/3- zadní 'doplňkové pole ozn/Dp výška 1630mm x300mm poplastovaný barva RAL /6005-zelená 1 Součet	kus	188,000	14,00	2 632,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							16 082,77
69	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl.do 150 mm branka 1*2 vrata 3,14*2 Součet	m	8,280	56,00	463,68
5	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem část/1-uliční "D/1/SB/1 demontáž sloupku beton (1300+800) 7 část/2- boční "D/2/SB/ demontáž sloupku beton (1300+800) 7	m3	1,800	1 200,00	2 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Část/3- zadní "D/3/SB/ demontáž sloupku beton (1300+800) 22 Mezisoučet počet sloupků vybourání beton základu - betonového sloupku 0,25*0,25*0,8*36 Mezisoučet v m3 - základ betonových sloupků		22,000 36,000 1,800 1,800		
9	K	966051112.1	Bourání betonových sloupků osazovaných jednotlivě	m3	0,792	890,00	704,88
			Část/1-uliční "D/1/SB/1 demontáž sloupku beton (1300+800) 7 Část/2- boční "D/2/SB/ demontáž sloupku beton (1300+800) 7 Část/3- zadní "D/3/SB/ demontáž sloupku beton (1300+800) 22 Mezisoučet počet sloupků vybourání- betonového sloupku 0,1*0,1*(1,4+0,8)*36 Mezisoučet v m3 - betonových sloupků		7,000 7,000 22,000 36,000 0,792 0,792		
4	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výškv do 1.6 m	m	67,500	22,00	1 485,00
			"D/2/P/ demontáž oplocení - pletivo /1600 15,2 Část/3- zadní "D/3/P/ demontáž oplocení pletivo /1600 52,3 Součet		15,200 52,300 67,500		
1	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výškv do 2m	m	116,508	89,00	10 369,21
			Část/1-uliční "D/1/P/1 demontáž oplocení rámové v" /1300 1,618 Část/1-uliční "D/1/P/2 demontáž oplocení rámové v" /1300 3,13 Část/1-uliční "D/1/P/3 demontáž oplocení rámové v" /1300 20,231 Část/1-uliční "D/1/P/4 demontáž oplocení rámové v" /1300 24,029 Část/2- boční "D/2/P/ demontáž oplocení rámové 3316*v" /1300 15,2 Část/3- zadní "D/3/P/ demontáž oplocení rámové 3316*v" /1300 52,3 Součet		1,618 3,130 20,231 24,029 15,200 52,300 116,508		
2	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	150,00	150,00
			Část/1-uliční "D/1/B/1 demontáž branky 500*v" /1400/m 1 Součet		1,000 1,000		
3	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	3,000	250,00	750,00
			Část/1-uliční "D/1/B/2 demontáž branky 3350*v" /1400/m 1 Část/1-uliční "D/1/B/3 demontáž branky 1031*v" /1400/m 1 Část/1-uliční "D/1/B/4 demontáž branky 3140*v" /1400/m 1 Součet		1,000 1,000 1,000 1,000 3,000		
99-1 - Přesun hmot- výkup železa							-3 869,48
18	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	2,034	420,00	854,28
			Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výškv do 1.6 m		0,134		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"" Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výškv do" 2m 1,078		1,078		
			"" Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do" 2 m2 0,192		0,192		
			"" Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do" 6 m2 0,630		0,630		
			Součet		2,034		
6	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,034	620,00	1 261,08
			"" Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými okv výškv do" 1.6 m 0,134		0,134		
			"" Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výškv do" 2m 1,078		1,078		
			"" Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do" 2 m2 0,192		0,192		
			"" Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do" 6 m2 0,630		0,630		
			Součet		2,034		
11	K	997013509.2	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km... vzdálenost výkupu	t	6,509	18,00	117,16
			"" Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými okv výškv do" 1.6 m 0,134		0,134		
			"" Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výškv do" 2m 1,078		1,078		
			"" Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do" 2 m2 0,192		0,192		
			"" Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do" 6 m2 0,630		0,630		
			Součet		2,034		
13	K	997013801.V	Výkup železa - oplocení, vrátek.....předpoklad 2,034 tuny - bude upřesněno dle skutečnosti (vážních hmot)	t	-2,034	3 000,00	-6 102,00
			"" Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými okv výškv do" 1.6 m 0,134*-1		-0,134		
			"" Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výškv do" 2m 1,078*-1		-1,078		
			"" Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do" 2 m2 0,192*-1		-0,192		
			"" Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do" 6 m2 0,630*-1		-0,630		
			Součet		-2,034		
99-2 - Přesun hmot - na skládku							10 403,24
17	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	6,019	420,00	2 527,98
			Bourání základů z betonu proloženého kamenem... bude upřesněno dle skutečnosti s investorem 3,960		3,960		
			Bourání betonových sloupků osazovaných jednotlivě 2,059		2,059		
			Součet		6,019		
19	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,019	620,00	3 731,78
			Bourání základů z betonu proloženého kamenem... bude upřesněno dle skutečnosti s investorem 3,960		3,960		
			Bourání betonových sloupků osazovaných jednotlivě 2,059		2,059		
			Součet		6,019		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,872	18,00	411,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Bourání základů z betonu proloženého kamenem... bude upřesněno dle skutečnosti s investorem 3,960		3,960		
			Bourání betonových sloupků osazovaných jednotlivě 2,059		2,059		
			Součet		6,019		
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,019	620,00	3 731,78
			Bourání základů z betonu proloženého kamenem... bude upřesněno dle skutečnosti s investorem 3,960		3,960		
			Bourání betonových sloupků osazovaných jednotlivě 2,059		2,059		
			Součet		6,019		
99 - Přesun hmot - nové oplocení							78 641,87
68	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m zámková dlažba 0,611	t	0,611	270,00	164,97
			Součet		0,611		
20	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc, nebo kovové v do 10 m	t	54,122	1 450,00	78 476,90
OST - Ostatní							420,00
70	K	Ost-1	Demontáž a montážzvonek+tablo hlásiče, kamerový systém, chráničky, prostupy zvonek+tablo hlásiče, kamerový systém, 1	kpl	1,000	420,00	420,00
			Součet		1,000		
VP - Vícepráce							0,00

Za Fia-stav s.r.o. čestně prohlašuji že :

společnost má platnou pojistnou smlouvu jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě na plnění 2 500 000,- Kč

V Praze dne 15. 11. 2012

Jednatel firmy GUID FIALA




FIA-STAV s.r.o.
Jiřetice 131/9, 196 00 Praha
IČO 28235649, DIČ CZ28235649

Schváleno, usnesením RMČ č. 46/1792/2012 ze dne 27. 11. 2012

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5


Marek Kůrka

04. 12. 2012