



MC05X009WL80

0160/0/OŠKS/12

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

**a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 46/1800/2012 ze dne
27.11.2012**

(dále jen „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **jednajícím statutárním zástupcem Městské části Praha 5**
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel: **ISCO spol. s r.o.**
se sídlem: Střešovická 66, 162 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Karlem Duškem
IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126
bankovní spojení: Česká Spořitelna
č. účtu: 2493685309/0800

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl C vložka 19848
(dále jen „**zhotovitel**“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. za objednatele:

ve věcech smluvních: statutární zástupce Městské části Praha 5
ve věcech technických: Martin Ptáček, OŠKS MČ Praha 5
ve věcech administrativních Ing. Petr Haluza, MBA, OSV MČ Praha 5

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Tomáš Šafařík.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Dušek
ve věcech technických: p. Irena Merdová

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele p. Irena Merdová.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
 - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatelů uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené UMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

III. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatelů dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatelů za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- 3.2.** Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„KC Prádelna, Holečkova 668 – opravy a úpravy interiéru v souvislosti se změnou provozu a odstranění vlhkosti v suterénní části“

- 3.3.** Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, IČO: 25664743.
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 2. tvoří Přílohy 1-2 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.4.** Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem dle této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.5.** Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.6.** Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.7.** Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8.** Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9.** Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., tedy v případech, kdy zhotovitel bude spolupracovat na plnění díla se subdodavatelem či subdodavateli. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na provedení díla. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst.

1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

IV. Místo plnění

- 4.1.** Místem plnění - provádění díla dle článku III. této smlouvy je ZŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, objekt „KC Prádelna“, Holečkova 668, parc. č. 3588 a 3591/1, k.ú. Smíchov.(dále jen „staveniště“). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.
- 4.2.** Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

V. Doba plnění

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku III. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1** převzetí staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
5.1.2 předání díla nejpozději do 28. 12. 2012,
5.1.3 likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2.** Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3.** O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4.** Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5.** Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6.** Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7.** V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

VI. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1.** Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování

majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2.** Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3.** Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4.** Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5.** Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6.** Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1.** bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2.** na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3.** práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4.** zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5.** objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smlouvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případně vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smlouvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel

závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či částí díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6.** bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7.** při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8.** předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9.** zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10.** provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11.** pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,
- 6.6.12.** v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13.** vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14.** pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů. Tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování. Za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel. Osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

- 6.7.** Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1.** předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2.** určit přípojně body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3.** na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4.** poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8.** V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“) a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9.** V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10.** Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11.** Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

VII. Cenová ujednání

- 7.1.** Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Celková cena bez DPH: | 817 522,70 Kč |
| DPH: | 163 504,54 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 981 027,24 Kč |

(slovy: devětsetosmdesátjeden-tisíc-dvacetsedm-korun českých-dvacetčtyřihaléřů)

- 7.2.** Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 19.11.2012 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

- 7.3.** Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4.** Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny propálené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5.** Splatnost faktur je do **30-ti dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6.** Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro veřejnoprávní činnost a tudíž ve vztahu k tomuto plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Na základě tohoto prohlášení je zhotovitel povinen přiznat a zaplatit DPH a výši daně uvede na daňovém dokladu. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7.** Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8.** Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1.** vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

- 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
- 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

VIII. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je **15.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. III. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuelní výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných

sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

IX. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1.** Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2.** Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3.** Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4.** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5.** Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6.** O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,

- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor školství, kultury a sportu, OMI“ s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít.

Součástí závazku dle článku III. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od - do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetické zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí - povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů - podle potřeby,
- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:

1. pořadové číslo předmětu
2. název předmětu
3. cena předmětu základ + DPH /kus
4. cena předmětu vč. DPH /kus
5. výrobní číslo
6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

- 9.7.** Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.8.** Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 66 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.9.** Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.10.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.11.** Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi
- 9.12.** Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: ISCO spol. s r.o. Střešovická 66 Praha 6
- 9.13.** Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedení pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1.** Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele příslib uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky **2.000.000,- Kč**.


- 10.2.** Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3.** Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4.** Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5.** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7.** V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8.** Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9.** Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10.** V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11.** Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12.** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

10.14. Soupis příloh:

- č.1 - Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 a odsouhlasená zhotovitelem (volná příloha).
- č.2 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
- č.3 - Doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětné smlouvy.

V Praze dne: 04 -12- 2012



Ing. Miroslav Zelený
1. zástupce starosty

za objednatele:
Městská část Praha 5
statutární zástupce

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Dušek
jednatel společnosti

| |
|---|
|  stavební firma |
| ISCO spol. s r. o. Střešovická 906/66, 162 00 Praha 6 tel.: +420 235 361 516 fax: +420 235 365 579 |
| 1 IČ: 64946126, DIČ: CZ64946126 |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2012-128 - KC Prádelna -Praha 5-vnější a vnitřní opravy

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: 18.11.2012

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6

IČ: 64946126

DIČ: CZ64946126

Projektant:

AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Praha 1

IČ: 25664743

DIČ: CZ25664743

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | 566 755,56 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 10 000,00 |
| Cena bez DPH | 576 755,56 |
| DPH základní 20,00% ze 528 490,23 | 105 698,10 |
| DPH snížená 14,00% ze 48 265,33 | 6 757,20 |
| Cena s DPH v CZK | 689 210,86 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|------------------------|----------------|
| Zpracovatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|------------------------|----------------|
| Objednavatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|------------------------|----------------|
| Zhotovitel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 2012-128 - KC Prádelna -Praha 5-vnější a vnitřní opravy

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant: AE Praha s.r.o., Vodičkova 28,

Zhotovitel: ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 566 755,56 | 677 210,76 |
| 2012-128- 1 | KC Prádelna - vnější úpravy a opravy | 153 557,17 | 181 372,77 |
| 2012-128- 2 | KC Prádelna - vnitřní úpravy a opravy | 413 198,39 | 495 838,09 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 10 000,00 | 12 000,00 |
| | Projektové práce | 0,00 | 0,00 |
| | Průzkumné práce | 0,00 | 0,00 |
| | Stroje, zařízení, inventář | 0,00 | 0,00 |
| | Umělecká díla | 0,00 | 0,00 |
| | Vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | H. Rezerva | 0,00 | 0,00 |
| | I. Ostatní investice | 0,00 | 0,00 |
| | Nehmotný investiční majetek | 0,00 | 0,00 |
| | Provozní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Průzkum salinity a vlhkosti | 10 000,00 | 12 000,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 576 755,56 | 689 210,76 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2012-128 - KC Prádelna -Praha 5-vnější a vnitřní opravy
Objekt: 2012-128-1 - KC Prádelna - vnější úpravy a opravy

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Objednavatel:

Zhotovitel:

ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6

Projektant:

AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Praha 1

Zpracovatel:

Datum: 18.11.2012

IČ:

DIČ:

IČ: 64946126

DIČ: CZ64946126

IČ: 25664743

DIČ: CZ25664743

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 144 185,13 |
| Ostatní náklady | | | | 9 372,04 |
| Cena bez DPH | | | | 153 557,17 |
| DPH základní | 20,00% | ze | 105 291,84 | 21 058,40 |
| snížená | 14,00% | ze | 48 265,33 | 6 757,20 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 181 372,77 |

| | |
|-------------------|---------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|--------------------|---------|
| Zpracovatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|---------------------|---------|
| Objednavatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|-------------------|---------|
| Zhotovitel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2012-128 - KC Prádelna -Praha 5-vnější a vnitřní opravy
Objekt: 2012-128-1 - KC Prádelna - vnější úpravy a opravy

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: 18.11.2012

Objednavatel:

Projektant:

AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Pra

Zhotovitel:

ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

144 185,13

HSV - Práce a dodávky HSV

110 185,13

1-O - Zemní práce- okapní chodník

16 754,55

1-CH - Zemní práce-chodník

3 879,50

1-Od - Odvod dešťových vod

29 299,86

1-P - Palisády - svah

29 524,99

1-Z - Izolace základů

17 737,58

A - Bourací práce

12 988,65

OST - Ostatní

34 000,00

2) Ostatní náklady

9 372,04

Zařízení staveniště

2,50% nákladů rozpočtu

3 604,63

Mimostav. doprava

4,00% nákladů rozpočtu

5 767,41

Územní vlivy

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

Provozní vlivy

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

Ostatní

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

Kompletační činnost

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

153 557,17

ROZPOČET

Stavba: 2012-128 - KC Prádelna -Praha 5-vnější a vnitřní opravy
Objekt: 2012-128-1 - KC Prádelna - vnější úpravy a opravy

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: 18.11.2012

Objednavatel:

Projektant:

AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Pra

Zhotovitel:

ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 144 185,13 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 110 185,13 |
| 1-O - Zemní práce- okapní chodník | | | | | | | 16 754,55 |
| 8 | K | 132102101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 | m3 | 3,450 | 495,00 | 1 707,75 |
| | | | | | 0,000 | | |
| | | | plocha okapního chodníku 11,5*0,6*(0,8-0,3) | | 3,450 | | |
| | | | Mezisoučet v m3 | | 3,450 | | |
| 29 | K | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 7,200 | 88,20 | 635,04 |
| | | | "odkopání zeminy - svah cca.šíře" 0,5m | | | | |
| | | | 12*0,5*(0,4+0,8) | | 7,200 | | |
| | | | Součet | | 7,200 | | |
| 30 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 12*1,2 | m2 | 14,400 | 76,70 | 1 104,48 |
| | | | Součet | | 14,400 | | |
| 31 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 12*1,2 | m2 | 14,400 | 23,60 | 339,84 |
| | | | Součet | | 14,400 | | |
| 46 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 10,650 | 169,00 | 1 799,85 |
| | | | rýhy | | 3,45 | | |
| | | | odkopávky | | 7,2 | | |
| | | | Součet | | 10,650 | | |
| 48 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 10,650 | 192,00 | 2 044,80 |
| | | | rýhy | | 3,45 | | |
| | | | odkopávky | | 7,2 | | |
| | | | Součet | | 10,650 | | |
| 47 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/svapaniv z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 10,650 | 280,00 | 2 982,00 |
| | | | rýhy | | 3,45 | | |
| | | | odkopávky | | 7,2 | | |
| | | | Součet | | 10,650 | | |
| 49 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 10,650 | 16,60 | 176,79 |
| | | | rýhy | | 3,45 | | |
| | | | odkopávky | | 7,2 | | |
| | | | Součet | | 10,650 | | |
| 11 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 10,65*1,6 | t | 17,040 | 350,00 | 5 964,00 |
| | | | | | 17,040 | | |
| 1-CH - Zemní práce-chodník | | | | | | | 3 879,50 |
| 50 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných svpkých I(d) do 0,8 | m2 | 6,900 | 6,70 | 46,23 |
| | | | "Chodníček pochozí - dlažba 60 'mm zhutněná pláň | | | | |
| | | | 'm2 | | | | |
| | | | 11,5*0,6 | | 6,900 | | |
| | | | Součet | | 6,900 | | |
| 51 | K | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 5,750 | 87,40 | 502,55 |
| | | | 11,5*0,5 | | 5,750 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|-----|--|--------------|-------------------|
| | | | Součet | | 5,750 | | |
| 52 | K | 564732111 | Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 100 mm 11,5*0,39 | m2 | 4,485 | 125,00 | 560,63 |
| | | | Součet | | 4,485 | | |
| 53 | K | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiniv A pl do 100.m2 11,5*0,39 | m2 | 4,485 | 236,00 | 1 058,46 |
| | | | Součet | | 4,485 | | |
| 54 | M | 592450070 | dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní 11,5*0,39 | m2 | 4,709 | 313,00 | 1 473,92 |
| | | | Součet | | 4,485 | | |
| 55 | K | 599432111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem 11,5*0,39 | m2 | 4,485 | 53,00 | 237,71 |
| | | | Součet | | 4,485 | | |
| 1-Od - Odvod dešťových vod | | | | | | | 29 299,86 |
| 14 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 12*0,5 | m2 | 6,000 | 19,90 | 119,40 |
| | | | Součet | | 6,000 | | |
| 15 | M | 693111460 | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 12*0,5*1,1 | m2 | 6,600 | 23,10 | 152,46 |
| | | | Součet | | 6,600 | | |
| 16 | K | 721173317 | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160.... bude upřesněno dle skutečné potřeby a dle stavu stáv. kanalizace 12 | m | 12,000 | 534,00 | 6 408,00 |
| | | | Součet | | 12,000 | | |
| 17 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125... bude upřesněno dle skutečné potřeby a dle stavu stáv. stavu 2 | kus | 2,000 | 2 730,00 | 5 460,00 |
| | | | Součet | | 2,000 | | |
| 26 | K | 935931121 | Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení A15 s roštem mříčkovým vnitřní š x hl 150x40 mm žlab 12 | m | 12,000 | 1 430,00 | 17 160,00 |
| | | | Součet | | 12,000 | | |
| 1-P - Palisády - svah | | | | | | | 29 524,99 |
| 38 | K | 213111111 | Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané 12*1,5 | m2 | 18,000 | 25,20 | 453,60 |
| | | | Součet | | 18,000 | | |
| 39 | M | 693210620 | geomříže tkané z polyesteru povrstvené PK-GRID PET 30/30 | m2 | 20,700 | 39,70 | 821,79 |
| 56 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm 12*0,5*0,25 | m3 | 1,500 | 1 170,00 | 1 755,00 |
| | | | Součet | | 1,500 | | |
| 36 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného pod trativody - za palisády 12*0,4*0,2 | m3 | 0,960 | 726,00 | 696,96 |
| | | | Součet | | 0,960 | | |
| 37 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 12,000 | 39,90 | 478,80 |
| 34 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 12*0,5 | m2 | 6,000 | 19,90 | 119,40 |
| | | | Součet | | 6,000 | | |
| 35 | M | 693111460 | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 12*0,5*1,1 | m2 | 6,600 | 23,10 | 152,46 |
| | | | Součet | | 6,600 | | |
| 32 | K | 339921112 | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výškov. prvku přes 0.5 do 1 m "palisády v./80cm délka" 12m 12 | kus | 12,000 | 137,00 | 1 644,00 |
| | | | Součet | | 12,000 | | |
| 33 | M | 592282790 | palisáda D20 přírodní 80 x 20 cm "palisády v./80cm délka" 12m 12 | kus | 70,000 | 204,00 | 14 280,00 |
| | | | Mezisoučet v bm počet ks 12/0,2 rezerva 10 Mezisoučet v ks | | 12,000 12,000 60,000 10,000 70,000 | | |
| 44 | K | 711161331 | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0.6 mm šířky 2.0 m ze strany svahu za palisády novopová folie drenážní 12*1,5 | m2 | 18,000 | 276,00 | 4 968,00 |
| | | | Součet | | 18,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | Součet | | 18,000 | | |
| 41 | K | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu 'plocha za palisádami výkop hl.0,4+0,8m šíře 0,5 12*0,5*1,2 Mezisosoučet v m3 obsyp hl. (1,2šterk) 12*(0,5-0,2)*1,2 mínus lože pod travivody -0,96 Mezisosoučet obsyp v m3 | m3 | 3,360 | 540,00 | 1 814,40 |
| 42 | M | 583336880 | kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 'plocha za palisádami výkop hl.0,4+0,8m šíře 0,5 12*0,5*1,2 Mezisosoučet v m3 obsyp hl. (1,2šterk) 12*(0,5-0,2)*1,2 mínus lože pod travivody -0,96 Mezisosoučet obsyp v m3 přepočet na tuny 3,36*1,8 Mezisosoučet v tunách | t | 6,048 | 387,00 | 2 340,58 |
| 1-Z - Izolace základů | | | | | | | 17 737,58 |
| 2 | K | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně 'očštění základových kci 11,5*(0,8+0,3) Součet | m2 | 12,650 | 84,20 | 1 065,13 |
| 18 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 'penetrace základového zdiva 11,5*(0,8+0,3) Součet | m2 | 12,650 | 15,70 | 198,61 |
| 19 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP19 bal 9 kg 'penetrace základového zdiva 11,5*(0,8+0,3) Součet | t | 0,013 | 46 000,00 | 598,00 |
| 20 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 'natavení hydroizol. Pásů svislých 11,5*(0,8+0,3) Součet | m2 | 12,650 | 84,50 | 1 068,93 |
| 21 | M | 628331590 | pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 'natavení hydroizol. Pásů svislých 11,5*(0,8+0,3) Součet | m2 | 14,548 | 119,00 | 1 731,21 |
| 45 | K | 711161331 | izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m 'překrytí popovou drenážní folií- ochrana teupelné izolace 11,5*(0,8+0,3+0,4) Součet | m2 | 17,250 | 276,00 | 4 761,00 |
| 22 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, básů, dílců, desek tepelná izolace 0,8 pod úroveň a 0,3 nad úroveň "tepelná izolace extrud. Polystyrén tl" /100 'mm 11,5*(0,8+0,3) Součet | m2 | 12,650 | 125,00 | 1 581,25 |
| 23 | M | 283763560 | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS.P) 1250 x 600 x 80 mm "tepelná izolace extrud. Polystyrén tl" /80 'mm 11,5*(0,8+0,3) Součet | m2 | 13,283 | 266,00 | 3 533,28 |
| 12 | K | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu 'obsyp objektu šterk 11,5*0,45*0,5 Součet | m3 | 2,588 | 540,00 | 1 397,52 |
| 13 | M | 583336880 | kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 2,588*1,8 Součet | t | 4,658 | 387,00 | 1 802,65 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-----|-------------|---|------|-------------|--------------|-------------------|
| A - Bourací práce | | | | | | | 12 988,65 |
| 25 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic izolace základů | m2 | 4,485 | 41,30 | 185,23 |
| | | | demontáž dlažby cca. 11,5*0,39 | | 0,000 | | |
| | | | Součet | | 4,485 | | |
| 27 | K | 976016111.1 | Vybourání odvodňovacích žlabů | m | 12,000 | 222,00 | 2 664,00 |
| | | | Žlab | | 12,000 | | |
| | | | Součet | | 12,000 | | |
| 1 | K | 113107121 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | m2 | 6,900 | 170,00 | 1 173,00 |
| | | | odstranění štěrkového podsypu pod žlab a dlažbu 11,5*0,6 | | 6,900 | | |
| | | | Součet | | 6,900 | | |
| 28 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 6,900 | 235,00 | 1 621,50 |
| | | | odstranění štěrkového podsypu pod žlab a dlažbu 11,5*0,6 | | 6,900 | | |
| | | | Součet | | 6,900 | | |
| 6 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 8,185 | 209,00 | 1 710,67 |
| | | | Součet | | 8,185 | | |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením | t | 8,185 | 352,00 | 2 881,12 |
| | | | Součet | | 8,185 | | |
| 5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 73,665 | 13,40 | 987,11 |
| | | | Součet | | 8,185 | | |
| 7 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5,666 | 245,00 | 1 388,17 |
| | | | Součet | | 1,166 | | |
| | | | | | 4,5 | | |
| | | | | | 5,666 | | |
| 57 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 2,519 | 150,00 | 377,85 |
| | | | Součet | | 0,897+1,622 | | |
| | | | | | 2,519 | | |
| OST - Ostatní | | | | | | | 34 000,00 |
| 58 | K | OST-1 | vyhřívání okapů - Do nástřešního deš'ového žlabu nad vchodem instalovat drát na ohřívání sněhu s židlem délka cca. 12hm | kpl. | 1,000 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 59 | K | OST-2 | kamerová zkouška kanalizace | kpl. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2012-128 - KC Prádelna -Praha 5-vnější a vnitřní opravy
Objekt: 2012-128-2 - KC Prádelna - vnitřní úpravy a opravy

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: 18.11.2012

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

Projektant:
AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Praha 1

IČ: 25664743
DIČ: CZ25664743

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 387 979,70
Ostatní náklady 25 218,69

Cena bez DPH 413 198,39

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 20,00% | ze | 413 198,39 | 82 639,70 |
| snížená | 14,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 495 838,09 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|--------------------|---------|
| Zpracovatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|---------------------|---------|
| Objednavatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|-------------------|---------|
| Zhotovitel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2012-128 - KC Prádelna -Praha 5-vnější a vnitřní opravy
Objekt: 2012-128-2 - KC Prádelna - vnitřní úpravy a opravy
Místo: ul.Holečkova, Praha 5
Objednavatel: ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6
Zhotovitel: ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6

Datum:

18.11.2012

Projektant:

AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Pra

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 99 - Přesun hmot- odvoz sutí a vybouraných hmot
- 99-1 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 781 - Dokončovací práce - obklady keramické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby

M - Práce a dodávky M

- 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
- 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

387 979,70

168 536,50

119 120,34

19 818,16

25 177,28

4 420,72

134 543,20

4 209,68

55,30

5 970,30

12 400,00

40 402,75

14 550,43

141,00

12 858,06

4 887,60

39 068,08

84 900,00

1 300,00

83 600,00

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Mimostav. doprava
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Ostatní
- Kompletační činnost

2,50% nákladů rozpočtu

9 699,49

4,00% nákladů rozpočtu

15 519,19

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

413 198,39

ROZPOČET

Stavba: 2012-128 - KC Prádelna -Praha 5-vnější a vnitřní opravy
Objekt: 2012-128-2 - KC Prádelna - vnitřní úpravy a opravy
Místo: ul.Holečkova, Praha 5 **Datum:** 18.11.2012
Objednavatel: **Projektant:** AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Pra
Zhotovitel: ISCO spol.s r.o., Střeršovická 66, 162 00 Praha 6 **Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

387 979,70

HSV - Práce a dodávky HSV

168 536,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

119 120,34

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 28 | K | 611381011 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných 1/ NP "minerální stěrka štuková m.č" ./003 (2,1555*1,33)+(4,94*1,2) 1/ NP "minerální stěrka štuková m.č" ./008 (1,335+0,335)*2,7-(0,7*1,97) 3/ NP "minerální stěrka štuková m.č./201-strop 2,58*2,58 Součet | m2 | 18,581 | 176,00 | 3 270,26 |
| 26 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlacným do tenkovrstvé hmoty 1/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./003 (3,82+1,12+3,82+1,12+1,2+1,2)*2,8-(0,8*2,03)-(0,8*1,97)-(0,7*1,97*2) 1/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./003 (2,03+2,03+0,8)*0,6 1/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./003 (0,27+0,8+1,085+0,27+0,8+1,085+1,33+1,33)*2,7-(0,7*1,97*2)-(0,8*1,97) 1/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./003 (2,1555*1,33)+(4,94*1,2) 1/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./004 (3,37+2,3+2,3)*2,8-(0,7*1,97) 1/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./008 (1,335+0,335)*2,7-(0,7*1,97) 3/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./201 (2,58+2,58+2,58+2,58)*4,18-(0,8*1,97) 3/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./201 2,58*2,58 3/ NP "perlínka a lepidlo m.č" ./202 (2,58+2,58+2,58)*4,18-(0,8*1,97) Součet | m2 | 157,684 | 159,00 | 25 071,76 |
| 50 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 2/ NP "nová omítka štuková m.č" ./107 1,15*1,2*5 2/ NP "nová omítka štuková m.č" ./103 1,15*1,2*4 Součet | m2 | 12,420 | 194,00 | 2 409,48 |
| 27 | K | 612381011 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn "minerální stěrka štuková m.č" ./003 (3,82+1,12+3,82+1,12+1,2+1,2)*2,8-(0,8*2,03)-(0,8*1,97)-(0,7*1,97*2) | m2 | 139,103 | 151,00 | 21 004,55 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | "minerální stěrka štuková m.č" ./003 (2,03+2,03+0,8)*0,6 | | 2,916 | | |
| | | | "minerální stěrka štuková m.č" ./003 (0,27+0,8+1,085+0,27+0,8+1,085+1,33+1,33)*2,7- (0,7*1,97*2)-(0,8*1,97) | | 14,485 | | |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "minerální stěrka štuková m.č" ./004 (3,37+2,3+2,3)*2,8-(0,7*1,97) | | 20,937 | | |
| | | | '3/ 'NP | | | | |
| | | | '3/ 'NP | | | | |
| | | | "perlínka a lepidlo m.č" ./201 (2,58+2,58+2,58+2,58)*4,18-(0,8*1,97) | | 41,562 | | |
| | | | | | | 0,000 | |
| | | | "minerální stěrka štuková m.č" ./202 (2,58+2,58+2,58)*4,18-(0,8*1,97) | | 30,777 | | |
| | | | Součet | | 139,103 | | |
| 49 | K | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 98,290 | 641,00 | 63 003,89 |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "sanační omítka zdiva m.č" ./002 (2,3+2,3+1,39+1,39)*2,8-(0,7*1,97) | | 19,285 | | |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "sanační omítka zdiva m.č" ./004 3,37*2,8 | | 9,436 | | |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "sanační omítka zdiva m.č" ./008 (1,335+0,335+1,25+1,25)*2,7 | | 11,259 | | |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "sanační omítka zdiva m.č" ./009 (2,29+2,29+3,52+3,52)*2,76-(0,87*0,45)-(0,7*1,97) | | 30,301 | | |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "sanační omítka zdiva m.č" ./014 (3,8+2,75+3,8+2,75)*2,35-(0,8*1,97)-(1*1,2) | | 28,009 | | |
| | | | Součet | | 98,290 | | |
| 52 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APL lišt) | m | 72,000 | 23,90 | 1 720,80 |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "rohy m.č" ./003 18*2 | | 36,000 | | |
| | | | '2/ 'NP | | | | |
| | | | "ochrany rohů m.č" ./101 2*2 | | 4,000 | | |
| | | | '3/ 'NP | | | | |
| | | | "rohy m.č" ./201 8*4 | | 32,000 | | |
| | | | Součet | | 72,000 | | |
| 53 | M | 590514780 | lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m | m | 75,600 | 11,00 | 831,60 |
| 36 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 2,000 | 304,00 | 608,00 |
| | | | '3/ 'NP | | | | |
| | | | "montáž zárubní /800*1970 m.č" ./203 1 | | 1,000 | | |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "montáž zárubní /800*1970 m.č" ./001 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | |
| 37 | M | 553311040 | zároveň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | 19 818,16 |
| 39 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3,152 | 208,00 | 655,62 |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "vybourání zárubní m.č" ./001 1*0,8*1,97 | | 1,576 | | |
| | | | '3/ 'NP | | | | |
| | | | "vybourání zárubní m.č" ./203 1*0,8*1,97 | | 1,576 | | |
| | | | Součet | | 3,152 | | |
| 40 | K | 973031151 | Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0.25 m2 | m3 | 1,620 | 2 720,00 | 4 406,40 |
| | | | '2/ 'NP | | | | |
| | | | "vybourání zdiva pro niky (-radiátory)- upřesnit na místě m.č" ./103 1*0,15*1,2*4 | | 0,720 | | |
| | | | '2/ 'NP | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|------------------|--------------|-------------------|
| | | | "vybourání zdiva pro niky (-radiátory)- upřesnit na místě m.č" . /107 1*0,15*1,2*5 Součet | | 0,900 1,620 | | |
| 7 | K | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 98,290 | 85,20 | 8 374,31 |
| 6 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % "1/ NP | m2 | 98,290 | 57,60 | 5 661,50 |
| | | | "otlučení omítek m.č" . /002 (2,3+2,3+1,39+1,39)*2,8-(0,7*1,97) "1/ NP | | 19,285 | | |
| | | | "otlučení omítek stěna u svahu m.č" . /004 3,37*2,8 "1/ NP | | 9,436 | | |
| | | | "otlučení omítek stěny m.č" . /008 (1,335+0,335+1,25+1,25)*2,7 "1/ NP | | 11,259 | | |
| | | | "otlučení omítek stěny m.č" . /009 (2,29+2,29+3,52+3,52)*2,76-(0,87*0,45)-(0,7*1,97) "1/ NP | | 30,301 | | |
| | | | "otlučení omítek stěny m.č" . /014 (3,8+2,75+3,8+2,75)*2,35-(0,8*1,97)-(1*1,2) Součet | | 28,009 98,290 | | |
| 8 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček ploch přes 1 m2 "2/ NP | m2 | 10,832 | 66,50 | 720,33 |
| | | | "otlučení obkladů m.č" . /106 (1,9+1,9+1,4+1,4)*2-(0,88*0,9)-(0,8*1,97) Součet | | 10,832 10,832 | | |

99 - Přesun hmot- odvoz sutí a vybouraných hmot

25 177,28

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 41 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 9 m s použitím mechanizace | t | 14,311 | 209,00 | 2 991,00 |
| 42 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 9 m ručně | t | 14,311 | 884,00 | 12 650,92 |
| 43 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 14,311 | 23,30 | 333,45 |
| 44 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14,311 | 352,00 | 5 037,47 |
| 45 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 128,799 | 13,40 | 1 725,91 |
| 46 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) " Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes" 0.25 m2 2,916 " Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do" 100 % 4,915 " Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do" 100 % 4,521 " Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček ploch přes" 1 m2 0,737 Mezisoučet 13,089 " Demontáž klozetů splachovací s nádrží ... m.č" /106 0,019 " Demontáž výlevka litinová nebo ocelová m.č" /011 0,019 Mezisoučet 0,038 " Demontáž obkladů z obkládaček keramických kladených do maltv 0,883 Součet 14,010 | t | 14,010 | 150,00 | 2 101,50 |
| 48 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) " Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 0,007 " Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do" 2 m2 0,048 Součet 0,055 | t | 0,055 | 850,00 | 46,75 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 47 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) " Vybourání kovových dveřních zárubní pl do" 2 m2 0,240 " Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4...m.č" . /011 0,002 " Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítkv... m.č" . /006 0,004 Součet | t | 0,246 | 1 180,00 | 290,28 |
| | | | | | | | 4 420,72 |

99-1 - Přesun hmot

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|
| 38 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 4,774 | 926,00 | 4 420,72 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|

PSV - Práce a dodávky PSV

134 543,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 209,68

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 21 | K | 711113127 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K 2/ 'NP montáž obkladů m.č" . /106 (1,9+1,9+1,4+1,4)*2-(0,88*0,9)-(0,8*1,97) Součet | m2 | 10,832 | 385,00 | 4 170,32 |
| 22 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 12 m | t | 0,032 | 865,00 | 27,68 |
| 23 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,032 | 365,00 | 11,68 |

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

55,30

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-------|-------|
| 62 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 1,000 | 55,30 | 55,30 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-------|-------|

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

5 970,30

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-------------|-------|----------|----------|
| 64 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží ... m.č.106 2/ 'NP "demontáž WC mísy mč" . /106 1 Součet | soub | 1,000 | 147,00 | 147,00 |
| 65 | K | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý vč. napojení na přívod vody | soub nr. | 1,000 | 5 156,00 | 5 156,00 |
| 66 | K | 725330840 | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová m.č.011 | soub | 1,000 | 255,00 | 255,00 |
| 63 | K | 725800995.1 | výměna sifonu u pisoáru m.č. /006 | kus | 1,000 | 354,00 | 354,00 |
| 67 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4...m.č. /011 | soub | 1,000 | 58,30 | 58,30 |

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

12 400,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 55 | K | 735000912.1 | Vyregulování otopné soustavy v objektu | kus | 1,000 | 12 400,00 | 12 400,00 |
|----|---|-------------|--|-----|-------|-----------|-----------|

763 - Konstrukce suché výstavby

40 402,75

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 29 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr '3/ 'NP "přestěrkování SDK m.č" /202 (4,715+3,885+0,5+5,82+7,735+0,45+3,785+4,06+3,885+0,5+5.82)*1.5 '3/ 'NP "přestěrkování SDK m.č" /202 7,3*5,1*4*1,3 2/ 'NP "přetmelení - stěrkování stropu SDK m.č" . /107 10,5*3,85 Součet | m2 | 295,754 | 25,20 | 7 453,00 |
| 30 | K | 763131772 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 | m2 | 295,754 | 111,00 | 32 828,69 |
| 31 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,104 | 810,00 | 84,24 |
| 32 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0,104 | 354,00 | 36,82 |

766 - Konstrukce truhlářské

14 550,43

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|
| 34 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně '3/ 'NP "dodávka dveří vnitřních pravé vč. kování/800*1970/ m.č" . /203 1 | kus | 2,000 | 507,00 | 1 014,00 |
| | | | | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|-----|---|--------------|-------------------|
| | | | "1/ 'NP "dodávka dveří vnitřních pravé vč.kování/800*1970/ m.č" /001 1 Součet | | 1,000 2,000 | | |
| 35 | M | 611640850 | dveře vnitřní profilované plně 1křídle 80x197 dub vč. kování, klíky, štítku, zámku..... bude upřesněno s investorem | kus | 2,000 | 5 350,00 | 10 700,00 |
| 1 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří "1/ 'NP "demontáž prahu - délka /800mm, m.č" /001 1 "1/ 'NP "demontáž prahu - délka /800mm, m.č" /013 1 "2/ 'NP "demontáž prahu - délka /800mm, m.č" /101 1 "2/ 'NP "demontáž dveřního prahu m.č" /103 1 Součet | kus | 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 | 29,50 | 118,00 |
| 69 | K | 76669.vl.1 | Dodávka amobntáž stříšky nad vchodem m.č./101 - bude upřesněno s investorem "2/ 'NP "doplnění stříšky nad vchodem m.č" /101 1 Součet | kus | 1,000 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 33 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 "1/ 'NP "vyvěšení dveří vnitřních /800*1970/m.č" /001 1 "3/ 'NP "vyvěšení dveří vnitřních /800*1970/m.č" /203 1 Součet | kus | 2,000 1,000 1,000 2,000 | 20,30 | 40,60 |
| 2 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm "1/ 'NP "montáž dveřního prahu m.č" /001 1 "1/ 'NP "montáž dveřního prahu m.č" /013 1 "2/ 'NP "montáž dveřního prahu m.č" /101 1 "2/ 'NP "montáž dveřního prahu m.č" /103 1 Součet | kus | 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 4,000 | 73,20 | 292,80 |
| 3 | M | 611871560 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm "1/ 'NP "montáž dveřního prahu m.č" /001 1 "1/ 'NP "montáž dveřního prahu m.č" /013 1 "2/ 'NP "montáž dveřního prahu m.č" /101 1 "2/ 'NP "montáž dveřního prahu m.č" /103 1 Součet | kus | 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 4,000 | 82,80 | 331,20 |
| 4 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,045 | 807,00 | 36,32 |
| 5 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,045 | 389,00 | 17,51 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 61 | K | 767647912 | Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky... m.č./006 1/ NP výměna dveřní kliky m.č./006- pisoár 1 Součet | sada | 1,000 | 141,00 | 141,00 |
| | | | | | | | 12 858,06 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | | | | | | | |
| 10 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladných do malty 2/ NP "otlučení obkladů m.č" ./106 (1,9+1,9+1,4+1,4)*2-(0,88*0,9)-(0,8*1,97) Součet | m2 | 10,832 | 79,20 | 857,89 |
| 11 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 2/ NP montáž obkladů m.č" ./106 (1,9+1,9+1,4+1,4)*2-(0,88*0,9)-(0,8*1,97) Součet | m2 | 10,832 | 340,00 | 3 682,88 |
| 12 | M | 597610000 | obkladačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j....bude upřesněno s investorem | m2 | 11,265 | 320,00 | 3 604,80 |
| 13 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 10,832 | 39,20 | 424,61 |
| 14 | K | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 10,832 | 169,00 | 1 830,61 |
| 15 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 10,832 | 30,10 | 326,04 |
| 16 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 4*2 8,000 | m | 8,000 | 121,00 | 968,00 |
| 17 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů 2/ NP montáž obkladů m.č" ./106 (1,9+1,9+1,4+1,4)*2-(0,88*0,9)-(0,8*1,97) Součet | m2 | 10,832 | 30,60 | 331,46 |
| 57 | K | 781495115.1 | Spárování vnitřních obkladů silikonem (přetěsnění sprch. vaničky, a umyvadel, dřezu m.č./005 006 007 103/ 1/ NP "přetěsnění sprchové vaničky (0,9*0,9) m.č" ./005 0,9+0,9+0,9+0,9 1/ NP "přetěsnění silikonem umyvadel-2ks/m.č" ./006 2*0,7 1/ NP "přetěsnění silikonem umyvadel-2ks/m.č" ./007 2*0,7 2/ NP "přetěsnění silikonem dřez u linky-1ks/m.č" ./103 1*0,5*4 Součet | m | 8,400 | 32,60 | 273,84 |
| 18 | K | 781495191 | Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální kladění obkladu | m2 | 10,832 | 33,50 | 362,87 |
| 19 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12.m | t | 0,257 | 453,00 | 116,42 |
| 20 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,257 | 306,00 | 78,64 |
| | | | | | | | 4 887,60 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 60 | K | 783325122 | Nátěry syntetické žebrových trub barva dražší matný povrch 1x antikorozi a 2x email 1/ NP "odrezivění radiátorů m.č" ./006 2*3 1/ NP "odrezivění radiátorů m.č" ./007 2*3 Součet | m2 | 12,000 | 352,00 | 4 224,00 |
| 58 | K | 783903811 | Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly - bude upřesněno dle skutečné potřeby m.č./006 a 007 - radiátorů/ 1/ NP "odrezivění radiátorů m.č" ./006 2*3 1/ NP "odrezivění radiátorů m.č" ./007 | m2 | 12,000 | 42,70 | 512,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 2*3 | | 6,000 | | |
| | | | Součet | | 12,000 | | |
| 59 | K | 783904811 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 12,000 | 12,60 | 151,20 |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "nátěr radiátorů m.č" ./006 | | 6,000 | | |
| | | | 2*3 | | | | |
| | | | '1/ 'NP | | | | |
| | | | "nátěr radiátorů m.č" ./007 | | 6,000 | | |
| | | | 2*3 | | 6,000 | | |
| | | | Součet | | 12,000 | | |
| | | | | | | | 39 068,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby | | | | | | | |
| 24 | K | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 641,961 | 15,10 | 9 693,61 |

| | | | |
|---------|--|---|--------|
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek strop m.č" ./002 | 2,3*1,39 | 3,197 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č" ./003 | (3,82+1,12+3,82+1,12+1,2+1,2)*2,8-(0,8*2,03)- (0,8*1,97)-(0,7*1,97*2) | 28,426 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č./003-průchod | (2,03+2,03+0,8)*0,6 | 2,916 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č" ./003 | (0,27+0,8+1,085+0,27+0,8+1,085+1,33+1,33)*2,7- (0,7*1,97*2)-(0,8*1,97) | 14,485 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek strop m.č" ./003 | (2,1555*1,33)+(4,94*1,2) | 8,795 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č" ./004 | (3,37+2,3+2,3)*2,8-(0,7*1,97) | 20,937 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek strop m.č" ./004 | 3,37*2,3 | 7,751 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č" ./008 | (1,335+0,335)*2,7-(0,7*1,97) | 3,130 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek strop m.č" ./008 | 1,67*1,25 | 2,088 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek strop m.č" ./009 | 2,29*3,52 | 8,061 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek m.č" ./010 | (1,43*2,25+2,25+1,43+1,43)*2,7-(0,9*2,03)- (1*2,03)-(1*2,7)-(0,6*1,97) | 18,606 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek m.č./010- strop | 1,43*2,25 | 3,218 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek m.č" ./012 | (2,75+2,58+2,75)*3,3+(1,65+1,65+0,38)*3,3 | 38,808 |
| '1/ 'NP | "oškrabání omítek strop m.č" ./014 | 3,8*2,75 | 10,450 |
| '2/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č" ./101 | (2,77+2,77)*3,33 | 18,448 |
| '2/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č" ./101 | (2,8+0,77+1,28+0,77+2,8)*(3,3+1,65)-(1*1,9) | 39,779 |
| '2/ 'NP | "oškrabání omítek strop m.č" ./101 | (2,77+2,8+0,77)*1,28 | 8,115 |
| '2/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č" ./102 | (1,345+1,645+2,73+2,73)*3,3-(0,6*1,97)-(0,8*1,97)- (2,19*2) | 20,747 |
| '2/ 'NP | "oškrabání omítek stěny m.č" ./102 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|---|--------------|-------------------|
| | | | (2,19+2,19+2)*0,3 2/ NP "oškrabání omítek stěny m.č" ./102 (2,48+2,48+1,28+1,28+2,73+2,73)*3,53-(0,8*1,97)- (1,45*1,97)-(1,28*3,33)-(0,9*1,97) 2/ NP "oškrabání omítek strop m.č" ./102 (1,345*2,73)+(3,76*2,73)+(2,19*0,3) 2/ NP "oškrabání omítek stěny m.č" ./103 (5,96+5,96+5,94+5,94)*3,33-(1,45*1,97)-(1*1,9*5) 2/ NP "oškrabání omítek strop m.č" ./103 5,96*5,94 2/ NP "oškrabání omítek stěny m.č" ./106 (1,9+1,9+1,4+1,4)*1,3-(0,88*1) 2/ NP "oškrabání omítek strop m.č" ./106 1,9*1,4 2/ NP "oškrabání omítek stěny m.č" ./107 (10,5+10,5+3,85+3,85)*3,8-(1*1,9*6)-(0,9*1,97) 2/ NP "oškrabání omítek stěny m.č" ./108 (1,446+2,58+1,446+1,52)*3,53-(1*1,9) 3/ NP "oškrabání omítek stěny m.č" ./201 (2,58+2,58+2,58+2,58)*4,18-(0,8*1,97) 3/ NP "oškrabání omítek strop m.č" ./201 2,58*2,58 3/ NP "oškrabání omítek stěny m.č" ./202 (2,58+2,58+2,58)*4,18-(0,8*1,97) 3/ NP "oškrabání omítek stěny- komin m.č" ./202 (0,86+0,86+0,5+0,5+0,45+0,45+0,8+0,8)*4,18 Součet | | 1,914 35,352 14,594 66,898 35,402 7,700 2,660 95,887 22,782 41,562 6,656 30,777 21,820 641,961 | | |
| 25 | K | 784453621 | Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 2,8 m 1/ NP "výmalba m.č" ./002 (2,3+2,3+1,39+1,39)*2,8-(0,7*1,97)+(2,3*1,39) 1/ NP "výmalba m.č" ./003 (3,82+1,12+3,82+1,12+1,2+1,2)*2,8-(0,8*2,03)- (0,8*1,97)-(0,7*1,97*2) 1/ NP "výmalba m.č" ./003 (2,03+2,03+0,8)*0,6 1/ NP "výmalba m.č" ./003 (0,27+0,8+1,085+0,27+0,8+1,085+1,33+1,33)*2,7- (0,7*1,97*2)-(0,8*1,97) 1/ NP "výmalba m.č./003- stropy (2,1555*1,33)+(4,94*1,2) 1/ NP "výmalba m.č./004- strop 3,37*2,8 1/ NP "výmalba m.č" ./004 (3,37+2,3+2,3)*2,8-(0,7*1,97) 1/ NP "výmalba m.č" ./004 3,37*2,8 1/ NP "výmalba m.č./008- strop 1,67*1,25 1/ NP "výmalba m.č" ./008 (1,335+0,335+1,25+1,25)*2,7 1/ NP | m2 | 844,094 | 34,80 | 29 374,47 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | "výmalba m.č" ./008 (1,335+0,335)*2,7-(0,7*1,97) 1/ NP | | 3,130 | | |
| | | | "výmalba m.č./009- strop 2,29*3,52 1/ NP | | 8,061 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./009 (2,29+2,29+3,52+3,52)*2,76-(0,87*0,45)-(0,7*1,97) 1/ NP | | 30,301 | | |
| | | | "výmalba m.č./010- strop 1,43*2,25 1/ NP | | 3,218 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./010 (1,43*2,25+2,25+1,43+1,43+1,43)*2,7-(0,9*2,03)- (1*2,03)-(1*2,7)-(0,6*1,97) 1/ NP | | 18,606 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./010 (2,75+2,58+2,75)*3,3+(1,65+1,65+0,38)*3,3 1/ NP | | 38,808 | | |
| | | | "výmalba m.č./014- strop 3,8*2,75 1/ NP | | 10,450 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./014 (3,8+2,75+3,8+2,75)*2,35-(0,8*1,97)-(1*1,2) 2/ NP | | 28,009 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./101 (2,77+2,77)*3,33 2/ NP | | 18,448 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./101 (2,8+0,77+1,28+0,77+2,8)*(3,3+1,65)-(1*1,9) 2/ NP | | 39,779 | | |
| | | | "výmalba m.č./101- strop (2,77+2,8+0,77)*1,28 2/ NP | | 8,115 | | |
| | | | "výmalba m.č./102- strop (1,345*2,73)+(3,76*2,73)+(2,19*0,3) 2/ NP | | 14,594 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./102 (1,345+1,645+2,73+2,73)*3,3-(0,6*1,97)-(0,8*1,97)- (2,19*2) 2/ NP | | 20,747 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./102 (2,19+2,19+2)*0,3 2/ NP | | 1,914 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./102 (2,48+2,48+1,28+1,28+2,73+2,73)*3,53-(0,8*1,97)- (1,45*1,97)-(1,28*3,33)-(0,9*1,97) 2/ NP | | 35,352 | | |
| | | | "výmalba m.č./103- strop 5,96*5,94 2/ NP | | 35,402 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./103 (5,96+5,96+5,94+5,94)*3,33-(1,45*1,97)-(1*1,9*5) 2/ NP | | 66,898 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./106 (1,9+1,9+1,4+1,4)*1,3-(0,88*1) 2/ NP | | 7,700 | | |
| | | | "výmalba m.č./106- strop 1,9*1,4 2/ NP | | 2,660 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./107 (10,5+10,5+3,85+3,85)*3,8-(1*1,9*6)-(0,9*1,97) 2/ NP | | 95,887 | | |
| | | | "výmalba m.č./107- strop 10,5*3,85 2/ NP | | 40,425 | | |
| | | | "výmalba m.č./108- strop (1,446+2,58+1,446+1,52)*3,53-(1*1,9) 3/ NP | | 22,782 | | |
| | | | "výmalba m.č" ./201 (2,58+2,58+2,58+2,58)*4,18-(0,8*1,97) 3/ NP | | 41,562 | | |
| | | | "výmalba m.č./201- stropy 2,58*2,58 | | 6,656 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | '3/ 'NP "výmalba m.č" ./202 (2,58+2,58+2,58)*4,18-(0,8*1,97) | | 30,777 | | |
| | | | '3/ 'NP "výmalba m.č./202- komín (0,86+0,86+0,5+0,5+0,45+0,45+0,8+0,8)*4,18 | | 21,820 | | |
| | | | '3/ 'NP "výmalba mč" ./202 (4,715+3,885+0,5+5,82+7,735+0,45+3,785+4,06+3,885+0,5+5.82)*1.5 | | 61,733 | | |
| | | | Součet | | 844,094 | | |

M - Práce a dodávky M

84 900,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

1 300,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|------|-------|----------|----------|
| 68 | K | 22-M-1 | oprava lišt vedoucích k čidlu EZS m.č./103- odhad- bude upřesněno dle skutečnosti | kpl. | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|----|---|--------|---|------|-------|----------|----------|

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

83 600,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|------|-------|-----------|-----------|
| 54 | K | 24-M-1 | klimatizace /300m3 m.č./202 - 3.NP - odhad | kpl. | 1,000 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 56 | K | 24-M-2 | oprava odvětrání v m.č./002, 003, 004 - odhad | kpl. | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| | | | '1/ 'NP "oprava instalace větráku m.č" ./002 1 | | 1,000 | | |
| | | | '1/ 'NP "oprava instalace odvětrání m.č" ./003 1 | | 1,000 | | |
| | | | '1/ 'NP "instalace odvětrání m.č" ./004 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 3,000 | | |

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2012-128-B - KC Prádelna -Praha 5- vnitřní vybavení

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: 18.11.2012

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISCO spol. s r.o., Střešovická 66 162 00 Praha 6

IČ: 64946126

DIČ: CZ64946126

Projektant:

AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Praha 1

IČ: 25664743

DIČ: CZ25664743

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 240 767,14 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 240 767,14 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 20,00% | ze | 240 767,14 | 48 153,50 |
| snížená | 14,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 288 920,64 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|--------------------|---------|
| Zpracovatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|---------------------|---------|
| Objednavatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|-------------------|---------|
| Zhotovitel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 2012-128-B - KC Prádelna -Praha 5- vnitřní vybavení

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant: AE Praha s.r.o., Vodičkova 28,

Zhotovitel:

ISCO spol. s r.o., Střešovická 66 162 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------|--|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 240 767,14 | 288 920,64 |
| 2012-128- R | KC Prádelna -Praha 5- vnitřní vybavení | 240 767,14 | 288 920,64 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Projektové práce | 0,00 | 0,00 |
| | Průzkumné práce | 0,00 | 0,00 |
| | Stroje, zařízení, inventář | 0,00 | 0,00 |
| | Umělecká díla | 0,00 | 0,00 |
| | Vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | H. Rezerva | 0,00 | 0,00 |
| | I. Ostatní investice | 0,00 | 0,00 |
| | Nehmotný investiční majetek | 0,00 | 0,00 |
| | Provozní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 240 767,14 | 288 920,64 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2012-128-B - KC Prádelna -Praha 5- vnitřní vybavení

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: 18.11.2012

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISCO spol. s r.o., Střešovická 66 162 00 Praha 6

IČ: 64946126

DIČ: CZ64946126

Projektant:

AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Praha 1

IČ: 25664743

DIČ: CZ25664743

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

237 209,00

Ostatní náklady

3 558,14

Cena bez DPH

240 767,14

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 20,00% | ze | 240 767,14 | 48 153,50 |
| snížená | 14,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 288 920,64

| | |
|-------------------|---------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|--------------------|---------|
| Zpracovatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|---------------------|---------|
| Objednavatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|-------------------|---------|
| Zhotovitel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2012-128-B - KC Prádelna -Praha 5- vnitřní vybavení

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: 18.11.2012

Objednavatel:

Projektant:

AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Pra

Zhotovitel:

ISCO spol. s r.o., Střešovická 66 162 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | | 237 209,00 |
| OST - OST- Vnitřní zařízení- hrubý odhad předpokládaných nákladů | | 237 209,00 |
| 2) Ostatní náklady | | 3 558,14 |
| Zařízení staveniště | 0,00% nákladů rozpočtu | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 1,50% nákladů rozpočtu | 3 558,14 |
| Územní vlivy | 0,00% nákladů rozpočtu | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00% nákladů rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní | 0,00% nákladů rozpočtu | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00% nákladů rozpočtu | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 240 767,14 |

ROZPOČET

Stavba: 2012-128-B - KC Prádelna -Praha 5- vnitřní vybavení

Místo: ul.Holečkova, Praha 5

Datum: 18.11.2012

Objednavatel: ISCO spol. s r.o., Střešovická 66 162 00 Praha 6

Projektant: AE Praha s.r.o., Vodičkova 28, Pra
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

237 209,00

OST - OST- Vnitřní zařízení- hrubý odhad předpokládaných nákladů

237 209,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|------|--------|-----------|-----------|
| 1 | M | OST-dodávka-1 | 0/01- doplnění rohožky | ks | 1,000 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | M | OST-dodávka-2 | 0/04- doplnění vysokých skříněk na odevy | ks | 4,000 | 2 450,00 | 9 800,00 |
| 3 | M | OST-dodávka-3 | 0/05- doplnění sprchového závěsu | ks | 1,000 | 395,00 | 395,00 |
| 4 | M | OST-dodávka-4 | 0/05- doplnění závěsné policky | ks | 1,000 | 380,00 | 380,00 |
| 5 | M | OST-dodávka-5 | 0/05- doplnění vešák na rucníky | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 6 | M | OST-dodávka-6 | 0/05- doplnění vešák na odevy- závěsný | ks | 2,000 | 680,00 | 1 360,00 |
| 7 | M | OST-dodávka-7 | 0/06- doplnění dávkovace tekutého mýdla | ks | 2,000 | 495,00 | 990,00 |
| 8 | M | OST-dodávka-8 | 0/06- doplnění označení na dveřích WC-pánské | ks | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| 9 | M | OST-dodávka-9 | 0/07- výměna WC sedátek- plastových | ks | 2,000 | 555,00 | 1 110,00 |
| 10 | M | OST-dodávka-10 | 0/07- doplnění dávkovace tekutého mýdla | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| 11 | M | OST-dodávka-11 | 0/07- doplnění označení na dveřích WC-dámské | ks | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| 12 | M | OST-dodávka-12 | 0/07- doplnění zásobníku mikrotenových hvašienických sáčku | ks | 2,000 | 415,00 | 830,00 |
| 13 | M | OST-dodávka-13 | 1/01- doplnění venkovní vitríny na plakáty | ks | 1,000 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| 14 | M | OST-dodávka-14 | 1/02- doplnění nástenné skřínky na klíče | ks | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 15 | M | OST-dodávka-15 | 1/02- doplnění skřínky na vysavač | ks | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 16 | M | OST-dodávka-16 | 1/02- doplnění botníku | ks | 1,000 | 1 580,00 | 1 580,00 |
| 17 | M | OST-dodávka-17 | 1/02- doplnění vešáku na šaty | ks | 1,000 | 740,00 | 740,00 |
| 18 | M | OST-dodávka-18 | 1/03 - doplnění šroubu u židli | kpl. | 1,000 | 480,00 | 480,00 |
| 19 | M | OST-dodávka-19 | 1/03 - doplnění myčky na nádobí | ks | 1,000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 20 | M | OST-dodávka-20 | 1/03- oprava digestore nad sporákem | ks | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 21 | M | OST-dodávka-21 | 1/03 - výměna dvírek od trouby u sporáku | ks | 1,000 | 2 680,00 | 2 680,00 |
| 22 | M | OST-dodávka-22 | 1/03 výměna výstavních rámu -odhad | kpl. | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 23 | M | OST-dodávka-23 | 1/03- doplnění obalu na kvetináče cca. 15 ks | ks | 15,000 | 80,00 | 1 200,00 |
| 24 | M | OST-dodávka-24 | 1/04- doplnit vestavenou skřín | ks | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 25 | M | OST-dodávka-25 | 1/04- doplnit vešák na odevy | ks | 1,000 | 740,00 | 740,00 |
| 26 | M | OST-dodávka-26 | 1/05- doplnit nástennou skřínku na úklidové prostředky | ks | 1,000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 27 | M | OST-dodávka-27 | 1/05- doplnit nástennou tyč na sušení hadru | ks | 1,000 | 660,00 | 660,00 |
| 28 | M | OST-dodávka-28 | 1/05- doplnit MOP na vytírání | ks | 1,000 | 749,00 | 749,00 |
| 29 | M | OST-dodávka-29 | 1/06- doplnit nástenný vešák na odevy | ks | 5,000 | 740,00 | 3 700,00 |
| 30 | M | OST-dodávka-30 | 1/06- doplnění zrcadla | ks | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 31 | M | OST-dodávka-31 | 1/06- doplnění zásobníku mikrotenových hvašienických sáčku | ks | 1,000 | 415,00 | 415,00 |
| 32 | M | OST-dodávka-32 | 1/07- doplnění nástenného uchycení žinenky | kpl. | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| 33 | M | OST-dodávka-33 | 1/07- doplnění sberného koše na míče | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 34 | M | OST-dodávka-34 | 1/07- výměna prasklého zrcadla u baletní tyče | ks | 1,000 | 8 680,00 | 8 680,00 |
| 35 | M | OST-dodávka-35 | 2/02- uchycení držáku závěsných tyčí | kpl. | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 36 | M | OST-dodávka-36 | 2/02- vycištění kresel | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | M | OST-dodávka-37 | 2/02- vycištění závěsu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | M | OST-dodávka-38 | 2/02- vycištění opony | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | M | OST-dodávka-39 | 2/02- výměna zámku u skříněk | kpl. | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 40 | M | OST-dodávka-40 | 2/02- doplnění výškových reproduktorů | ks | 2,000 | 3 250,00 | 6 500,00 |
| 41 | M | OST-dodávka-41 | 2/02- doplnění píána | ks | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 42 | M | OST-dodávka-42 | 2/02- doplnění ozvucení -zesilovac a mix pult | kpl. | 1,000 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| 43 | M | OST-dodávka-43 | 2/02- oprava prerušeného kabelu na připojení zvuku | ks | 1,000 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| 44 | M | OST-dodávka-44 | 2/02- výměna rozbitého sveteiného reflektoru | ks | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 45 | M | OST-dodávka-45 | 2/03- přemístění zrcadla | ks | 1,000 | 880,00 | 880,00 |
| 46 | M | OST-dodávka-46 | 2/03- přemístění vešáku | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 47 | M | OST-dodávka-47 | 2/03- doplnění kancelářského nábytku (sestava- skřínky, psací stůl, stůlek pod PC) | kpl. | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 48 | M | OST-dodávka-48 | 2/03- doplnění kancelářské židle | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 49 | K | OST-montáž-1 | 0/01- doplnění rohožky | ks | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 50 | K | OST-montáž-2 | 0/04- doplnění vysokých skříněk na odevy | ks | 4,000 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| 51 | K | OST-montáž-3 | 0/05- doplnění sprchového závěsu | ks | 1,000 | 65,00 | 65,00 |
| 52 | K | OST-montáž-4 | 0/05- doplnění závěsné policky | ks | 1,000 | 240,00 | 240,00 |
| 53 | K | OST-montáž-5 | 0/05- doplnění vešák na rucníky | ks | 1,000 | 240,00 | 240,00 |
| 54 | K | OST-montáž-6 | 0/05- doplnění vešák na odevy- závěsný | ks | 2,000 | 240,00 | 480,00 |
| 55 | K | OST-montáž-7 | 0/06- doplnění dávkovace tekutého mýdla | ks | 2,000 | 220,00 | 440,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 56 | K | OST-montáž-8 | 0/06- doplnění oznacení na dveřích WC-pánské | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 57 | K | OST-montáž-9 | 0/07- výměna WC sedátek- plastových | ks | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| 58 | K | OST-montáž-10 | 0/07- doplnění dávkovace tekutého mýdla | ks | 1,000 | 240,00 | 240,00 |
| 59 | K | OST-montáž-11 | 0/07- doplnění oznacení na dveřích WC-dámské | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 60 | K | OST-montáž-12 | 0/07- doplnění zásobníku mikrotenových hvěznicových sáčku | ks | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| 61 | K | OST-montáž-13 | 1/01- doplnění venkovní vitriny na plakáty | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 62 | K | OST-montáž-14 | 1/02- doplnění nástenné skřínky na klíče | ks | 1,000 | 240,00 | 240,00 |
| 63 | K | OST-montáž-15 | 1/02- doplnění skřínky na vysavac | ks | 1,000 | 280,00 | 280,00 |
| 64 | K | OST-montáž-16 | 1/02- doplnění botníku | ks | 1,000 | 280,00 | 280,00 |
| 65 | K | OST-montáž-17 | 1/02- doplnění vešáku na šaty | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 66 | K | OST-montáž-18 | 1/03 - doplnění šroubu u židlí | kpl. | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| 67 | K | OST-montáž-19 | 1/03 - doplnění myčky na nádobí | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 68 | K | OST-montáž-20 | 1/03- oprava digestore nad sporákem | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 69 | K | OST-montáž-21 | 1/03 - výměna dvířek od trouby u sporáku | ks | 1,000 | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 70 | K | OST-montáž-22 | 1/03 výměna výstavních rámu | kpl. | 1,000 | 4 520,00 | 4 520,00 |
| 71 | K | OST-montáž-23 | 1/03- doplnění obalu na kvetínáče cca. 15 ks | ks | 15,000 | 5,00 | 75,00 |
| 72 | K | OST-montáž-24 | 1/04- doplnit vestavenou skřín | ks | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 73 | K | OST-montáž-25 | 1/04- doplnit vešák na odevy | ks | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 74 | K | OST-montáž-26 | 1/05- doplnit nástennou skřínku na úklidové prostředky | ks | 1,000 | 480,00 | 480,00 |
| 75 | K | OST-montáž-27 | 1/05- doplnit nástennou tyč na sušení hadru | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 76 | K | OST-montáž-28 | 1/05- doplnit MOP na vytírání | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| 77 | K | OST-montáž-29 | 1/06- doplnit nástenný vešák na odevy | ks | 5,000 | 220,00 | 1 100,00 |
| 78 | K | OST-montáž-30 | 1/06- doplnění zrcadla | ks | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
| 79 | K | OST-montáž-31 | 1/06- doplnění zásobníku mikrotenových hvěznicových sáčku | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 80 | K | OST-montáž-32 | 1/07- doplnění nástenného uchycení žínky | kpl. | 1,000 | 520,00 | 520,00 |
| 81 | K | OST-montáž-33 | 1/07- doplnění sberného koše na míče | ks | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 82 | K | OST-montáž-34 | 1/07- výměna prasklého zrcadla u baletní tyče | ks | 1,000 | 2 180,00 | 2 180,00 |
| 83 | K | OST-montáž-35 | 2/02- uchycení držáku závesných tyčí | kpl. | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
| 84 | K | OST-montáž-36 | 2/02- vycištění kresel | kpl. | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 85 | K | OST-montáž-37 | 2/02- vycištění závesu | kpl. | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 86 | K | OST-montáž-38 | 2/02- vycištění opony | kpl. | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 87 | K | OST-montáž-39 | 2/02- výměna zámku u skříněk | kpl. | 1,000 | 880,00 | 880,00 |
| 88 | K | OST-montáž-40 | 2/02- doplnění výškových reproduktorů | ks | 2,000 | 880,00 | 1 760,00 |
| 89 | K | OST-montáž-41 | 2/02- doplnění piána | ks | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 90 | K | OST-montáž-42 | 2/02- doplnění ozvučení - zesilovac a mix pult | kpl. | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 91 | K | OST-montáž-43 | 2/02- oprava prorušeného kabelu na připojení zvuku | ks | 1,000 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| 92 | K | OST-montáž-44 | 2/02- výměna rozbitého světelného reflektoru | ks | 1,000 | 880,00 | 880,00 |
| 93 | K | OST-montáž-45 | 2/03- přemístění zrcadla | ks | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
| 94 | K | OST-montáž-46 | 2/03- přemístění vešáku | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 95 | K | OST-montáž-47 | 2/03- doplnění kancelářského nábytku (sestava- skřínkv. psací stul. stolek pod PC) | kpl. | 1,000 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 96 | K | OST-montáž-48 | 2/03- doplnění kancelářské židle | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |

VP - Vícepráce

0,00

Potvrzení

o uzavření pojistné smlouvy č. 7720683297

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro

pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojistník a pojištěný: **ISCO spol. s r.o.**
IČ: **649 46 126**
Sídlo v ČR: **Praha 6 – Střešovice, Střešovická 906/66, PSČ 162 00, Česká republika**

Pojistné nebezpečí: **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného (obecná odpovědnost)**

Limit pojistného plnění: **10.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika**

Počátek pojištění: **26. 7. 2012** Konec pojištění: **25. 7. 2013**

Přesný rozsah pojištění (spoluúčasti, sublimity pojistného plnění, podmínky pojištění apod.) je uveden v pojistné smlouvě č. 7720683297.

Toto potvrzení nijak nemění ani nerozšiřuje rozsah pojištění uvedené v pojistné smlouvě č. 7720683297.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojištěného.

V Praze 12. 9. 2012

Za pojistitele:

