

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1


Stavba	Stavební úpravy bytové jednotky č. 10 Musílkova 303/3, Praha 5 - Košíře

Vícepráce dle rozpočtu	Celkem	Opravy	Investice
Dle detailního rozpisu v příloze	28 292,42 Kč	24 142,42 Kč	4 150,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady dle smlouvy o dílo	1 343,89 Kč	1 146,76 Kč	197,13 Kč
Vícepráce dle změnového listu celkem bez DPH	29 636,31 Kč	25 289,18 Kč	4 347,13 Kč

Méněpráce dle rozpočtu		Opravy	Investice
Dle detailního rozpisu v příloze	-67 383,02 Kč	-45 151,16 Kč	-22 231,87 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady dle smlouvy o dílo	-3 200,69 Kč	-2 144,68 Kč	-1 056,01 Kč
Méněpráce dle změnového listu celkem bez DPH	-70 583,72 Kč	-47 295,84 Kč	-23 287,88 Kč

Bilance změnového listu		Opravy	Investice
Bilance dle položek	-39 090,60 Kč	-21 008,74 Kč	-18 081,87 Kč
Bilance vedlejších rozpočtových nákladů	-1 856,80 Kč	-997,92 Kč	-858,89 Kč
Bilance změnového listu celkem bez DPH	-40 947,41 Kč	-22 006,65 Kč	-18 940,75 Kč
Bilance změnového listu celkem vč DPH	-45 861,10 Kč	-24 647,45 Kč	-21 213,64 Kč

Datum	4.4.2024
--------------	-----------------



Faust Oktáček, jednate
OBLIGO realizace staveb s.r.o.

VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba : Objekt :	Stavební úpravy bytové jednotky č. 10 Musílkova 303/3, Praha 5 - Košíře	Rozpočet:
----------------------	--	-----------

HSV - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem (Kč)
						0,00	
						0,00	0,00

PSV - VÍCEPRÁCE

	72801_P	Zařízení VZT poztrubí, napojení do stávajícího potrubí	kpl	1	800	800,00	oprava
	973 03-1324.R00_P	Vysekání kapes zeď cihel. MVC - pro rozvaděč	kpl	2	320	640,00	oprava
	612409991RT2	Začištění omítek kolem stávajících oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	2	116,5	233,00	oprava
	783 60-2821.R00 P	Odstranění stávajících nátěrů opálením	m2	2,2	585	1 287,00	oprava
	783 61-6000.R00 P	Napouštěcí nátěr po opálení	m2	2,2	225	495,00	oprava
	783 62-6028.RT2_P	Plošné tmelení a broušení	m2	2,2	525	1 155,00	oprava
	783 62-5300.R00 P	Základní a vrchní syntetické nátěry oken	m2	2,2	900	1 980,00	oprava
	968 06-1113.R00 P	Manipulace s dveřními křídly	ks	3	75	225,00	oprava
	766 66-5921.R00 P	Dodávka a montáž klíčků	ks	6	525	3 150,00	oprava
	787 63-1240.R00 P	Vysklení + nové zasklívání oken	kpl	1	10775	10 775,00	oprava
	76601_P	Kryt potrubí digestoře nad horníma skříňkama	kpl	1	1750	1 750,00	investice
204	55145015_P - příplatek	Baterie dřezová stojánková páková směšovací, kovové ramínko, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD, (v.baterie 20cm) např. ref výrobek. ref výrobek. S-Line Pro - příplatek za nákladnější baterii, než bylo zadáno	ks	1	700	700,00	oprava
	28349015_P	Revizní dvířka do zdiva pro obkládání keramickým obkladem, s tlačným zámkem š.400/300mm dle PD, včetně kotvicího materiálu	ks	1	2400	2 400,00	investice
		Elektroinstalace - silnoproud					
		Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem	soubor	1,000	2 702,4 Kč	2 702,4 Kč	oprava
		Celkem					
						28 292,42	

HZS - VÍCEPRÁCE

			hod			0,00	
						0,00	

VRN - VÍCEPRÁCE

		Vedlejší rozpočtové náklady			4,75%	1 343,89	
						1 343,89	

Vícepráce celkem bez DPH	29 636,31
---------------------------------	------------------

Stavební úpravy bytové jednotky 10, Musílkova 303/3, Praha 5 –Košíře

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Položka	Materiál + montáž		počet	materiál	montáž	celkem	jen materiál	
5	650052711R00	zásuvka 230V, ref. výrobek ABB Tango	ks	1	155,40	121,80	277,20	155,4
12	R	rámeček 1x - jednoduchý	ks	1	29,93	5,25	35,18	29,925
17	210010301RT1	krabice přístrojová KP 68	ks	1	7,67	44,42	52,08	7,665
20	210800106R00	CYKY 3Cx2,5 vč.prořezu	m	15	27,20	56,07	1 248,98	407,925
26	210292041	přezkoušení vedení	ks	1		10,50	10,50	
27	210010535R00	ukončení vodiče Wago svorky	ks	1	3,99	8,40	12,39	3,99
28	974051215R00	frézování drážky na stěnách	m	6		72,24	433,44	
30	210040721	sekání průrazů	ks	1		128,10	128,10	
31	973033141	sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	1		88,20	88,20	
Materiál + montáž silnoproud celkem						2 286,06	604,905	
Rozvodnice RB								
41	650061611R00	Jistič 16/1-B, 10kA, ref. výrobek EATON	ks	1	136,71	91,35	228,06	136,71
Rozvodnice RB celkem						228,06	136,71	
Různé								
46	R	přirážka za podružný materiál	%	3,0%	741,62		22,25	
47	R	podíl přidružených výkonů	%	1,0%		1 772,51	17,73	
48	R	přesun hmot, doprava	%	20,0%	741,62		148,32	
Celkem						188,30		

SLABOPROUD

Materiál + montáž		počet	materiál	montáž	celkem
Různé					
Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH					2 702,42
DPH	15%				405,36
Cena vč. DPH					3 107,78

MĚNĚPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba : Objekt :	Stavební úpravy bytové jednotky č. 10 Musílkova 303/3, Praha 5 - Košíře	Rozpočet:
----------------------	--	-----------

HSV - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------	-------------

PSV - MĚNĚPRÁCE

21	974051215R00_P	Zvětšení otvoru - frézování (ostění) pro zapuštění rámu nových oken do světlíku (po osazení viditelná hrana rámu z vnitřní strany 30 mm)	m	-4,8	550	-2 640,00	oprava
35	973031344R00_P	Zvětšení, vysekání kapes kolem dřevěných trámů (odhad)	ks	-10	460,5	-4 605,00	oprava
55	28349012_P	Revizní dvířka do SDK pohledu 400/400mm s tlačným zámkem, včetně kotvícího materiálu	ks	-1	1000	-1 000,00	investice
	998011003R00_P	Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	-1 000,00	0,05	-50,00	investice
103	61581624.A_P	Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD	kpl	-1	2066,1157	-2 066,12	investice
	998011003R00_P	Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	-2 066,12	0,05	-103,31	oprava
142	635111091R00_P	Příplatek za třetí vrstvu desky tl.10 mm	m2	-44,6	489	-21 809,40	oprava
	998011003R00_P	Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	-21 809,40	0,05	-1 090,47	oprava
189	28651070	Protipožární utěsnění prostupů vody, včetně kotvícího materiálu	ks	-1	1600	-1 600,00	oprava
	998011003R00_P	Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	-1 600,00	0,05	-80,00	oprava
229	55348430.A_P	Nerezový T kus vč. víčka - úprava na sběr kondenzátu Ø 125 mm (digestoř)	ks	-1	1500	-1 500,00	investice
231	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	-17	191,5	-3 255,50	investice
232	42981182_P	Spiro roura hladká d 125, délka 1 m, nerez, digestoř	m	-17	265	-4 505,00	investice
233	728212712R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	ks	-1	305	-305,00	investice
234	42972302_P	Ukončovací protidešťová stříška včetně propojovacích prvků	kpl	-1	8000	-8 000,00	investice
236	553433858_P	Rezerva - úprava komínové hlavy, manžeta protidešťová	kpl	-1	4000	-4 000,00	oprava
	998011003R00_P	Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	-14 005,00	0,05	-700,25	investice
278	723163103R00_P	Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1057, montáž pájením	m	-1,7	568	-965,60	oprava
279	723163104R00_P	Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 20), dle ČSN EN 1057, montáž pájením	m	-4,3	670	-2 881,00	oprava
283	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 45, do D 25 mm, stěna	ks	-1	611	-611,00	oprava
290	4848173030_P	Set k odvodu kondenzátu, sifon s kuličkou včetně hadice pro odvod kondenzátu	ks	-1	850	-850,00	investice
306	R	Oprava nadstřešní části komínového zdiva v místě nové komínové vložky, REZERVA	kpl	-1	4500	-4 500,00	oprava
238	998011003R00_P	Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	-5 307,60	0,05	-265,38	oprava
						-67 383,02	

HZS - MĚNĚPRÁCE

			hod				
--	--	--	-----	--	--	--	--

VRN - MĚNĚPRÁCE

		Vedlejší rozpočtové náklady			4,75%	-3 200,69	
						-3 200,69	

Měněpráce celkem bez DPH -70 583,72