

Agendové číslo: 0066/0/OŠK/2024

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 21/569/2024 ze dne 27. 05. 2024
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o**
se sídlem: Kubánské náměstí 1320/19, Vršovice, 10000 Praha 10
zastoupená: Ing. Jiřím Pýchou, jednatelem společnosti
IČO: 18224555
DIČ: CZ18224555
bankovní spojení: KB Praha.
č. účtu: 115-5912430217/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka
3970 zastoupení Ing. Jiřím Pýchou jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:


1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech administrativně

technických:

Mgr. Radka Šimková, starostka MČ Praha 5



1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování

protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Martin Ptáček, MSc., OŠK ÚMČ Praha 5 nebo Ing. Hana Stiburková, OŠK ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:



1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Jan Pýcha.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.5.2024, která byla na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlášené v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - stavební úpravy k navýšení kapacity“ vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2.** Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - 2.5.1** splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2** převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3** prověřil místní podmínky na staveništi,
 - 2.5.4** nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5** akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.6** všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla.
- 2.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1)

písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2.** Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - stavební úpravy k navýšení kapacity“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou PROARCH společnost s ručením omezeným, se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČO: 44847181 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram stavebních prací zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. tvoří přílohy 1 až 4 této smlouvy, přílohy č. 2, 3 a 4 jsou její nedílnou součástí a příloha č. 1 tvoří volnou přílohu této smlouvy.

- 3.3.** Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4.** Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5.** Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6.** Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a

- jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.7.** Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (§ 1 – 8).
- 3.8.** Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.9.** Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1.** Místem plnění – provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt Radlická 140/115, 150 00 Praha 5 - Radlice, na pozemku parc. č. 327 v k. ú. Radlice (dále jen „staveniště“). Vlastníkem pozemku je obec hlavní město Praha a je ve svěřené správě objednatele.
- 4.2.** Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1.** převzetí staveniště po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele, nejpozději však 21. 6. 2024,
- 5.1.2.** předání díla nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
- 5.1.3.** likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2.** Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3.** O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4.** Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezuji provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5.** Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6.** Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7.** V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1.** Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2.** Pracovní doba je možná od 7:00 hod. do 20:00 hod. v pracovních dnech a dále ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Protože práce budou (především v červnu) probíhat v prostorách školského zařízení za jeho provozu, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění prašných prací (musí být průběžně prováděn úklid dotčených prostor).
- 6.3.** Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4.** Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5.** Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6.** Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1.** bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů; o průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2.** na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3.** práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4.** zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5.** objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní

eventuální zjištěné závady; plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín; jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy; na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě; případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná; zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy; zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit; dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6.** bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7.** při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8.** předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt); toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů; zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9.** zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10.** provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11.** pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.6.12.** v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13.** vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14.** pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem, seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto

průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

- 6.7.** Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1.** předat zhotoviteli staveniště do 15 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem, nejpozději však 21. 6. 2024,
 - 6.7.2.** určit přípojně body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3.** na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4.** poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů nutné k provedení prací.
- 6.8.** V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9.** V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10.** Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11.** Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů.
- 6.12.** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy, bude – li to možné vzhledem k předmětu smlouvy, že při realizaci díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit:
- 6.12.1.** plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - 6.12.2.** sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
 - 6.12.3.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;

6.12.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to zejména:

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

6.12.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

7. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 2.860.026,- Kč

DPH: 600.605,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 3.460.631,- Kč

(slovy: dva miliony osm set šedesát tisíc dvacet šest korun českých bez DPH)

7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 17.5.2024 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH.

Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v této smlouvě, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vracením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu od počátku ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.
- 7.11. Zhotovitel je registrovaným plátcem DPH.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v článku 5 odst. 5. 1. bod 5.1.1 – 5.1.2. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště podle článku 5 odst. 5. 1. bod 5.1.3. je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3. 6., 3. 7., 3. 8. a 3. 9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.

- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady podle článku 9 odst. 9. 11. této smlouvy, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení této smlouvy zhotovitelem vyplývat nárok, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

- 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1. 1. 1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor školství“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,
 - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně části elektro a ZTI a bude utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
 - 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisů o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - 9.7.4. dokladů prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění,
 - 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobného seznamu s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - 9.7.6. provozních manuálů, atestů, certifikátů, bezpečnostních listů,

- 9.7.7. zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - 9.7.9. dokladů o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - 9.7.10. návrhů uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za opravenou část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: Říčanská 431, 252 42 Jesenice u Prahy.
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1.** Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 2 mil. Kč.
- 10.2.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3.** Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4.** Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.5.** Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 10.4.1.** nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - 10.4.2.** nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - 10.4.3.** porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5.** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7.** V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8.** Smluvní strany sjednávají, že provést započtení pohledávek z této smlouvy nebo jejich postoupení třetí straně je oprávněn jen objednatel.
- 10.9.** V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.10.** Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů.


- 10.11.** Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.12.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
- 10.13.** Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 21/569/2024 ze dne 27. 05. 2024.

Přílohy:



- Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou PROARCH společnost s ručením omezeným, se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČO: 44847181 (volná příloha),
- Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací zpracovaný zhotovitelem

V Praze dne 05. 06. 2024

V Praze dne 28. 05. 2024



za objednatele:
Mgr. Radka Šimková,
starostka MČ Praha 5



za zhotovitele:
Ing. Jiří Pýcha
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Radlická - zvýšení počtu učeben

KSO: 801 32
Místo: Praha 5, Radlická 115/140
CZ-CPV: 45214200-2

CC-CZ:
Datum: 17.05.2024

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.

IČ: 18224555
DIČ: CZ18224555

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 860 026,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 860 026,12 0,00	21,00% 12,00%	600 605,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 460 631,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Radlická - zvýšení počtu učeben

Místo: Praha 5, Radlická 115/140
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Uchazeč: MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.

Datum: 17.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 860 026,12
HSV - Práce a dodávky HSV		626 789,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce		36 998,93
4 - Vodorovné konstrukce		3 127,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		227 456,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		194 015,58
997 - Přesun sutě		138 090,11
998 - Přesun hmot		27 101,25
PSV - Práce a dodávky PSV		2 009 696,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		28 082,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		35 082,33
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		32 933,44
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		46 710,70
740 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud		645 968,35
762 - Konstrukce tesařské		70 087,45
763 - Konstrukce suché výstavby		250 127,56
766 - Konstrukce truhlářské		189 953,33
767 - Konstrukce zámečnické		22 229,04
771 - Podlahy z dlaždic		1 620,68
775 - Podlahy skládané		306,74
776 - Podlahy povlakové		471 146,02
781 - Dokončovací práce - obklady		31 683,18
783 - Dokončovací práce - nátěry		31 168,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		152 596,87
M - Práce a dodávky M		103 539,63
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		103 539,63
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		18 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		102 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		47 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:						
Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Radlická - zvýšení počtu učeben						
Místo:	Praha 5, Radlická 115/140			Datum:	17.05.2024	
Zadavatel:	MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5			Projektant:		
Uchazeč:	MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 860 026,12	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV	626 789,59					
---	-----	---------------------	------------	--	--	--	--	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	36 998,93					
---	---	-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

1	K	310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	2,000	564,00	1 128,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236261					
VV			"pro připojení umyvadla m.č.210"					
VV			"kanalizace"1					
VV			"voda"1					
VV			Součet					
2	K	310271530R	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu	m3	1,225	7 850,00	9 616,25	
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, pevnost tvárníc do P2					
VV			"m.č.P003"					
VV			"zrušené dveře"1,08*0,9*0,42*3					
3	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	799,00	799,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142432					
VV			"m.č.P004"1					
4	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,009	56 600,00	509,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321					
VV			"m.č.P004"					
VV			"L50/5"1,2*3,77*2/1000					
5	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000	194,00	388,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340236212					
VV			"prostup pro rozvod vody a kanalizace"					
VV			"mezi m.č.PS05 a PS04"2					
6	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm	m2	4,032	942,00	3 798,14	CS ÚRS 2024 01
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271035					
VV			"zazdívka dveří"					
VV			"m.č.105 a 104"0,96*2,1*2					
7	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	6,180	1 050,00	6 489,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045					
VV			"zazdívka dveří"					
VV			"m.č.P005 a P006"1*2,06					
VV			"m.č.P007"1*2,06*2					
VV			Součet					
8	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,680	741,00	3 467,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
VV			"m.č.P004"1,56*3					
9	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	2,780	909,00	2 527,02	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272235					
VV			"m.č.P004"1,46*3"otvor"0,8*2					
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	38,280	133,00	5 091,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
VV			"přízemí"					
VV			"nové příčky"3*2*2					
VV			"zazdívky dveří"2,08*2*3					
VV			"zazdívky nik ve dveřích"0,9*2*3					
VV			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1NP zazdívka dveří"2,1*2*2		8,400			
	VV		Součet		38,280			
11	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,000	689,00	2 756,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244361					
	VV		"drážka pro stoupací potrubí kanalizace a vody"8*0,5		4,000			
12	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,390	1 100,00	429,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244371					
	VV		"kapsa pro napojení kanalizace m.č.S07*0,3*0,3		0,090			
	VV		" drážka pro rozvod a připojení vody a kanalizace m.č.S08*1*0,3		0,300			
	VV		Součet		0,390			
D		4	Vodorovné konstrukce				3 127,50	
13	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích	m3	0,225	13 900,00	3 127,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388531					
	VV		"pro rozvod vody a kanalizace"					
	VV		"mezi suterénem a přízemím"					
	VV		"m.č.PS02a*0,25*0,3		0,075			
	VV		"m.č.PS04*0,25*0,3		0,075			
	VV		Mezisoučet		0,150			
	VV		"pro rozvod vody a kanalizace"					
	VV		"mezi přízemím a 1NP"					
	VV		"m.č.P007*0,25*0,3		0,075			
	VV		Mezisoučet		0,075			
	VV		Součet		0,225			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				227 456,22	
14	K	611315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropích	kus	1,000	414,00	414,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropích, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315222					
	VV		"prostup stropem m.č.S08*1		1,000			
15	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	155,680	179,00	27 866,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315421					
	VV		"m.č.002*6,91*4,57		31,579			
	VV		"m.č.105*(10,3*6,71)		69,113			
	VV		"m.č.107*7,06*2,96		20,898			
	VV		"m.č.211*34,09		34,090			
	VV		Součet		155,680			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropích	kus	1,000	389,00	389,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropích, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325222					
	VV		"prostupy pro kanalizaci a vodu"					
	VV		"m.č.PS02a*1		1,000			
17	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	24,434	70,40	1 720,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
	VV		"oškrábná malba stěny m.č.210*(6,71+0,15)*3,83-"					
	VV		"keram.obklad"(0,15+1)*1,6		24,434			
18	K	612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	0,300	1 110,00	333,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315122					
	VV		"oprava a doplnění "					
	VV		" drážka pro rozvod a připojení vody a kanalizace m.č.S08*1*0,3		0,300			
19	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,600	1 060,00	636,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325111					
	VV		"pod stávající keramický obklad"					
	VV		"m.č. PS05, PS02a, 208*6*0,1		0,600			
20	K	612325113	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm	m2	0,900	783,00	704,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325113					
	VV		"pod stávající keramický obklad"					
	VV		" m.č.PS02a drážka pro stoupací potrubí kanalizace a vody"1,8*0,5		0,900			
21	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	651,00	651,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223					
	VV		"nad podlahou 1NP m.č.101 pro ZT"1		1,000			
22	K	612403386R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm maltou z SMS	m2	17,500	251,00	4 392,50	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm maltou z SMS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro připojení nových umyvadel "					
	VV		"kanalizace"2		2,000			
	VV		"voda"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"pro připojení stávajících umyvadel kanalizace m.č.PS02a"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		"pro připojení kuchyň.linek"					
	VV		"kanalizace"4,5		4,500			
	VV		"voda"6,5		6,500			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		17,500			
23	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	65,087	280,00	18 224,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
	VV		"nové porobetonové příčky"					
	VV		"přízemí u schodiště"1,46*3-"dveře"0,8*2		2,780			
	VV		"m.č.P004"1,46*3-"dveře"0,8*2		2,780			
	VV		"přetažení na okolní zdivo"1,3		1,300			
	VV		Mezisoučet		6,860			
	VV		"zazdívký otvorů"					
	VV		"m.č.P007"1*2,06*2		4,120			
	VV		"m.č.P006 a P005"1*2,06		2,060			
	VV		"m.č.P003"1,08*0,9*3+"nika"+1,08*(2,06-0,9)*3+1,08*0,42*3		8,035			
	VV		"m.č.104"0,96*2,1		2,016			
	VV		"m.č.105"0,96*2,1		2,016			
	VV		"přetažení na okolní zdivo"3,3		3,300			
	VV		Mezisoučet		21,547			
	VV		" nová a stávající porobetonová příčka"					
	VV		"m.č.P004"5,55*3-"dveře"0,8*2+"zkrácená příčka u kuch.linky"(0,68*2+0,1)*3		19,430			
	VV		"m.č.P005"5,55*3-"dveře"0,8*2		15,050			
	VV		"přetažení na okolní zdivo"2,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		36,680			
	VV		Součet		65,087			
24	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	28,466	181,00	5 152,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131					
	VV		"zazdívký otvorů"					
	VV		"m.č.104"0,96*2,1		2,016			
	VV		"m.č.105"0,96*2,1		2,016			
	VV		"oškrábná malba stěny m.č.210"(6,71+0,15)*3,83-					
	VV		"keram.obklad"(0,15+1)*1,6		24,434			
	VV		Součet		28,466			
25	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000	347,00	1 388,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315222					
	VV		"m.č.208 oprava a doplnění po připojení umyvadla do m.č.210"1		1,000			
	VV		"oprava a doplnění v místě prostupů kanalizace m.č.S07"2		2,000			
	VV		"oprava a doplnění v místě prostupů kanalizace m.č.S08"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	421,972	145,00	61 185,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315421					
	VV		"m.č.002"(4,57+6,91)*2*4,04-					
	VV		"dveře"1,2*2,4+"ostění"(1,52+2,5*2)*0,47-					
	VV		"okna"1,58*2,94*2+"ostění"(2,94*2+1,58)*(0,16+0,32)+(3,66*2+1,58)*0,15		88,568			
	VV		"m.č.105"(10,3+6,71)*2*4,12-"dveře"1,2*2,5-					
	VV		"okna"(1,58*2,94)*4+"ostění"(2,94*2+1,58)*0,16*4-		121,340			
	VV		"perlínka"0,96*2,1					
	VV		"m.č.107"(7,06+2,96)*2*4,12-					
	VV		"dveře"1,2*2,5+"ostění"(1,56+2,65*2)*0,47-		79,337			
	VV		"okna"1,58*2,94+"ostění"(2,94*2+1,58)*0,16					
	VV		"m.č.104 stěna se zazdívkou dveří"6,71*4-"perlínka"0,96*2,1-		22,792			
	VV		"keram.obklad"1,27*1,6					
	VV		"m.č.210 k podhledu"(6,71+5,085*2)*3,9-"dveře"1,2*2,5-		54,621			
	VV		"okna"1,6*2,94*2+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16					
	VV		"m.č.211"(6,71+5,08*2)*4,19-"dveře"1,2*2,5-					
	VV		"okna"1,6*2,94*2+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16-		55,314			
	VV		"keram.obklad"(1,9+0,7)*1,6					
	VV		Součet		421,972			
27	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	54,255	171,00	9 277,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
	VV		"nové porobetonové příčky"					
	VV		"přízemí u schodiště"1,46*3-"dveře"0,8*2		2,780			
	VV		"m.č.P004"1,46*3-"dveře"0,8*2		2,780			
	VV		Mezisoučet		5,560			
	VV		"zazdívký otvorů"					
	VV		"m.č.P007"1*2,06*2		4,120			
	VV		"m.č.P006 a P005"1*2,06		2,060			
	VV		"m.č.P003"1,08*0,9*3+"nika"+1,08*(2,06-0,9)*3+1,08*0,42*3		8,035			
	VV		Mezisoučet		14,215			
	VV		" nová a stávající porobetonová příčka"					
	VV		"m.č.P004"5,55*3-"dveře"0,8*2+"zkrácená příčka u kuch.linky"(0,68*2+0,1)*3		19,430			
	VV		"m.č.P005"5,55*3-"dveře"0,8*2		15,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		34,480			
	VV		Součet		54,255			
28	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,020	978,00	12 733,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302					
	VV		"m.č.P003 po odstraněných zárubní mimo zazdívky"					
	VV		(2,06*2+1,08)*0,42*4		8,736			
	VV		"m.č.P003 po odstraněných zárubní v nikách"					
	VV		((2,06-0,9)*2+1,08)*0,42*3		4,284			
	VV		Součet		13,020			
29	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	173,316	133,00	23 051,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421					
	VV		"m.č.P003 stěna s vybouráním zárubní"16,52*3-		35,686			
	VV		"dveře"0,9*2*4-"zazdívky"1,08*2,06*3					
	VV		"m.č.P004"(2,13+2,53+0,68*2+1,46+0,68+2,81)*3-		29,950			
	VV		"okno"1,2*1,8+"ostění"(1,8*2+1,2)*0,25-"dveře"1*2					
	VV		"m.č.P005"(3,48*2)*3-		16,960			
	VV		"okna"1,2*1,8*2+"ostění"(1,8*2+1,2)*0,25*2-"dveře"1*2					
	VV		"m.č.P006"(3,1*2)*3-		14,680			
	VV		"okna"1,2*1,8*2+"ostění"(1,8*2+1,2)*0,25*2-"dveře"1*2					
	VV		"m.č.P007"(7,46*2+5,55)*3-		55,570			
	VV		"okna"1,2*1,8*4+"ostění"(1,8*2+1,2)*0,25*4-"dveře"1*2					
	VV		Mezisoučet		152,846			
	VV		"m.č.PS02a stěna dotčená stavební činností"7,305*3,01-		15,778			
	VV		"dveře"0,9*2-"obklad"2,45*1,8					
	VV		"m.č.PS05 stěna dotčená stavební činností nad obklad"(2,11+1,34)*(3,16-1,8)		4,692			
	VV		Mezisoučet		20,470			
	VV		Součet		173,316			
30	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	34,090	22,40	763,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
	VV		"m.č.211"34,09		34,090			
31	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	91,005	33,90	3 085,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
	VV		"okna"					
	VV		"m.č.P004"1,2*1,8		2,160			
	VV		"m.č.P005"1,2*1,8*2		4,320			
	VV		"m.č.P006"1,2*1,8*2		4,320			
	VV		"m.č.P007"1,2*1,8*4		8,640			
	VV		"m.č.002"1,58*2,94*2		9,290			
	VV		"m.č.105"1,58*2,94*4		18,581			
	VV		"m.č.107"1,58*2,94		4,645			
	VV		"m.č.210"1,6*2,94*2		9,408			
	VV		"m.č.211"1,6*2,94*2		9,408			
	VV		Mezisoučet		70,772			
	VV		"dveře"					
	VV		"m.č.PS05"0,8*2*2		3,200			
	VV		"m.č.P003"1,05*2,05		2,153			
	VV		"m.č.002"1,2*2,4		2,880			
	VV		"m.č.105"1,2*2,5		3,000			
	VV		"m.č.107"1,2*2,5		3,000			
	VV		"m.č.210"1,2*2,5		3,000			
	VV		"m.č.211"1,2*2,5		3,000			
	VV		Mezisoučet		20,233			
	VV		Součet		91,005			
32	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	248,669	34,80	8 653,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
	VV		"vnitřní parapety"					
	VV		"m.č.P004"1,2*0,3		0,360			
	VV		"m.č.P005"1,2*0,3*2		0,720			
	VV		"m.č.P006"1,2*0,3*2		0,720			
	VV		"m.č.P007"1,2*0,3*4		1,440			
	VV		"m.č.002"1,58*0,2+1,58*0,35		0,869			
	VV		"m.č.105"1,58*0,2*4		1,264			
	VV		"m.č.107"1,58*0,2		0,316			
	VV		"m.č.210"1,6*0,2*2		0,640			
	VV		"m.č.211"1,6*0,2*2		0,640			
	VV		Mezisoučet		6,969			
	VV		"ponechané radiátory pod okny"					
	VV		"m.č.P006"0,8*2		1,600			
	VV		"m.č.P007"0,8*2		1,600			
	VV		"m.č.002"1,3*2		2,600			
	VV		"m.č.105"1,1*2+1+"u stěny"1,7		4,900			
	VV		"m.č.107"1,25		1,250			
	VV		"m.č.210"1,45		1,450			
	VV		"m.č.211"1,45*2		2,900			
	VV		Mezisoučet		16,300			
	VV		"zábradlí schodiště u m.č.P004"2,4		2,400			
	VV		"stávající umyvadla v prostorech dotčených stavební činností"3		3,000			
	VV		"ponechané vybavení na stěně dotčené stavební činností m.č.104 a 211 (např. interaktivní školní tabule apod.)"20		20,000			
	VV		"ponechané vybavení interiéru prostor dotčených stavební činností (např.nábytek, svítidla atd.)"200		200,000			
	VV		Součet		248,669			
33	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	43,640	643,00	28 060,52	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117					
	VV		"stávající podlahové krytiny v místnostech šíře 1 m dotčených stavební činností"					
	VV		"část m.č.PS02a"2,5*1		2,500			
	VV		"část m.č.PS04"2,8*1		2,800			
	VV		"část m.č.PS05"2,11*1		2,110			
	VV		"část m.č.S07"2,5*1		2,500			
	VV		"část m.č.S08"2,5*1		2,500			
	VV		"část m.č. P002"1,5*1		1,500			
	VV		"část m.č.P003"16,52*1		16,520			
	VV		"část m.č.104"3*1		3,000			
	VV		"část m.č.P101"1,5*1		1,500			
	VV		"část m.č.211"6,71*1		6,710			
	VV		"část m.č.208"2*1		2,000			
	VV		Součet		43,640			
34	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	44,040	52,00	2 290,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
	VV		"ostění a nadpraží dveří T1 m.č.P003"(2,06*2+1,08)*4		20,800			
	VV		"ostění a nadpraží nik m.č.P003"((2,06-0,9)*2+1,08)*3		10,200			
	VV		"m.č.P004 ponechané zdivo u linky"3*2		6,000			
	VV		"m.č.P003 nové zdivo nika parapet"1,08*3		3,240			
	VV		"m.č.210 u umyvadla"3,8		3,800			
	VV		Součet		44,040			
35	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	32,550	32,50	1 057,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	VV		"ostění a nadpraží dveří T1 m.č.P003"(2,06*2+1,08)*4		20,800			
	VV		"ostění a nadpraží nik m.č.P003"((2,06-0,9)*2+1,08)*3		10,200			
	VV		Součet		31,000			
	VV		31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,550			
36	M	55343024R	profil rohový Pz pro vnitřní tenkovrstvé omítky 3 mm	m	13,692	25,00	342,30	
	PP		profil rohový Pz pro vnitřní tenkovrstvé omítky 3 mm					
	VV		"m.č.P004 ponechané zdivo u linky"3*2		6,000			
	VV		"m.č.P003 nové zdivo nika parapet"1,08*3		3,240			
	VV		"m.č.210 u umyvadla"3,8		3,800			
	VV		Součet		13,040			
	VV		13,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,692			
37	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,050	5 910,00	295,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311131					
	VV		"pro stoupací potrubí kanalizace a vody"					
	VV		"m.č.SP02a-P101"0,25*0,1		0,025			
	VV		"m.č.PS04 a P004"0,25*0,1		0,025			
	VV		Součet		0,050			
38	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,739	6 350,00	4 692,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141					
	VV		"po vybourání zárubní"					
	VV		"m.č.P003"1,08*7*0,07		0,529			
	VV		"m.č.P006-P005"1*0,07		0,070			
	VV		"m.č.P007"1*0,07*2		0,140			
	VV		Součet		0,739			
39	K	642944212R	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	830,00	1 660,00	
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní dodatečně, plochy do 2,5 m2					
40	M	55331-Z3R	záрубеň jednokřídlá ocelová typ U pravá tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970 mm- dle PD ozn.Z3/P	kus	1,000	4 445,00	4 445,00	
	PP		záрубеň jednokřídlá ocelová typ U pravá tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970 mm- dle PD ozn.Z3/P					
41	M	55331-Z2R	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970mm, levá dle PD ozn.Z2/L	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
	PP		záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970mm, levá dle PD ozn.Z2/L					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					194 015,58
42	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	116,320	64,80	7 537,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		"m.č.P003"16,5		16,500			
	VV		"m.č.P004"13,77+"u schodiště"1,5		15,270			
	VV		"m.č.P005"19,31		19,310			
	VV		"m.č.P006"17,2		17,200			
	VV		"m.č.P007"41,24		41,240			
	VV		Mezisoučet		109,520			
	VV		"suterén"					
	VV		"m.č.PS02a"1		1,000			
	VV		"m.č.PS04"2,8		2,800			
	VV		"m.č.PS05"1		1,000			
	VV		"m.č.S07"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,800			
	VV		Součet		116,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	197,890	86,30	17 077,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	VV		"m.č.002"34,53		34,530			
	VV		"m.č.105"69,11		69,110			
	VV		"m.č.107"21,63		21,630			
	VV		"část m.č.104"1,5		1,500			
	VV		"m.č.210"34,03		34,030			
	VV		"m.č.211"34,09		34,090			
	VV		Mezisoučet		194,890			
	VV		"suterén"					
	VV		"m.č.S08"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		197,890			
44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	162,557	145,00	23 570,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		"m.č.PS05"2,11*1,34		2,827			
	VV		"m.č.PS02a"39,7		39,700			
	VV		"m.č.P003"28,51		28,510			
	VV		"m.č.P004"13,77		13,770			
	VV		"m.č.P005"19,31		19,310			
	VV		"m.č.P006"17,2		17,200			
	VV		"m.č.P007"41,24		41,240			
	VV		Součet		162,557			
45	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	263,520	166,00	43 744,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114					
	VV		"m.č.002"34,53		34,530			
	VV		"m.č.105"69,11		69,110			
	VV		"m.č.107"21,63		21,630			
	VV		"m.č.104"70,13		70,130			
	VV		"m.č.210"34,03		34,030			
	VV		"m.č.211"34,09		34,090			
	VV		Součet		263,520			
46	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	4 000,000	4,17	16 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
	VV		"průběžný úklid 2x týdně"					
	VV		"chodby a ostatní místnosti dotčené dopravou suti a materiálu"500*8		4 000,000			
47	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 111,044	8,16	9 066,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
	VV		"závěrečný úklid"					
	VV		"ostatní prostory dotčené stavební činností"					
	VV		"m.č.PS04"10,97		10,970			
	VV		"S08"30,24		30,240			
	VV		"S07"25		25,000			
	VV		"P002 podesta"1,16*1,46		1,694			
	VV		"P101"85,67		85,670			
	VV		"m.č.208"57,47		57,470			
	VV		Mezisoučet		211,044			
	VV		"chodby a ostatní místnosti pro elektroinstalace"400		400,000			
	VV		Mezisoučet		400,000			
	VV		"chodby a ostatní místnosti dotčené dopravou suti a materiálu"500		500,000			
	VV		Mezisoučet		500,000			
	VV		Součet		1 111,044			
48	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	1 200,000	6,49	7 788,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
	VV		"průběžný úklid 2xtýdně"					
	VV		"chodby a ostatní místnosti dotčené dopravou suti a materiálu"150*8		1 200,000			
49	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	150,000	12,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231					
	VV		"závěrečný úklid"					
	VV		"chodby a ostatní místnosti dotčené dopravou suti a materiálu"150		150,000			
50	K	953941210R	Osazování revizních dvířek	kus	2,000	170,00	340,00	
	PP		Osazování drobných předmětů do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů revizních dvířek					
	VV		"m.č.P101"2		2,000			
51	M	56245710R	dvířka revizní 200x200 bílá	kus	2,000	311,00	622,00	
	PP		dvířka revizní 200x200 bílá					
52	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
	VV		"přemístění hasičiho přístroje z m.č.P006 do P003"1		1,000			
53	K	953941391R	Revize požárního hasičiho přístroje do 5 ks	kus	1,000	155,00	155,00	
	PP		Revize požárního hasičiho přístroje do 5 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka obsahuje revizní štítek a plombovací materiál</i>					
			<i>"přemístění hasičího přístroje z m.č.P006 do P003"1</i>					
54	K	953941395R	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1,000	350,00	350,00	
PP			Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Položka obsahuje vyhotovení jednoho kusu revizní zprávy</i>					
			<i>"přemístění hasičího přístroje z m.č.P006 do P003"1</i>					
55	K	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm	m2	18,600	116,00	2 157,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání příček nebo přízdívek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962084130					
VV			"m.č.P008 a P009"(1,42+0,69+4,09)*3					
56	K	968085132R	Bourání lehkých příček deskových s omítkou tl přes 150 do 200 mm	m2	27,645	230,00	6 358,35	
PP			Bourání lehkých příček deskových s omítkou tl přes 150 do 200 mm					
VV			"mezi m.č.105 a 106"6,71*4,12					
57	K	968085134R	Bourání lehkých příček deskových s omítkou tl přes 250 do 300 mm	m2	28,115	310,00	8 715,65	
PP			Bourání lehkých příček deskových s omítkou tl přes 250 do 300 mm					
VV			"mezi m.č.210 a 211"6,71*4,19					
58	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl do 100 mm	m2	5,321	126,00	670,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání příček nebo přízdívek z pórobetonových tvárnic, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962086110					
VV			"m.č.P004"2,23*3-"okno"1,18*1,16					
59	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	19,800	397,00	7 860,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
VV			"m.č.P003"0,9*2*7					
VV			"pro zazdění dveří"					
VV			"m.č.P006"0,9*2					
VV			"m.č.P007"0,9*2					
VV			"m.č.P008"0,9*2					
VV			"m.č.106"0,9*2					
VV			Součet					
60	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,369	385,00	527,07	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016					
VV			"m.č.P004"1,18*1,16					
61	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	90,10	180,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033331					
VV			"prostup pro rozvod vody a kanalizace"					
VV			"mezi m.č.PS05 a PS04"2					
62	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	485,00	970,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033361					
VV			"pro připojení umyvadla m.č.210"					
VV			"kanalizace"1					
VV			"voda"1					
VV			Součet					
63	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,845	140,00	258,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033621					
VV			"pro nové dveře m.č.P004"0,9*2,05					
64	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,225	11 000,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054491					
VV			"pro rozvod vody a kanalizace"					
VV			"mezi suterénem a přízemím"					
VV			"m.č.PS02a"0,25*0,3					
VV			"m.č.PS04"0,25*0,3					
VV			Mezisoučet					
VV			"pro rozvod vody a kanalizace"					
VV			"mezi přízemím a 1NP"					
VV			"m.č.P007"0,25*0,3					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
65	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	229,00	229,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031324					
VV			"pro napojení kanalizace m.č.S07"1					
66	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	17,500	145,00	2 537,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031153					
VV			"pro připojení nových umyvadel"					
VV			"kanalizace"2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"voda"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"pro připojení stávajících umyvadel kanalizace m.č.PS02a"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		"pro připojení kuchyň.linek"					
	VV		"kanalizace"4,5		4,500			
	VV		"voda"6,5		6,500			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		17,500			
67	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	8,000	344,00	2 752,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031167					
	VV		"pro stoupací potrubí kanalizace a vody"					
	VV		"m.č.SP02a-P101"8		8,000			
68	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	16,000	76,10	1 217,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031169					
	VV		"pro stoupací potrubí kanalizace a vody"					
	VV		"m.č.SP02a-P101"8*2		16,000			
69	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	1,000	645,00	645,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031287					
	VV		"pro rozvod a připojení vody a kanalizace"					
	VV		"m.č.S08"1		1,000			
70	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,200	302,00	362,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664					
	VV		"nový otvor m.č.P004"1,2		1,200			
71	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	10,560	303,00	3 199,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042544					
	VV		"pro vybourání zárubní"					
	VV		"m.č.P003"1,08*7		7,560			
	VV		"m.č.P006"1		1,000			
	VV		"m.č.P007"1		1,000			
	VV		"m.č.P008"1		1,000			
	VV		Součet		10,560			
72	K	970231100R	Řezání cihelného nebo pórobetonového zdiva hl. řezu 100 mm	m	11,000	583,00	6 413,00	
	PP		Řezání cihelného nebo pórobetonového zdiva hl. řezu 100 mm					
	VV		"m.č.P004"					
	VV		"pro odbourání příčky"3*2		6,000			
	VV		"pro nové dveře"2,05*2+0,9		5,000			
	VV		Součet		11,000			
73	K	974043113R	Vybourání prostupu v podlaze s odstraněním keramické dlažby, vyřezáním a vybourání betonové mazaniny velikosti do 0,25 m2 hl do 100 mm	kus	3,000	910,00	2 730,00	
	PP		Vybourání prostupu v podlaze s odstraněním keramické dlažby, vyřezáním a vybourání betonové mazaniny velikosti do 0,25 m2 hl do 100 mm					
	VV		"pro stoupací potrubí kanalizace a vody"					
	VV		"m.č.SP02a-P101"2		2,000			
	VV		"m.č.PS04 a P004"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
74	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	1,000	63,50	63,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976082131					
	VV		"přemístění hasičiho přístroje z m.č.P006 do P003"1		1,000			
75	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	0,950	2 690,00	2 555,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151115					
	VV		"prostup pro kanalizaci"					
	VV		"mezi m.č.S07 a S08"0,95		0,950			
76	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	21,120	217,00	4 583,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112					
	VV		"pro vybourání zárubní"					
	VV		"m.č.P003"1,08*7*2		15,120			
	VV		"m.č.P006"1*2		2,000			
	VV		"m.č.P007"1*2		2,000			
	VV		"m.č.P008"1*2		2,000			
	VV		Součet		21,120			
77	K	978011111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	50,650	8,46	428,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011111 "m.č.211"50,65 Součet	50,650 50,650	
78	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	544,184	12,70	6 911,14	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121 "m.č.P004 ponechané zdivo"(3,99+2,13+2,53+0,68+1,46+0,68)*3-"dveře"1*2 "m.č.P003 stěna s vybouráním zárubní"16,52*3-"dveře"0,9*2*7+"ostění mezi zárubněmi"(2,06*2+1,08)*0,27*7 "m.č.P005-P009 ponechané zdivo"(0,78+17,3+5,55+14,29+4)*3-"dveře"1*2*6-"okna"1,2*1,8*9+"ostění"(1,8*2+1,2)*0,25*9 "m.č.002"(4,57+6,91)*2*4,04-"dveře"1,2*2,4+"ostění"(1,52+2,5*2)*0,47-"okna"1,58*2,94*2+"ostění"(2,94*2+1,58)*(0,16+0,32)+(3,66*2+1,58)*0,15 "m.č.105 ponechané zdivo"(5,53*2+6,71)*4,12-"dveře"1,2*2,5-"okna"1,58*2,94*2+"ostění"(2,94*2+1,58)*0,16*2 "m.č.106 ponechané zdivo"(4,6*2*2+6,71)*4,0-"dveře"0,9*2-"okna"1,58*2,94*2+"ostění"(2,94*2+1,58)*0,16*2 "m.č.210"(6,71+2,55*2)*3,83-"dveře"1,2*2,5-"okna"1,6*2,94+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16 "m.č.211"(6,71+7,51*2)*4,19-"dveře"1,2*2,5-"okna"1,6*2,94*3+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16*3 Součet	32,410 46,788 105,120 88,568 63,309 91,737 38,725 77,527 544,184	
79	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,544	110,00	279,84	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191 "ostění mezi zárubněmi v místě nik a zadívek m.č.P003"0,27*0,9*2*3 "ostění dveří pro vybourání m.č.106"(2,1*2+0,97)*0,21 Součet	1,458 1,086 2,544	
D	997		Přesun sutě				138 090,11	
80	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	25,479	3 260,00	83 061,54	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215		
81	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,279	296,00	6 890,58	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 "celk.hmotnost"25,479 -"železo"2,2 Součet	25,479 -2,200 23,279	
82	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	442,301	12,90	5 705,68	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 "celk.hmotnost"25,479 -"železo"2,2 Součet 23,279*19 'Přepočtené koeficientem množství	25,479 -2,200 23,279 442,301	
83	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,679	2 090,00	41 129,11	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631		
84	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,600	362,00	1 303,20	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869		
D	998		Přesun hmot				27 101,25	
85	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	12,375	2 190,00	27 101,25	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 009 696,90	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				28 082,30	
86	K	721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75	kus	1,000	5 180,00	5 180,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140903					
	VV		"u výlevky m.č.PS04"1		1,000			
87	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140905					
	P		Poznámka k položce: předpokladané potrubí, DN stávajícího potrubí bude upřesněno po odhalení					
	VV		"m.č.S07"1		1,000			
88	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	1,000	758,00	758,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140913					
	VV		"m.č.PS02a"1		1,000			
89	K	721140933R	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 75	kus	2,000	650,00	1 300,00	
	PP		Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 75					
	VV		"u výlevky m.č.PS04"1		1,000			
	VV		"u umyvadel m.č.PS02a"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	721140935R	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100	kus	1,000	812,00	812,00	
	PP		Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100					
	VV		"m.č.S07"1		1,000			
91	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	1,000	14,20	14,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
	VV		"m.č.PS02a"1		1,000			
92	K	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171902					
	VV		"m.č.208"1		1,000			
93	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171912					
	VV		"m.č.105"1		1,000			
94	K	721100920	Zazátkování potrubí z PVC DN 75	kus	1,000	45,00	45,00	
	PP		Zazátkování potrubí z PVC DN 75					
95	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	8,000	595,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024					
96	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
97	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,500	552,00	2 484,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
98	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,500	633,00	1 582,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
99	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	91,20	638,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104					
	VV		"nová umyvadla"3		3,000			
	VV		"nové dřezy"2		2,000			
	VV		"stávající umyvadla"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
100	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274122					
101	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	18,000	28,70	516,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
102	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,040	2 190,00	87,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721123					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				35 082,33	
103	K	722131930R	Propojení se stávajícími rozvody ocelovými	soubor	5,000	882,00	4 410,00	
	PP		Propojení se stávajícími rozvody ocelovými					
104	K	722171950R	Propojení se stávajícími rozvody plastovými	kus	2,000	185,00	370,00	
	PP		Propojení se stávajícími rozvody plastovými					
105	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	18,000	416,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002					
106	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	12,000	512,00	6 144,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003					
107	K	722175913R	Zaslepení rozvodů vody z plastů zásepkou PPR D 25mm	kus	2,000	60,00	120,00	
PP			Zaslepení rozvodů vody z plastů zásepkou PPR D 25mm					
108	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	4,000	407,00	1 628,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
109	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	66,40	664,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211					
VV			"studená voda"10	10,000				
110	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	6,000	69,40	416,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212					
VV			"studená voda"6	6,000				
111	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	8,000	158,00	1 264,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181251					
VV			"teplá voda"8	8,000				
112	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	6,000	186,00	1 116,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181252					
VV			"teplá voda"6	6,000				
113	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	10,000	247,00	2 470,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
114	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	8,000	95,80	766,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901					
115	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000	262,00	1 048,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111					
116	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	3,000	523,00	1 569,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220121					
117	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	434,00	868,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044					
118	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	621,00	1 242,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232045					
119	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	30,000	52,30	1 569,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
120	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	30,000	61,10	1 833,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
121	K	998722123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,049	1 970,00	96,53	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722123					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty	32 933,44				
122	K	725210911	Opery umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	3,000	653,00	1 959,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Opery umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly bez výtokových armatur					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210911					
VV			"m.č.208"1	1,000				
VV			"m.č.PS02a"2	2,000				
VV			Součet	3,000				
123	K	725210927R	Opery umyvadel rozebrání připojovacího plastového potrubí u umyvadla	kus	2,000	35,00	70,00	
PP			Opery umyvadel rozebrání připojovacího plastového potrubí u umyvadla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.PS02a"2		2,000			
124	K	725210982	Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky	kus	3,000	22,10	66,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210982					
	VV		"m.č.208"1		1,000			
	VV		"m.č.PS02a"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
125	K	725210983	Opravy umyvadel zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	3,000	53,10	159,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210983					
	VV		"m.č.208"1		1,000			
	VV		"m.č.PS02a"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
126	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	3 990,00	11 970,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211601					
	VV		"m.č.002"1		1,000			
	VV		"m.č.105"1		1,000			
	VV		"m.č.210"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
127	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725319111					
	VV		"kuchyň.linksy"					
	VV		"T5"1		1,000			
	VV		"T6"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
128	M	552310813R	jednodřez nerez vestavný matný 435x455x140 mm	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	
	PP		jednodřez nerez vestavný matný 435x455x140 mm					
129	K	725330911	Odmontování výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	79,00	79,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy výlevek odmontování výlevky bez nádrže a bez armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330911					
	VV		"m.č.PS05"1		1,000			
130	K	725330912	Zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	527,00	527,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy výlevek zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330912					
	VV		"m.č.PS05"1		1,000			
131	K	725330919	Přetěsnění příruby litinové výlevky	kus	1,000	407,00	407,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy výlevek přetěsnění příruby litinové výlevky se zhotovením těsnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330919					
	VV		"m.č.PS05"1		1,000			
132	K	725530831R	Demontáž ohřívač vody elektrický průtokový s baterií včetně uskladnění na určené místo dle pokynů správce	soubor	1,000	210,00	210,00	
	PP		Demontáž ohřívač vody elektrický průtokový s baterií včetně uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
	VV		"m.č.105"1		1,000			
133	K	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	3,000	136,00	408,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie G 1/2 nebo G 3/4 nástěnné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725800924					
	VV		"m.č.208"1		1,000			
	VV		"m.č.PS02a"1		1,000			
	VV		"m.č.PS05"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
134	K	725800995	Zpětná montáž U sifonu	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž U-sifonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725800995					
	VV		"m.č.208"1		1,000			
	VV		"m.č.PS02a"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
135	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	284,00	1 704,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
136	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	99,20	297,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
	VV		"pro zpětné osazení m.č.208"1		1,000			
	VV		"pro zpětné osazení m.č.PS05"1		1,000			
	VV		"pro zpětné osazení m.č.PS02a"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
137	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821325					
	VV		"u kuch.linek T5 a T6"2		2,000			
138	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	275,00	825,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121					
	VV		"m.č.105"1		1,000			
	VV		"m.č.210"1		1,000			
	VV		"m.č.002"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	M	55111985	baterie nástěnná dolní otočný výtok na jednu vodu chrom G 1/2"	kus	2,000	756,00	1 512,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie nástěnná dolní otočný výtok na jednu vodu chrom G 1/2"					
140	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom					
	VV		"m.č.002"1		1,000			
141	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"	kus	2,000	549,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725851315					
142	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	3,000	321,00	963,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861101					
	VV		"m.č.002"1		1,000			
	VV		"m.č.105"1		1,000			
	VV		"m.č.210"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
143	K	998725123	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,056	2 290,00	128,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725123					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				46 710,70	
144	K	735495101R	Uzavření, vypustění a odvodnění části systému ústředního vytápění budovy, kde bude probíhat úprava	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00	
	PP		Uzavření, vypustění a odvodnění části systému ústředního vytápění budovy, kde bude probíhat úprava					
145	K	735117310R	Odpojení otopného tělesa litinového od systému	kus	8,000	350,00	2 800,00	
	PP		Odpojení otopného tělesa litinového od systému					
	VV		"2 kusy na otopné těleso"					
	VV		"m.č.P004"2		2,000			
	VV		"m.č.P005"2		2,000			
	VV		"m.č.P007"2		2,000			
	VV		"m.č.210"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
146	K	735115830R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového - 10 článků	kus	3,000	180,00	540,00	
	PP		Demontáž otopného tělesa litinového článkového - 10 článků					
	VV		"m.č.P004"1		1,000			
	VV		"m.č.P005"1		1,000			
	VV		"m.č.P007"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
147	K	735115831R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového -16 článků	kus	1,000	290,00	290,00	
	PP		Demontáž otopného tělesa litinového článkového -16 článků					
	VV		"m.č.210"1		1,000			
148	K	735110917R	Výroba a osazení nových závěsů pro litinové článkové otopné těleso	kus	6,000	740,00	4 440,00	
	PP		Výroba a osazení nových závěsů pro litinové článkové otopné těleso					
	VV		"2 kusy na rozšířenou část tělesa"					
	VV		"m.č.P004"2		2,000			
	VV		"m.č.P005"2		2,000			
	VV		"m.č.P007"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
149	K	735191916R	Montáž otopných těles a sestavení z použitých článků litinových (5 článků+10 článků)	kus	1,000	5 168,00	5 168,00	
	PP		Montáž otopných těles a sestavení z použitých článků litinových (5 článků+10 článků)					
150	K	735191917R	Montáž otopných těles a sestavení z použitých článků litinových (10 článků+10 článků)	kus	2,000	6 943,00	13 886,00	
	PP		Montáž otopných těles a sestavení z použitých článků litinových (10 článků+10 článků)					
151	K	735191902R	Vyzkoušení otopných těles litinových po sestavení tlakem	soubor	1,000	1 542,00	1 542,00	
	PP		Vyzkoušení otopných těles litinových po sestavení tlakem					
152	K	735191904R	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	soubor	1,000	38,30	38,30	
	PP		Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových					
153	K	735192917R	Zpětná montáž sejmutého otopného tělesa článkového litinového - 16 článků	kus	1,000	430,00	430,00	
	PP		Zpětná montáž sejmutého otopného tělesa článkového litinového - 16 článků					
	VV		"m.č.210"1		1,000			
154	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	31,60	126,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905					
155	K	735191911R	Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles v části, kde probíhala úprava	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles v části, kde probíhala úprava					
156	K	735191912R	Tlaková zkouška těsnosti s protokolárním záznamem jejího výsledku	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Tlaková zkouška těsnosti s protokolárním záznamem jejího výsledku					
157	K	735191913R	Předání místa úpravy provozovateli	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Předání místa úpravy provozovateli					
158	K	998735131R	Přesun hmot pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m	soubor	1,000	3 450,00	3 450,00	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 740			Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud				645 968,35	
159	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	9,000	26,50	238,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110051					
VV			"do SDK"9					
160	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	9,450	9,98	94,31	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313					
VV			9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
161	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	30,000	29,70	891,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110052					
162	M	34571083	trubka elektroinstalační ohebná z PVC se střední mechanickou odolností, D 18,3/25mm	m	31,500	18,80	592,20	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC se střední mechanickou odolností, D 18,3/25mm					
VV			"pro datový kabel"30					
VV			30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
163	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	41,000	36,60	1 500,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110061					
164	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	43,050	9,98	429,64	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313					
VV			41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
165	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	130,000	41,60	5 408,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062					
166	M	34571083	trubka elektroinstalační ohebná z PVC se střední mechanickou odolností, D 18,3/25mm	m	136,500	19,40	2 648,10	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC se střední mechanickou odolností, D 18,3/25mm					
VV			"pro datový kabel"130					
VV			130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
167	K	742110007R	Montáž a dodávka protahovacího drátu do trubek pro slaboproud plastových ohebných	m	180,000	9,50	1 710,00	
PP			Montáž a dodávka protahovacího drátu do trubek pro slaboproud plastových ohebných					
168	K	741110511R	Montáž a dodávka elektroinstalační lišta PVC hranatá LHD 40x20 mm včetně příslušenství	m	55,000	132,00	7 260,00	
PP			Montáž a dodávka elektroinstalační lišta PVC hranatá LHD 40x20 mm včetně příslušenství					
169	K	741110512R	Montáž a dodávka elektroinstalační kanál PVC hranatý EKD 80x40 mm HD včetně příslušenství	m	94,000	304,00	28 576,00	
PP			Montáž a dodávka elektroinstalační kanál PVC hranatý EKD 80x40 mm HD včetně příslušenství					
170	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	91,40	731,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001					
171	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	8,000	13,40	107,20	CS ÚRS 2024 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
172	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	102,000	41,60	4 243,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
173	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	102,000	13,00	1 326,00	CS ÚRS 2024 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
174	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	39,000	55,80	2 176,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112062					
175	M	34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká	kus	39,000	29,20	1 138,80	CS ÚRS 2024 01
PP			krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká					
176	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	410,000	39,70	16 277,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
177	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	471,500	16,10	7 591,15	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			410*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
178	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	370,000	41,60	15 392,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	425,500	25,60	10 892,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		370*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		425,500			
180	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	60,000	53,50	3 210,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122					
181	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	34,500	16,10	555,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
182	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	25,60	883,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
183	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	220,000	25,10	5 522,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
184	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	138,000	16,10	2 221,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		138,000			
185	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	115,000	25,60	2 944,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		115,000			
186	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	820,000	29,00	23 780,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002					
187	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně (U/UTP) kategorie 6	m	984,000	17,60	17 318,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně (U/UTP) kategorie 6					
	VV		820*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		984,000			
188	K	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	5,000	1 160,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742430031					
189	M	34199010	kabel propojovací HDMI 2.0 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 10m	kus	5,000	389,00	1 945,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel propojovací HDMI 2.0 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 10m					
190	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	8,000	61,20	489,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101					
191	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	8,000	107,00	856,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
192	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	8,000	42,10	336,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		kryt spínače jednoduchý					
193	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	8,000	70,40	563,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310121					
194	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	8,000	146,00	1 168,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
195	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	8,000	52,30	418,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		kryt spínače dělený					
196	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000	70,40	422,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310122					
197	M	34539013	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	kus	6,000	114,00	684,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky					
198	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,000	42,10	252,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		kryt spínače jednoduchý					
199	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	2,000	79,10	158,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310126					
200	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	2,000	166,00	332,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	84,20	168,40	CS ÚRS 2024 01
PP			kryt spínače jednoduchý					
202	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	77,000	114,00	8 778,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
203	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	77,000	132,00	10 164,00	CS ÚRS 2024 01
PP			přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
204	K	742330042R	Montáž datové dvouzásuvky	kus	30,000	248,00	7 440,00	
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky					
205	M	371202014R	datová dvojjzásuvka 2x RJ45 CAT 6 UTP, do stěny	kus	30,000	600,00	18 000,00	
PP			datová dvojjzásuvka 2x RJ45 CAT 6 UTP, bez rámečku, do stěny					
206	K	742430020R	Montáž a dodávka zásuvky HDMI do krabice bez rámečku	kus	10,000	3 448,00	34 480,00	
PP			Montáž a dodávka zásuvky HDMI do krabice bez rámečku					
207	K	741313091R	Montáž a dodávka příslušenství ke spínačům a zásuvkám rámeček jednonásobný	kus	24,000	31,00	744,00	
PP			Montáž a dodávka příslušenství ke spínačům a zásuvkám rámeček jednonásobný					
208	K	741313092R	Montáž a dodávka příslušenství ke spínačům a zásuvkám rámeček dvojnásobný	kus	10,000	55,30	553,00	
PP			Montáž a dodávka příslušenství ke spínačům a zásuvkám rámeček dvojnásobný					
209	K	741313093R	Montáž a dodávka příslušenství ke spínačům a zásuvkám rámeček trojnásobný	kus	24,000	80,00	1 920,00	
PP			Montáž a dodávka příslušenství ke spínačům a zásuvkám rámeček trojnásobný					
210	K	741313095R	Montáž a dodávka příslušenství ke spínačům a zásuvkám rámeček pětinasobný	kus	5,000	165,00	825,00	
PP			Montáž a dodávka příslušenství ke spínačům a zásuvkám rámeček pětinasobný					
211	K	74121000R	Úpravy v zapojení stávajících rozvaděčů včetně pomocného materiálu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Úpravy v zapojení stávajících rozvaděčů včetně pomocného materiálu					
212	K	741321006R	Montáž a dodávka proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030A (1modul) ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,000	1 420,00	5 680,00	
PP			Montáž a dodávka proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030A (1modul) ve skříní se zapojením vodičů					
213	K	741321007R	Montáž a dodávka proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A (1modul) ve skříní se zapojením vodičů	kus	12,000	1 700,00	20 400,00	
PP			Montáž a dodávka proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A (1modul) ve skříní se zapojením vodičů					
214	K	742330000R	Montáž a dodávka 6U Rack pro nové kanceláře včetně zařízení switch,patchpanel CAT6 (48 zásuvek)-kompletní provedení	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00	
PP			Montáž a dodávka 6U Rack pro nové kanceláře včetně zařízení switch,patchpanel CAT6 (48 zásuvek)- kompletní provedení					
215	K	742330060R	Propojení, zprovoznění, oživení systému strukturované kabeláže a audiovizuální techniky	soubor	1,000	7 900,00	7 900,00	
PP			Propojení, zprovoznění, oživení systému strukturované kabeláže a audiovizuální techniky					
216	K	741372-A	Montáž a dodávka interiérové stropní svítidlo ozn.A – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mřížka, Ra 90, 37.0 W, 3800 Lm se zapojením vodičů	kus	24,000	2 261,00	54 264,00	
PP			Montáž a dodávka interiérové stropní svítidlo ozn.A – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mřížka, Ra 90, 37.0 W, 3800 Lm se zapojením vodičů					
217	K	741372-B	Montáž a dodávka interiérové stropní svítidlo ozn.B – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 37.0 W, 4400 Lm se zapojením vodičů	kus	56,000	2 420,00	135 520,00	
PP			Montáž a dodávka interiérové stropní svítidlo ozn.B – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 37.0 W, 4400 Lm se zapojením vodičů					
218	K	741372-C	Montáž a dodávka interiérové stropní svítidlo ozn.C – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mřížka, Ra 90, 58.0 W, 6050 Lm se zapojením vodičů	kus	6,000	2 862,00	17 172,00	
PP			Montáž a dodávka interiérové stropní svítidlo ozn.C – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mřížka, Ra 90, 58.0 W, 6050 Lm se zapojením vodičů					
219	K	741372-D	Montáž a dodávka interiérové stropní svítidlo ozn.D – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 58.0 W, 6800 Lm se zapojením vodičů	kus	3,000	2 895,00	8 685,00	
PP			Montáž a dodávka interiérové stropní svítidlo ozn.D – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 58.0 W, 6800 Lm se zapojením vodičů					
220	K	74137-E	Montáž a dodávka svítidlo ozn.E – LED pásek 10W/m, neutrální bílá, včetně příslušenství (kuch. linka) se zapojením vodičů	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00	
PP			Montáž a dodávka svítidlo ozn.E – LED pásek 10W/m, neutrální bílá, včetně příslušenství (kuch. linka) se zapojením vodičů					
221	K	742330800R	Odpojení a demontáž stávajícího racku se zařízením včetně příslušenství m.č.002	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP			Odpojení a demontáž stávajícího racku se zařízením včetně příslušenství m.č.002					
222	K	742000006R	Demontáž a ekologická likvidace stávající slaboproudé elektroinstalace v částech budovy dotčené úpravou	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž a ekologická likvidace stávající slaboproudé elektroinstalace v částech budovy dotčené úpravou (např.zásuvky,PVC lišty včetně vodičů)					
223	K	742430801R	Demontáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uskladnění na určené místo dle pokynů správce	kus	1,000	970,00	970,00	
PP			Demontáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku uchyceného ke stropu a uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
VV			"m.č.106"1		1,000			
224	K	742430812R	Demontáž interaktivní a magnetické tabule na stěně včetně uskladnění na určené místo dle pokynů správce	soubor	1,000	320,00	320,00	
PP			Demontáž audiovizuální techniky interaktivní tabule a magnetické tabule na stěně včetně uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
VV			"m.č.106"1		1,000			
225	K	741000004R	Demontáž a ekologická likvidace stávající silnoproudé elektroinstalace v částech budovy dotčené úpravou	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Demontáž a ekologická likvidace stávající silnoproudé elektroinstalace v částech budovy dotčené úpravou					
226	K	742190000R	Vyhledání stávajících tras pro slaboproud	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP			Vyhledání stávajících tras pro slaboproud					
227	K	740420098R	Montáž a dodávka pomocný montážní materiál	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	
PP			Montáž a dodávka pomocný montážní materiál					
228	K	740190004R	Montáž a dodávka požární ucpávky pro prostup kabelů	kus	20,000	900,00	18 000,00	
PP			Montáž a dodávka požární ucpávky pro prostup kabelů					
229	K	740800004R	Revize, protokoly,zkoušky a vypracování výchozí zprávy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Revize, protokoly,zkoušky a vypracování výchozí zprávy					
230	K	998740310R	Přesun hmot pro silnoproud a slaboproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Přesun hmot pro silnoproud a slaboproud vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D			762	Konstrukce tesařské			70 087,45	
231	K	762511263	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	157,300	394,00	61 976,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511263					
VV			"m.č.002"32,53		32,530			
VV			"m.č.105"69,11		69,110			
VV			"m.č.107"21,63		21,630			
VV			"m.č.210"34,03		34,030			
VV			Součet		157,300			
232	K	998762123	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,545	5 250,00	8 111,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123					
D			763	Konstrukce suché výstavby			250 127,56	
233	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	37,200	1 450,00	53 940,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111414					
VV			"přízemí"					
VV			5,55*3*2+0,65*3*2		37,200			
234	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	6,000	499,00	2 994,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111713					
VV			"sborovna u linky"3*2		6,000			
235	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,900	87,10	339,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111751					
VV			"sborovna u linky"0,65*3*2		3,900			
236	K	763112312	SDK příčka meziplytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB	m2	28,115	1 910,00	53 699,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčka meziplytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112312					
VV			"mezi m.č.210 a 211"6,71*4,19		28,115			
237	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	131,550	858,00	112 869,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
VV			"m.č.P004"19,77		19,770			
VV			"m.č.P005"19,31		19,310			
VV			"m.č.P006"17,2		17,200			
VV			"m.č.P007"41,24		41,240			
VV			"m.č.210"34,03		34,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	131,550				
238	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednoprstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	17,000	101,00	1 717,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí jednoprstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131831					
VV			"m.č.210"17	17,000				
239	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	1,530	715,00	1 093,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164531					
VV			"SDK zákryt m.č.PS04"1,53	1,530				
240	K	763164651	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	1,742	887,00	1 545,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164651					
VV			"SDK zákryt m.č.PS04"1,35"1,29	1,742				
241	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	710,00	710,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311					
VV			"T2"1	1,000				
242	M	55331-Z1R	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 125mm rozměru 800/1970 mm levá, dle PD ozn.Z1/L</i>	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	
PP			zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 125mm rozměru 800/1970 mm levá, dle PD ozn.Z1/L					
243	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	1,000	616,00	616,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181411					
VV			"přízemí"1	1,000				
244	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,942	3 410,00	16 852,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333					
D 766			Konstrukce truhlářské	189 953,33				
245	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	0,720	128,00	92,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811					
VV			"za linkou v ředitelně"1,2*0,6	0,720				
246	K	766411813R	Opatrná demontáž truhlářského obložení stěn sborovny z panelů včetně lišt a uskladnění na určené místo dle pokynů správce	m2	4,356	240,00	1 045,44	
PP			Opatrná demontáž truhlářského obložení stěn sborovny z panelů včetně lišt pro další použití, uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
VV			(2,97+6,71)*0,45	4,356				
247	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	30,60	30,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491851					
VV			"m.č.106"1	1,000				
248	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	39,30	39,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491853					
VV			"m.č.210"1	1,000				
249	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	2 574,00	7 722,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001					
VV			"T3"1	1,000				
VV			"T2"2	2,000				
VV			Součet	3,000				
250	M	61162-T3R	<i>dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197, kování klika- klika, zámek vložkový- kompletní provedení dle PD ozn.T3</i>	kus	1,000	6 240,00	6 240,00	
PP			dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197, kování klika- klika, zámek vložkový- kompletní provedení dle PD ozn.T3					
251	M	61162-T2R	<i>dveře interiérové jednokřídle částečně prosklené (Mastercarre), DTD, HPL laminát, bílé, 80x197, kování klika- klika, zámek vložkový- kompletní provedení dle PD ozn.T2</i>	kus	2,000	9 530,00	19 060,00	
PP			dveře interiérové jednokřídle částečně prosklené (Mastercarre), DTD, HPL laminát, bílé, 80x197, kování klika- klika, zámek vložkový- kompletní provedení dle PD ozn.T2					
252	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	3 724,00	14 896,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
VV			"T1"4	4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	M	61162-T1R	dveře interiérové jednokřídle částečně prosklené (Mastercarre), DTD, HPL laminát, bílé, 90x197, kování klika- klika, zámek vložkový- kompletní provedení dle PD ozn. T1	kus	4,000	9 530,00	38 120,00	
	PP		dveře interiérové jednokřídle částečně prosklené (Mastercarre), DTD, HPL laminát, bílé, 90x197, kování klika- klika, zámek vložkový- kompletní provedení dle PD ozn. T1					
254	K	766670021R	Příplatek k montáži dveří za montáž zámku,kliky a štítku	kus	7,000	360,00	2 520,00	
	PP		Příplatek k montáži dveří za montáž zámku,kliky a štítku					
	VV		"T3"1		1,000			
	VV		"T2"2		2,000			
	VV		"T1"4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
255	K	766691916R	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 a odvoz na dílnu	kus	2,000	210,00	420,00	
	PP		Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 a odvoz na dílnu					
	VV		"T4"2		2,000			
256	K	766661-T4R	Úprava dveřních křidel dvoukřídlových dřevěných dveří 1200/2400 mm náhrada skleněných výplní za plné kazetové – překližka, přetmelení, vybroušení,nový nátěr – barva bílá, kompletní provedení dle PD ozn.T4	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Úprava dveřních křidel dvoukřídlových dřevěných dveří 1200/2400 mm náhrada skleněných výplní za plné kazetové – překližka, přetmelení, vybroušení,nový nátěr – barva bílá, kompletní provedení dle PD ozn.T4					
257	K	766660-T4R	Zpětné zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2, seřízení včetně dovozu z dílny	kus	2,000	640,00	1 280,00	
	PP		Zpětné zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2, seřízení včetně dovozu z dílny					
258	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	5,000	133,00	665,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695213					
	VV		"T1"4		4,000			
	VV		"T3"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
259	M	61187181R	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	4,000	174,00	696,00	
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm					
260	M	61187157R	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 120mm	kus	1,000	239,00	239,00	
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 120mm					
261	K	766811-T5R	Montáž a dodávka čajová kuchyňka dl.1450 mm š 600 mm materiál lamino DTD v bílém provedení- kompletní provedení dle PD ozn.T5	kus	1,000	22 100,00	22 100,00	
	PP		Montáž a dodávka čajová kuchyňka dl.1450 mm š 600 mm materiál lamino DTD v bílém provedení- kompletní provedení dle PD ozn.T5					
	P		Poznámka k položce: "dřez a baterie viz zdravotníka"					
262	K	766811-T6R	Montáž a dodávka čajová kuchyňka dl.2500 mm š 600 mm materiál lamino DTD v bílém provedení- kompletní provedení dle PD ozn.T6	kus	1,000	54 000,00	54 000,00	
	PP		Montáž a dodávka čajová kuchyňka dl.2500 mm š 600 mm materiál lamino DTD v bílém provedení- kompletní provedení dle PD ozn.T6					
	P		Poznámka k položce: "dřez a baterie viz zdravotníka"					
263	K	766812821R	Demontáž kuchyňské linky dřevěné dl do 1,5 m včetně uskladnění na určené místo dle pokynů správce	soubor	1,000	820,00	820,00	
	PP		Demontáž kuchyňské linky dřevěné včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm a uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
	VV		"ředitelna"1		1,000			
264	K	766812822R	Demontáž kuchyňské linky dřevěné dl do 1,5 m včetně dřezu a sifonu a uskladnění na určené místo dle pokynů správce	soubor	1,000	980,00	980,00	
	PP		Demontáž kuchyňské linky dřevěné včetně dřezu a sifonu, délky do 1500 mm a uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
	VV		"ředitelna"1		1,000			
265	K	766825901R	Opatrná demontáž atypické truhlářsky vyrobené sedací soupravy a uskladnění na určené místo dle pokynů správce	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		Opatrná demontáž atypické truhlářsky vyrobené sedací soupravy pro další použití a uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
	VV		"sborovna"1		1,000			
266	K	766826111R	Opatrná demontáž krytů topného tělesa dřevěných a uskladnění na určené místo dle pokynů správce	m2	5,198	270,00	1 403,46	
	PP		Opatrná demontáž krytů topného tělesa dřevěných pro další použití, uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
	VV		"sborovna"5,53*(0,72+0,22)		5,198			
267	K	766892111R	Demontáž záclonových garnýží dl do 2,0 m a uskladnění na určené místo dle pokynů správce	kus	4,000	62,00	248,00	
	PP		Demontáž záclonových garnýží dl do 2,0 m a uskladnění na určené místo dle pokynů správce					
	VV		"sborovna"2		2,000			
	VV		"m.č. 106"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
268	K	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,531	3 270,00	1 736,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766123					
D	767		Konstrukce zámečnické				22 229,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	46,180	453,00	20 919,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767122812					
	VV		"klece šaten"					
	VV		"m.č.P005"(2,33+4,05)*3		19,140			
	VV		"m.č.P007 a P008"(4,09*2+5,34)*2		27,040			
	VV		Součet		46,180			
270	K	767991923R	Odřezání ocel.profilů uzavřených (jekl) 50/50 zapuštěných šatní klece u podlah a stropu	kus	27,000	48,50	1 309,50	
	PP		Odřezání ocel.profilů uzavřených (jekl) 50/50 zapuštěných šatní klece u podlah a stropu					
	VV		"m.č.P005"4*2+1		9,000			
	VV		"m.č.P007 a P008"7*2+4		18,000			
	VV		Součet		27,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 620,68	
271	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	51,450	31,50	1 620,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473810					
	VV		"přízemí"					
	VV		"m.č.P004"(2,81+3,99)*2-"dveře"1		12,600			
	VV		"m.č.P005-P009"(17,3+5,55+14,29+4,1+3,01)-"dveře"1*6		38,250			
	VV		Mezisoučet		50,850			
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.P101 v místě drážky pro ZTI"0,6		0,600			
	VV		Součet		51,450			
	D	775	Podlahy skládané				306,74	
272	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	22,390	13,70	306,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775411810					
	VV		"m.č.210"(5,085+6,71)*2-1,2		22,390			
	D	776	Podlahy povlakové				471 146,02	
273	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	139,575	65,20	9 100,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
	VV		"m.č.002"32,53		32,530			
	VV		"m.č.105"69,11		69,110			
	VV		"m.č.107"21,63		21,630			
	VV		"část m.č.210"6,71*2,43		16,305			
	VV		Součet		139,575			
274	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	2,280	315,00	718,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111117					
	VV		"chodba P003 v místech ostění dveří"0,57*4		2,280			
275	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	251,100	16,10	4 042,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		"chodba P003 v místech ostění dveří"0,57*4		2,280			
	VV		"m.č.P004"13,77		13,770			
	VV		"m.č.P005"19,31		19,310			
	VV		"m.č.P006"17,2		17,200			
	VV		"m.č.P007"41,24		41,240			
	VV		"m.č.002"32,53		32,530			
	VV		"m.č.105"69,11		69,110			
	VV		"m.č.107"21,63		21,630			
	VV		"m.č.210"34,03		34,030			
	VV		Součet		251,100			
276	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	93,800	42,00	3 939,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
	VV		"chodba P003 v místech ostění dveří"0,57*4		2,280			
	VV		"m.č.P004"13,77		13,770			
	VV		"m.č.P005"19,31		19,310			
	VV		"m.č.P006"17,2		17,200			
	VV		"m.č.P007"41,24		41,240			
	VV		Součet		93,800			
277	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	157,300	181,00	28 471,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvou-složková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
	VV		"m.č.002"32,53		32,530			
	VV		"m.č.105"69,11		69,110			
	VV		"m.č.107"21,63		21,630			
	VV		"m.č.210"34,03		34,030			
	VV		Součet		157,300			
278	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	159,580	242,00	38 618,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141111					
	VV		"chodba P003 v místech ostění dveří"0,57*4		2,280			
	VV		"m.č.002"32,53		32,530			
	VV		"m.č.105"69,11		69,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.107"21,63		21,630			
			VV "m.č.210"34,03		34,030			
			VV Součet		159,580			
279	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	91,520	618,00	56 559,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141114					
	VV		"m.č.P004"13,77		13,770			
	VV		"m.č.P005"19,31		19,310			
	VV		"m.č.P006"17,2		17,200			
	VV		"m.č.P007"41,24		41,240			
	VV		Součet		91,520			
280	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	126,330	66,90	8 451,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		"PVC"					
	VV		"m.č.P003 v místě dveří"0,57*7		3,990			
	VV		"koberec"					
	VV		"m.č.002"32,53		32,530			
	VV		"m.č.107"21,63		21,630			
	VV		"m.č.105"37,11		37,110			
	VV		"m.č.106"31,07		31,070			
	VV		Součet		126,330			
281	K	776511820R	Odstranění povlakových krytin s odříznutím PVC lepených ručně	m2	16,305	157,00	2 559,89	
	PP		Odstranění povlakových krytin s odříznutím PVC lepených ručně					
	VV		"část m.č.210"6,71*2,43		16,305			
282	K	776201902R	Oprava a doplnění stávajících podlah podlahovinou z PVC pl přes 0,50 do 1 m2	kus	4,000	445,00	1 780,00	
	PP		Oprava a doplnění stávajících podlah podlahovinou z PVC, s napojením na stávající podlahovinu a očištěním podkladu plochy přes 0,50 do 1,00 m2					
	VV		"chodba P003 v místech ostění dveří"4		4,000			
283	M	28412280R	krytina podlahová PVC shodná se stávající	m2	2,700	540,00	1 458,00	
	PP		krytina podlahová PVC shodná se stávající					
284	K	776221110R	Lepení podlahovin z pásů z PVC a CV (vinyl) včetně spojů	m2	248,820	324,00	80 617,68	
	PP		Montáž podlahovin z PVC a CV (vinyl) lepením z pásů včetně spojů					
	VV		"m.č.P004"13,77		13,770			
	VV		"m.č.P005"19,31		19,310			
	VV		"m.č.P006"17,2		17,200			
	VV		"m.č.P007"41,24		41,240			
	VV		"m.č.002"32,53		32,530			
	VV		"m.č.105"69,11		69,110			
	VV		"m.č.107"21,63		21,630			
	VV		"m.č.210"34,03		34,030			
	VV		Součet		248,820			
285	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	100,672	680,00	68 456,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10					
	VV		"m.č.P004"13,77		13,770			
	VV		"m.č.P005"19,31		19,310			
	VV		"m.č.P006"17,2		17,200			
	VV		"m.č.P007"41,24		41,240			
	VV		Součet		91,520			
	VV		91,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		100,672			
286	M	28411152	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2,85mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	173,030	660,00	114 199,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		PVC vinyl heterogenní akustická tl 2,85mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10					
	VV		"m.č.002"32,53		32,530			
	VV		"m.č.105"69,11		69,110			
	VV		"m.č.107"21,63		21,630			
	VV		"m.č.210"34,03		34,030			
	VV		Součet		157,300			
	VV		157,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		173,030			
287	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	105,930	16,00	1 694,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		"m.č.P003"16,52-"dveře"1,1*7		8,820			
	VV		"m.č.002"(4,57+6,91+0,47)*2-"dveře"1,2		22,700			
	VV		"m.č.107"(2,96+7,06+0,47)*2-"dveře"1,2		19,780			
	VV		"m.č.105"(5,53+6,71)*2-"dveře"1,2		23,280			
	VV		"m.č.106"(4,6+5,53+0,21)*2-"dveře"0,9		19,780			
	VV		"část m.č.210"6,71+2,43*2		11,570			
	VV		Součet		105,930			
288	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,190	79,50	1 843,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
	VV		"m.č.P003"16,52-"dveře"1,1*4+"ostění"0,42*2*4		15,480			
	VV		"doplnění m.č.104 v zazdívice dveří"1		1,000			
	VV		"doplnění m.č.211"6,71		6,710			
	VV		Součet		23,190			
289	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	23,654	30,20	714,35	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		23,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,654			
290	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	166,920	121,00	20 197,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
	VV		"m.č.P004"(5,55+2,81+0,68)*2-"dveře"(0,9+0,8*2)		15,580			
	VV		"m.č.P005"(5,55+3,48)*2-"dveře"(0,8*2+0,9)		15,560			
	VV		"m.č.P006"(5,55+3,1)*2-"dveře"(0,9+0,8)		15,600			
	VV		"m.č.P007"(5,55+7,46+0,65*2)*2-"dveře"0,9		27,720			
	VV		"m.č.002"(4,57+6,91+0,47+0,15)*2-"dveře"1,2-		20,720			
			"obklad"(0,7+1,58)					
	VV		"m.č.105"(10,3+6,71)*2-"dveře"1,2-"obklad"(0,7+1,4)		30,720			
	VV		"m.č.107"(7,06+2,96+0,47)*2-"dveře"1,2		19,780			
	VV		"m.č.210"(5,085+6,71)*2-"dveře"1,2-"obklad"1,15		21,240			
	VV		Součet		166,920			
291	M	614181556R	lišta soklová s MDF jádrem š 12,6 mm, h 100.0 mm odstín dle výběru	m	170,258	125,00	21 282,25	
	PP		lišta soklová s MDF jádrem š 12,6 mm, h 100.0 mm odstín dle výběru					
	VV		166,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		170,258			
292	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	4,800	115,00	552,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421311					
	VV		"ve dveřích"					
	VV		"m.č.002"1,2		1,200			
	VV		"m.č.105"1,2		1,200			
	VV		"m.č.107"1,2		1,200			
	VV		"m.č.210"1,2		1,200			
	VV		Součet		4,800			
293	M	590541305R	profil přechodový elox.hliník samolepící 35mm	m	4,896	250,00	1 224,00	
	PP		profil přechodový elox.hliník samolepící 35mm					
	VV		4,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,896			
294	K	776991815	Demontáž, odstranění přechodové, ukončovací kovové lišty	m	6,300	11,20	70,56	
	PP		Ostatní práce odstranění kovové přechodové, ukončovací lišty					
	VV		"mezi dlažbou a PVC"					
	VV		"m.č.P004-P008"0,9*7		6,300			
295	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,042	1 510,00	4 593,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				31 683,18	
296	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,032	62,80	692,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		" m.č. zdivo se stávající omítkou"					
	VV		"P004"(0,68+1,46)*0,6		1,284			
	VV		"P007"(2,5-1)*0,6		0,900			
	VV		"002"(0,7+1,58)*1,6		3,648			
	VV		"m.č.105"(1,4+0,7)*1,6		3,360			
	VV		"m.č.210"(1+0,15)*1,6		1,840			
	VV		Součet		11,032			
297	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	11,032	214,00	2 360,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
	VV		" m.č. zdivo se stávající omítkou"					
	VV		"P004"(0,68+1,46)*0,6		1,284			
	VV		"P007"(2,5-1)*0,6		0,900			
	VV		"002"(0,7+1,58)*1,6		3,648			
	VV		"m.č.105"(1,4+0,7)*1,6		3,360			
	VV		"m.č.210"(1+0,15)*1,6		1,840			
	VV		Součet		11,032			
298	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	12,820	799,00	10 243,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219					
	VV		" m.č."					
	VV		"P004"(0,68*2+1,46)*0,6		1,692			
	VV		"P007"(2,5+0,65*2)*0,6		2,280			
	VV		"002"(0,7+1,58)*1,6		3,648			
	VV		"m.č.105"(1,4+0,7)*1,6		3,360			
	VV		"m.č.210"(1+0,15)*1,6		1,840			
	VV		Součet		12,820			
299	M	597617145R	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný 198 x 198 x 6,5 mm barva bílá	m2	14,102	565,00	7 967,63	
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný 198 x 198 x 6,5 mm barva bílá					
	VV		12,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,102			
300	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	12,820	95,60	1 225,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291					
301	K	781473923	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2	kus	15,000	61,10	916,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473923					
	VV		"u umyvadla pro napojení vody a kanalizace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.208"15	15,000				
302	M	59761704R	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký shodný se stávajícím tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	1,000	565,00	565,00	
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký shodný se stávajícím tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
303	K	781473924	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 25 do 35 ks/m2	kus	60,000	56,10	3 366,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 25 do 35 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473924					
VV			"u umyvadel pro napojení vody a kanalizace"					
VV			"m.č.PS02a"30	30,000				
VV			Mezisoučet	30,000				
VV			"u výlevky a umyvadla pro napojení vody a kanalizace"					
VV			"m.č.PS05"30	30,000				
VV			Mezisoučet	30,000				
VV			Součet	60,000				
304	M	59761715R	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký shodný se stávajícím tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	2,000	565,00	1 130,00	
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký shodný se stávajícím tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2					
305	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	17,530	115,00	2 015,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
VV			" m.č."					
VV			"P004"2*0,6	1,200				
VV			"P007"2*0,6	1,200				
VV			"002"(0,7+1,58)+1,6*2	5,480				
VV			"m.č.105"(1,4+0,7)+2*1,6	5,300				
VV			"m.č.210"(1+0,15)+2*1,6	4,350				
VV			Součet	17,530				
306	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	18,407	30,40	559,57	CS ÚRS 2024 01
PP			lišta ukončovací z PVC 8mm					
VV			17,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	18,407				
307	K	998781123	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,346	1 850,00	640,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781123					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	31 168,91				
308	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	8,020	69,60	558,19	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
VV			"nové ocel.zárubně"					
VV			"Z1/L"(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)	1,080				
VV			"Z2/L"(2*2+0,8)*(0,1+2*0,05)	0,960				
VV			"Z3/P"(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)	1,080				
VV			Mezisoučet	3,120				
VV			"stávající"					
VV			"Z"(2*2+0,9)*(0,15+2*0,05)*4	4,900				
VV			Mezisoučet	4,900				
VV			Součet	8,020				
309	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	4,900	151,00	739,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306811					
VV			"stávající zárubně"					
VV			"Z"(2*2+0,9)*(0,15+2*0,05)*4	4,900				
VV			Součet	4,900				
310	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,020	145,00	1 162,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201					
VV			"nové ocel.zárubně"					
VV			"Z1/L"(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)	1,080				
VV			"Z2/L"(2*2+0,8)*(0,1+2*0,05)	0,960				
VV			"Z3/P"(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)	1,080				
VV			Mezisoučet	3,120				
VV			"stávající zárubně"					
VV			"Z"(2*2+0,9)*(0,15+2*0,05)*4	4,900				
VV			Mezisoučet	4,900				
VV			Součet	8,020				
311	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,020	129,00	1 034,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
VV			"nové ocel.zárubně"					
VV			"Z1/L"(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)	1,080				
VV			"Z2/L"(2*2+0,8)*(0,1+2*0,05)	0,960				
VV			"Z3/P"(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)	1,080				
VV			Mezisoučet	3,120				
VV			"stávající zárubně"					
VV			"Z"(2*2+0,9)*(0,15+2*0,05)*4	4,900				
VV			Mezisoučet	4,900				
VV			Součet	8,020				
312	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,020	132,00	1 058,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "nové ocel.zárubně" VV "Z1/L"(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05) VV "Z2/L"(2*2+0,8)*(0,1+2*0,05) VV "Z3/P"(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05) VV Mezisoučet VV "stávající zárubně" VV "Z"(2*2+0,9)*(0,15+2*0,05)*4 VV Mezisoučet VV Součet					
313	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	4,900	125,00	612,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783322101 VV "stávající zárubně" VV "Z"(2*2+0,9)*(0,15+2*0,05)*4		4,900			
314	K	783601341	Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	23,000	93,40	2 148,20	CS ÚRS 2024 01
			PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěním bezoplachovým Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601341 VV "přízemí" VV "zvětšené radiátory"23		23,000			
315	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	40,000	121,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601345 VV "přízemí" VV "zvětšené radiátory"23 VV "stávající radiátory m.č.P006-P007"17 VV Součet		23,000 17,000 40,000			
316	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	40,000	7,65	306,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601441 VV "přízemí" VV "zvětšené radiátory"23 VV "stávající radiátory m.č.P006-P007"17 VV Součet		23,000 17,000 40,000			
317	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	23,000	170,00	3 910,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783606811 VV "nesoudržné nátěry" VV "přízemí" VV "zvětšené radiátory"23		23,000			
318	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	23,000	109,00	2 507,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614141 VV "přízemí" VV "zvětšené radiátory"23		23,000			
319	K	783617141	Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	17,000	148,00	2 516,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617141 VV "přízemí" VV "stávající radiátory m.č.P006-P007"17		17,000			
320	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	23,000	292,00	6 716,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617147 VV "přízemí" VV "zvětšené radiátory"23		23,000			
321	K	783622141	Tmelení litinových otopných těles disperzním tmelem	m2	23,000	133,00	3 059,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783622141 VV "přízemí" VV "zvětšené radiátory"23		23,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				152 596,87	
322	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	174,231	6,12	1 066,29	CS ÚRS 2024 01
			PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001 VV "m.č.P003 stěna s vybouráním zárubní"16,52*3 VV "m.č.P004 mimo oškrábání"(2,13+2,53+0,68+1,46+2,81)*2,9 VV "m.č.P005 mimo oškrábání"(3,48*2)*2,9 VV "m.č.P006"(3,1*2)*2,9 VV "m.č.P007"(7,46+5,55+3+2,5+1,71)*2,9 VV Součet		49,560 27,869 20,184 17,980 58,638 174,231			
323	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	519,156	6,63	3 442,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšek přes 3,80 do 5,00 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003 VV "m.č.002"(4,57+6,91)*2*4,04- VV "dveře"1,2*2,4+"ostění"(1,52+2,45*1)*0,47- VV "okna"1,58*2,94*2+"ostění"(2,94*2+1,58)*(0,16+0,32)+(3,66*2+1,58)*0,15 VV +"stroop"6,91*4,57		87,370 31,579			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		118,949			
	VV		"m.č. 105"(10,3+6,71)*2*4,12-"dveře"1,2*2,5-					
	VV		"okna"(1,58*2,94)*4+"ostění"(2,94*2+1,58)*0,16*4+"strop"10,3		192,469			
	VV		*6,71					
	VV		Mezisoučet		192,469			
	VV		"m.č. 107"(7,06+2,96)*2*4,12-					
	VV		"dveře"1,2*2,5+"ostění"(2,65*2+1,56)*0,47-					
	VV		"okno"(1,58*2,94)+"ostění"(2,94*2+1,58)*0,16+"strop"7,06*2,9		100,235			
	VV		6					
	VV		Mezisoučet		100,235			
	VV		"m.č. 210 mimo oškrábání"5,085*2*3,8-"dveře"1,2*2,5-					
	VV		"okna"(1,6*2,94)*2+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16*2		28,632			
	VV		Mezisoučet		28,632			
	VV		"m.č. 211 "(5,08*2+6,71)*4,19-					
	VV		"okna"(1,6*2,94*2)+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16*2-		78,871			
	VV		"dveře"1,2*2,5+"strop"34,09-"omyvatelný nátěr"15,89					
	VV		Mezisoučet		78,871			
	VV		Součet		519,156			
324	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	62,552	37,80	2 364,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		"ponechané zdivo pod perlinku"					
	VV		"m.č. P004"3,99*2,9+"u kuch.linky"0,68*2*2,9		15,515			
	VV		"m.č. P005"3,99*2,9		11,571			
	VV		Mezisoučet		27,086			
	VV		"ponechané zdivo pod keram.obklad"					
	VV		"m.č. P004 u kuch.linky"(0,68+1,46)*0,6		1,284			
	VV		"m.č. P007 u kuch.linky"(2,5-1)*0,6		0,900			
	VV		"m.č. 002 u umyvadla"(0,7+1,58)*1,6		3,648			
	VV		"m.č. 105 u umyvadla"(0,7+1,4)*1,6		3,360			
	VV		Mezisoučet		9,192			
	VV		"částečně oškrábná malba stěny m.č. 210"(6,71+0,15)*3,83		26,274			
	VV		Součet		62,552			
325	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	371,978	24,70	9 187,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		"m.č. P003 stěna s vybouráním zárubní "16,52*3-					
	VV		"dveře"0,9*2*4+"ostění"(2,06*2+1,08)*0,42*4+"ostění		56,741			
	VV		niky"(1,08+1,16)*2*0,42*3					
	VV		-"linkrusta"(8,01+13,44)		-21,450			
	VV		Mezisoučet		35,291			
	VV		"m.č. P002 u schodiště nová stěna"1,46*3		4,380			
	VV		Mezisoučet		4,380			
	VV		"m.č. P004"(5,55+2,81+0,68)*2*2,9+"podhled"13,77		66,202			
	VV		"m.č. P005"(5,55+3,48)*2*2,9+"podhled"19,31		71,684			
	VV		"m.č. P006"(5,55+3,1)*2*2,9+"podhled"17,2		67,370			
	VV		"m.č. P007"(5,55+7,46+0,65*2)*2*2,9+"podhled"41,24		124,238			
	VV		Mezisoučet		329,494			
	VV		"SDK zákryt m.č. PS04"(1,29*1,35+0,7*1,53)		2,813			
	VV		Součet		371,978			
326	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	553,657	25,80	14 284,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181123					
	VV		"m.č. 002"(4,57+6,91)*2*4,04-					
	VV		"dveře"1,2*2,4+"ostění"(1,52+2,45*1)*0,47-		87,370			
	VV		"okna"1,58*2,94*2+"ostění"(2,94*2+1,58)*(0,16+0,32)+(3,66*2					
	VV		+1,58)*0,15					
	VV		+"strop"6,91*4,57		31,579			
	VV		Mezisoučet		118,949			
	VV		"m.č. 105"(10,3+6,71)*2*4,12-"dveře"1,2*2,5-					
	VV		"okna"(1,58*2,94)*4+"ostění"(2,94*2+1,58)*0,16*4+"strop"10,3		192,469			
	VV		*6,71					
	VV		-"linkrusta"39,04		-39,040			
	VV		Mezisoučet		153,429			
	VV		"m.č. 107"(7,06+2,96)*2*4,12-					
	VV		"dveře"1,2*2,5+"ostění"(2,65*2+1,56)*0,47-					
	VV		"okno"(1,58*2,94)+"ostění"(2,94*2+1,58)*0,16+"strop"7,06*2,9		100,235			
	VV		6					
	VV		Mezisoučet		100,235			
	VV		"m.č. 210"(5,085+6,71)*2*3,8-"dveře"1,2*2,5-					
	VV		"okna"(1,6*2,94)*2+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16*2+		113,658			
	VV		"podhled"34,03					
	VV		-"linkrusta"28,864		-28,864			
	VV		Mezisoučet		84,794			
	VV		"m.č. 211 "(5,08*2+6,71)*4,19-					
	VV		"okna"(1,6*2,94*2)+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16*2-		78,871			
	VV		"dveře"1,2*2,5+"strop"34,09-"omyvatelný nátěr"15,89					
	VV		+"nová příčka m.č. 211 nad linkrustu"6,71*(4,19-1,6)		17,379			
	VV		Mezisoučet		96,250			
	VV		Součet		553,657			
327	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	371,978	43,30	16 106,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		"jako penetrace"371,978		371,978			
328	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	553,657	45,30	25 080,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221103					
	VV		"jako penetrace"553,657		553,657			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	K	784221161R	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu dle stávajícího	m2	62,160	45,00	2 797,20	
	PP		Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu dle stávajícího					
	VV		"m.č.211 "(5,08*2+6,71)*4,19-		44,781			
	VV		"okna"(1,6*2,94*2)+"ostění"(2,94*2+1,6)*0,16*2-					
	VV		"dveře"1,2*2,5-"omyvatelný nátěr"15,89		17,379			
	VV		+"nová příčka m.č.211 nad linkrustu"6,71*(4,19-1,6)		62,160			
	VV		Součet					
330	K	784950031R	Oprava a doplnění maleb z malířských směsí, barevnost dle stávajících maleb	m2	44,238	165,00	7 299,27	
	PP		Oprava a doplnění maleb z malířských směsí, barevnost dle stávajících maleb					
	VV		"ostatní místnosti dotčené stavební činností"					
	VV		"suterén"					
	VV		"m.č.PS02a nad obklad"1*(3,01-1,8) +"strop"0,5		1,710			
	VV		"m.č.PS04 nad nátěr"0,5*(3,01-1,5)		0,755			
	VV		"m.č.PS05 nad obklad"(2,11+0,4)*(3,16-1,8)+"strop"0,4*2,11		4,258			
	VV		"m.č.S07"1*2		2,000			
	VV		"m.č.S08"2,5+"strop"1,2		3,700			
	VV		Mezisoučet		12,423			
	VV		"přízemí"					
	VV		"m.č.P002"(1,56+0,5)*3,01+"strop"3,02*0,5		7,711			
	VV		Mezisoučet		7,711			
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.104"6,71*(4-1,6)		16,104			
	VV		"m.č.P101"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		18,104			
	VV		"2NP"					
	VV		"m.č.208"1,5*4		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		44,238			
331	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m	m2	8,010	727,00	5 823,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660111					
	VV		"doplnění v místě zazdívek m.č.P003"1,1*0,9*3		2,970			
	VV		"doplnění v místě ostění dveří m.č.P003"1,5*0,42*2*4		5,040			
	VV		Součet		8,010			
332	K	784660113	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	80,240	745,00	59 778,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660113					
	VV		"doplnění na zazdívice m.č.1.04"1,6		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		"nová m.č.105 mimo parapetní zdivo"(10,3+6,71)*2*1,6-					
	VV		"obklad"(0,7+1,4)*1,6-"dveře"1,2*1,6-"parape."(1,58*1,6)*4		39,040			
	VV		Mezisoučet		39,040			
	VV		"nová m.č.210 mimo parapetní zdivo"(6,71+5,085)*2*1,6-					
	VV		"obklad"(1+0,15)*1,6-"dveře"1,2*1,6-"parapet."1,6*1,6*2		28,864			
	VV		Mezisoučet		28,864			
	VV		"nová m.č.211"6,71*1,6		10,736			
	VV		Mezisoučet		10,736			
	VV		Součet		80,240			
333	K	784660125	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	11,000	80,80	888,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Linkrustace s vrchním nátěrem Příplatek k cenám linkrustace za provádění malé plochy při obnově nebo doplnění linkrusty v rozsahu plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660125					
	VV		"doplnění v místě zazdívek m.č.P003"3		3,000			
	VV		"doplnění v místě ostění dveří"2*4		8,000			
	VV		Součet		11,000			
334	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2	13,440	121,00	1 626,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660141					
	VV		"oprava stávajícího nátěru"					
	VV		"m.č.P003 stěna s dveřmi"16,52*1,5-"dveře a zazdívky"1,08*1,5*7		13,440			
335	K	784660143	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	22,992	124,00	2 851,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660143					
	VV		"oprava stávajícího nátěru"					
	VV		"m.č.1.04"6,71*1,6-"nová"1,6-"obklad"1,27*1,6		7,104			
	VV		"m.č.211 "(6,71+5,08*2)*1,6-"obklad"(0,66+1,88)*1,6-		15,888			
	VV		"dveře"1,2*1,6-"okna"1,6*1,6*2		22,992			
	VV		Součet					
D M			Práce a dodávky M	103 539,63				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	103 539,63				
336	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích hl do 3 cm a š do 3 cm	m	100,000	89,60	8 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941111					
337	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	300,000	51,40	15 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
338	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	41,000	73,00	2 993,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941221								
339	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	130,000	97,60	12 688,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941231								
340	K	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	85,000	35,20	2 992,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094111								
341	K	460680347R	Průrazy otvorů do zdiva cihelného včetně začištění pr.50 mm, tloušťky do 15 cm	kus	2,000	200,00	400,00	
PP Průrazy otvorů do zdiva cihelného včetně začištění pr.50 mm, tloušťky do 15 cm								
342	K	460680348R	Průrazy otvorů do zdiva cihelného včetně začištění pr.50 mm, tloušťky do 65 cm	kus	18,000	452,00	8 136,00	
PP Průrazy otvorů do zdiva cihelného včetně začištění pr.50 mm, tloušťky do 65 cm								
343	K	460680350R	Průrazy otvorů do stropu včetně začištění pr.50 mm, tloušťky do 30 cm	kus	2,000	750,00	1 500,00	
PP Průrazy otvorů do stropu včetně začištění pr.50 mm, tloušťky do 30 cm								
344	K	468094131	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z pórobetonových tvárníc hloubky do 6 cm	kus	17,000	24,30	413,10	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094131								
345	K	468094151R	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách ze sádkartonu průměru do 80 mm	kus	39,000	44,80	1 747,20	
PP Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách ze sádkartonu průměru do 80 mm								
346	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	41,000	98,90	4 054,90	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101421								
347	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	130,000	125,00	16 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431								
348	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	300,000	52,70	15 810,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468111121								
349	K	468112121	Frézování drážek pro vodiče ve stropích z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	100,000	66,90	6 690,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468112121								
350	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	2,289	380,00	869,82	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111								
351	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	4,578	266,00	1 217,75	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121 2,289*2 'Přepočtené koeficientem množství								
352	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,289	570,00	1 304,73	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111								
353	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	43,491	17,30	752,39	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121 2,289*19 'Přepočtené koeficientem množství								
354	K	469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu směsného stavebního a demolčního kód odpadu 17 09 04	t	2,289	556,00	1 272,68	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973124								
355	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,253	269,00	68,06	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111								
D HZS							18 000,00	
356	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vystěhování a nastěhování vybavení interiéru místnosti dotčené stavební činností"40		40,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				102 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
357	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště				45 000,00	
358	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost				47 000,00	
359	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	47 000,00	47 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojistník / Pojištěný: **MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.**
Zastoupená:
Ing. Jiří Pýcha, majitel
Skřivanská 486/2, 108 00 Praha
Česká republika
IČ: 18224555

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group**
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
Česká republika
IČ: 471 16 617

Pojistná smlouva č.: **8603136389**

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku.

Limit plnění: 10.000.000,- Kč pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojistná doba: 07. 05. 2024 – 06. 05. 2025

Územní platnost: Česká republika

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZSU-500/15, ZPP P-600/14, P-150/14, P-200/14

Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Nýřanech dne 14. 05. 2024



ATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
A INSURANCE GROUP
ANCELÁŘ NÝŘANY
REVOLUČNÍ 1071
330 23 NÝŘANY
-1

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

[illegible]