

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZDRAVOTECHNIKA

A. Identifikační údaje

A.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce bytu č. 17, Ostrovského 1721/12,
150 00 Praha 5, Smíchov

Místo stavby: parc. č. 2902,
k. ú. Smíchov

Předmět projektové dokumentace Dokumentace pro provedení stavby sloužící pro
výběr zhotovitele

A.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: Městská část Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22

Vlastník objektu: Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Městská část Praha 5

A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant: Boa projekt s.r.o.
Na Hutmance 439/8
158 00 Praha 5
IČO: 06934927
DIČ: CZ06934927
Odpovědná osoba: Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132

Projektanti jednotlivých částí dokumentace:
Stavební řešení: Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132
Ing. Tereza Zuzánková
Vodovod, Kanalizace: Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132
Bc. Ondřej Mědílek

V předkládané projektové dokumentaci jsou řešeny domovní rozvody zdravotní techniky pro rekonstruované prostory stávajícího objektu. Jedná se o byt č.17 domu v ulici Ostrovského č.p. 1721/12.

Objekt je napojen stávajícími přípojkami vodovodu a kanalizace, do přípojek nebude zasahováno.

1. Podklady

Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady:

- Orientace budovy, umístění v zástavbě
- Dispoziční řešení objektu
- Mapové podklady správce sítě
- Konzultace s investorem stavby
- Konzultace s projektantem stavební části projektu

2. Použité normy a předpisy

- ČSN 01 3450 - Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace
- ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody
- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace
- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů
- ČSN EN 806 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
- ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy
- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
- ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování
- ČSN EN 15316 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy
- ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
- vyhláška č. 428/2001 Sb.
- vyhláška č. 193/2007 Sb.
- vyhláška č. 48/1982 Sb.
- vyhláška č. 269/2009 Sb.

3. Bilancepotřeby vody a odtoku odpadních vod – pouze část dotčená stavebními úpravami

Stavebními úpravami nedojde ke změně bilance potřeby vody v objektu.

4. Kanalizace

4.1. Kanalizační přípojka

Objekt je odkanalizován jednou stávající přípojkou jednotné kanalizace. Do přípojek nebude zasahováno.

4.2. Splaškové odpadní vody

Stávajícípřípojovací potrubí budou demontována.

Před zahájením stavebních prací bude prověřena přesná pozice a dimenze stávajícího potrubí kanalizace. V případě nesrovnalostí bude napojení konzultováno s projektantem.

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou vedena ve stěnách. Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním spádu 3,0 % k odpadnímu potrubí, bude do něj zaústěno přes odbočku s úhlem 87,5°. Délka připojovacího potrubí bude do 7,2 m.

Odvod kondenzátu od kotle bude proveden přes kalich se suchou zápachovou uzávěrkou. Poté bude odveden pomocí PE hadice do nového připojovacího potrubí vedeného ve stěně přilehlé ke kotli, pomocí které bude sveden do stoupačky kanalizace.

Veškeré zařizovací předměty budou svedeny pomocí připojovacího potrubí do stávajícího stoupacího potrubí S1 v příčce mezi místnostmi 1.04 Koupelna a 1.05 WC

Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Přepady pojistných ventilů od ohřevu teplé vody a od otopné soustavy budou napojeny do zápachové uzávěrky volným výtokem.

Pračka a myčka bude napojena přes podomítkovou zápachovou uzávěrku. Pro pojistný ventil zásobníku TV bude osazen kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou.

Stávající odvětrávací potrubí stoupacího potrubí S1 a S2 budou demontovány.

Výšky napojení vedení kanalizace bude dle výkresové části

Stoupací potrubí S1 a S2 budou odvětrána pomocí nového potrubím S3 DN110, vyvedeným na střechu. Potrubí bude zakončeno nad úroveň střechy soupravou větrací hlavice DN110.

4.3. Dešťové odpadní vody

Do řešení hospodaření s dešťovými vodami nebude zasahováno, stavební úpravy se týkají pouze vnitřních dispozic.

4.4. Materiál potrubí

Materiálem domovní kanalizace bude plastové potrubí z PP a PVC. Jedná se o HT systém, který využívá spojování potrubí hrdlovými spoji s gumovými kroužky. Kondenzát bude odváděn pomocí plastového potrubí z PP a PVC. Kotvení potrubí domovní kanalizace bude prováděno šroubovými objímkami s gumovou manžetou.

5. Vodovod

5.1. Vodovodní přípojka

Objekt je zásobován vodou jednou stávající vodovodní přípojkou. Do přípojky nebude zasahováno.

5.2. Pitná voda

Stávající přívod vody do bytu se předpokládá ve stěně mezinovými místnostmi 1.04 a 1.05. Stávající rozvody v prostoru dotčeném stavebními úpravami budou demontovány.

Bude zachována stávající vodoměrná soustava.

Dále bude potrubí vedenov soklu a stěnách k zařizovacím předmětům a plynovému kotli. Připojovací potrubí budou vedena vsoklu, příp. ve stěnách avaně.

Pro umyvadlo bude připraveno napojení ve výšce 0,55 mn.č.p. K vaně budou vývody přivedeny do výšky 0,75 mn.č.p. Pro kuchyňský dřez bude potrubí vyvedeno do výšky 0,6 mn.č.p. Splachovací nádržka záchodové mísy bude napojena ve výšce 1,1 mn.č.p.

Napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, dřez, WC – bude provedeno přes rohové ventily a flexi hadičky. Tento způsob napojení umožňuje případné místní opravy bez nutnosti uzavření většího okruhu vodovodu.

5.3. Teplá voda

Teplá voda pro prostory bude ohřívána pomocí plynového kotle s vestavěným zásobníkem o objemu 21 l umístěn v koupelně 1.04.

Zásobník bude napojen na rozvod studené vody přes pojistný ventil, manometr, zpětný ventil, uzavírací ventil a vypouštění. Přepad od pojistného ventilu na studené vodě bude sveden do kanalizace. Na výstupu teplé vody ze zásobníku bude umístěn uzavírací ventil.

Rozvody teplé vody po objektu budou vedeny v souběhu s rozvody studené vody – viz výkresová dokumentace.

5.4. Užitková voda

V objektu nebude zřizován rozvod užitkové vody. Voda pro úklid bude využívána z rozvodu pitné vody.

5.5. Požární voda

V dotčených prostorech rekonstrukcí nebudou řešeny rozvody požární vody.

5.6. Provedení tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN EN 806-1. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak je 1,5násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,0MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

5.7. Materiál potrubí

Vnitřní rozvody pitné vody budou provedeny z plastových trubek tlakové řadě PN16. Všechny rozvody budou tepelně izolovány nápletkovou izolací. U vnitřních rozvodů bude použita izolace mající součinitel tepelné vodivosti $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m.K}$ (hodnoty λ udávány pro 0°C). Izolace musí přesahovat vždy i přes spojovací tvarovky tak, aby byl celý systém dokonale tepelně ochráněn. Tloušťky izolace budou odpovídat vyhlášce č. 193/2007 Sb.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN 06 03 10 při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN 75 61 01, ČSN EN 12007 a vyhláškou 48/1982 Sb.

Všechna známá uvedená vedení inženýrských sítí jsou orientačně zakreslena v dokumentaci a jejich umístění je nutno před zahájením stavebních prací ověřit přesným vytyčením. Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od projektové dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem. Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu.