

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2016/012

Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775

Objednatel : Městská část Praha 5

IČO : 00063631

DIČ : CZ00063631

Zhotovitel : Eubuilding a.s.
Na Výsluní 201/13
Praha 10 - Strašnice, 100 00

IČO : 24179876

DIČ : CZ24179876

Za zhotovitele :
stavební společnost
Eubuilding a.s.
Na Výsluní 201/13, Strašnice
Praha 10, 100 00
Tel.: 771 602 11 00
IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	3 668 512,00
DPH	21 %	770 388,00
Cena celkem za stavbu		4 438 900

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Zateplení	3 471 268		2 868 816	602 451	78,2
02 VZT	967 632		799 696	167 936	21,8
Celkem za stavbu	4 438 900		3 668 512	770 388	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01		3 471 268		2 868 816	602 451	78,2
02		967 632		799 696	167 936	21,8
Celkem za stavbu		4 438 900		3 668 512	770 388	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Zateplení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2016/012	MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 5		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 740 086	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	1 062 291	Oborová přírážka	
R M práce celkem	66 440	Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	2 868 816	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	2 868 816	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	2 868 816	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>doc. Pabonova</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>1.5.2017</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: <i>[Signature]</i> <div style="font-size: small;"> stavební společnost EUbuilding a.s. Na Výsluní 201/13, Strašnice Praha 10, 100 00 Tel.: 777 297 241 IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876 </div>	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	2 868 816 Kč
Základ pro DPH		%	602 451 Kč
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 471 267 Kč

Poznámka :

stavební společnost
EUbuilding a.s.
 Na Výsluní 201/13, Strašnice
 Praha 10, 100 00
 Tel.: 777 297 241
 IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876

[Signature]

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	01 Zateplení	


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	171 255			
2	Základy a zvláštní zakládání	8 198			
3	Svislé a kompletní konstrukce	41 953			
5	Komunikace	13 041			
61	Úpravy povrchů vnitřní	9 216			
62	Úpravy povrchů vnější	771 698			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	170 237			
64	Výplně otvorů	16 875			
91	Doplňující práce na komunikaci	7 894			
94	Lešení a stavební výtahy	167 075			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	19 365			
96	Bourání konstrukcí	45 600			
97	Prorážení otvorů	2 599			
99	Staveništní přesun hmot	102 114			
711	Izolace proti vodě		128 508		
712	Živičné krytiny		185 980		
713	Izolace tepelné		282 758		
721	Vnitřní kanalizace		9 602		
730	Ústřední vytápění		27 000		
762	Konstrukce tesařské		17 903		
764	Konstrukce klempířské		132 934		
766	Konstrukce truhlářské		205 605		
767	Konstrukce zámečnické		59 200		
781	Obklady keramické		11 082		
784	Malby		1 720		
M21	Elektromontáže			66 440	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	192 966			
CELKEM OBJEKT	1 740 086	1 062 291		66 440	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 802 376	
Oborová přírážka			2 802 376	
Přesun stavebních kapacit			2 802 376	
Mimostaveništní doprava			2 802 376	
Zařízení staveniště			2 868 816	
Provoz investora			2 868 816	
Kompletační činnost (IČD)			2 868 816	
Rezerva rozpočtu			2 868 816	
CELKEM VRN				

stavební společnost
EUBuilding a.s.
 Na Výsluní 201/13, Strašnice
 Praha 10, 100 00
 Tel.: 777 297 241
 IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24178876



Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu okapové chodníky : 0,5*(29,3+8,6+11,25) zámková dlažba : 0,7*(6,5+2,0)	m2	30,53 24,58 5,95	20,00	610,50
2	113108309R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 9 cm Doplnění živичného povrchu po výkopech: 6,75*1,5	m2	10,13 10,13	32,00	324,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro izolaci soklu : (0,7*0,8)*85,4 odvod drenáže od objektu : (0,7*0,8)*5,0 Zateplení 1PP až na základovou spáru:(1,2*3,9)*(6,5+9,8+5+5)	m3	173,71 47,82 2,80 123,08	522,00	90 675,58
4	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m Zateplení 1PP až na základovou spáru:(6,5+9,8+5+5)*3,9	m2	102,57 102,57	320,00	32 822,40
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m Zateplení 1PP až na základovou spáru:(6,5+9,8+5+5)*3,9	m2	102,57 102,57	150,00	15 385,50
6	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m přebytečná temina: 173,708-145,2745	m3	28,43 28,43	90,00	2 559,02
7	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 28,4335*2	m3	56,87 56,87	44,00	2 502,15
8	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	28,43	120,00	3 412,02
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	28,43	100,00	2 843,35
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop pro izolaci soklu : (0,55*0,8)*85,4 Zateplení 1PP až na základovou spáru:(1,05*3,9)*(6,5+9,8+5+5)	m3	145,27 37,58 107,70	70,00	10 169,22
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,43	350,00	9 951,73
Celkem za 1 Zemní práce						171 255,45
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
12	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	85,40	30,00	2 562,00
13	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm 85,4*1,1	m	93,94 93,94	60,00	5 636,40
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						8 198,40
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
14	311271801R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.250 dozdívka atiky : 0,25*86,88	m2	21,72 21,72	720,00	15 638,40
15	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 Oprná zeď u vstupu: (0,4*1,4)*1,5	m3	0,84 0,84	2 800,00	2 352,00
16	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení Oprná zeď u vstupu: (1,4*1,5)*2	m2	4,20 4,20	250,00	1 050,00
17	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	4,20	250,00	1 050,00
18	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie pro zateplení pod terénem : 85,4*0,8	m2	68,32 68,32	320,00	21 862,40
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						41 952,80
Díl: 5 Komunikace						
19	564201111R00	Podklad ze štěrpkopísku 4 - 8 mm , zhutnění tloušťky 5 cm doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7	m2	19,43 19,43	120,00	2 331,00
20	565171111R00	Podklad z obal kamen. tl.10 cm Doplnění živичného povrchu po výkopech: 6,75*1,5	m2	10,13 10,13	80,00	810,00
21	576111325R00	Koberec asfalt. tl.6 cm	m2	10,13	266,00	2 693,25

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Doplnění živičného povrchu po výkopech: 6,75*1,5		10,13		
22	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	19,43	140,00	2 719,50
		doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7		19,43		
23	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	20,40	220,00	4 487,16
		doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7*1,05		20,40		
Celkem za		5 Komunikace				13 040,91
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
24	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	204,80	45,00	9 216,00
		oprava vnitřních ostění, pod parapety : 167,3+37,5		204,80		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				9 216,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
25	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	156,21	22,00	3 436,62
		nové výplně : 44,73		44,73		
		stávající výplně : (3,0*2,55)+(1,5*2,2)+30*(1,5*1,8)+4*(0,6*0,9)+9*(0,9*0,9)+7*(0,9*1,6)		111,48		
26	622311135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou Silikon, lepidlo	m2	637,28	855,00	544 876,54
		27,3*(10,65)		290,75		
		8,6*(11,0)+4,78*(9,85)		141,68		
		6,5*(10,45)+7,0*(9,075)		131,45		
		9,66*(7,7)+11,25*(9,05)+8,4*(7,85)		242,13		
		odpočet sokl : -12,52		-12,52		
		odpočet výplně otvorů : -156,21		-156,21		
27	622311153RT1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	79,38	720,00	57 153,60
		nové výplně : 167,3*0,2		33,46		
		stávající výplně : 0,2*((3,0+2*2,55)+(1,5+2*2,2)+30*(1,5+2*1,8)+4*(0,6+2*0,9)+9*(0,9+2*0,9)+7*(0,9+2*1,6))		45,92		
28	622311512R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PU	m2	123,47	600,00	74 082,00
		S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2)		123,47		
29	622311522RT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s umělou mozaikou 3,1 kg/m2	m2	14,02	1 010,00	14 163,74
		27,3*(0,15)		4,10		
		(8,6+4,78)*(0,15)+1,5		3,51		
		(6,5+7,0)*(0,15)		2,03		
		(9,66+11,25+8,4)*(0,15)		4,40		
30	622311563R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm	m2	20,76	320,00	6 643,20
		nové výplně : 37,5*0,2		7,50		
		stávající výplně : 0,2*((3,0+1,5+30*1,5+4*0,6+9*0,9+7*0,9))		13,26		
31	622319005R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 8 mm	m2	123,47	180,00	22 224,60
		S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2)		123,47		
32	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	649,80	50,00	32 490,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vyspravení případných nesoudržných částí podkladu - rozsah do 10% : 649,80		649,80		
33	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	167,30	35,00	5 855,50
34	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně pro zateplení pod terénem : 85,4*0,8	m2	68,32	15,00	1 024,80
35	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	649,80	15,00	9 747,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				771 697,59
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
36	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 SO2: doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7*0,07	m3	1,36	2 322,00	3 157,46
37	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 úprava terénu mimo zpevněnou plochu : (29,3+8,6+11,25)*0,7	m3	34,41	2 322,00	79 888,41
38	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7*0,1	m3	1,94	2 322,00	4 510,49
39	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm SO2: doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7*0,07	m3	1,36	200,00	271,96
40	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7	m3	19,43	120,00	2 331,00
41	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35 SO2: doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : 27,75*0,7*0,003113*2	t	0,12	16 800,00	2 031,12
42	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm nové výplně - oprava pod vnitřní parapety : 37,5*0,3	m2	11,25	160,00	1 800,00
43	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm S100:317,694	m2	317,69	240,00	76 246,56
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				170 236,99
Díl: 64	Výplně otvorů					
44	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm nové výplně : 37,5	m	37,50	450,00	16 875,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				16 875,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
45	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm úprava terénu mimo zpevněnou plochu : (29,3+8,6+11,25)	m	49,15	140,00	6 881,00
46	919124121U00	Dilat spáry vklad asf zálivka	m	6,75	50,00	337,50
47	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Řezání živ.povrchu pro výkop kolem základů: 6,75 řez dilatační spáry nová a stávající živičná plocha: 6,75	m	13,50	50,00	675,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				7 893,50
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
48	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	960,20	32,00	30 726,40
49	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 4*960,20	m2	3 840,80	30,00	115 224,00
				3 840,80		

RT

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	960,20	22,00	21 124,40
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				167 074,80
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
51	950005	Ostatní drobné práce na fasádě	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		Úpravy ostatních prvků na fasádě, ozn.O1, O2, O3, O4, O5 : 1		1,00		
52	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	319,22	45,00	14 365,08
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 365,08
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
53	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,84	600,00	504,00
		Oprá zeď u vstupu: (0,4*1,4)*1,5		0,84		
54	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	19,06	1 500,00	28 592,40
		odstraňovaná skladba střecha : 0,06*317,694		19,06		
55	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	2,91	1 500,00	4 370,55
		odstranění betonového krytu : 0,7*27,75*0,15		2,91		
56	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	33,36	178,00	5 937,71
		odstraňovaná skladba střecha : 0,105*317,694		33,36		
57	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00	12,00	12,00
58	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	156,00	10,00	1 560,00
		OP1 : 9*2		18,00		
		OP2 : 10*2		20,00		
		OP3 : 9*2		18,00		
		OP4 : 20*4		80,00		
		OP5 : 5*4		20,00		
59	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 2 m2	m2	44,73	98,00	4 383,54
		OP1 : 9*(0,6*0,6)		3,24		
		OP2 : 10*(0,6*0,9)		5,40		
		OP3 : 9*(0,9*0,9)		7,29		
		OP4 : 20*(0,6*1,6)		19,20		
		OP5 : 5*(1,2*1,6)		9,60		
60	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	150,00	240,00
		DV1 : 0,8*2,0		1,60		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				45 600,20
Díl: 97	Prorážení otvorů					
61	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	649,80	4,00	2 599,20
		odstranění případných nesoudržných částí podkladu - rozsah do 10% : 649,80		649,80		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 599,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
62	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	226,92	450,00	102 114,09
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				102 114,09
Díl: 711	Izolace proti vodě					
63	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	19,43	35,00	679,88
		SO2: doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7		19,43		
64	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	123,47	15,00	1 852,05
		S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2)		123,47		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MS Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svíslé, vč. uchyc. prvků S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2)	m2	123,47	155,00	19 137,85
				123,47		
66	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfalt.pásu SO2: doplnění zpevněných ploch po opravě soklu - kompletní skladba : (27,75)*0,7	m2	19,43	150,00	2 913,75
				19,43		
67	711212000RT4	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr - penetrace S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2)	m2	123,47	22,00	2 716,34
				123,47		
68	711212002RT	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ,proti vlhkosti, tl. 2mm,včetně materiálu S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2)	m2	123,47	360,00	44 449,20
				123,47		
69	711212002RT4	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm,včetně stěrky S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2)	m2	123,47	300,00	37 041,00
				123,47		
70	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty S10:27,3 8,6+4,78 6,5+7,0 9,66+11,25+8,4	m	83,49	60,00	5 009,40
				27,30		
				13,38		
				13,50		
				29,31		
71	28323115	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm Začátek provozního součtu S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2) Konec provozního součtu 123,47*1,1	m2	135,82	60,00	8 149,02
				123,47		
				123,47		
				135,82		
72	67352004	Geotextilie 300 g/m2 Začátek provozního součtu S10: (8,5*3,9)+(9,8*3,9)+(11,3*0,85)+(19,5*0,85)+(6,5*0,85)+(8,7*0,85)+(7*1)+(5*1,2) Konec provozního součtu 123,47*1,1	m2	135,82	26,00	3 531,24
				123,47		
				123,47		
				135,82		
73	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 637,07	1,85	3 028,59
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				128 508,32
Díl: 712		Živičné krytiny				
74	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	317,69	10,00	3 176,94

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,0*6,4)+(6,85*12,9)+(14,29*10,18)+(5,56*12,78)		317,69		
75	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	317,83	8,00	2 542,62
76	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	412,83	15,00	6 192,41
		střecha : 317,694		317,69		
		vytažení na atiku : (0,635+0,460)*86,88		95,13		
77	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	388,29	60,00	23 297,62
		střecha svrchní izolace : 317,694		317,69		
		vytažení na atiku : (0,335+0,460)*86,88		69,07		
		1,53		1,53		
78	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	412,83	60,00	24 769,66
79	712997001RT1	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve specifikaci	m	173,76	25,00	4 344,00
		2*86,88		173,76		
80	28375980	Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm	m	182,45	12,00	2 189,38
		173,76*1,05		182,45		
81	628522503	Pás modif. asfalt special dekor modroze	m2	446,53	132,00	58 942,42
		388,29*1,15		446,53		
82	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral	m2	474,75	120,00	56 970,54
		412,83*1,15		474,75		
83	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	5,08	700,00	3 554,01
	Celkem za	712 Živičné krytiny				185 979,59
Díl:	713	Izolace tepelné				
84	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	317,69	10,00	3 176,94
85	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	79,93	90,00	7 193,66
		atika : 86,88*(0,635+0,285)		79,93		
86	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	319,22	90,00	28 730,16
		spodní vrstva : 317,694		317,69		
		1,8*0,85		1,53		
87	713141311R00	Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy	m2	319,22	180,00	57 460,32
		spádová vrstva : 319,224		319,22		
88	28375817	Deska polystyren. EPS70 V13 tl. 140 mm	m2	325,61	160,00	52 097,36
		střecha - spádová vrstva - průměrná tloušťka 140 mm : 319,224*1,02		325,61		
89	28375971	Deska spádová EPS 100 S Stabil	m3	78,15	1 622,00	126 752,81
		střecha : 0,24*319,224*1,02		78,15		
90	63140283	Deska izolační omítková 1000x500x 50 mm podélné vlákno,hydrofobizovaná,lambda 0,039	m2	81,53	70,00	5 707,00
		79,93*1,02		81,53		
91	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,28	500,00	1 639,43
	Celkem za	713 Izolace tepelné				282 757,69
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
92	721234137RT1	Vtok střešní PP HL80.3HUL pro plochou střechu DN 50/70 s bitumenovou fólií	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
93	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	12,00	500,00	6 000,00
94	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	400,00	2,17
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 602,17
Díl:	730	Ústřední vytápění				
95	730002	Vytápění - dle samostatné přílohy	soubor	1,00	27 000,00	27 000,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				27 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	762361114RT2	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14 (86,88/0,625)*0,46	m	63,94	50,00	3 197,19
97	762441112RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm 86,88*0,46	m2	39,96	360,00	14 387,33
98	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,80	400,00	318,09
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				318,09
Díl: 764	Konstrukce klempířské					17 902,60
99	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	102,00	20,00	2 040,00
100	764411400R00	Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 400 mm K1 RŠ 420 : 102	m	102,00	415,00	42 330,00
101	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm 95,0+13,0	m	108,00	20,00	2 160,00
102	764530410R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm K2 RŠ 120 : 17,0	m	17,00	455,00	7 735,00
103	764530450R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm K2 RŠ 640 : 95,0	m	95,00	720,00	68 400,00
104	764530460R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm K3 RŠ 740 : 13,0	m	13,00	740,00	9 620,00
105	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,93	700,00	648,63
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				648,63
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					132 933,63
106	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska OP1 : 9*(3*0,6) OP2 : 10*(0,6+2*0,9) OP3 : 9*(3*0,9) OP4 : 20*(0,6+2*1,6) OP5 : 5*(1,2+2*1,6) DV1 : 0,8+2*2,0	m	167,30	80,00	13 384,00
107	766601229R00	Těsnění oken, spáry, parapet, PT fólie+PP fólie+páska OP1 : 9*(0,6) OP2 : 10*(0,6) OP3 : 9*(0,9) OP4 : 20*(0,6) OP5 : 5*(1,2)	m	37,50	80,00	3 000,00
108	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 OP1 : 9 OP2 : 10 OP3 : 9 OP4 : 20	kus	48,00	600,00	28 800,00
109	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 OP5 : 5	kus	5,00	900,00	4 500,00
110	61143000	Okno plastové jednoduché 60 x 60 cm P OP1 : 9	kus	9,00	1 500,00	13 500,00
111	61143006	Okno plastové jednoduché 60 x 90 cm, včetně bovdenové otevírání s pákou pro parapet v. 1800mm OP2 : 10	kus	10,00	1 890,00	18 900,00
112	61143016	Okno plastové jednoduché 60 x 160 cm OP4 : 20	kus	20,00	2 200,00	44 000,00
113	61143026	Okno plastové jednoduché 90 x 90 cm	kus	9,00	2 900,00	26 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		OP3 : 9		9,00		
114	61143071	Okno plastové jednodílné 120 x 160 cm	kus	5,00	3 655,00	18 275,00
		OP5 : 5		5,00		
115	61143790.A	Dveře vchodové plast 900x2200 otevíravé se zasklením bezpečnostním izolačním trojsklem	kus	1,00	24 500,00	24 500,00
		DV1 : 1		1,00		
116	766991	Větrací štěrbinová, D+M	kus	50,00	200,00	10 000,00
		stávající výplně : 30+4+9+7		50,00		
117	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,92	700,00	645,53
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				205 604,53
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
118	76701	Protidešťová žaluzie, Z1	kus	2,00	6 500,00	13 000,00
119	76702	Protidešťová žaluzie, Z2	kus	2,00	8 000,00	16 000,00
120	76703	Úprava stávajícího zastínění, Z3	kus	6,00	500,00	3 000,00
121	76704	Úprava poklopu šachty, Z4	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
122	76705	Úprava umístění klimajednotky, Z5	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
123	76706	Úprava stávajícího zábradlí, Z5	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
124	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				59 200,00
Díl:	781	Obklady keramické				
125	781411810U00	Dmtž obklad vnější keramický malta	m2	96,20	110,00	10 582,00
		Gabřinec: (11,5*2)+(13,2*3,5)+(13,5*2)		96,20		
126	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				11 082,00
Díl:	784	Malby				
127	784195122R00	Malba tekutá Standard, barva, 2 x	m2	61,44	28,00	1 720,32
		oprava vnitřních ostění, pod parapety : (167,3+37,5)*0,3		61,44		
	Celkem za	784 Malby				1 720,32
Díl:	M21	Elektromontáže				
128	210000111	Elektroinstalce dle přílohy	soubor	1,00	66 440,00	66 440,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				66 440,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
129	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	123,06	178,00	21 905,52
130	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	123,06	90,00	11 075,83
131	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	123,06	185,00	22 766,98
132	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 230,65	9,00	11 075,83
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	492,26	150,00	73 838,85
134	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	615,32	15,00	9 229,86
135	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	123,06	350,00	43 072,66
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				192 965,52

stavební společnost
EUBUILDING a.s.
 Na Výsluní 201/13, Strašnice
 Praha 10, 100 00
 Tel.: 777 297 241
 IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876

Kalamita

MŠ KROUPOVA

		Název položky	MJ	Výrobce	množství	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem mat.+mont.
		HROMOSVOD								
1.		Demontáž stávajícího jímacího vedení	kpl		1,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
2.		Demontáž stávajících svodů	ks		6,00	200,00	1 200,00			1 200,00
3.		Jímací vodič FeZm 8 mm, vč. podpěr	m		170,00	220,00	37 400,00			37 400,00
4.		Jímací vodič FeZm 10 mm, vč. podpěr	m		20,00	222,00	4 440,00			4 440,00
5.		Zemníci pásek FeZm 30x4 mm (oprava stáv. uzemnění)	m		50,00	70,00	3 500,00			3 500,00
6.		Ochranný úhelník (2 m)	ks		6,00	600,00	3 600,00			3 600,00
7.		Zkušební svorka	ks		6,00	180,00	1 080,00			1 080,00
8.		Hromosvodová svorka (SK, SP1, SS, ST10)	ks		38,00	25,00	950,00			950,00
9.		Venkovní svítidla, nástěnná, na fasádu, s pohyb. čidlem (IP 44) reflektor 2x10W E27 LED Provozní: Napětí 230 V Patice: 2xE27 Typ světelného zdroje Úsporná zářivka 2x Výkon světelného zdroje 2x23 W Celkový světelný tok 3000 lm Barevná teplota (Kelvin) 4000 K Barva světla Bílé světlo Pohybové čidlo Ano	ks		2,00	900,00	1 800,00			1 800,00
10.		Krabice instalační, vč. svorkovnice	ks		2,00	35,00	70,00			70,00
11.		Kabel CYKY 3x1,5	m		10,00	65,00	650,00			650,00
12.		Vyhledání místa připojení osv. na stáv. instalaci	ks		2,00	400,00	800,00			800,00
13.		Trubka PVC 16 mm (pro kamery)	m		50,00	25,00	1 250,00			1 250,00
14.		Chránička (líšta) pro ochr. funkčních vedení na fasádě	m		50,00	20,00	1 000,00			1 000,00
15.		Dokladová část (návod, protokoly)	kpl		1,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00
16.		Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl		1,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
17.		Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl		1,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Celkem								66 440,00

stavební společnost

EUBUILDING a.s.

Na Výsluní 201/13, Strašnice
Praha 10, 100 00

Tel.: 777 297 241

IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876


Název akce: Zateplení pláště objektu MŠ Kre

Vytápění

Vypracoval: R.Mrňák

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn.cena	Cena
1	Demontáž termostatických hlavíc	ks	44,00	50,00	2 200,00
2	Přenastavení spodních ventilů	ks	44,00	200,00	8 800,00
3	Montáž termostatických hlavíc	ks	44,00	200,00	8 800,00
4	Kontrola potrubí	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
5	Topná zkouška + zaregulování systému	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
6	Doprava	soub	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem				27 000,00

stavební společnost
EUBuilding a.s.
Na Výsluní 201/13, Strašnice
Praha 10, 100 00
Tel.: 777 297 241
IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
02	VZT	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2016/012	MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	123 977	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	95 805	Oborová přírážka	
R M práce celkem	579 914	Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	799 696	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	799 696	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	799 696	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>LUCIE ČABANOVÁ</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>2.5.2017</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i> <div style="font-size: small;"> stavební společnost EUBuilding a.s. Na Výsluní 201/13, Strašnice Praha 10, 100 00 Tel.: 777 297 241 IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876 </div>	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		799 696 Kč
DPH	21,0 %		167 936 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			967 632 Kč

Poznámka :

stavební společnost
EUBuilding a.s.
 Na Výsluní 201/13, Strašnice
 Praha 10, 100 00
 Tel.: 777 297 241
 IČ: 241 79 876 / DIČ: CZ24179876

[Signature]

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	02 VZT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	13 000				
4 Vodorovné konstrukce	24 302				
61 Úpravy povrchů vnitřní	15 104				
62 Úpravy povrchů vnější	1 267				
64 Výplně otvorů	7 350				
94 Lešení a stavební výtahy	9 700				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	44 900				
96 Bourání konstrukcí	750				
97 Prorážení otvorů	2 605				
99 Staveništní přesun hmot	1 593				
763 Dřevostavby		46 100			
766 Konstrukce truhlářské		17 550			
767 Konstrukce zámečnické		9 755			
784 Malby		22 400			
M21 Elektromontáže				62 445	
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				517 469	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 405				
CELKEM OBJEKT	123 977	95 805		579 914	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			219 781	
Oborová přírážka			219 781	
Přesun stavebních kapacit			219 781	
Mimostaveništní doprava			219 781	
Zařízení staveniště			799 696	
Provoz investora			799 696	
Kompletační činnost (IČD)			799 696	
Rezerva rozpočtu			799 696	
CELKEM VRN				

stavební společnost
EUBuilding a.s.
 Na Výsluní 201/13 Strašnice
 Praha 10, 100 00
 Tel.: 777 297 241
 IČ: 241 79 876, I.Č: CZ24179876


61

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	02 VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	111000111	Pasportizace místností před zahájením činnosti	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
2	111000112	Vystěhování, uložení a zpětné nastěhování zařízení učeben	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						13 000,00
Díl: 4 Vodorné konstrukce						
3	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2	39,84	610,00	24 302,40
2NP:						
sklad výtvarná výchova: 2,8*2,2				6,16		
1NP:						
sklad výtvarná výchova: 2,8*2,2				6,16		
1PP:						
WC děti: 3*3				9,00		
Umývárna děti: 3*3,5				10,50		
Chodba: (1+0,4)*1,8				2,52		
Šatna děti: (1,8+0,4)*2,5				5,50		
Celkem za 4 Vodorné konstrukce						24 302,40
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	25,72	174,00	4 475,28
1NP:						
sklad výt.vých./sklad didakt.pomůcky:(0,5*0,5)*2				0,50		
sklad výt.vých./třída:(1,2*0,5)*2				1,20		
Třída./sklad didakt.pomůcky:(0,5*0,5)*2				0,50		
sklad didakt.pomůcky:(0,5*0,5)*2				0,50		
(0,5*0,5)*2				0,50		
1PP:						
WC děti/umyvárna děti: (0,5*0,5)*2*2				1,00		
umývárna děti/šatna děti: (0,5*0,5)*2*2				1,00		
šatna děti/chodba: (0,5*0,5)*2				0,50		
chodba/herna : (0,5*0,5)*2				0,50		
šatna děti/herna: (1,2*0,55)*2				1,32		
2NP:						
sklad výt.vých./sklad didakt.pomůcky: (0,5*0,5)*2				0,50		
sklad didakt.pomůcky: (0,5*0,5)*2				0,50		
Třída./sklad didakt.pomůcky: (0,5*0,5)*2				0,50		
třída/herna se spaním: (0,5*0,5)*2				0,50		
sklad výt.vých./třída: (1,2*0,5)*2				1,20		
omítka po osazení nových zárubní: (0,5*2,1)*2*2*3				12,60		
(0,8*0,5)*2*3				2,40		
5	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	43,74	77,00	3 367,98
1NP:						
sklad výt.vých./sklad didakt.pomůcky:(0,7*0,7)*2				0,98		
sklad výt.vých./třída:(1,4*0,7)*2				1,96		
Třída./sklad didakt.pomůcky:(0,7*0,7)*2				0,98		
sklad didakt.pomůcky:(0,7*0,7)*2				0,98		
(0,7*0,7)*2				0,98		
1PP:						
WC děti/umyvárna děti: (0,7*0,7)*2*2				1,96		
umývárna děti/šatna děti: (0,7*0,7)*2*2				1,96		
šatna děti/chodba: (0,7*0,7)*2				0,98		

4.2

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	02 VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		chodba/herna : (0,7*0,7)*2		0,98		
		šatna dětí/herna: (1,4*0,75)*2		2,10		
		2NP:				
		sklad výt.vých./sklad didakt.pomůcky: (0,7*0,7)*2		0,98		
		sklad didakt.pomůcky: (0,7*0,7)*2		0,98		
		Třída./sklad didakt.pomůcky: (0,7*0,7)*2		0,98		
		třída/herna se spaním: (0,7*0,7)*2		0,98		
		sklad výt.vých./třída: (1,4*0,7)*2		1,96		
		nové zárubně: (2,1*2+0,8)*0,8*2*3		24,00		
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	43,74	166,00	7 260,84
		1NP:				
		sklad výt.vých./sklad didakt.pomůcky:(0,7*0,7)*2		0,98		
		sklad výt.vých./třída:(1,4*0,7)*2		1,96		
		Třída./sklad didakt.pomůcky:(0,7*0,7)*2		0,98		
		sklad didakt.pomůcky:(0,7*0,7)*2		0,98		
		(0,7*0,7)*2		0,98		
		1PP:				
		WC děti/umyvárna děti: (0,7*0,7)*2*2		1,96		
		umyvárna děti/šatna děti: (0,7*0,7)*2*2		1,96		
		šatna děti/chodba: (0,7*0,7)*2		0,98		
		chodba/herna : (0,7*0,7)*2		0,98		
		šatna děti/herna: (1,4*0,75)*2		2,10		
		2NP:				
		sklad výt.vých./sklad didakt.pomůcky: (0,7*0,7)*2		0,98		
		sklad didakt.pomůcky: (0,7*0,7)*2		0,98		
		Třída./sklad didakt.pomůcky: (0,7*0,7)*2		0,98		
		třída/herna se spaním: (0,7*0,7)*2		0,98		
		sklad výt.vých./třída: (1,4*0,7)*2		1,96		
		nové zárubně: (2,1*2+0,8)*0,8*2*3		24,00		
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				15 104,10
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
7	622397131R00	Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, akrylátová omítka	kus	3,09	410,00	1 266,90
		Položka obsahuje:				
		- vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS				
		- vyříznutí a odstranění izolantu				
		- odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasádní omítkou po obvodu vyříznutého izolantu v šířce 100 mm				
		- osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru a připevnění talířovými hmoždinkami				
		- zabroušení povrchu izolantu				
		- olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou				
		- nanesení lepicí a stěrkové hmoty				
		- vtlačení sklotextilní tkaniny				
		- přestěrkování celé opravované plochy				
		- odstranění maskovací pásky				
		- (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou				
		- nanesení fasádní omítky				
		- odstranění maskovací pásky				
		1NP:				
		sklad výtvarná výchova: (0,7*0,7)*2		0,98		
		1PP:				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	02 VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC děti: 0,8*0,8		0,64		
		0,7*0,7		0,49		
		2NP:				
		Sklad výtvarná výchova: (0,7*0,7)*2		0,98		
		Celkem za				1 266,90
	Díl: 64	Výplně otvorů				
8	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně včetně dodávky zárubně s akust.útlumem 32 dB 80x197 cm	kus	3,00	1 230,00	3 690,00
		1PP: 1		1,00		
		1NP: 1		1,00		
		2NP: 1		1,00		
9	644941111U00	Osazení ventilační mřížka -15x15cm	kus	12,00	50,00	600,00
		u nových protihlukových dveří: (3*2)*2		12,00		
10	28349889	Mřížka větrací s akustickým útlumem 23 dB 150x150 mm	kus	12,00	255,00	3 060,00
		(3*2)*2		12,00		
		Celkem za				7 350,00
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
11	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	200,00	35,00	7 000,00
12	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	sada	6,00	450,00	2 700,00
		1NP:				
		sklad výtvarná výchova: 2		2,00		
		1PP:				
		WC děti: 1		1,00		
		1		1,00		
		2NP:				
		Sklad výtvarná výchova: 2		2,00		
		Celkem za				9 700,00
	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	289970111R00	zakrytí podlah Geofiltext 300g/m2	m2	300,00	60,00	18 000,00
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	500,00	45,00	22 500,00
15	952901222R00	zakrytí mobiliáře místností	m2	200,00	22,00	4 400,00
		Celkem za				44 900,00
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	10,00	30,00
		1PP: 1		1,00		
		1NP: 1		1,00		
		2NP: 1		1,00		
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80	150,00	720,00
		1PP: 0,8*2		1,60		
		1NP: 0,8*2		1,60		
		2NP: 0,8*2		1,60		
		Celkem za				750,00
	Díl: 97	Prorážení otvorů				
18	970031100R00	Vrtání jádrové do zdva cihelného do D 100 mm	m	1,20	500,00	600,00
		Prostup pro větrací otvory u dveří:				
		1PP: 0,2*2		0,40		
		1NP: 0,2*2		0,40		
		2NP: 0,2*2		0,40		
19	970033100R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm	m	0,60	500,00	300,00
		Prostup pro větrací otvory u dveří:				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zatepleni pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	02 VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP: 0,2		0,20		
		1NP: 0,2		0,20		
		2NP: 0,2		0,20		
20	970034100R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 100mm	m	1,20	500,00	600,00
		Prostup pro větrací otvory u dveří:				
		1PP: 0,2*2		0,40		
		1NP: 0,2*2		0,40		
		2NP: 0,2*2		0,40		
21	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.20 cm, MVC	m3	0,42	900,00	380,70
		1NP:		0,02		
		sklad výt.vých./sklad didakt.pomůcky:(0,3*0,3)*0,2		0,05		
		sklad výt.vých./třída:(0,9*0,3)*0,2		0,02		
		Třída./sklad didakt.pomůcky:(0,3*0,3)*0,2		0,02		
		sklad didakt.pomůcky:(0,3*0,3)*0,2		0,02		
		(0,3*0,3)*0,2		0,02		
		1PP:		0,04		
		WC děti/umyvárna děti: (0,3*0,3)*0,2*2		0,04		
		umyvárna děti/šatna děti: (0,3*0,3)*0,2*2		0,02		
		šatna děti/chodba: (0,3*0,3)*0,2		0,02		
		chodba/herna: (0,3*0,3)*0,2		0,02		
		šatna děti/herna: (0,9*0,35)*0,2		0,06		
		2NP:		0,02		
		sklad výt.vých./sklad didakt.pomůcky: (0,3*0,3)*0,2		0,02		
		sklad didakt.pomůcky: (0,3*0,3)*0,2		0,02		
		Třída./sklad didakt.pomůcky: (0,3*0,3)*0,2		0,02		
		třída/herna se spaním: (0,3*0,3)*0,2		0,02		
		sklad výt.vých./třída: (0,9*0,3)*0,2		0,05		
22	971042551R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl	m3	0,48	1 500,00	724,50
		1NP:		0,15		
		sklad výtvarná výchova: (0,5*0,5)*0,3*2		0,11		
		1PP:		0,08		
		WC děti: (0,6*0,6)*0,3		0,15		
		(0,5*0,5)*0,3		0,15		
		2NP:		0,15		
		Skład výtvarná výchova: (0,5*0,5)*0,3*2				2 605,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 592,62
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,54	450,00	1 592,62
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 763		Dřevostavby				45 100,00
24	763164568U00	SDK obklad kov L š 0,8m- 2xH2DF 15	m2	82,00	550,00	45 100,00
		1PP:		13,00		
		herna a třída pro děti:(0,5+0,5)*13		3,00		
		1NP:		1,50		
		sklad didak.pomůcky: (0,5+0,5)*3		15,00		
		(0,5+0,5)*1,5		15,00		
		Třída: (0,5+0,5)*15		3,00		
		herna se spaním:(0,5+0,5)*15		1,50		
		2NP:		3,00		
		sklad didak.pomůcky: (0,5+0,5)*3		1,50		
		(0,5+0,5)*1,5				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	02 VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Třída:(0,5+0,5)*15		15,00		
		herna se spaním:(0,5+0,5)*15		15,00		
25	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		763 Dřevostavby				46 100,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
26	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	300,00	900,00
		1PP: 1		1,00		
		1NP: 1		1,00		
		2NP: 1		1,00		
27	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197, povrch CPL sklo bezpečnostní akustický útlum 32 dB Prách dveří padací kování kartáčovaná nerez, vložka cylindrická	kus	2,00	5 500,00	11 000,00
		1NP: 1		1,00		
		2NP: 1		1,00		
28	6116999	Dveře vnitřní hladké 1/2 sklo 1kř. 80x197 cm, povrch CPL sklo bezpečnostní akustický útlum 32 dB Prách dveří padací kování kartáčovaná nerez, vložka cylindrická	kus	1,00	5 650,00	5 650,00
		1PP: 1		1,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				17 550,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	767995100	Usazení L 50x5 jako překlad nad prostupy	m	9,60	80,00	768,00
		1NP:				
		sklad výtvarná výchova:(1,2+0,4)*2		3,20		
		1PP:				
		šatna děti:(1,2+0,4)*2		3,20		
		2NP:				
		sklad výtvarná výchova:(1,2+0,4)*2		3,20		
30	767995101R00	D+M Systémového kotvení VZT jednotek přes podel. lištu uchyc.ke strop. konstrukci šrouby HUS-H závěsů - 8 ks lišty - 2 ks šrouby HUS-H6 - 16 ks	soubor	4,00	1 500,00	6 000,00
31	133301510000	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	kg	39,81	70,00	2 786,78
		Začátek provozního součtu				
		1NP:				
		sklad výtvarná výchova:(1,2+0,4)*2		3,20		
		1PP:				
		šatna děti:(1,2+0,4)*2		3,20		
		2NP:				
		sklad výtvarná výchova:(1,2+0,4)*2		3,20		
		Konec provozního součtu		9,60		
		9,6*1,1*3,77		39,81		
32	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	200,00	200,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				9 754,78
Díl:	784	Malby				
33	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x,	m2	800,00	28,00	22 400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	02 VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vždy celá sěna dotčená pracemi spojenými s VZT: 500		800,00		22 400,00
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
34	21000112	Elektroinstalace k VZT dle přílohy	soubor	1,00	62 445,00	62 445,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				62 445,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
35	240001114	VZT dle přílohy	soubor	1,00	517 469,22	517 469,22
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				517 469,22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,19	178,00	390,06
37	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,38	120,00	525,93
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,19	120,00	262,96
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,55	9,00	571,95
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,19	180,00	394,45
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,57	75,00	493,06
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,19	350,00	766,98
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 405,39

stavební společnost
EUBuilding a.s.
 Na Výsluní 201/13, Strašnice
 Praha 10, 100 00
 Tel.: 777 297 241
 IČ: 241 79 876, DIČ: CZ241 79876

Pozice	Název položky	ks	Cena jednot.	Cena celkem
1.01 1.02	<p>Zařízení č.1 - Větrání učeben</p> <p>Větrací a rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem Vp=660m³/h dpz=300Pa Vo=660m³/h dpz=300Pa Ne=2x168kW Qe=4500W U=3x400V Účinn. rekuperace min. 85% Provedení levé L</p> <p><i>Vlastnosti a požadované funkce</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Deskový protiproudý rekuperátor s účinností až 85-90% • By-pass rekuperačního výměníku s klapkou a servopohonem • Elektrický ohřivač (příslušenství) k vestavění do jednotky • Úsporné RadiCal-ventilátory s moderní EC technologií • Vestavěný řídicí systém (Plug&play) • Externí ovladač CD • Automatické přepínání normálního/letního provozu • Komunikace Modbus • Možnost bezdrátového ovládání - systém Smart (příslušenství) • Pravé (R) i levé (L) provedení <p><i>Sestava jednotky:</i> Dvojitý plášť jednotky z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Jednotka je stojatého provedení, určena pro podlahovou montáž. Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtoková klapka (by-pass) rekuperátoru a ventilátorů zajistí v případě potřeby automatické odmrazování rekuperátoru. Ventilátory jsou poháněny EC motory. Filtry, deskový protiproudý rekuperátor a ventilátory musí být jednoduše vyjímatelné pro čištění nebo údržbu. El. ohřivač ELB o výkonu 4,5 kW je určen je k vestavbě do jednotky. Jednotka musí být schopna el. ohřivač ovládat a regulovat. Jednotka bude vybavena automatickým přepínáním mezi zimním provozem s rekuperací tepla a letním provozem bez rekuperace tepla. Možnost instalace filtrů z vyšší třídou filtrace F7 (přívod) nebo M5 (odvod).</p> <p><i>Řídicí systém</i> Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem. Požadovaná teplota 12 - 22°C a množství vzduchu se nastavuje pomocí externího ovladače CD. Jednotka je určena k nepřetržitému větrání v automatickém časovém programu. Jednotka má 3 konfigurovatelné vstupy, na které lze napojit spínače, senzory CO₂ Jednotka může být napojena na nadřazený řídicí systém přes protokol Modbus Možnost vypnutí jednotky přímo z ovládacího panelu CD. Protože je instalován el. ohřivač ELB do jednotky, je nutné napojení na napětí 3~400V Externí ovladač CD s kabelem délky 6 m bude standardní součástí dodávky jednotky. Jednotku musí být možné vypnout přímo z ovládacího panelu CD. Jednotku lze ovládat i bezdrátově pomocí systému Smart (ovládací panel, snímání CO₂) Řídicí systém musí být vybaven časovým programem s denním a týdenním režimem.</p>	2 ks	155000	310000

Pozice	Název položky	ks	Cena jednot.	Cena celkem
1.03	<p>Příslušenství:</p> <p>El. ohřivač ELB-4,5kW Sběrná brána Smart Gate Smart CO₂ - bezdrátové čidlo CO₂, popř. tzv. IR senzor (dle systému) Uzavírací klapka TUNE-R 250-1- MO se servopohonem tf-230, 230V, 2Nm, pružina sada filtračních vložek Propojovací kabel k ovladači - 12 m kabelu</p> <p>Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v podstropním provedení (EC5) Vp = 500m³/h dpz = 230 Pa Ne = 170 kW/ 230 V I = 1,4 A Vo = 500 m³/h dpz = 230 Pa Ne = 170 kW/ 230 V I = 1,4 A Qe = 500 W/230 V tv1 = -12 °C tv2 = 22 °C Účinn. rekuperace min. 85%</p>	2 ks 2 ks 2 ks 4 ks 4 ks 2 ks 2x	3200 1230 650 550 450 450 560	6400 2460 1300 2200 1800 900 1120
		1 ks	8600	8600

	Rovnotlaká větrací jednotka: – úsporné EC ventilátory typu volného oběžného kola, uchycení k vnitřnímu plášti jednotky je provedeno přes izolátory chvění; – energetická třída - min. A+; – uzavírací klapka TUNE-R 250-1- MO se servopohonem 230 V, 2 Nm, pružina plně uzavíratelný vestavěný by-pass je standardní součástí jednotky, automaticky řízená klapka by-passu; – skříň jednotky v provedení s minerální izolací tl. 30 mm ($U = 0,81 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$) s potlačením tepelných mostů; – vířivý protiproudý rekuperační výměník z plastu (účinnost min. 85 %); – filtry G7 přírodního a G4 odpadního vzduchu; – kruhová připojovací hrdla; – vestavěný el. ohřivač 1,5 kW; s regulací a ochranou – kompletní digit. regulace s ovládáním uzavíracích klapek, el. dohříváče, chod dle CO ₂ ; – funkce konstantního průtoku vzduchu; – řídicí systém musí být vybaven časovým programem s denním a týdenním režimem; – možnost připojení externího čidla CO ₂ ; – externí čidlo teploty, vč. kabelu; – max. výška jednotky 370 mm; – akustický výkon L _{WA} 42 dB (A); – dveře pro přístup při údržbě a revizích na pantech otevíravé dolů.	2 ks	900	1800
		1 ks	2200	2200
		1 ks	4000	4000
		1 ks	500	500
		1 ks	1000	1000
1.04	Kruhový tlumič hluku 250/900, tloušťka izolace 50 mm	9 ks	1000	9000
1.05	Kruhový tlumič hluku 250/600, tloušťka izolace 50 mm	9 ks	1000	9000
1.06	Protidešťová žaluzie 400x400 s elox. hliníku, s protírámem, úzké lamely, V _{max} = 2,2 m/s	6 ks	600	3600
1.07	Přívodní výústka 325x75 dvouřadá, regulace R1, lamely horizontální, povrchová úprava - nástřik RAL dle interiéru, barvu určí architekt	22 ks	250	5500
1.08	Odvodní mřížka 800x200 povrchová úprava - nástřik RAL dle interiéru, barvu určí architekt	6 ks	450	2700
1.09	Ohebná akustická Al hadice tl. izolace 25 mm, parotěsná zábrana	16 bm	120	1920

Akce: MS KROUPA

Str.: 3

Pozice	Název položky	ks	Cena jednot.	Cena celkem
1.10	Ohebná akustická Al hadice se zvýšeným útlumem $\phi 250$, tl. izolace 25 mm vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester	8 bm	160	1280
1.11 až 1.19	Neobsazeno			
1.20	Kruhové potrubí z pozink. plechu do obvodu $\phi 250$	30 bm	270	8100
	$\phi 225$	10 bm	254	2540
	$\phi 200$	12 bm	239	2868
	$\phi 180$	4 bm	225	900
	$\phi 160$	5 bm	213	1065
	$\phi 140$	4 bm	199	796
	$\phi 125$	8 bm	175	1400
1.21	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I	5 m ²	1500	7500
	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	110 kg	70	7700
	Zaregulování zařízení	10 h	350	3500
	Provozní zkoušky	12 h	300	3600
	Zaškolení obsluhy	6 h	300	1800
	Měření hluku - před fasádou	1 kmpl	1000	1000
	- v učebnách	1 kmpl	1000	1000

2.1	Dodávka			421049
2.2	Montáž		63157	
2.3	Doprava		33263	
Celkem			517469	,- Kč

stavební společnost
EUBuilding a.s.
 Na Výsluní 201/13, Strašnice
 Praha 10, 100 00
 Tel.: 777 297 241
 IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876

labanovna

1	Počet	MJ	M+P	MMJ				P/MJ				CELKEM
				MMJ	M/CELKEM	P/MJ	P/CELKEM	MMJ	M/CELKEM	P/MJ	P/CELKEM	
1	14,00	m	002 - Cu vedení/0082 - CVSY uložená pevně	50,00 Kč	700,00 Kč	22,00 Kč	308,00 Kč	1 008,00 Kč				
2	3,00	ks	006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A	40,00 Kč	120,00 Kč	180,00 Kč	540,00 Kč	660,00 Kč				
3	3,00	ks	3f zakončovací svorkovnice	30,00 Kč	90,00 Kč	15,00 Kč	45,00 Kč	135,00 Kč				
4	9,00	m	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm ²	50,00 Kč	450,00 Kč	66,00 Kč	594,00 Kč	1 044,00 Kč				
5	18,00	m	001 - Trubky, lišty, krabice/0201 - ochranná hadice pryžová - plastová, uložená volně, vnitřního průměru do 32 mm	50,00 Kč	900,00 Kč	35,00 Kč	630,00 Kč	1 530,00 Kč				
6	60,00	kus	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	15,00 Kč	900,00 Kč	15,00 Kč	900,00 Kč	1 800,00 Kč				
7	95,00	m	001 - Trubky, lišty, krabice/0103 - lišta vkladací, šířky přes 40 do 60 mm	50,00 Kč	4 750,00 Kč	45,00 Kč	4 275,00 Kč	9 025,00 Kč				
8	40,00	ks	016 - Osazení kotevnic prvků/0012 - hmoždinka přes 8 do 12 mm, do cihly	20,00 Kč	800,00 Kč	4,00 Kč	160,00 Kč	960,00 Kč				
9	84,00	m	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm ²	50,00 Kč	4 200,00 Kč	66,00 Kč	5 544,00 Kč	9 744,00 Kč				
10	3,00	ks	203 Vidlice + Guma 2,5mm ² 3m	15,00 Kč	45,00 Kč	12,00 Kč	36,00 Kč	81,00 Kč				
11	40,00	m	002 - Cu vedení/0082 - CVSY uložená pevně	50,00 Kč	2 000,00 Kč	22,00 Kč	880,00 Kč	2 880,00 Kč				
12	70,00	kg	010 - Odvoz sutí/0002 - každý další i započatý 1 km			200,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč				
13	18,00	ks	001 - Trubky, lišty, krabice/0302 - krabice zapuštěná, vel. 68 a 97, se zapojením vodičů	15,00 Kč	270,00 Kč	23,00 Kč	414,00 Kč	684,00 Kč				
14	3,00	kus	009 - Jističí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	50,00 Kč	150,00 Kč	120,00 Kč	360,00 Kč	510,00 Kč				
15	1,00	kus	009 - Jističí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	50,00 Kč	50,00 Kč	120,00 Kč	120,00 Kč	170,00 Kč				
16	3,00	kus	009 - Jističí prvky/0214 - jistič 3pólový, do 25 A, s krytem	120,00 Kč	360,00 Kč	320,00 Kč	960,00 Kč	1 320,00 Kč				
17	1,00	kus	009 - Jističí prvky/0281 - spouštěč motoru do 50 A	100,00 Kč	100,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	250,00 Kč				
18	6,00	kus	Instalace Ovládací a CO2 čidla			200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč				
19	18,00	ks	Průrazy zdí/stropů			150,00 Kč	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč				
20	84,00	m	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm ²	50,00 Kč	4 200,00 Kč	66,00 Kč	5 544,00 Kč	9 744,00 Kč				
21	1,00	ks	001 - Revizní zpráva			3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč				
							celkem	62 445,00				

stavební společnost
EUBUILDING a.s.
Na Výsluní 201/13, Strašnice
Praha 10, 100 00

Tel.: 777 297 241
IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876

62 445,00