

# Specifikace ostatních prací a výrobků

Poznámka

Konstrukce bude zaměřena před výrobou

Označení	Popis	Rozměr (mm)	Počet	Materiál	Povrchová úprava	Poznámka
<b>O1</b>	Přesun plechových tabulí z líce zdiva na novou zateplenou fasádu	stávající cedula na fasádě	2	-		
<b>O2</b>	Nový prodlužovací nástavec na výtokové ventily studené vody na fasádě	200	3	-		
<b>O3</b>	Posun stávajících světel do nové pozice + úprava elektroinstalace	stávající světla	6	-		
<b>O4</b>	Posun koncových prvků ve stejné poloze z líce zdiva na novou zateplenou fasádu	stávající zvonky, apod.	7	-		kamery, ovládání světel, domovní tabla se zvonky, čidla apod.
<b>O5</b>	Nová střešní vpust	DN 100	3	-		
<b>O6</b>	Stávající klimajednotky na střeše demontovat a po zateplení střechy opět namontovat	-	2	-		
<b>O7</b>	Stávající popínavou zeleň odstranit z fasády	105 m2	1	-		
<b>O8</b>	Plechovou skříň u vstupu demontovat a po zateplení opět namontovat	-	1	-		