



V Praze dne 9.8.2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Obchodní názvy uváděné v rozpočtu jsou pouze pro vymezení standardu, a nebo na těchto investor trvá?

Znění odpovědi :

Obchodní názvy již nejsou ve výkazu výměr uvedeny. Pro použité výrobky jsou důležité funkční vlastnosti předepsané projektovou dokumentací.

Otázka č. 2

Znění dotazu

List 6 – venkovní kanalizace

- o Oddíl 1 – kde je výměra pro odvoz přebytečné zeminy
- o Pol 7 – obsyp je bez dodání materiálu, bude se tedy zahazovat vykopanou zeminou?
- o Pol. 26 – v jaké položce je odvoz vybouraného?
- o Pol. 27 – v jaké položce je odvoz vybouraného?
- o Pol. 28 – proč je uvažován přesun pro budovy, když jde o trubní vedení?
- o Pol. 29 – v jaké položce je odvoz vybouraného?

Znění odpovědi :

- a) Vytěžená zemina bude uložena vedle výkopu a zpět zasypána a zahutněna, nepředpokládá se, že by zůstala přebytečná zemina.
- b) Ano, bude se obsypávat vytěženým materiálem.
- c) Vybourané hmoty se v rámci recyklace použijí pro podsypy stavby a zásypy potrubí
- d) Vybourané hmoty se v rámci recyklace použijí pro podsypy stavby a zásypy potrubí

- e) Jedná se o nepřesnost, položka bude nahrazena položkou 998276101R00 - Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop se stejnou cenovou úrovní
f) Odvoz je v rámci odvozu hmot v objektu/listu 7 – Venkovní úpravy, konkrétně položky č. 8 a 10.

Otázka č. 3

Znění dotazu

List 5 – vnitřní kanalizace

- o Kde je odvoz a skládkování min. 33m³ výkopku?
- o Proč je přesun za HSV do 12m, a přesun PSV do 6m, kde je přesun pro oddíl 725 ?
- o V jaké položce z odd. 733 je instalace izolace potrubí (mat. pol. 25 ~ 30)
- o Pol. 38, kde je materiál pro montáž?

Znění odpovědi :

- a) Zbytek výkopku nepoužitého při zpětném zásypu bude rozprostřen v místě výkopu, část výkopu je také obsažena v objektu/listu č. 7 – Venkovní úpravy a v objektu/listu č. 1 – AR a ST část.
b) Přesun HSV má být do 6m, jde o nepřesnost, bude opraveno, přesun za oddíl 725 je zahrnut v oddíle 721
c) V objektu/listu 5 – Vnitřní kanalizace se takovéto položky nenachází. Zřejmě byly myšleny položky z objektu/listu 4 – Ústředního vytápění.
Položky 25-28 mají montáž v pol. 15,
Pro položky 29-30 byla doplněna položka 722182004R00 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 – 230 m
d) Nevíme, která položka je rozporována. Položka 38 se ve vnitřní kanalizaci nenachází.

Otázka č. 4

Znění dotazu

List 2 – vnitřní vodovod

- o Oddíl 725 – k montážím zařizovacích předmětů chybí materiál, a nemísto toho je tam materiál i s prací, jak toto cenit?

Znění odpovědi :

Zařizovací předměty se ocení samostatně, montáž zařizovacích předmětů se ocení včetně materiálu pro připojení daného zařizovacího předmětu

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního data 10. 8. 2017, 10 hodin na **31. 8. 2017, 10 hodin.**

Otevírání obálek proběhne ve stejný den, tedy **31. 8. 2017, 10:05 hodin.**

Zadavatel v souladu se zákonem uveřejnil výzvu k podání nabídek na profilu zadavatele.

Přílohy:

- Opravený výkaz výměr

Kristýna Korecová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 222 261 468