



V Praze dne 18. 7. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ Waldorfská, obj. Mezi rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení s elektronickou aukcí podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Otázka č. 1

Znění dotazu

Žádáme zadavatele v souladu s Vyhl. č. 169/2016 ze dne 12.5.2016 § 7 odst.1 o doplnění výkazů výměr o uvedení odkazu na projektovou dokumentaci a doplnění výpočtu výkazu výměr, tak aby uchazeč mohl výměry překontrolovat. Úplná správnost dokumentace včetně výkazů výměr je požadována v čl. 2.5.2 a 3.3 návrhu smlouvy o dílo. Takto předložený VV není zcela kontrolovatelný.

Znění odpovědi

Výměry jsou uvedeny ve výkazu výměr, tam kde nejsou výměry uvedeny jsou součástí jiné části dokumentace (např. statika – tabulky výkazů, tabulka prvků a podobně).

Otázka č. 2

Znění dotazu

V čl. 3.2 jsou uvedeny přílohy :

2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem k bourání stávajícího objektu,
 3. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ke stavbě nového objektu
- Položkové rozpočty jsou součástí zadávací dokumentace.

Žádáme proto zadavatele o úpravu smlouvy o dílo takto:

2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zadavatelem k bourání stávajícího objektu,
3. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zadavatelem ke stavbě nového objektu

Znění odpovědi

Ve smlouvě je uvedeno správně, že podrobný položkový rozpočet je zpracovaný zhotovitelem. Za veškeré údaje, které do rozpočtu zhotovitel vyplňuje, nese také plnou zodpovědnost. Zadavatel nenese zodpovědnost za vyplněné informace ze strany zhotovitele. Zadavatel nese odpovědnost pouze za správně připravené údaje jako podklad k výběrovému řízení.

Otázka č. 3
Znění dotazu
Dle našeho názoru chybí ve VV fasádní nátěr dle skladby konstrukcí ozn.OP1, Prosíme o doplnění VV.
Znění odpovědi
Fasádní nátěr je součástí položky č. 316.

Otázka č. 4
Znění dotazu
Dle našeho názoru chybí impregnace tesařských konstrukcí, VV obsahuje 24,8 m3, celkem je však řeziva 55 m3. Prosíme o vysvětlení a případně o doplnění VV.
Znění odpovědi
Kubatura řeziva byla převzata přímo od statika. U vazníků je impregnace součástí dodání vazníků.

Otázka č. 5
Znění dotazu
Dle našeho názoru je ve VV chybná výměra u pol. č. 170 (SO 01-010.01), dle PD je výška obkladů 1,27m, VV uvádí 0,6m. Prosíme o vysvětlení, případně o úpravu VV.
Znění odpovědi
Opraveno v zaslaném rozpočtu PČ 170.

Otázka č. 6
Znění dotazu
Dle našeho názoru je chybná výměra u pol. č.149 (SO 01-010.01), skladba ZP3. Ve VV je uvedena pouze vodorovná plocha, dle PD řez A-A je tato skladba je i na svislé části. Prosíme o vysvětlení, případně o úpravu VV.
Znění odpovědi
Opraveno v zaslaném rozpočtu PČ 324.

Otázka č. 7
Znění dotazu
Vzhledem k nejasnostem ve VV žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Znění odpovědi
Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 8. 8. 2018. Čas zůstává stejný.

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.