

PŘEHLED ČINNOSTÍ A ROZSAHU PRACÍ - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU SO"D"

Nadzemní část (hranice stavby je -0,3m od podlahy resp -1,0m u pasů pod podlahou)

v.3 -I.2017

U BOURACÍCH PRACÍ VŽDY POLOŽKA ZAHRNÚJE: demontáž/staveništní dopravu/odvoz/likvidaci (skládkování)

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE		poč.	jedn.
	Dočasná demontáž oplocení pletivo 1,2m k ulici Mezi Rolemi	18	mb
	Trvalá demontáž oplocení "sever" pletivo 2m	24	mb
	Kontrola odpojení ELEKTRO-SILNO	1	kompl.
	Kontrola odpojení ZTI - voda, kanalizace	1	kompl.
	Provedení záslepu kanalizace v napojovací šachtě vč. výkopu/zásypu cca 2m3	1	kompl.
	Provedení záslepu přípojky vody vč. výkopu/zásypu cca 2m3	1	kompl.
	Úprava nájezdu na stavbu - odhumusování 0,15m z 10x3m	4,5	m3
	Úprava nájezdu na stavbu - HTU - srovnání vjezdu	8	m3
	Úprava nájezdu na stavbu, zaštěrkování h=0,3m/10x3=30m2	9	m3
	Oplocení - zábrany 5m od objektu	145	mb
	Oplocení vč. dvoukřídlé vjezdové brány š.5m	1	kompl.
DEMONTÁŽ A BOURÁNÍ S ODVOZEM NA SKLÁDKU NEBEZPEČNÉHO ODPADU		poč.	jedn.
certifikovaná firma	Demontáž a likvidace komínových nástavců DN do 200 -azbestocementové roury	12,1	mb
	5 x 2mb a odvětrání kanalizací s azbestem 3 x 0,7mb		
	- NA ŘÍZENOU SKLÁDKU NEBEZPEČNÉHO ODPADU		
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		poč.	jedn.
	Buňka ZS	1	kompl.
	Buňka suché WC po dobu stavby	1	kompl.
	Přípojka elektro a taveništní rozvaděč z vedlejšího objektu ZŠ z jihu	35	mb
	Výstroj pro skrápění (hadice, proudnice) - napojení na hydrant vedl. objektu ZŠ	60	mb
	Bezpečnostně orientační značení staveniště	1	kompl.
	Úklid dopravní trasy a okolí denně při bourání a odvozu stav.konstrukcí	30	dní
	Ochrana stromů na severu - obednění do výšky 6m	18	mb
DEMONTÁŽE, SEPARACE MATERIÁLŮ, LIKVIDACE vč. dopravy		poč.	jedn.
	Demontáž a likvidace vnitřních rozvodů (EL - zbytky kabeláže a osv.těleas vč. podpor)	1	kompl.
	Demontáž a likvidace vnitřních rozvodů (ZTI-rozvod požární vody)	20	mb
	Zámečnické konstrukce - demontáž, odvoz, likvidace		
	mříže vstupu 3 x 1,7 m	1	ks
	mříže oken 0,84 x 1,5 m	29	ks
	mříže oken 0,84 x 1,2 m	2	ks
	přístupový žebřík na střechu do 4m	1	ks
	Hromosvodová soustava a zemnicí soustava (nadzemní část)	1	kompl.
	Demontáž oken vč. rámu, separace skla, likvidace - 0,85 x 1,5 m	29	ks
	Demontáž oken vč. rámu, separace skla, likvidace - 0,85 x 1,2 m	2	ks
	Demontáž oken vč. rámu, separace skla, likvidace - 0,6 x 0,6 m	1	ks
	Demontáž a likvidace - klempířské konstrukce střechy a parapetů : oplechování střechy, žlaby, svody, oplechování komínů	1	kompl.
	střešní hydroizolační souvrství cca 1 cm vč. přístavku	538,0	m2
	betonový potěr střechy - 2cm / 528,5 m2 demontáž/odvoz/likvidace	10,6	m3
	betonové prefa desky záklopu střechy tl.0,1m / 528,5m2	52,9	m3
	betonové "I" vazníky střechy á 1,25m délky 13mb, výšky prům. 0,35m	36,0	ks
	betonové prefa žb desky podhledu tl.0,06m / 520 m2	31,2	m3
	demotáž a likvidace - dřevěná prosklená stěna s dveřmi vnitřní 1,9 x 3,0m	1	ks
	demontáž a likvidace - dveře (vč. separace ocel.zárubní) vnitřní char. 800/1970	32	ks
	dřevěná konstrukce střechy přístavku - vaznice	0,5	m3
	dřevěná konstrukce střechy přístavku - prkený záklop	8,5	m2
	dřevěné podhledy hlavní budovy (prkna 28mm+dřevotříská 10mm)	25	m2

TENTO VĚCNÝ
POPIS ČINNOSTÍ A
ROZSAHU PRACÍ JE
PŘEVEDEN DO
ROZPOČTOVÉHO
PROGRAMU CROS
PRO JEDNOTNÉ
OCENĚNÍ - VIZ
VLASTNÍ VÝKAZ
VÝMĚR

PŘEHLED ČINNOSTÍ A ROZSAHU PRACÍ - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU SO"D"

Nadzemní část (hranice stavby je -0,3m od podlahy resp -1,0m u pasů pod podlahou)

v.3 -I.2017

U BOURACÍCH PRACÍ VŽDY POLOŽKA ZAHRNUJE: demontáž/staveništní dopravu/odvoz/likvidaci (skládování)

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - ostatní - demolice, bourání			poč.	jedn.
Železobetonové věnce obvodových stěn			8,3	m3
Železobetonové sloupky obvodových stěn			5,4	m3
BETONOVÉ KONSTRUKCE - ostatní - demolice, bourání			poč.	jedn.
demolice vstupního schodiště betonové - komplet se základy			3,0	m3
vybourání betonové podlahy - souvrství 0,02+0,10 m			61,0	m3
dlaždicový chodník (0,6x0,6x0,05) před vstupem 1,2 x 7,2 m (demontáž, likvidace)			8,64	m2
dlaždicový prefa žlab š.0,6m (demontáž, likvidace)			10	mb
odbourání horní části základových betonových pasů do -1,0m od podlahy			101,1	m3
demolice vyrovnávacího terénního schodiště před oplocením			0,28	m3
demolice betonového bloku v oplocení			1,92	m3
DOPLŇKOVÉ A VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE			poč.	jedn.
Zdivo obvodových stěn			55,9	m3
Zdivo - vnitřní zdi - příčky 1.NP vč. WC			27,7	m3
Podkladní vrstvy podlah - podsyp 0,05m/536,7m2 - POD -0,3m PONECHAT			26,84	m3
LIKVIDACE VYBAVENÍ OBJEKTU				
Separace materiálů nábytkového zařízení - dřevo/kov - stoly, skříně (cca 50ks)			1	kompl.
Likvidace vybavení objektu - odvoz a skládování - odhad			15	m3
ZAROVNÁNÍ PLOCHY				
Zarovnání plochy do roviny -0,3m v místě pasů stavebním rumem z demolice			60,7	m3
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ				
Obnova oplocení pletivo 1,2m k ulici Mezi Rolemi po dočasné demontáži			18,0	mb
Nové oplocení v severní hranici pozemku - poplastované pletivo 50/50, loupky á3m - 66mb, h=1,8m, plné bez branky			1	kompl.
DOPRAVA				
Staveništní přesun hmot				kompl.
Mimostaveništní doprava				kompl.

TENTO VĚCNÝ
POPIS ČINNOSTÍ A
ROZSAHU PRACÍ JE
PŘEVEDEN DO
ROZPOČTOVÉHO
PROGRAMU CROS
PRO JEDNOTNÉ
OCENĚNÍ - VIZ
VLASTNÍ VÝKAZ
VÝMĚR