

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA + KNIHOVNA - ROZVODY ZTI

Wassermannova 926/16, 15 200 Praha 5

Investor: Městská část Praha 5

Rekapitulace

1	Přípravné práce	18 349 Kč
2	Přípravné, bourací a ostatní práce	128 266 Kč
3	Podlahy	138 209 Kč
4	Svislé nenosné konstrukce	221 030 Kč
5	Konstrukce zámečnické a truhlářské	28 766 Kč
6	Povrchové úpravy	412 895 Kč
7	Elektroinstalace - viz samostatný výkaz	5 826 Kč
8	Vzduchotechnika	0 Kč
9	Zdravotní technika (ZTI) - viz samostatný výkaz	907 534 Kč
10	Dokončovací práce	30 693 Kč
11	Doplňky dodavatele	0 Kč

Celkem základní cena 1 891 568 Kč

Náklady umístění stavby (NÚS)	%	
Zařízení staveniště	2,5%	47 289 Kč
Kompletační činnost včetně úklidu staveniště	2,0%	37 831 Kč
DPH stavby	21%	415 105 Kč
DPH stavby	15%	0 Kč

Celkem vč. DPH 2 391 793 Kč

Soupis stavebních prací, výkonů a služeb

Poznámky pro uchazeče

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

- a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu fco staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se suti, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
- b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí;
- e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady;
- g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.

U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.

Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".

pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou nebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí tohoto výkazu

Pokud není samostatně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek

1 Přípravné práce					
1	zakrytí navazujících prostor, oken - ochrana proti prachu (geotextilie, Pe folie)	kpl	1,0	7 500,0 Kč	7 500,0 Kč
2	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	112,7	59,0 Kč	6 649,3 Kč
3	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	2,0	600,0 Kč	1 200,0 Kč
4	Vypuštění stoupaček, kde bude prováděna demontáž těles	kpl	1,0	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
Celkem					18 349,3 Kč

			počet mj	cena mj	cena celkem
2	Přípravné, bourací a ostatní práce				
5	Demontáž otopných těles litinových článkových s uložením pro zpětnou montáž	kpl	8,0	150,0 Kč	1 200,0 Kč
6	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	354,9	120,0 Kč	42 583,2 Kč
7	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	112,7	135,0 Kč	15 214,5 Kč
8	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m vč. uschování (demontáž dřezů viz ZTI)	kpl	3,0	3 600,0 Kč	10 800,0 Kč
9	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kpl	5,0	89,0 Kč	445,0 Kč
10	Demontáž podlahových vpustí	ks	3,0	320,0 Kč	960,0 Kč
11	Demontáž el. sušáků rukou vč. uschování	kpl	4,0	620,0 Kč	2 480,0 Kč
12	Demontáž zásobníků na mýdlo (po provedení obkladů budou zpětně osazeny)	kpl	5,0	110,0 Kč	550,0 Kč
13	Demontáž plechových sanitárních příček	m2	30,0	223,0 Kč	6 690,0 Kč
14	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	2,3	2 320,0 Kč	5 243,2 Kč
15	Demontáž stávajícího kanalizačního přípojovacího potrubí a stoupaček S+D kanalizace - viz ZTI	kpl			
16	Demontáž stávajících povrchových plastových rozvodů vody a vyřezání a demontáž stávajících pozinkovaných rozvodů vody - viz ZTI	kpl			
17	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	13,8	820,0 Kč	11 337,3 Kč
18	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot - ručně	t	13,8	315,0 Kč	4 355,2 Kč
19	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,8	146,0 Kč	2 018,6 Kč
20	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do vzdálenosti 20 km	t	13,8	564,0 Kč	7 797,8 Kč
21	Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné	t	13,8	1 200,0 Kč	16 591,2 Kč
Celkem					128 265,9 Kč

3	Podlahy					
<i>Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky a skryté výztužné profily v místech ukončení i v rozích dle požadavků technologického předpisu výrobců materiálů.</i>						
22	KD1-M	Očištění stávajícího betonového podkladu	m2	112,7	53,0 Kč	5 973,1 Kč
23	KD1-M	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3mm pevnosti 15Mpa	m2	112,7	221,0 Kč	24 906,7 Kč
24	KD1-M	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm, rezerva 5% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací)	m2	5,6	138,0 Kč	777,6 Kč
25	KD1-M	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 5 cm, v místech po vybouraných příčkách + rezerva po vybourání dlažby	m2	6,3	320,0 Kč	2 014,4 Kč
26	KD1-M	Montáž dlažby, hran a spárování vč. flexibilního lepicího a spárovacího tmelu a těsnícího provazce	m2	112,7	532,0 Kč	59 956,4 Kč
27	KD1-D	Keramická dlažba, specifikace dle PD vč. prořezu 5%	m2	118,3	350,0 Kč	41 417,3 Kč
28	D+M	Přechodový (ukončující) nerez profil mezi novou a stávající dlažbou (v ceně zohledněn prořez)	m	7,0	135,0 Kč	945,0 Kč
29		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	44376,7	5%	2 218,8 Kč
Celkem						138 209,3 Kč

4	<u>Svislé nenosné konstrukce</u>					
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž a výměry jsou uvedeny bez prořezu. Položky zahrnují potřebný kotevní materiál.						
30	DS1+DS2-M	Montáž sanitární příčky	kpl	1,0	29 000,0 Kč	29 000,0 Kč
31	DS1-D	Sanitární příčka: čelní stěna 1650 mm, 2x dveře 600 mm, 1x mezipříčka 1500 mm, výška 2 000 mm, HPL deska tl. 25 mm vč. kotvicí profily s komaxit. povrchovou úpravou RAL 7031, nerez panty PN 04, nerezové kování (klíka +zavírač) s wc signalizací, nerez stavitelné nožky v. 150 mm	ks	4,0	31 000,0 Kč	124 000,0 Kč
32	DS2-D	Sanitární příčka: čelní stěna 1640 mm, 2x dveře 600 mm, 1x mezipříčka 1200 mm, výška 2 000 mm, HPL deska tl. 25 mm vč. kotvicí profily s komaxit. povrchovou úpravou RAL 7031, nerez panty PN 04, nerezové kování (klíka +zavírač) s wc signalizací, nerez stavitelné nožky v. 150 mm	ks	1,0	28 000,0 Kč	28 000,0 Kč
33	M+D	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,1	680,0 Kč	3 481,6 Kč
	M+D	Dozdívky instalačních jader, obezdění stoupaček	ks	7,0	3 000,0 Kč	21 000,0 Kč
34		Přesun hmot, doprava, režie (zaměření) - stanovený procentní sazbou	%	155 481,6	10,0%	15 548,2 Kč
Celkem						221 029,8 Kč

5	Konstrukce zámečnické a truhlářské					
<i>Následující kompletizované výrobky jsou detailně specifikovány v tabulce zámečnických výrobků, dle které jsou oceněny vč. jejich dodání a montáže. Ve výkazu jednotlivých položek není zohledněn prořez. Položky zahrnují povrchové úpravy a potřebný kotevní materiál. Před vlastní výrobou prvků je nutné veškeré konstrukce přeměřit.</i>						
35	Z01-M	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	2,0	850,0 Kč	1 700,0 Kč
36	Z01-D	Zárubeň ocelová 600x1970 s hranatým profilem, složena ze dvou rámu osazovaných na stěnu proti sobě s posuvem, tl. plechu 1,5 mm, specifikace dle PD	ks	2,0	3 200,0 Kč	6 400,0 Kč
37	Z02-M	Dodatečné osazení válcovaných nosníků	m	2,0	900,0 Kč	1 800,0 Kč
38	Z02-D	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 6 mm	m	4,6	139,0 Kč	639,4 Kč

			počet mj	cena mj	cena celkem	
39		Syntetický nátěr stávajících zárubní v řešených postorách - 2x (vč. očištění a obroušení starých nátěrů)	ks	27,0	275,0 Kč	7 425,0 Kč
40		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 3 m2	ks	54,0	32,0 Kč	1 728,0 Kč
41	D+M	dveře dřevěné vnitřní 600*1970 mm - specifikace dle PD vč kování a příslušenství, ozn D1	ks	2,0	3 800,0 Kč	7 600,0 Kč
42		Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email	m2	3,8	173,0 Kč	664,3 Kč
43		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	16192,4	5,0%	809,6 Kč
Celkem						28 766,3 Kč

6 Povrchové úpravy

Není-li uvedeno jinak jsou výměry uvedeny bez prořezu. Položky zahrnují potřebný kotevní materiál.

44	PU1-M	Vnitřní vápenocementová omítka, štuk (dozdívky, drážky - zti)	m2	0,0	532,0 Kč	0,0 Kč
		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (v místech hydroizolační stěrky)	m2	12,6	210,0 Kč	2 646,0 Kč
45	PU2,3-M	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	322,6	482,0 Kč	155 493,2 Kč
46	PU2,3-D	Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 5%	m2	338,7	350,0 Kč	118 555,5 Kč
47	PU2,3-D	Nerezová ukončovací lišta profilu L12,5mm, vč. prořezu 10%	m	261,8	332,0 Kč	86 917,6 Kč
48		Tmelení spár silikonovým tmelem (			0,0 Kč	
49	PU3-M+D	Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena	m2	11,4	235,0 Kč	2 679,0 Kč
50	PU4-D+M	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x (stěny + strop)	m2	548,7	63,0 Kč	34 568,1 Kč
51		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	240705,5	5,0%	12 035,3 Kč
Celkem						412 894,7 Kč

7 Elektroinstalace - viz samostatný výkaz

Podrobný výpis jednotlivých položek je obsažen na samostatném listu. Zde uvedená cena obsahuje celkové rozpočtové náklady na elektroinstalace bez DPH.

52		Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace	kpl			5 826,0 Kč
Celkem						5 826

8 Vzduchotechnika

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Dodávka systému zahrnuje všechny prvky podle technologického předpisu výrobce.

53		Celkové rozpočtové náklady	kpl			0,0 Kč
Celkem						0

9 Zdravotní technika (ZTI) - viz samostatný výkaz

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Dodávka systému zahrnuje všechny prvky podle technologického předpisu výrobce.

54		Celkové rozpočtové náklady ZTI	kpl			907 533,9 Kč
Celkem						907 534

10 Dokončovací práce

55	E01-M	Zpětné osazení el. Sušáků rukou	kpl	5,0	236,0 Kč	1 180,0 Kč
56	E02-M	Osazení zásobníků na mýdlo	kpl	9,0	105,0 Kč	945,0 Kč
57	E02-D	Dávkovač mýdla 400 ml, leštěná nerez	ks	4,0	650,0 Kč	2 600,0 Kč
58	E03-M	Zpětné osazení zásobníků na toaletní papír	kpl	13,0	86,0 Kč	1 118,0 Kč
59		Zpětná instalace kuchyňských dřezů	kpl	3,0	630,0 Kč	1 890,0 Kč
60		Zpětná instalace kuchyňských sestav	kpl	3,0	1 890,0 Kč	5 670,0 Kč
61	E06-M	Zpětná instalace zásobníků na papírové utěrky	kpl	2,0	100,0 Kč	200,0 Kč
62	E04-M	Dodávka a montáž kuchyňské skříňky pod dvojdrž	kpl	1,0	5 200,0 Kč	5 200,0 Kč
63		Zpětné osazení otopných těles	kpl	8,0	1 150,0 Kč	9 200,0 Kč
64		Napuštění systému vč. kontroly těsnosti a odvzdušnění	kpl	1,0	2 300,0 Kč	2 300,0 Kč
65		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	7800,0	5,0%	390,0 Kč
Celkem						30 693

11 Doplnky dodavatele

66				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
67				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
68				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
69				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
70				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
71				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
72				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
73				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
74				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
75				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
76				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
77				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
78				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
79				0,0	0,0 Kč	0,0 Kč
Doplnky dodavatele celkem						0

Základní umělecká škola ul.Wasemannova 926/16, 152 00 Praha 5 - 1.NP_elektro
ELEKTROINSTALACE - napojení el.bojleru v místnosti č. 014

	Materiál + montáž		počet	materiál	montáž	celkem
1	sporáková přípojka 1011-0-0816 CZ + kryt 3558A-A00933 B	ks	1	130,00	50,00	180,00
2	doutnavka 3916-12220	ks	1	23,00	5,00	28,00
3	rámeček 1x, 3901A-B10B	ks	1	18,00	5,00	23,00
4	svorka Bernard vč.Cu pásku	ks	4	20,00	32,00	208,00
5	krabice přístrojová KP 68	ks	1	7,00	50,00	57,00
6	CYKYLo 3Cx2,5	m	16	22,00	12,00	544,00
7	vodič CYSY 3Cx1,5	m	2	27,00	12,00	78,00
8	vodič CY 4 - zel.žl.	m	16	16,00	12,00	448,00
9	jistič 16B/1	ks	1	120,00	130,00	250,00
10	přezkoušení vedení	ks	1		50,00	50,00
11	ukončení vodiče	ks	12		35,00	420,00
12	sekání drážky	m	14		80,00	1 120,00
13	sekání průbojů	ks	3		180,00	540,00
14	sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	1		180,00	180,00
15	úprava rozvaděče vč.materiálu	soub	1		1 200,00	1 200,00
16	práce neoceněné položkami ceníku	soub	1		500,00	500,00

**Celkové rozpočtové náklady doplnění
elektroinstalace v 1.NP bez DPH**

5 826,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :			ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - ROZVODY ZTI D.1.4A ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			907 533,87
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	974 03-1154.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	47,00	135,00	6 345,00
2	974 03-1157.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	81,00	185,00	14 985,00
3	974 03-1165.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	33,00	220,00	7 260,00
4	972 05-4241.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	6,00	253,00	1 518,00
5	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,62	261,00	1 988,04
6	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,47	52,00	1 584,34
7	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,62	582,00	4 433,09
8	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,62	230,00	1 751,91
9	979 98-1104.R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	7,62	270,00	2 056,59
10	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	7,62	1 400,00	10 663,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				52 585,77
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	721 17-6101.R00	Potrubí HT odpadní připojovací a svislé DN 32	m	7,00	201,00	1 407,00
12	721 17-6113.R00	Potrubí HT odpadní připojovací a svislé DN 50	m	49,00	356,00	17 444,00
13	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní připojovací a svislé DN 75	m	24,00	478,00	11 472,00
14	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní připojovací a svislé DN 110	m	78,00	531,00	41 418,00
15	631-54521	Pouzdro potrubní izolační 114/25 mm (PIPO ALS)	m	33,00	153,00	5 049,00
16	721 27-3200.RT3	podomítkový sifon (Hutterer + Lechner HL 440)	kus	1,00	1 720,00	1 720,00
17	721 27-3160.R00	vtok se zápachovou uzávěrkou (AKS1Z)	kus	4,00	156,00	624,00
18	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	220,00	21,00	4 620,00
19	721 17-0965.R00	propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	17,00	315,00	5 355,00
20	998 72-1103.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,31	650,00	199,42
21	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	220,00	110,00	24 200,00
22	721 28-3160.R00	požární ochranná manžeta pro plastové potrubí průměru 50 mm Promastop FC3	kus	1,00	1 980,00	1 980,00
23	721 28-3161.R00	požární ochranná manžeta pro plastové potrubí průměru 75 mm Promastop FC3	kus	2,00	2 230,00	4 460,00
24	721 28-3162.R00	požární ochranná manžeta pro plastové potrubí průměru 110 mm Promastop FC3	kus	14,00	2 500,00	35 000,00
25	721 29-0823.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	3,28	1 860,00	6 105,26

Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				161 053,68
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
26	722 17-2331.R00	potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 25 x 3,5	m	158,00	372,00	58 776,00
27	722 17-2332.R00	potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 32 x 4,4	m	18,00	451,00	8 118,00
28	722 17-2333.R00	potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 40 x 5,5	m	9,00	587,00	5 283,00
29	722 17-2334.R00	potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 50 x 6,9	m	24,00	793,00	19 032,00
30	722 17-2335.R00	potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 63 x 8,6	m	4,00	997,00	3 988,00
31	722 13-0238.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80	m	27,00	1 120,00	30 240,00
32	722 18-1213.RT8	Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	95,00	59,00	5 605,00
33	722 18-1213.RU1	Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	9,00	87,00	783,00
34	722 18-1213.RU7	Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm	m	24,00	122,00	2 928,00
35	722 18-1213.RU7	Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 64 mm	m	2,00	137,00	274,00
36	722 18-1213.RT8	Izolace návleková polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	58,00	100,00	5 800,00
37	722 18-1213.RU1	Izolace návleková polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	9,00	115,00	1 035,00
38	722 18-1213.RU4	Izolace návleková polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 mm	m	9,00	126,00	1 134,00
39	631-54511	Pouzdro potrubní izolační 28/25 mm (PIPO ALS)	m	5,00	83,00	415,00
40	631-54515	Pouzdro potrubní izolační 64/25 mm (PIPO ALS)	m	2,00	120,00	240,00
41	631-54518	Pouzdro potrubní izolační 89/25 mm (PIPO ALS)	m	27,00	131,00	3 537,00
42	722 18-2021.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	5,00	51,00	255,00
43	722 18-2016.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 80	m	29,00	62,00	1 798,00
44	722 18-2018.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110	m	33,00	76,00	2 508,00
45	722 20-1113.R00	Šroubení přechodové d 25xR3/4	kus	1,00	623,00	623,00
46	722 20-1117.R00	Šroubení přechodové d 63xR6/4	kus	1,00	1 820,00	1 820,00
47	722 23-7224.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	3,00	763,00	2 289,00
48	722 23-7221.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00	239,00	478,00
49	722 23-7223.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	6,00	554,00	3 324,00
50	722 23-7223.R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 40	kus	1,00	1 318,00	1 318,00
51	722 23-7225.R00	Pračkový rohový ventil 1/2x1/2"	kus	1,00	312,00	312,00
52	722 23-7225.R00	Rohový ventil pro připojení zařízení předmětů	kus	31,00	317,00	9 827,00
53	722 23-5842.R00	pojistný a zpětný ventil 1/2" EB, 600 kPa	kus	4,00	759,00	3 036,00
54	722 28-0107.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	240,00	15,00	3 600,00
55	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	240,00	30,00	7 200,00
56	722 13-1938.R00	propojení dosavadního potrubí závit. DN 80	kus	3,00	2 000,00	6 000,00
57	998 72-2103.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,54	556,00	856,46
58	722 22-0862.R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	16,00	22,00	352,00
59	722 22-0864.R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 2	kus	18,00	35,00	630,00
60	722 17-0801.R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	185,00	14,30	2 645,50

61	722 13-0803.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	47,00	70,00	3 290,00
62	722 13-0805.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 80	m	30,00		0,00
63	722 17-2335.R00	potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 63 x 8,6	m	13,00	1 100,00	14 300,00
64	722 18-1213.RU7	Izolace nálevková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 64 mm	m	11,00	138,00	1 518,00
65	722 19-2018.R00	požární ochranná manžeta pro plastové potrubí průměru 25 mm Promastop FC3	m	3,00	1 860,00	5 580,00
66	722 19-2019.R00	požární ochranná manžeta pro plastové potrubí průměru 50 mm Promastop FC3	m	2,00	1 963,00	3 926,00
67	722 19-2020.R02	požární ochranná manžeta pro plastové potrubí průměru 63 mm Promastop FC3	m	1,00	2 130,00	2 130,00
68	722 26-4214.R00	Vodoměr bytový SV Q3 4 m3, DN 20	kus	3,00	789,00	2 367,00
69	722 29-0823.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,76	2 000,00	1 521,80
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				230 692,76
Díl:	725	Zařizovací předměty				
70	725 53-4111.R00	tlakový elektrický zásobníkový ohřivač TO 5 IN	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
71	725 53-4225.R00	elektrický zásobníkový ohřivač OKHE 125/Smart (demontáž ve 3. NP v prostoru ZUŠ si provede pronajímatel)	soubor	2,00	13 500,00	27 000,00
72	725 53-9102.R00	Montáž elektr. ohřivačů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
73	725 53-9103.R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy 125 l	soubor	3,00	2 100,00	6 300,00
74	725 82-3121.RT1	stojánková baterie umyvadlová páková pro jednu vodu	kus	1,00	830,00	830,00
75	725 82-3121.RT1	senzorová umyvadlová baterie s regulací teploty 2 x rohový ventil s filtrem	kus	12,00	11 200,00	134 400,00
76	725 82-3121.RT1	stojánková baterie umyvadlová páková	kus	3,00	960,00	2 880,00
77	725 82-3111.R00	stojánková baterie dřezová páková	kus	4,00	1 020,00	4 080,00
78	725 82-3111.R00	nástěnná baterie dřezová páková	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
79	725 84-5111.RT2	nástěnná baterie sprchová s pevnou hlavici a s ruční sprchou	kus	3,00	2 800,00	8 400,00
80	725 01-7162.R00	Umyvadlo, 55 x 45 cm, bílé	soubor	16,00	1 800,00	28 800,00
81	725 01-3163.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	13,00	6 000,00	78 000,00
82	725 01-6105.R00	pisoar s vnitřním přívodem i odvodem s elektronickým splachováním pro bateriové napájení	soubor	6,00	11 000,00	66 000,00
83	725 01-9101.R00	nástěnná výlevka plastová 459 x 345 mm s mřížkou a přeřadovou soupravou	soubor	3,00	2 000,00	6 000,00
84	725 86-0107.R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	16,00	156,00	2 496,00
85	725 86-0107.R00	zápachová uzávěrka pro výlevku 6/4"	kus	3,00	225,00	675,00
86	725 86-0202.R00	Sifon dřezový	kus	4,00	258,00	1 032,00
87	725 86-0222.R00	Sifon sprchový	kus	3,00	476,00	1 428,00
88	552-20018	sprchová vanička keramická čtverečková 90 x 90, bílá + sprchový kout elox sklo	kus	3,00	19 000,00	57 000,00

89	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů	soubor	3,00	1 100,00	3 300,00
90	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,00	1 500,00	4 500,00
91	725 98-0122.R00	revizní dvířka plast, 150 x 300 mm	kus	11,00	230,00	2 530,00
92	725 98-0113.R00	revizní dvířka plast 300 x 300 mm	kus	3,00	250,00	750,00
93	998 72-5103.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,12	710,00	795,06
94	725 53-0811.R00	Demontáž, zásobník elektrický 12 l (demontáž provede pronajímatel)	soubor	0,00	85,00	0,00
95	725 53-0823.R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l (v 1.NP bude zpětně použit)	soubor	2,00	320,00	640,00
96	725 53-0827.R00	Demontáž, zásobník akumulární do 1200 l	soubor	1,00	920,00	920,00
97	725 12-2813.R00	Demontáž pisoárů	soubor	6,00	132,00	792,00
98	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích (záchodové mísy v 1.NP pro zaměstnance uchovat pro zpětnou montáž)	soubor	15,00	198,00	2 970,00
99	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	17,00	105,00	1 785,00
100	725 33-0820.R00	Demontáž výlevky	soubor	3,00	180,00	540,00
101	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	30,00	20,00	600,00
102	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné (demontáž baterií ve 2.NP a 3.NP v prostoru ZUŠ si provede pronajímatel)	soubor	25,00	75,00	1 875,00
103	725 84-0851.R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální (demontáž baterií ve 2.NP a 3.NP v prostoru ZUŠ si provede pronajímatel)	kus	3,00	183,00	549,00
104	725 31-0823.R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	3,00	150,00	450,00
105	721 29-0823.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	2,64	2 000,00	5 284,60
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				463 201,66
		CELKEM bez DPH				907 533,87