


Označ. no výkr.	Účel místnosti (prostoru)	Plocha m2	Úpravy povrchu		
			podlaha	stěny	strop
001	Boilerová stanice	30,41	cementový potěr	Omítka, malba	Omítka, malba
002	Regulační stanice	9,72	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
003	Strojovna VZT	9,89	cementový potěr	Omítka, malba	Omítka, malba
004	Chodba	5,79	keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
005	Montážní šachta				

Stávající montážní šachta bude ubourána a zasypana hl. 2500mm

V tomto místě bude proveden základový pos hl 900mm, š. 450mm  
na tento pos bude vyzděno zdívo z tvárníc tl. 300mm, výšky 2400mm  
toto zdívo bude rodně odizolováno z vnější strany objektu  
bude provedena přízdívka nebo použita ochranná izolace .



LEGENDA – výplně otvorů :

- OH Okno stávající plastové 900/600mm
- LEGENDA zateplení :
- MI Minerální izolant tl. 100 mm
- PS Polystyren tl. 100 mm

Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969		Lokajťkové Romana Východní 2614	
Zodpovědný projektant:	Vypracoval :	Kreslil : BUBBLE		470 06	Česká Lípa
Romana Lokajťková	Romana Lokajťková	BJ – JSO			
Místo :	Město Praha 5	Formát : 644			
Investor :	MČ Praha 5	Datum : 06/17			
Název akce :	Náměstí 14, Října 4, 150 22 Praha 5	Účel : DPP			
MŠ Renčirova	– zateplení obvodového pláště o drobné stavební úpravy	Měřítko: 1:100			
MŠ Renčirova 648 , 150 22 Praha 5 – Hlubočepy		Příloha číslo : 181016/ S – 15			
Část :	Fudorys suterénu 1.PP – nový stav				