

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „Zákon“)

<b>1. Název veřejné zakázky</b>	<b>Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5</b>
<b>Druh zadávacího řízení</b>	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

<b>2. Identifikace zadavatele</b>	
<b>Název zadavatele</b>	Městská část Praha 5
<b>IČO</b>	00063631
<b>Sídlo</b>	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele</b>	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 05. 08. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost tímto zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 12.

### **Obsah žádostí:**

#### **Dotaz č. 1**

Ve Vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace č. 11 je uvedeno:

#### *Dotaz č. 2*

*SO 08 - pol. 9500000R - Přemístění mobiliáře mimo stavbu a zpět - kompl. I. Může zadavatel určit místo a vzdálenost od stavby? Požaduje zadavatel demontáž a zpětnou montáž herního mobiliáře? Pokud ano, žádáme o doplnění do VV.*

#### *Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:*

*Mobiliář bude muset být uložen jinde na stejném pozemku 3062/1, případně jinde v areálu školy. Odvoz mimo areál školy není uvažován. Bude proveden soupis mobiliáře zadavatelem při předání staveniště. SO 08 pol. 18 - dopsán mobiliář - včetně demontáže, uskladnění a opětovné montáže.*

Žádáme zadavatele o upřesnění, o jaký mobiliář se jedná, počet kusů, způsob kotvení. Předpokládáme, že se jedná o herní prvky, které jsou ukotveny do základů. Proto je nutné v rámci principu rovného zacházení doplnit VV o položky související s demontáží mobiliáře (vybourání základů, odvoz sutí na skládku) a montáží mobiliáře (základové konstrukce, posypy apod.). V současné době nelze seriózně ocenit předložený VV, kde je položka kompletem.

#### **Vyjádření zadavatele na dotaz č. 1:**

Z mobiliáře bude přemístěna pouze houpačka (hnízdo), v trase budoucího chodníku a prozatímne umístěna na stejném pozemku zadavatele 3062/1. Houpačka nemá žádné betonové základy. Je pouze zasazena svojí nosnou dřevěnou konstrukcí tvořenou kůly do země. Nevzniká žádná suť ani bourání základů. Ostatní herní prvky zůstávají ve své současné poloze a není nezbytné je demontovat.

#### **Dotaz č. 2**

Upozorňujeme, že cementovláknitá krytina ze šablon Betternit 40x40 cm předpokládá bezpečný sklo střechy 30° nebo 22°, ale s vodotěsným podstřeším. Střecha má však sklon pouze 26,9°. V tomto případě zřejmě bude nutné použít jiný typ krytiny např. obdélník 600x300 mm u kterého výrobce umožňuje

bezpečnou pokládku i na nižší sklon střechy. S jakým typem krytiny do ceny máme uvažovat tak, aby Objednatel i Dodavatel mohli plnohodnotně garantovat záruční dobu na tuto část stavby?!

### Vyjádření zadavatele k dotazu č. 2:

Rozměr šablony byl určen odborem památkové péče. Pro ocenění použijte rozměr šablony dle projektové dokumentace. Dále citujeme z projektové dokumentace:

### Střecha

tavební objekt SO 01 bude nově zastřešen (projektant doporučuje výměnu v plném rozsahu), jako finální vrstva jsou voleny vláknocementové šablony v šedé barvě, takové jako jsou na střеше v současnosti – viz výkres střechy – část D.1.1 Krytina je položena na stávajících ale již dodatečně vložených kontralatích a latích na stávajícím záklopu s doplněnou pojistnou izolací včetně odvětrávané mezery.

Do střešního pláště se tedy zasahuje i dvěma pásy ateliérových oken dle požadavku Magistrátu Hlavního města Prahy, odbor památkové péče v zastoupení Mgr. Vinařová. Střešní plášť je kompletně zateplen, s tím že tloušťka tepelné izolace – minerální vaty je 300 mm.

Jelikož se jedná o veřejnou zakázku, tak zadavatel neurčuje konkrétního výrobce střešní krytiny.

Ve výkresové dokumentaci - výkres č. 17 je uvedeno následující:



V technické zprávě a tabulce skladeb je uvedeno pouze následující:

A	NÁZEV KONSTRUKCE, OMPLETNĚ	ROZEBRANÁ KONSTRUKCE, TECHNICKÉ PARAMETRY	OBSAHUJÍCÍ	TĚLŮ VÝROBKU [mm]
<b>R01</b>	ŠIKMÁ STŘECHA	STÁVAJÍCÍ VRSTVY, ale i popř. DOPLNĚNÉ VRSTVY		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- nové vláknocementové šablony v šedé barvě - KOMPLETNĚ VYMĚNĚNÉ</li> <li>- stávající (ale i doplněné dvojité ) latování - latě + kontralatě</li> <li>- stávající popř. doplněná pojistná fólie - parozábrana - např. Parotésná fólie Guttafol DS Alu</li> <li>- stávající konstrukce krovu ( záklop + krokve..... ) + <b>NÁSTRÍK PROTI PLÍSNĚM</b>.... (např. Lignofix)</li> </ul>		
		<b>NAVRHOVANÉ VRSTVY</b>		
		kamenná izolace v deskách např. Isover ORSIK , $\lambda D = 0,038$ Wm-1K-1 vložená mezi krokve		
		doplněné 2xSDK profily celkem tl 140 mm (100+40 mm křížem ) , kotvené na stávající		
		krokve +		
		kamenná izolace v deskách např. Isover ORSIK , $\lambda D = 0,038$ Wm-1K-1 vložená mezi		
		doplněné křížem vložené SDK profily 100 + 40 mm (2 vrstvy křížem)		
		parotésná zábrana - např. Parotésná fólie Guttafol DS Alu		
		sádkartonová konstrukce + lepicí tmel		
		výmalba bílá 2x - např. nátěr Primalex		

Stránka 1

**Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a dostatečné lhůtě pro podání nabídek zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídek, ten tak zůstává stanoven do dne 15. 08. 2019, do 10:00 hod.**

V Praze dne 07. 08. 2019