



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0013/0/OMI/19

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** VEXTA a.s.
se sídlem: Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice-Pakoměřice
zastoupená: Tomášem Veselým, statutárním ředitelem
IČO: 26196662
DIČ: CZ26196662
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5527510237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2019 Smlouvu o dílo č. 0013/0/OMI/19 na realizaci díla s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 8 619 188,28 Kč bez DPH, tj. 10 429 217,82 Kč vč. DPH.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek, vzniklých v důsledku okolností, které objednatel nemohl přes řádnou péči předvídat. Konkrétně se jedná o vícepráce a méněpráce vzniklé v důsledku změny řešení zachytného systému na střeše, úpravy řešení rozvodů vzduchotechniky, navýšení prací na realizaci hromosvod. Osazení tlumičů hluku VZT jednotek na sání a výtlač vnitřního potrubí. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloze příloze č. 1 *Položkový rozpočet více a méně prací.*

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky, je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1.a 1.3.2. Smlouvy ruší a nahrazují se následujícím zněním:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.: 257 000 404, e-mail: tomas.benes@praha5.cz

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482, Tomáš Urban DiS. OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 483.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 8. následujícího znění:

„8. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 8. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 8. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>8 680 585,56 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 822 922,97 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>10 503 508,53 Kč</i>

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 12.07.2019 položkového rozpočtu více a méně prací tvořených změnovým listem č.1, který je přílohou dodatku č. 1 Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvyšší přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatel odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovým listem č.1. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 15 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracovaná firmou Studio Perspektiv, s.r.o., IČO: 02696622 (volná příloha)

Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Kopie nabídky zadavatele (volná příloha)

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 2

Příloha č. 7: Realizační tým

Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listy

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 29/890/2019 ze dne 22.07.2019.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č.1* - cenová nabídka zhotovitele;

02-08-2019



31. 7. 2019

v.z. Mgr. Renáta Zajčková
1. mistostarostka

za objednatele:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
starosta MČ Praha 5

za zhotovitele:
Tomáš Veselý
statutární ředitel VEXTA a.s.

VEXTA⁹
VEXTA a.s., Hovorčovická 137,
250 65 Bořanovice - Pakoměřice
IČ 26196662, DIČ CZ26196662

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:







X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: 01	Název: Architektonické a stavební řešení
<p>Popis změny:</p> <p>1) Navýšení atik střech objektu; 2) Odstranění původního souvrství střechy nad jídelnou; 3) Neprovádí se podkladní vrstva střechy v celé ploše, pouze lokální opravy stávající podkladní vrstvy; 4) Změna v provedení záchytného bezpečnostního systému - nově kotveno do atik; 5) Upřesnění rozsahu demontáže původních okapových chodníků kolem objektu; 6) Neprovádí se hydroizolace soklové části pod terénem a izolační přízdívka; 7) Neprovádí se zazdění montážní šachty; 8) Neprovádí se stavební úpravy místností 1.PP - izolace stropu, obezdívka stěn, oprava podlah; 9) Změna provedení detailu krytí kastlíku vnějších žaluzií; 10) Vyrovnání plochy původních vyzdřených meziokenních vložek; 11) Osazení tlumičů hluku VZT jednotek na sání a výtlak vnitřního potrubí; 12) Provedení kapotáže VZT jednotky v místnosti č.212 z SDK akustických desek; 13) Výměna stávajících mříží anglických dvorků za nové, včetně nosných rámu; 14) Demontáž stávajícího žebříku na střeše; 15) Úprava stávajícího uzemnění hromosvodné soustavy včetně souvisejících stavebních přípomocí; 16) Přesun osvětlovacích těles, které jsou v kolizi s VZT rozvody a jednotkami, včetně úprav přívodní kabeláže; 17) Elektroinstalace - slaboproud.</p>		
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>1) Po demontáži stávajících oplechování atik a po zaměření byla zjištěno, že je nutné provedení navýšení všech atik, aby vyhovovaly výškově vzhledem k tl. zateplení střechy; 2) Provedenou sondou do střešního souvrství bylo zjištěno, že stávající skladbu střechy nad jídelnou je potřeba odstranit až na pojistnou hydroizolační vrstvu, na kterou bude provedena nová skladba dle PD; 3) Po provedení sondy do střešního souvrství bylo zjištěno, že stávající hydroizolační vrstvu není potřeba celoplošně opravovat pokládkou další vrstvy, ale stačí provést lokální opravy v rozsahu 10% plochy; 4) Navržený záchytný bezpečnostní systém na střeše není, s ohledem na zjištěné souvrství stávající střechy, možné realizovat. Nově je navržen záchytný bezpečnostní systém kotvený do atik; 5) Po upřesnění detailu založení zateplovacího systému na soklu objektu byl upřesněn nutný rozsah demontáže původních okapových chodníků kolem objektu; 6) Po odsekání obkladu soklu a po demontáži stávajících okapových chodníků byla zjištěna původní hydroizolace soklu a stávající izolační přízdívka, nová hydroizolace soklové části pod terénem a izolační přízdívka se tedy neprovádí; 7) Šachta aktuálně slouží jako sklad, nevykazuje žádné známky zatékání, zazdění šachty se neprovádí; 8) Po detailní prohlídce a posouzení stávajícího zdíva a podlah místností 1.PP nebyly zjištěny žádné známky zatékání nebo degradace povrchových úprav, dále bylo zjištěno, že provedení obezdívky a provedení izolace stropu nelze provést vzhledem k technologiím vedeným, resp. přisazeným ke stropu a stěnám, nové povrchové úpravy místností 1.PP - izolace stropu, obezdívka stěn, oprava podlah se tedy neprovádí; 9) Vnější předokenní žaluzie budou v provedení příznaného krycího plechového kastlíku v barvě lamel žaluzií, krytí kastlíku krycí izolační deskou nebude realizováno; 10) Po postavení lešení byly zjištěné velké nerovnosti fasády v místech vyzdřených meziokenních vložek, je nutné vyrovnat fasádu pomocí podlepu tl. 20-40mm; 11) Vzhledem k příznanému potrubí rekuperace a odvětrání heren je nutné osazení tlumičů hluku VZT jednotek na sání a výtlak vnitřního potrubí; 12) Vzhledem k umístění VZT jednotky v místnosti č.212 (místnost heren) je nutné provedení kapotáže jednotky z SDK akustických desek; 13) Po demontáži stávajících mříží anglických dvorků byl zjištěn špatný (nevyhovující) stav ocelových konstrukcí mříží a nosných rámu (koroze, uvolněné části, apod.), na základě zjištěného je nutná výměna za nové konstrukce; 14) Z důvodu doplnění loga CH.Chaplina na fasádu bylo rozhodnuto o změně umístění žebříku na střeše; 15) Kontrolním ověřovacím měřením stavu stávajícího uzemnění hromosvodné soustavy byly zjištěny nedostatečné hodnoty zemnicího odporu. Pro plnou funkčnost hromosvodné soustavy je nutné provedení úpravy stávajícího uzemnění pod úrovní terénu; 16) Po upřesnění trasování VZT rozvodů a umístění VZT jednotek bylo zjištěno, že v několika případech je v kolizi se stávajícími osvětlovacími tělesy, je potřeba provést demontáž, úpravu a zpětnou montáž světel v nových pozicích; 17) Objednatel má zajištěnou rekonstrukci slaboproudé elektroinstalace v samostatné zakázce, nebude realizováno.</p>		

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Posouzení změny - konzultant:	
			
Stavba: Snižení energetické náročnosti MŠ Renoirova	Číslo stavby:	SO 01	Změnový list č: 1
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	61 397,28 Kč 74 290,71 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0
Navrhovatel změny : VEXTA a.s. Hovorčovická 137, Bořanovice, PSČ 250 65 IČ: 26196662 Daniel Múhstein, ředitel divize staveb		Podpis: 	
Věcná kontrola: 	Cenová kontrola: 		
Vyjádření zhotovitele: 		Podpis:	
		Podpis:	
Vyjádření objednatele: 		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne: 12.07.2019

Přílohy: 1 - Změnový list č.1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Kód:

Stavba: „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova“

JKSO:

Místo:

DD Číslo

Datum

12.07.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5

IK

00063631

DIČ

CZ00063631

Zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

IK

26196662

DIČ

26196662

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

IK

02696622

DIČ

CZ02696622

Zpracovatel:

IK

DIČ

Objednavatel:

Náklady z rozpočtů	61 397,28
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	61 397,28

DPH základna	61 397,28	17 893,13
daňová sazba	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 74 290,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1

Kód: 0

Stavba: „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova“

Místo: Datum: 12.07.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

Zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Páko Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	61 397,28	74 290,71
00	VON	0,00	0,00
01	Architektonické a stavební řešení	61 397,28	74 290,71
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		61 397,28	74 290,71

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Snižení energetické náročnosti MŠ Renoirova“

Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení

JKSO:

Místo:

Objednavatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2019

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

IČ: 26196662

DIČ: 26196662

IČ: 02696622

DIČ: CZ02696622

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

61 397,28

0,00

Cena bez DPH

61 397,28

DPH základní	21,00%	ze	61 397,28	12 893,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 290,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU č.1

„Stručná souhrnná zpráva o stavbě“

Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení

MÍSTO:

Datum: 13.02.2019

ORGANIZACE:

Městská část Praha 5

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

PROJEKT:

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	61 397,28
1 - Zemní práce	45 423,00
2 - Základání	-47 474,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 632,53
61 - Úprava povrchů vnitřních	-24 810,66
62 - Úprava povrchů vnějších	-55 691,54
89 - Ostatní konstrukce	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
96 - Bourání konstrukcí	-172,40
998 - Přesun hmot	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-24 266,38
712 - Povlakové krytiny	-238 609,43
713 - Izolace tepelné	0,00
720 - Zdravotechnické instalace	0,00
730 - Vytápění	0,00
751 - Vzduchotechnika	88 375,00
764 - Konstrukce klempířské	235 602,56
767 - Konstrukce zámečnické	24 837,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
M21 - Montáže elektro	8 552,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 397,28

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení

13.02.2019

Městská část Praha 5

Studio Perspektiv, s.r.o.

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

61 397,28

1 - Zemní práce

45 423,00

5-ZL_1	K	113107122	Odstranění podkladů tl. do 100mm živičných	m2	43,500	147,00	6 394,50
6-ZL_1	K	113112310	Vybourání okapového chodníčku vč. betonového podkladu tl. 0,4m	m2	47,250	826,00	39 028,50

27 - Základní - základy

-47 474,50

14-ZL_1		274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	-0,994	3 500,00	-3 479,00
15-ZL_1		274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	T	-0,065	28 300,00	-1 839,50
16-ZL_1		279113134	Základová zeď tl. Do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-31,200	1 255,00	-39 156,00
17-ZL_1		279-R-111	Kotvení základového zdiva ke zdivu stávajícímu (2x na bm)	ks	-12,000	250,00	-3 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

49 632,53

18-ZL_1	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500	m2	-56,260	492,00	-27 679,92
19-ZL_1	K	345244222	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl. 150 mm z cihel - přízdívka atiky	m2	40,860	3 335,00	136 268,10
20-ZL_1	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel plných pevnosti P 20 na MVC	m2	-51,870	495,00	-25 675,65
21-ZL_1	K	342-R-111	Zřízení odvětrávacích otvorů vč. dodávky a osazení mřížek plastových pr. 80mm	ks	-208,000	150,00	-33 280,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

-24 810,66

22-ZL_1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-56,260	209,00	-11 758,34
23-ZL_1	K	612321111	Vápenocementová omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně vč. malby	m2	-56,260	232,00	-13 052,66

62 - Úprava povrchů vnějších

-55 691,54

28-ZL_1		622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 40 mm ostění a atiky	m2	-19,800	497,00	-9 840,60
28_ZL_1		622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 40 mm ostění a	m2	59,300	497,00	29 472,10
41-ZL_1	M	283759290	deska polystyrenová fasádní EPS 70F 1250x600x100 mm	m2	-20,790	14,00	-291,06
30_ZL_1	M	283759290	deska polystyrenová fasádní EPS 70F	m2	62,300	41,00	2 554,30
30_ZL_1	M	283759290	deska polystyrenová fasádní EPS 70F	m2	-104,332	41,00	-4 277,61
30_ZL_1	M	283759290	deska polystyrenová fasádní EPS 70F	m2	104,332	82,00	8 555,22
37_ZL_1	K	621-R-001	Montáž zateplení podhledů suterénu z polystyrenových desek tl do 100mm. vč. potažení ploch sklovláknitým pletivem vtačeným do	m2	-55,810	752,00	-41 969,12
38_ZL_1	M	283763790	polystyren fasádní EPS 70S, 1250x600x100 mm	m2	-52,521	148,00	-7 773,11
DI_ZL_1	M	631515270	deska minerální fasádní TF Profi 1000 x 500 x 100 mm v.č. 181016/s15	m2	-6,080	103,00	-1 872,64
DI-ZL_1	K	632453351	Potěr betonový samonivelační C 25/30 tl. do 50mm	m2	55,810	542,00	30 249,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

96 - Bourání konstrukcí

70-ZL_1	K	965041141	Bourání mazanin tl. nad 100 mm plochy do 4 m ²	m ³	-2,970	4 250,00	-12 522,50
DI-ZL_1	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek s přes 300 mm tl přes 140 mm	m ³	-1,782	3 005,00	-5 354,91
DI-ZL_1	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC - bourání šachty na úroveň -0,6m od TÚ	m ³	-2,592	948,00	-2 457,22
71_ZL_1	K	96-R-113	Demontáž stávající hydroizolační folie včetně tepelné izolace, likvidace a odvoz	m ²	48,710	285,00	13 882,35
71_ZL_1	K	96-R-114	Vyspravení podkladu (po DMT fólii, odřez kotev, záplaty, vyrovnání) do 50% plochy	m ²	24,355	225,00	5 479,88
71_ZL_1	K	96-R-115	Odvod systém - vp.boč.chrlič - prodloužení	kus	2,000	450,00	900,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

78-ZL_1	K	711111101	Izolace proti vodě za studena svíslé za studena nátěrem penetračním	m ²	-51,870	40,00	-2 074,80
79-ZL_1	M	111631500	lak asfaltový penetrační (např. ALPI 9 bal 9 kg)	t	-0,156	13 510,00	-2 107,56
80-ZL_1	K	7111415659	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m ²	-51,870	120,00	-6 224,40
81-ZL_1	M	628331580	pás těžký asfaltový modifikovaný vyztužený skelnou rohoží minerální (např. Glasbit G 200 S 40)	m ²	-60,000	125,00	-7 500,00
82	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	%	-233,668	3,85	-899,62

712 - Povlakové krytiny

85-ZL_1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m ²	-824,043	81,00	-66 747,46
86-ZL_1	M	628662825	podkladní pás asfaltový samolepící s přesahy	m ²	-906,447	190,00	-172 224,92
91_ZL_1		713-R-001	Hydroizolační zapracování prostupů v atice	kus	27,000	394,00	10 638,00
Po montáži záclytového systému							
92	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	%	-2 283,344	4,50	-10 275,05

751 - Vzduchotechnika

99A_ZL_1		751-R-112	D+M tlumičů hluku	kus	8,000	7 000,00	56 000,00
99B_ZL_1		751-R-113	SDK záklop VZT jednotky umístěné v herně	m ²	25,900	1 250,00	32 375,00

764 - Konstrukce klempířské

101-ZL_1	K	764431830	Demontáž oplechování atiky do sutí	m	54,770	133,00	7 284,41
103-ZL_1	K	764731116	Oplechování atik FeZn poplast rš 750 mm	m	54,770	1 005,00	55 043,85
103_ZL_1		764-R-109	Oplechování prostupů v atikovém plechu	kus	33,000	820,00	27 060,00
DI-ZL_1	K	764-R-110	Obklad OSB 15 deskou pod oplechování atiky mechanicky kotvenou vč. dodávky	m	54,770	369,00	20 210,13
107A_ZL_1	K	764-R-114	Záchytný bezpečnostní systém (výkr.181016/S-23)	kpl	-1,000	63 525,00	-63 525,00
107B_ZL_1	K	764-R-114	Záchytný bezpečnostní systém včetně stavebních připomocí a včetně úprav stávajících konstrukcí	kpl	1,000	178 310,00	178 310,00
110	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 243,834	5,00	11 219,17

767 - Konstrukce zámečnické

119A_ZL_1		757-R-118	Nosný rám ang.dvorku L 35/35 pozink 3,5x0,9m s otvory pro VZT včetně porořstu	ks	1,000	8 200,00	8 200,00
119B_ZL_1		757-R-119	Nosný rám ang.dvorku L 35/35 pozink 3x0,9m včetně porořstu	ks	1,000	7 650,00	7 650,00
DI-ZL_1		767-R-116	Demontáž stávajícího žebříku na střechu	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
120	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	24 350,000	0,02	487,00

M 21 - Montáže elektro

137_ZL_1	M	M-21-004	Elektro rozvody - samostatný rozpočet	kpl	1,000	64 283,60	64 283,60
----------	---	----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137A_ZI_1	M-21-004a		Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající elektroinstalace - osvětlení	hzs	40,000	500,00	20 000,00
139A_ZI_1	M-21_007		D+M pásek FeZn 30x4mm	m	37,000	206,00	7 622,00
39_B_ZI_1	M-21-008		D+M pásek/pásek, drát/pásek	kus	14,000	43,00	602,00
39_C_ZI_1	M-21_009		D+M drát FeZn 10 mm do SZ k zemniči	m	8,000	95,70	765,60
39_D_ZI_1	M-21_010		Antikoroziní nátěr svarových spojů v zemi	kpl	1,000	1 188,00	1 188,00
39_E_ZI_1	M-21-011		D+M zemničí deska FeZn 30x4 mm 2000x50x4mm	kus	2,000	2 188,00	4 376,00
39_F_ZI_1	M-21-012		Doprava + přesun hmot na stavenišťe	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00
39_G_ZI_1	M-21-013		Fyzické měření hodnot zemního odporu	kus	10,000	375,00	3 750,00
39_H_ZI_1	919735113		Řezání krytu živičného	m	31,400	135,00	4 239,00
39_CH_ZI_1	113107043		Odstranění podkladů živičných tl.do150 mm při překopech ručně	m2	7,900	475,00	3 752,50
139_I_ZI_1	132201101		Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	15,700	825,00	12 952,50
39_J_ZI_1	460560243		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm	m	52,200	63,00	3 288,60
39_K_ZI_1	46065-001		Litý asfalt včetně podkladu	m2	7,900	1 155,00	9 124,50

ELEKTROINSTALACE

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat	Celkem mont.
6 ZL 1	vnitřní videojednotka komunikační dom.systemu (sběrnice)	-4	ks	4 596,90	1 155,00	-18 387,60	-4 620,00
7 ZL 1	venkovní videojednotka komunikační dom.systemu (z účastníci)	-2	ks	11 400,40	1 155,00	-22 800,80	-2 310,00
8 ZL 1	elektrický zámeček	-2	ks	2 483,80	404,80	-4 987,60	-809,60
28 ZL 1	datový kabel U/UTP Cat.6	-210	m	15,40	17,60	-3 234,00	-3 696,00
31 ZL 1	Úprava rozvaděče R1	-1	ks		4 158,00	0,00	-4 158,00

SOUČET						-49 390 Kč	-15 594 Kč
CELKEM BEZ DPH							-64 984 Kč