REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/17a

Stavba: **Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - byt**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Malá Strana 531, Praha 5	Datum:	15. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
MČ Praha 5		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	47053135
MERCATOR, s.r.o.		DIČ:	CZ47053135
Projektant:		IČ:	
Statika s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Kučerová		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **412 126,33**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	412 126,33	61 818,95

Cena s DPH v **CZK** **473 945,28**

17. 6. 2019

MERCATOR s.r.o.
- investiční společnost
- výstavba infrastruktury
- výstavba sítí VN, NN, TS a SSZ
Praha 1, Nové Město, Štěpkova 233/1, PSČ 110 00
IČO: 47053135, DIČ: CZ47053135

PŘÍLOHA č. 3/SoD

25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/17a

Stavba: **Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - byt**

Místo:	**Malá Strana 531, Praha 5**	Datum:	15. 5. 2019
Zadavatel:	MČ Praha 5	Projektant:	Statika s.r.o.
Uchazeč:	MERCATOR, s.r.o.	Zpracovatel:	Kučerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**412 126,33**	**473 945,28**
2018/17a	Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - byt	412 126,33	473 945,28

92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - byt

KSO:
Místo: Malá Strana 531, Praha 5

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MERCATOR, s.r.o.

IČ: 47053135
DIČ: CZ47053135

Projektant:
Statika s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kučerová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **412 126,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	412 126,33	15,00%	61 818,95

Cena s DPH v CZK **473 945,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - byt

Místo: Malá Strana 531, Praha 5

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: MČ Praha 5

Uchazeč: MERCATOR, s.r.o.

Projektant: Statika s.r.o.

Zpracovatel: Kučerová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**412 126,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	351 933,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 384,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	307 349,31
997 - Přesun sutě	19 722,67
998 - Přesun hmot	477,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 193,30
VRN3 - Zařízení staveniště	35 193,30
VRN5 - Finanční náklady	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - byt

Místo: Malá Strana 531, Praha 5

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: Statika s.r.o.

Uchazeč: MERCATOR, s.r.o.

Zpracovatel: Kučerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**412 126,33**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				351 933,03	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 384,00	
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	60,000	318,90	19 134,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	619996145	Ochrana konstrukcí odhad, nutno upřesnit dle skutečnosti	m2	70,000	75,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				307 349,31	
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	118,215	70,30	8 310,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		(5,41*(5,60+2,40+5,20)+5,69*(7,60+5,00+2,85)+4,84*7,40+5,58*7,40)/2		118,215			
7	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	200,000	98,80	19 760,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	150,000	3,10	465,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	150,000	6,10	915,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	953961213,1	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	119,60	956,80	
17	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	60,000	236,70	14 202,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	985441213	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 120 mm	m	120,000	2 189,50	262 740,00	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				19 722,67	
22	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,280	3 036,00	12 994,08	CS ÚRS 2018 01
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,280	272,60	1 166,73	CS ÚRS 2018 01
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,320	11,80	959,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,28*19		81,320			
25	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	4,280	1 075,30	4 602,28	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				477,05	
26	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,416	336,90	477,05	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 193,30	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				35 193,30	
46	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,100	351 933,03	35 193,30	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN5	Finanční náklady				15 000,00	
47	K	053002000	Poplatky - kontejner	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	

29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - rozpočtová rezerva	Kč...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/17b

Stavba: **Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - objekt**

KSO:

Místo: Malá Strana 531, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MERCATOR, s.r.o.

IČ: 47053135
DIČ: CZ47053135

Projektant:
Statika s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kučerová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

			587 396,87
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	587 396,87	88 109,53

Cena s DPH v CZK **675 506,40**

MERCATOR s.r.o.
- investiční společnost
- výstavba infrastruktury
- výstavba sítí VN, NN, TS a SSZ

Praha 1, Nové Město, Sítkova 233/1, PSČ 110 00
IČO: 47053135, DIČ: CZ47053135

17.6.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/17b

Stavba: **Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - objekt**

Místo:	**Malá Strana 531, Praha 5**	Datum:	15. 5. 2019
Zadavatel:	MČ Praha 5	Projektant:	Statika s.r.o.
Uchazeč:	MERCATOR, s.r.o.	Zpracovatel:	Kučerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**587 396,87**	**675 506,40**
2018/17b	**Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - objekt**	587 396,87	675 506,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - objekt

KSO:
Místo: Malá Strana 531, Praha 5

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MERCATOR, s.r.o.

IČ: 47053135
DIČ: CZ47053135

Projektant:
Statika s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kučerová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **587 396,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	587 396,87	15,00%	88 109,53

Cena s DPH v **CZK** **675 506,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - objekt

Místo: Malá Strana 531, Praha 5

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: MČ Praha 5

Uchazeč: MERCATOR, s.r.o.

Projektant: Statika s.r.o.

Zpracovatel: Kučerová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**587 396,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	313 512,81
2 - Zakládání	3 657,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 666,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 569,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	282 309,82
997 - Přesun sutě	13 133,09
998 - Přesun hmot	1 177,13
PSV - Práce a dodávky PSV	165 938,89
762 - Konstrukce tesařské	649,80
763 - Konstrukce suché výstavby	37 698,44
767 - Konstrukce zámečnické	106 418,31
771 - Podlahy z dlaždic	1 944,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 118,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 110,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	107 945,17
VRN3 - Zařízení staveniště	47 945,17
VRN5 - Finanční náklady	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění v objektu Vítězná 13 - objekt

Místo: Malá Strana 531, Praha 5

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: Statika s.r.o.

Uchazeč: MERCATOR, s.r.o.

Zpracovatel: Kučerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**587 396,87**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				313 512,81	
	D	2	Zakládání				3 657,00	
1	K	278381126	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,100	36 570,00	3 657,00	CS ÚRS 2018 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 666,57	
2	K	331231118	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15	m3	0,513	5 198,00	2 666,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,45*0,30*3,80		0,513			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 569,20	
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,000	318,90	6 378,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	619996145	Ochrana konstrukcí odhad, nutno upřesnit dle skutečnosti	m2	30,000	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	1,000	862,50	862,50	CS ÚRS 2018 01
54	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,100	4 623,00	462,30	CS ÚRS 2018 01
55	K	635211411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl do 2 m2	m3	0,200	3 082,00	616,40	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				282 309,82	
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	118,215	70,30	8 310,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		(5,41*(5,60+2,40+5,20)+5,69*(7,60+5,00+2,85)+4,84*7,40+5,58*7,40)/2		118,215			
7	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	200,000	98,80	19 760,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	150,000	3,10	465,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	150,000	6,10	915,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	952902719	Práce spojené s úpravou na fasádě fasády horolezeckou technikou	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	
11	K	953961213,1	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	119,60	956,80	
50	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,100	4 301,00	430,10	CS ÚRS 2018 01
49	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	1,000	90,90	90,90	CS ÚRS 2018 01
12	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,200	565,80	113,16	CS ÚRS 2018 01
13	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	3,000	404,80	1 214,40	CS ÚRS 2018 01
14	K	974031137	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 300 mm	m	4,500	152,90	688,05	CS ÚRS 2018 01
15	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	15,260	411,70	6 282,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,58+4,84*2		15,260			
16	K	975048111	Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	15,260	21,40	326,56	CS ÚRS 2018 01
17	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	20,000	236,70	4 734,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	985441213	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 120 mm	m	60,000	2 189,50	131 370,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	985621211	Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou	m	5,200	2 829,00	14 710,80	CS ÚRS 2018 01
20	K	985622222	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 28 mm s napínací maticí	m	28,000	1 391,50	38 962,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	6,000	4 830,00	28 980,00	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				13 133,09	
22	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,850	3 036,00	8 652,60	CS ÚRS 2018 01
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,850	272,60	776,91	CS ÚRS 2018 01
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,150	11,80	638,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,85*19		54,150			
25	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	2,850	1 075,30	3 064,61	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				1 177,13	
26	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,494	336,90	1 177,13	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				165 938,89	
	D	762	Konstrukce tesařské				649,80	
28	K	762523941	Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	m2	0,500	1 196,00	598,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	0,500	32,50	16,25	CS ÚRS 2018 01
30	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,790	6,14	35,55	CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				37 698,44	
31	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	32,356	782,40	25 315,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,54+0,60*(5,41*2+5,69)+1,30*(5,70+5,00)		32,356			
32	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	37,920	285,60	10 829,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,70*3+5,41*2+5,00*2		37,920			
33	K	763131832	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	8,535	115,60	986,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,69*1,50		8,535			
34	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	349,70	566,51	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				106 418,31	
35	K	767995113.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - výkaz oceli z č. výkresu S2	kg	1 041,000	74,10	77 138,10	
36	M	13010899	*dodávka materiálu z výkazu oceli*	*t*	*1,040*	*26 335,00*	*27 388,40*	
37	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,810	1 045,20	1 891,81	CS ÚRS 2018 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 944,34	
51	K	771571912	Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 9 ks/m2	kus	15,000	90,50	1 357,50	CS ÚRS 2018 01
52	M	597612599	*dlaždice keramické*	*m2*	*1,350*	*341,50*	*461,03*	
	VV		1,227*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,350			
53	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	18,18	125,81	CS ÚRS 2018 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 118,00	
42	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	70,000	57,50	4 025,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	70,000	129,90	9 093,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 110,00	
44	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m2	100,000	16,80	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	100,000	44,30	4 430,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				107 945,17	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				47 945,17	
46	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,100	479 451,70	47 945,17	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN5	Finanční náklady				20 000,00	
47	K	053002000	Poplatky - kontejner	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				40 000,00	
48	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - rozpočtová rezerva	Kč...	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01