

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**Domovní kanalizace**

sifon pro odvod kondenzátu HL136N	2	ks
nálevka HL20	6	ks
Podlahová vpust HL72-DN100	1	ks
neutralizační box pro 400 kW	1	ks
osazení pozink poklopu stávající revizní šachty 600/600mm	1	kpl
Připojovací potrubí kanalizace – HT-system		
Hrdlová trubka DN 32	4	m
Hrdlová trubka DN 40	13	m
Hrdlová trubka DN 50	23	m
Hrdlová trubka KGEM 100/SN 4	1	m
Odbočka 50/50/45o	1	ks
Odbočka 50/40/87o	5	ks
Odbočka 40/40/87o	1	ks
redukce 40/50	1	ks
Koleno 50/87o	4	ks
Koleno 50/45o	1	ks
Koleno 40/87o	7	ks
pro DN50 – DN32 – objímky	35	ks
Zkouška těsnosti kanalizace - vodou, kouřem	41	m
montáž domovní kanalizace	1	soubor

Domovní vodovod

Expanzní nádoba pro pitnou vodu objem 60 litrů / 10 bar	1	kpl
připojovací armatura 5/4"	1	kpl
přípojný T-KUS DN40/DN32	1	ks
Pojistný ventil 3/4" x 1" (nast. 0,6 MPa)	1	ks
Redukční ventil – 6/4" (0,4 MPa)	1	ks
Cirkulační čerpadlo 25/6	1	kpl
Spínací hodiny	1	kpl
Filtr závitový EMS – 1"	1	ks
Zpětný ventil EURA – 1"	3	ks
Zpětný ventil EURA – 6/4"	1	ks
teploměr	3	ks
manometr	2	ks
K. K. - 3/4" s vypouštěním plnoprůtočný R 250 DS	1	ks
K. K. - 1" s vypouštěním plnoprůtočný R 250 DS	4	ks
K. K. - 5/4" s vypouštěním plnoprůtočný R 250 DS	6	ks
K. K. - 6/4" s vypouštěním plnoprůtočný R 250 DS	2	ks
K. K. - 3/4"	3	ks
K. K. - 6/4"	1	ks
Vyvažovací ventil - 3/4"	2	ks
termostatický vyvažovací ventil -DN25	1	ks
Trubní oddělovač - 3/4"	1	ks
K. K. zahradní na hadici – 1/2", chrom	1	ks
R608-1/2"	2	ks
Domovní vodoměr Qn = 2,5 m3/h	1	ks
Proplachovatelný filtr 3/4"	1	ks

Zdravotně technické instalace

Vodovodní potrubí - PP - typ 3 S 3,2 (PN16)

trubka DN15 (20/2,8)	2	m
trubka DN20 (25/3,5)	14	m
trubka DN25 (32/4,5)	7	m
trubka DN40 (50/6,7)	23	m

Vodovodní potrubí – s čedičovým vláknem S 3,2

trubka DN20 (25/3,5)	7	m
trubka DN25 (32/4,5)	32	m
trubka DN40 (50/6,7)	23	m
Tvarovky, fitinky, zástříky, přechody	1	kpl

Potrubní izolace , síla stěny 13 mm

20 x 13	2	m
25 x 13	14	m
32 x 13	7	m
50 x 13	23	m

Potrubní izolace , síla stěny 20 a 30 mm

28 x 20	7	m
35 x 30	32	m
54 x 30	23	m

závěsy, kotvení, upevnění, objímky

Tlakové zkoušky	98	ks
Proplach a dezinfekce potrubí	108	m

montáž domovního vodovodu

1 soubor

ostatní náklady

dokumentace skutečného provedení	1	kpl
zařízení staveniště	1	kpl
pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele)	1	kpl
ostatní náklady, režie, revize, atd.	1	kpl
