


ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Lidická 406/41, Praha 5

| | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden | 13. týden |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zařízení staveniště, odběrů vody a el. energie, objednávky | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Demontáže, bourání | | ■ | | | | ■ | | | | | | | |
| elektro, voda plyn | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| stavební úpravy, omítky, podlahy | | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | |
| obklady, dlažby čisté podlahy | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | |
| Kompletace elektro, voda | | | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |
| Malby, kuchyň, úklid | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| Závěrečný úklid, likvidace staveniště, předání díla | | | | | | | | | | | | | ■ |

Celková doba provádění prací 90 kalendářních dnů

| |
|----------|
| Byt č. 8 |
| Byt č. 4 |



Stavební úpravy bytové jednotky č.4, Lidická 406/41, 150 00 Praha 5

Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.

Rekapitulace

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | Přípravné a bourací práce | 74 852 Kč |
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky | 868 784 Kč |
| 2a | Stěny a příčky | 45 078 Kč |
| 2b | Stropy a stropní konstrukce | 39 187 Kč |
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) | 108 947 Kč |
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 9 917 Kč |
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 17 126 Kč |
| 2f | Plynovod | 29 412 Kč |
| 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury | 68 993 Kč |
| 2h | Elektroinstalace - silnoproud | 89 972 Kč |
| 2i | Elektroinstalace - slaboproud | 15 205 Kč |
| 2j | Vzduchotechnika | 20 217 Kč |
| 2k | Konstrukce truhlářské | 168 533 Kč |
| 2l | Konstrukce zámečnické | 99 577 Kč |
| 2m | Podlahy z dlaždic | 52 363 Kč |
| 2n | Podlahy povlakové | 104 258 Kč |
| 3 | Dokončovací práce | 17 900 Kč |
| 4 | Doplňky dodavatele | 0 Kč |

| | | | |
|---|--|-------|-------------------|
| Celkem základní cena | | | 961 536 Kč |
| Náklady umístění stavby (NÚS) | | | 38 461 Kč |
| Zařízení staveniště | | | 24 038 Kč |
| Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště | | 2,50% | 14 423 Kč |
| Cena bez DPH | | | 999 997 Kč |
| DPH stavby | | 15% | 150 000 Kč |
| DPH stavby | | 21% | 0 Kč |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Celkem vč. DPH | 1 149 997 Kč |
|-----------------------|---------------------|

Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)

| | |
|-----------|------------|
| Opravy | 624 928 Kč |
| Investice | 336 608 Kč |

Rozdělení NÚS podle investic a oprav

| | |
|-----------|-----------|
| Opravy | 24 997 Kč |
| Investice | 13 464 Kč |

Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH

| | |
|-----------|------------|
| Opravy | 649 925 Kč |
| Investice | 350 072 Kč |

Soupis stavebních prací, výkonů a služeb

Poznámky pro uchazeče

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

- a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se suti, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
- b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
- d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí

e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení

f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady

g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady

Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky.

Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.

U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplně řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Některé rozměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.

Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace.

Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu

Pokud nejsou rozměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu rozměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou nebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu rozměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

*Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostatně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek*

1

Přípravné a bourací práce

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|------|-------------|--------------------|
| 1 | Demontáž plynových spotřebičů (plyn. topidlo, sporák) a likvidace | kpl | 1,0 | 2 300,0 Kč | 2 300,0 Kč |
| 2 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ² | ks | 2,0 | 75,0 Kč | 150,0 Kč |
| 3 | Vybourání ocelové dveřních zárubní ze zdiva | ks | 2,0 | 250,0 Kč | 500,0 Kč |
| 4 | Vybourání obložkových dveřních zárubní pl. do 2 m ² ze zdiva vč. prahu | m ² | 2,6 | 365,0 Kč | 953,7 Kč |
| 5 | Odstanění nesoudržných štukových omítek (odhad 10% z plochy stěn a stropů) | m ² | 39,7 | 60,0 Kč | 2 383,3 Kč |
| 6 | Odebrání škvárového násypu | m ³ | 3,5 | 800,0 Kč | 2 800,0 Kč |
| 7 | Vybourání dřevěných prken tl. 30mm | m ² | 42,2 | 65,0 Kč | 2 743,0 Kč |
| 8 | Vybourání dř. hranolů - polštářů 100/60 (odhad) | m | 56,7 | 29,0 Kč | 1 644,3 Kč |
| 9 | Demontáž částí záklopu z prken tl. 22mm | m ² | 9,3 | 100,0 Kč | 934,6 Kč |
| 10 | Demontáž částí omítky a prken podhledu nad 2NP v místě upravovaného rákosníku (záklap a nové části rákosníku budou provedeny v rámci bytu v 2NP) | m ² | 5,1 | 220,0 Kč | 1 111,0 Kč |
| 11 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | ks | 1,0 | 350,0 Kč | 350,0 Kč |
| 12 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 1,0 | 35,0 Kč | 35,0 Kč |
| 13 | Demontáž přípojovacího potrubí kanalizace, vodovodu | kpl | 1,0 | 950,0 Kč | 950,0 Kč |
| 14 | Bourání zděných přiček tl. 20 cm $0,43 \cdot 2,005 + 0,87 \cdot 2,005$ | m ² | 2,6 | 720,0 Kč | 1 876,7 Kč |
| 15 | Bourání betonové mazaniny tl. 110mm u prahu dveří | m ³ | 0,0 | 200,0 Kč | 9,2 Kč |
| 16 | Bourání nových prostupu na fasádě pro plyn, VZT | ks | 3,0 | 300,0 Kč | 900,0 Kč |
| 17 | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m ² | 9,5 | 55,0 Kč | 520,6 Kč |
| 18 | Demontáž částí potrubí plynu | kpl | 1,0 | 500,0 Kč | 500,0 Kč |
| 19 | Průzkumné práce - průzkum stávající dřevěné podlahy - pásová sonda u obvodové zdi, kontrola zhlaví stropních trámů, rezerva na provedení sond. | kpl | 1,0 | 14 000,0 Kč | 14 000,0 Kč |
| 20 | Zpětná úprava podlahy po chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů | kpl | 1,0 | 15 500,0 Kč | 15 500,0 Kč |
| 21 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot | t | 8,7 | 520,0 Kč | 4 512,8 Kč |
| 22 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2. NP nošením | t | 8,7 | 320,0 Kč | 2 777,1 Kč |
| 23 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 8,7 | 410,0 Kč | 3 558,2 Kč |
| 24 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 0,0 | 25,0 Kč | 0,0 Kč |
| 25 | Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 0,0 | 700,0 Kč | 33,6 Kč |
| 26 | Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 8,6 | 1 600,0 Kč | 13 808,8 Kč |
| Celkem | | | | | 74 852,0 Kč |

2

Stavební úpravy bytové jednotky

2a

Stěny a příčky

| | | | | | |
|----|--|----------------|------|----------|------------|
| 27 | Dozdívky z plných cihel. tl. 200 mm hlad. P2,5-450 vč. sprázení se stávající zděnou stěnou $0,99 \cdot 2,32 + (0,3 + 0,15) \cdot 2,1$ | m ² | 3,2 | 600,0 Kč | 1 945,1 Kč |
| 28 | Drobné dozdívky původních prostupů (VZT, plyn topidlo) | kpl | 1,0 | 750,0 Kč | 750,0 Kč |
| 29 | Příčka z SDK jednoduše opláštěné s MW, tl. 75mm, vč. dodávky nosných profilů $(3,21 + 0,91) \cdot 3,6 - 0,8 \cdot 2,05$ | m ² | 13,2 | 550,0 Kč | 7 255,6 Kč |

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem | |
|---------------|-------|---|----------|---------|-------------|--------------------|
| 30 | DS1-D | Sádrokartonová mechnaikcy odolná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 29,0 | 200,0 Kč | 5 804,5 Kč |
| 31 | DS1-D | Minerální vata (15kg/m3) podhledu tl. 50mm | m2 | 13,2 | 110,0 Kč | 1 451,1 Kč |
| 32 | DS2-D | Příčka z SDK jednoduše opláštěné s MW, tl. 100mm, vč. dodávky nosných profilů (2,54+1,55)*3,6 | m2 | 14,7 | 500,0 Kč | 7 362,0 Kč |
| 33 | DS2-D | Sádrokartonová mechnaikcy odolná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 32,4 | 230,0 Kč | 7 450,3 Kč |
| 34 | DS2-D | Minerální vata (15kg/m3) podhledu tl. 60mm | m2 | 14,7 | 150,0 Kč | 2 208,6 Kč |
| 35 | | Podézdívka sprchové vanička (900/900mm) výšky do 150 mm tl. 100 mm vč. provedení revizního otvoru pro obklad na silikon | kpi | 1,0 | 2 500,0 Kč | 2 500,0 Kč |
| 36 | | Přízdívka z tvárnice porobet. tl. 50 mm hlad. P2,5-450 vč. sprázení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m 3,2*3,6+1,9*1,2 | m2 | 13,8 | 500,0 Kč | 6 900,0 Kč |
| 37 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 29009,6 | 5,0% | 1 450,5 Kč |
| Celkem | | | | | | 45 077,7 Kč |

2b

Stropy a stropní konstrukce

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

| | | | | | | |
|---------------|---------|--|----|--------|------------|--------------------|
| 38 | SK1,2-M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného s MW na jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč. dodávky nosných profilů 4,8+6,1+4,6 | m2 | 15,5 | 700,0 Kč | 10 850,0 Kč |
| 39 | SK2 | Montáž kapotáže sdk pro vzt potrubí u digestoře a plynu | m2 | 4,1 | 1 000,0 Kč | 4 111,0 Kč |
| 40 | SK1-D | Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 5,3 | 100,0 Kč | 528,0 Kč |
| 41 | SK2-D | Sádrokartonová standardní deska, vč. prořezu 10% | m2 | 16,3 | 70,0 Kč | 1 140,4 Kč |
| 42 | SK1-D | Minerální vata (40kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 15,5 | 50,0 Kč | 775,0 Kč |
| 43 | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,22mm, propustnost páry - difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 5,3 | 35,0 Kč | 184,8 Kč |
| 44 | RD1 | Revizní dvířka do SDK podhledu 300/300 s tlačným zámkem, včetně kotvícího materiálu | ks | 1,0 | 820,0 Kč | 820,0 Kč |
| 45 | V1 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, rozměr 100/100mm nebo průměr 100mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 2,0 | 160,0 Kč | 320,0 Kč |
| 46 | | Montáž nové části záklopu dřevěných nosných trámů, prkna (dle stávající tloušťky), předpoklad tl.22mm | m2 | 9,1 | 75,0 Kč | 681,8 Kč |
| 47 | | Dřevěný trámek 100/15mm - distanční podložka nad ocelovým nosníkem | m | 10,1 | 120,0 Kč | 1 212,0 Kč |
| 48 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 19,6 | 860,0 Kč | 16 865,5 Kč |
| 49 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 5662,0 | 30,0% | 1 698,6 Kč |
| Celkem | | | | | | 39 187,1 Kč |

2c

Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

| | | | | | | |
|----|--------|---|----|-------|----------|-------------|
| 50 | DU1 | Vápenocementová omítka, u nových vyzdívek z PC, oprava po vybourání obkladů, rýh ve stěnách šířky do 150 mm (zачištění drážek vedení instalací), vysprávkování vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 10% z celkové plochy omítek. | m2 | 19,2 | 370,0 Kč | 7 117,1 Kč |
| 51 | DU2 | Penetrace podkladu vnitřních stěn vč. dodání | m2 | 102,0 | 40,0 Kč | 4 080,7 Kč |
| 52 | DU2 | Sádrová štuková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 204.1 = 6,59*3,35-2*0,9*2,05-1,34*2,32 204.2 = 4,76*(3,3-2,4) 204.3 = 5,44*3,3-0,8*2,05 204.4 = 20,74*3,6-2*1,35*2,3-0,6*(1,95+1,9) | m2 | 102,0 | 125,0 Kč | 12 752,2 Kč |
| 53 | | Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním (strop, stěny), odhad 100% plochy 204.1 = 16,93*3,6-0,9*2,05-1,335*2,32-1,05*2,315+16,4 204.2 = 20,74*3,6-2*1,35*2,3-1,05*2,315-0,6*(1,95+1,9)+25,2 | m2 | 158,9 | 30,0 Kč | 4 766,6 Kč |
| 54 | | Vyrovnání povrchu podkladu před obkladem pro dodržení požadované svíslosti, uvažováno na 75% plochy 0,6*(1,95+1,9)+3,6*2,4 | m2 | 11,0 | 210,0 Kč | 2 299,5 Kč |
| 55 | DU3 | Penetrace podkladu vnitřních stěn před prováděním obkladů vč. dodání | m2 | 27,8 | 45,0 Kč | 1 252,7 Kč |
| 56 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 200x600 mm vč. spárování | m2 | 27,8 | 650,0 Kč | 18 094,7 Kč |
| 57 | DU3a-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 23,5 | 380,0 Kč | 8 911,8 Kč |
| 58 | DU3b-D | Keramický obklad dle specifikace v PD - dekor kytky, vč. prořezu 10% | m2 | 7,2 | 450,0 Kč | 3 226,4 Kč |
| 59 | DU3-D | Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10% | m | 6,6 | 85,0 Kč | 561,0 Kč |
| 60 | V2 | Montáž revizních dvířek kovových | ks | 2,0 | 560,0 Kč | 1 120,0 Kč |

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem | |
|---------------|-------|---|----------|---------|-------------|---------------------|
| 61 | V2 | Revizní sđk dvířka pro obklad s flečným zámekem a závěsy 200/300mm (u uzavěru vody a vodměru), včetně kotvicího materiálu | ks | 2,0 | 1 250,0 Kč | 2 500,0 Kč |
| 62 | DU3-M | Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků | m2 | 6,0 | 600,0 Kč | 3 603,6 Kč |
| 63 | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 9,0 | 150,0 Kč | 1 351,4 Kč |
| 64 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 4,4 | 100,0 Kč | 440,0 Kč |
| 65 | DU4 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmeľu 204.2 = 1,21*3,3 204.3 = 1,89*3,3 204.4 = 1,3*1,9 | m2 | 12,7 | 250,0 Kč | 3 175,0 Kč |
| 66 | | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STĚNY | m2 | 152,3 | 150,0 Kč | 22 840,0 Kč |
| 67 | | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STROPY | m2 | 25,2 | 150,0 Kč | 3 780,0 Kč |
| 68 | | Tmelení akrylátovým tmeľem | kpl | 1,0 | 3 200,0 Kč | 3 200,0 Kč |
| 69 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 77487,7 | 5,0% | 3 874,4 Kč |
| Celkem | | | | | | 108 947,0 Kč |

2d

Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-----|--------|------------|-------------------|
| 70 | D | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 | m | 0,8 | 55,0 Kč | 44,0 Kč |
| 71 | D | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 | m | 6,5 | 60,0 Kč | 390,6 Kč |
| 72 | D | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75 | m | 0,0 | 100,0 Kč | 0,0 Kč |
| 73 | D | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110 | m | 1,4 | 200,0 Kč | 280,0 Kč |
| 74 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 40 | ks | 1,0 | 30,0 Kč | 30,0 Kč |
| 75 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 50 | ks | 2,0 | 30,0 Kč | 60,0 Kč |
| 76 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 75 | ks | 0,0 | 50,0 Kč | 0,0 Kč |
| 77 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 110 | ks | 0,0 | 60,0 Kč | 0,0 Kč |
| 78 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 50 | ks | 1,0 | 30,0 Kč | 30,0 Kč |
| 79 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 75 | ks | 0,0 | 45,0 Kč | 0,0 Kč |
| 80 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 110 | ks | 1,0 | 60,0 Kč | 60,0 Kč |
| 81 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 50/40 | ks | 1,0 | 50,0 Kč | 50,0 Kč |
| 82 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 75/50 | ks | 0,0 | 50,0 Kč | 0,0 Kč |
| 83 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 110/50 | ks | 0,0 | 50,0 Kč | 0,0 Kč |
| 84 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50 | ks | 2,0 | 55,0 Kč | 110,0 Kč |
| 85 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50 | ks | 0,0 | 40,0 Kč | 0,0 Kč |
| 86 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 100/100 | ks | 0,0 | 80,0 Kč | 0,0 Kč |
| 87 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/50 | ks | 2,0 | 85,0 Kč | 170,0 Kč |
| 88 | D | Odbočka HTEP, úhel 67°, DN 110/110/50 | ks | 1,0 | 90,0 Kč | 90,0 Kč |
| 89 | | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace a vzt, bude účtováno dle skutečnosti, oceněna jen jedn. cena | ks | 1,0 | 120,0 Kč | 0,0 Kč |
| 90 | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1,0 | 750,0 Kč | 750,0 Kč |
| 91 | M | Stavební přípomoc | kpl | 1,0 | 4 500,0 Kč | 4 500,0 Kč |
| 92 | M | Montáž - stanovený procentní sazbou z dodávky | % | 1314,6 | 200,0% | 2 629,2 Kč |
| 93 | M | Kompletace - stanovený procentní sazbou z dodávky | % | 1314,6 | 50,0% | 657,3 Kč |
| 94 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 1314,6 | 5,0% | 65,7 Kč |
| Celkem | | | | | | 9 916,8 Kč |

2e

Zdravotecnika - vnitřní vodovod

Demontáže vnitřních vodovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

| | | | | | | |
|---------------|-----|--|-----|--------|------------|--------------------|
| 95 | | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 DN 16 vč.zed.výpom. | m | 16,1 | 300,0 Kč | 4 830,0 Kč |
| 96 | | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 DN 20 vč.zed.výpom. | m | 2,2 | 300,0 Kč | 660,0 Kč |
| 97 | | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 7,7 | 100,0 Kč | 770,0 Kč |
| 98 | | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 2,2 | 110,0 Kč | 242,0 Kč |
| 99 | | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 8,4 | 110,0 Kč | 924,0 Kč |
| 100 | | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 0,0 | 135,0 Kč | 0,0 Kč |
| 101 | | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | ks | 1,0 | 170,0 Kč | 170,0 Kč |
| 102 | D+M | Úprava polohy uzavíracích kohoutů studené vody a příprava pro osazení vodoměru | kpl | 1,0 | 1 800,0 Kč | 1 800,0 Kč |
| 103 | M | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 18,3 | 100,0 Kč | 1 830,0 Kč |
| 104 | M | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 18,3 | 35,0 Kč | 640,5 Kč |
| 105 | M | Stavební přípomoc | kpl | 1,0 | 4 500,0 Kč | 4 500,0 Kč |
| 106 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 7596,0 | 10,0% | 759,6 Kč |
| Celkem | | | | | | 17 126,1 Kč |

| 2f | | Plynovod | | | | |
|--|-----|--|----------|---------|-------------|--------------------|
| | | | počet mj | cena mj | cena celkem | |
| <i>Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401.</i> | | | | | | |
| 107 | D | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 12,3 | 50,0 Kč | 615,0 Kč |
| 108 | D | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 5,1 | 65,0 Kč | 331,5 Kč |
| 109 | D | Chráníčka DN50, vč. požárního utěsnění | m | 0,0 | 400,0 Kč | 0,0 Kč |
| 110 | D | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 2,0 | 100,0 Kč | 200,0 Kč |
| 111 | D | Kohout kulový 3/4" plyn | ks | 0,0 | 150,0 Kč | 0,0 Kč |
| 112 | D | Hadice flexi plyn 500 mm 1/2" | ks | 2,0 | 520,0 Kč | 1 040,0 Kč |
| 113 | D | Plynové topidlo, specifikace dle PD | ks | 2,0 | 5 200,0 Kč | 10 400,0 Kč |
| 114 | D | Nespalná podlaha u plynového topidla, ocelový plech 400/1000mm, tl.2,0mm, nátěr tmavě šedá, zkosené rohy | ks | 1,0 | 600,0 Kč | 600,0 Kč |
| 115 | M | Stavební přípomocce (drážky pro potrubí ve stěně, prostupy) vč. zakrytí drážky vápenocementovou omítkou | kpl | 1,0 | 2 500,0 Kč | 2 500,0 Kč |
| 116 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 21486,5 | 30% | 6 446,0 Kč |
| 117 | M+D | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní + barevný | m | 17,4 | 45,0 Kč | 783,0 Kč |
| 118 | M | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1,0 | 1 350,0 Kč | 1 350,0 Kč |
| 119 | M | Provedení revize plynovodu | kpl | 1,0 | 3 750,0 Kč | 3 750,0 Kč |
| 120 | | Poplatek za připojení plynoměru vč. zaplombování (hradí žadatel o připojení) | kpl | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 121 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanoveno procentní sazbou | % | 13969,5 | 10,0% | 1 397,0 Kč |
| Celkem | | | | | | 29 412,4 Kč |

| 2g | | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury | | | | |
|---|---|---|----|---------|------------|--------------------|
| <i>Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.</i> | | | | | | |
| 122 | D | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka a připojovací tlakové hadice - specifikace dle PD | ks | 1,0 | 4 500,0 Kč | 4 500,0 Kč |
| 123 | D | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč |
| 124 | D | Baterie umyvadlová stojánková páková vč.flexo hadiček | ks | 1,0 | 2 750,0 Kč | 2 750,0 Kč |
| 125 | D | Umyvadlový sifon plastový | ks | 1,0 | 300,0 Kč | 300,0 Kč |
| 126 | D | Vanička sprchová čtvercová 900x900/30 mm litý mramor vč. sifonu - specifikace dle PD | ks | 1,0 | 7 500,0 Kč | 7 500,0 Kč |
| 127 | D | Zástěna sprchová otevírava do výšky 2000 mm, š.900mm dle specifikace v PD | ks | 1,0 | 8 700,0 Kč | 8 700,0 Kč |
| 128 | D | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1,0 | 4 200,0 Kč | 4 200,0 Kč |
| 129 | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1,0 | 1 500,0 Kč | 1 500,0 Kč |
| 130 | D | Baterie dřezové stojánkové pákové směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1,0 | 3 200,0 Kč | 3 200,0 Kč |
| 131 | D | Uzávěrka zápachová dřezová | ks | 1,0 | 350,0 Kč | 350,0 Kč |
| 132 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1,0 | 1 400,0 Kč | 1 400,0 Kč |
| 133 | D | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 5,0 | 150,0 Kč | 750,0 Kč |
| 134 | D | Zrcadlo s poličkou | ks | 1,0 | 2 500,0 Kč | 2 500,0 Kč |
| 135 | D | Vodorovný závěsný el. bojler 100l, příkon 2,2kW vč. příslušenství (závěsů, kotevní, aj) | ks | 1,0 | 9 500,0 Kč | 9 500,0 Kč |
| 136 | D | Pojistný ventil vč. zpětné klapky DN20 | ks | 1,0 | 420,0 Kč | 420,0 Kč |
| 137 | D | Kulový kohout s vypouštěním DN20 | ks | 1,0 | 250,0 Kč | 250,0 Kč |
| 138 | D | Kulový kohout DN20 | ks | 1,0 | 400,0 Kč | 400,0 Kč |
| 139 | D | Kulový kohout DN20 | ks | 1,0 | 350,0 Kč | 350,0 Kč |
| 140 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 52070,0 | 20,0% | 10 414,0 Kč |
| 141 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 52070,0 | 5,0% | 2 603,5 Kč |
| 142 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanoveno procentní sazbou | % | 52070,0 | 7,5% | 3 905,3 Kč |
| Celkem | | | | | | 68 992,8 Kč |

| 2h | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | |
|--|--|--|--------|-----|-------------|--------------------|
| <i>Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu</i> | | | | | | |
| 143 | | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1,0 | 76 712,0 Kč | 76 712,0 Kč |
| 144 | | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1,0 | 13 260,0 Kč | 13 260,0 Kč |
| Celkem | | | | | | 89 972,0 Kč |

| 2i | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
| <i>Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu</i> | | | | | | |
| 145 | | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1,0 | 5 505,0 Kč | 5 505,0 Kč |

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem |
|---------------|-----------------------------|--------|----------|------------|--------------------|
| 146 | Různé | soubor | 1,0 | 9 700,0 Kč | 9 700,0 Kč |
| 147 | Dodatky zhotovitele ESI+ESA | soubor | 1,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| Celkem | | | | | 15 205,0 Kč |

2j

Vzduchotechnika

Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-----|--------|--------------------|------------|
| 148 | D | Hladké VZT potrubí průměru 100mm | m | 2,3 | 150,0 Kč | 345,0 Kč |
| 149 | D | Mřížka pro výfuk 100/100mm | ks | 1,0 | 230,0 Kč | 230,0 Kč |
| 150 | D | Diagonální ventilátor do koupelny do potrubí prům. 100mm, s doběhovým relé, vč. zpětné klapky | ks | 1,0 | 3 350,0 Kč | 3 350,0 Kč |
| | D | RSK zpětná klapka 100 | ks | 1,0 | 320,0 Kč | 320,0 Kč |
| 151 | D | Vzduchovody - PVC hladké potrubí 125mm, vč. příslušenství | m | 2,5 | 220,0 Kč | 550,0 Kč |
| 152 | D | Koleno 125/90° pro PVC potrubí | ks | 1,0 | 120,0 Kč | 120,0 Kč |
| 153 | D | T kus (se zavičkováním na spodní straně) pro potrubí prům. 125mm, pro kondenzát v komínovém průduchu | ks | 1,0 | 300,0 Kč | 300,0 Kč |
| 154 | D | Těsná zpětná klapka, ref. výrobek RSKW 120 | ks | 1,0 | 800,0 Kč | 800,0 Kč |
| 155 | D | Flexibilní AL potrubí 120mm (komínová vložka), vč. příslušenství | m | 12,0 | 75,0 Kč | 900,0 Kč |
| 156 | D | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1,0 | 510,0 Kč | 510,0 Kč |
| 157 | D | Nadstřešní větrací hlavice | m | 1,0 | 1 500,0 Kč | 1 500,0 Kč |
| 157 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 6915,0 | 50,0% | 3 457,5 Kč |
| 150 | M | Příplatek za osazení mřížky s použitím žebříku z prostor dvora sousedního objektu | ks | 1,0 | 6 590,0 Kč | 6 590,0 Kč |
| 158 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 6915,0 | 10,0% | 691,5 Kč |
| 159 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 6915,0 | 8,0% | 553,2 Kč |
| Celkem | | | | | 20 217,2 Kč | |

2k

Konstrukce truhlářské

Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|----|----------|---------------------|-------------|
| 160 | D1-4-M | Montáž dveří do ocelové zárubně | ks | 4,0 | 850,0 Kč | 3 400,0 Kč |
| 161 | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1,0 | 6 500,0 Kč | 6 500,0 Kč |
| 162 | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 2,0 | 8 500,0 Kč | 17 000,0 Kč |
| 163 | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1,0 | 6 500,0 Kč | 6 500,0 Kč |
| 164 | D4-D | Dveře dřevohliníkové, zateplené, akustické, vstupní 1křídlové 80x197 cm, s požární odolností EI30DP3, vč. teplého prahu z kompozitu dle specifikace v PD | ks | 1,0 | 22 300,0 Kč | 22 300,0 Kč |
| 165 | T01 | Práh dřevěný d. 800 mm, š. 300mm, vč. povrchové úpravy a kotvení | ks | 1,0 | 1 250,0 Kč | 1 250,0 Kč |
| 166 | | Repase oken 1,2/2,25 m (doplnění/výměna kliček, vytmelení, oboršení, oprava defektů, nátěr) | ks | 3,0 | 5 200,0 Kč | 15 600,0 Kč |
| 166 | | Dodávka a montáž kuchyňské linky - bez spotřebičů | ks | 1,0 | 58 200,0 Kč | 58 200,0 Kč |
| 167 | D | Deska varná vestavná plynová ref. výrobek MORA VDP 645 GB3 | ks | 1,0 | 8 300,0 Kč | 8 300,0 Kč |
| 168 | D | Vestavná el. trouba ref. výrobek MORA VT 433 BX | ks | 1,0 | 10 500,0 Kč | 10 500,0 Kč |
| 169 | | Vestavná nerezová digestoň fer. Výrobek FABER MAXIMA TOUCH EV8 X A60, vč. montáže | ks | 1,0 | 9 200,0 Kč | 9 200,0 Kč |
| 170 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 139750,0 | 7,0% | 9 782,5 Kč |
| Celkem | | | | | 168 532,5 Kč | |

2l

Konstrukce zámečnické

Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

| | | | | | | |
|-----|-----|---|----|-------|----------|-------------|
| 171 | Z01 | Osazení ocelových uhlíků L 50/50/3mm | kg | 7,8 | 35,0 Kč | 273,0 Kč |
| 172 | D | Uhlík rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 3 mm | kg | 7,8 | 50,0 Kč | 390,0 Kč |
| 173 | Z02 | Osazení ocelových uhlíků L 50/50/6mm | kg | 40,2 | 35,0 Kč | 1 408,1 Kč |
| 174 | D | Uhlík rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 6 mm | kg | 40,2 | 50,0 Kč | 2 011,5 Kč |
| 175 | Z03 | Osazení ocelových nosníků HEB 160 | kg | 455,8 | 35,0 Kč | 15 953,7 Kč |
| 176 | D | Ocelový nosník HEB 160 | kg | 455,8 | 95,0 Kč | 43 302,9 Kč |
| 177 | Z04 | Osazení ocelových nosníků IPE 100 | kg | 45,8 | 35,0 Kč | 1 601,8 Kč |
| 178 | D | Ocelový nosník IPE 100 | kg | 45,8 | 120,0 Kč | 5 491,8 Kč |
| 179 | Z05 | Osazení ocelových uhlíků L 60/60/3mm | kg | 13,6 | 50,0 Kč | 677,5 Kč |

| | | | počet m ³ | cena m ³ | cena celkem | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 180 | D | Uhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 3 mm | kg | 13,6 | 85,0 Kč | 1 151,8 Kč |
| 181 | M | Osazení ocelové zazdlíváním, do 2,5m ² | ks | 1,0 | 1 200,0 Kč | 1 200,0 Kč |
| 182 | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm pro zazdění, ústí do 100mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1,0 | 1 250,0 Kč | 1 250,0 Kč |
| 183 | M | Osazení ocelové zárubně dodatečné, do 2,5m ² | ks | 3,0 | 950,0 Kč | 2 850,0 Kč |
| 183 | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm do hotového otvoru, ústí do 200mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč |
| 184 | D | Zárubeň ocelová 800/1970mm do hotového otvoru, ústí do 200mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč |
| 185 | D | Protipožární zárubeň ocelová 800/1970mm do hotového otvoru, ústí do 300mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1,0 | 7 200,0 Kč | 7 200,0 Kč |
| 186 | M | Osazení dřevěného okna | ks | 1,0 | 750,0 Kč | 750,0 Kč |
| 187 | W01-D | Okno dřevěné 120/70cm, specifikace dle PD | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč |
| 188 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 71298,0 | 5,0% | 3 564,9 Kč |
| Celkem | | | | | | 99 576,9 Kč |

2m

Podlahy z dlaždic

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

| | | | | | | |
|---------------|----------|--|----------------|---------|------------|--------------------|
| 189 | KD(I)1 | Separáční vrstva z netkané textilie | m ² | 10,7 | 25,0 Kč | 266,8 Kč |
| 190 | | Vyrovnávací podsyp z porobetonového granulátu tl.20mm, dle specifikace v PD | m ² | 9,7 | 200,0 Kč | 1 940,0 Kč |
| 191 | | Násyp podlahy - voštinový vyrovnávací podsyp včetně podlahové voštiny tl.60mm, dle specifikace v PD | m ² | 9,7 | 1 250,0 Kč | 12 125,0 Kč |
| 192 | | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm + 1x minerální izolace 20mm (např.2E35), vč. prořezu 10%, dle specifikace v PD | m ² | 10,7 | 550,0 Kč | 5 868,5 Kč |
| 193 | | Penetrace pro sádrovláknité desky | m ² | 9,7 | 45,0 Kč | 436,5 Kč |
| 194 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,rezné hladké, včetně lepicího tmelu, 33x33cm | m ² | 9,7 | 680,0 Kč | 6 596,0 Kč |
| 195 | KD(I)1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepicího tmelu | m ² | 10,7 | 820,0 Kč | 8 749,4 Kč |
| 196 | KD(I)1 | Vytmelení spár dlažby spárovacími tmely vč. dodávky tmelů | m ² | 9,7 | 65,0 Kč | 630,5 Kč |
| 197 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 80 mm do lepidla + spár, vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 7,4 | 150,0 Kč | 1 111,5 Kč |
| 198 | SOK1-M | Rezáni dlaždic keramických pro soklíky | m | 7,4 | 120,0 Kč | 889,2 Kč |
| 199 | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice) | ks | 23,0 | 95,0 Kč | 2 185,0 Kč |
| 200 | KDI1-M | Provedení hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet | m ² | 4,8 | 590,0 Kč | 2 832,0 Kč |
| 201 | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m ² | kg | 5,8 | 120,0 Kč | 691,2 Kč |
| 202 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vodorovné plochy) | m | 10,5 | 100,0 Kč | 1 052,0 Kč |
| 203 | M+D | Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1,0 | 1 650,0 Kč | 1 650,0 Kč |
| 204 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 35594,9 | 15,0% | 5 339,2 Kč |
| Celkem | | | | | | 52 362,8 Kč |


2n

Podlahy povlakové

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|----------------|---------|------------|---------------------|
| 205 | PV1 | Separáční vrstva z netkané textilie | m ² | 25,2 | 25,0 Kč | 630,0 Kč |
| 206 | | Vyrovnávací podsyp z porobetonového granulátu tl.20mm, dle specifikace v PD | m ² | 25,2 | 500,0 Kč | 12 600,0 Kč |
| 207 | | Násyp podlahy - voštinový vyrovnávací podsyp včetně podlahové voštiny tl.60mm, dle specifikace v PD | m ² | 25,2 | 1 250,0 Kč | 31 500,0 Kč |
| 208 | | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm + 1x minerální izolace 20mm (např.2E35), vč. prořezu 10%, dle specifikace v PD | m ² | 25,2 | 590,0 Kč | 14 868,0 Kč |
| 209 | | Penetrace pro sádrovláknité desky | m ² | 25,2 | 40,0 Kč | 1 008,0 Kč |
| 210 | | Samonivelační stěrka vhodná na sádrovláknité desky, tl.5mm | m ² | 25,2 | 360,0 Kč | 9 072,0 Kč |
| 211 | | Plošné lepení k podkladu, vč. lepidla | m ² | 25,2 | 280,0 Kč | 7 056,0 Kč |
| 212 | | Podlaha z PVC -dekor dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m ² | 27,7 | 520,0 Kč | 14 414,4 Kč |
| 213 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 37,7 | 56,0 Kč | 2 111,2 Kč |
| 214 | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 41,5 | 150,0 Kč | 6 220,5 Kč |
| 215 | V3 | Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah. Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 0,8 | 350,0 Kč | 280,0 Kč |
| 216 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 89962,9 | 5,0% | 4 498,1 Kč |
| Celkem | | | | | | 104 258,2 Kč |

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem | |
|-----|----------|---|----------|---------|-------------|---------------|
| | 3 | Dokončovací práce | | | | |
| 217 | V4 | Autonomní hlásič kouře | ks | 1,0 | 650,0 Kč | 650,0 Kč |
| 218 | | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1,0 | 7 500,0 Kč | 7 500,0 Kč |
| 219 | | Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor | kpl | 1,0 | 9 750,0 Kč | 9 750,0 Kč |
| | | Celkem | | | | 17 900 |
| | 4 | Doplňky dodavatele | | | | |
| 220 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 221 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 222 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 223 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 224 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 225 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 226 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 227 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 228 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 229 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 230 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 231 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 232 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 233 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| | | Doplňky dodavatele celkem | | | | 0 |



Stavební úpravy bytové jednotky 4, Lidická 406/41, Praha 5 - Košíře

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

| Položka | Materiál + montáž | | počet | materiál | montáž | celkem |
|--|--|------|-------|----------|----------|------------------|
| 1 | 210201064 A - svítidlo nástěnné LED , 16W. IP20 | ks | 1 | 820,00 | 350,00 | 1 170,00 |
| 2 | 210201064 B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 4 | 820,00 | 350,00 | 4 680,00 |
| 3 | 210201064 svítidlo pod linku s vypínačem | ks | 1 | 650,00 | 50,00 | 700,00 |
| 4 | 210111021 zásuvka 230V | ks | 21 | 95,00 | 70,00 | 3 465,00 |
| 5 | 210111011 zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 | 650,00 | 70,00 | 720,00 |
| 6 | 210110041 spínač č.1 - jednopólový | ks | 2 | 120,00 | 90,00 | 420,00 |
| 7 | 210110043 spínač č.5 - sériový | ks | 1 | 200,00 | 90,00 | 290,00 |
| 8 | 210110045 spínač č. 6 - střídavý | ks | 4 | 200,00 | 90,00 | 1 160,00 |
| 9 | 210110082 sporáková přípojka | ks | 1 | 450,00 | 70,00 | 520,00 |
| 10 | R rámeček 1x - jednoduchý | ks | 21 | 35,00 | 8,00 | 903,00 |
| 11 | R rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 3 | 45,00 | 8,00 | 159,00 |
| 12 | R rámeček 4x, čtyřrámeček | ks | 1 | 60,00 | 8,00 | 68,00 |
| 13 | 210201064 autonomní detektor kouře | ks | 1 | 1 950,00 | 375,00 | 2 325,00 |
| 14 | 210220321 svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
| 15 | 210010301 krabice přístrojová KP | ks | 33 | 15,00 | 45,00 | 1 980,00 |
| 16 | 210010321 krabicová rozvodka KR 68 | ks | 4 | 30,00 | 58,00 | 352,00 |
| 17 | 2100010321 krabice na přívodní kabel | ks | 1 | 360,00 | 90,00 | 450,00 |
| 18 | 211010011 hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 20 | 6,50 | 15,00 | 430,00 |
| 19 | 210800117 CYKY-J 5x6 | m | 3 | 120,00 | 45,00 | 495,00 |
| 20 | 210800106 CYKY 3Cx2,5 | m | 160 | 32,00 | 45,00 | 12 320,00 |
| 21 | 210800105 CYKY 3Cx1,5 | m | 80 | 29,00 | 45,00 | 5 920,00 |
| 22 | 210800105 CYKYLo 3Cx1,5 | m | 20 | 22,00 | 45,00 | 1 340,00 |
| 23 | 210800566 vodič CY 4 - zel.žl. | m | 15 | 26,00 | 45,00 | 1 065,00 |
| 24 | R el.žebřík 700W | ks | 1 | 3 200,00 | 240,00 | 3 440,00 |
| 25 | 210190005 rozvodnice RB | ks | 1 | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 26 | 210292041 přezkoušení vedení | ks | 30 | | 35,00 | 1 050,00 |
| 27 | 210040512 ukončení vodiče | ks | 49 | | 30,00 | 1 470,00 |
| 28 | 974031122 frézování drážky na stěnách a stropech | m | 70 | | 120,00 | 8 400,00 |
| 29 | 210040721 sekání průrazů | ks | 3 | | 115,00 | 345,00 |
| 30 | 973033141 sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 37 | | 115,00 | 4 255,00 |
| 31 | R zapojení digestoře, ventilátoru | ks | 2 | | 150,00 | 300,00 |
| 32 | R práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 | | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 33 | HZS demontážní práce | hod | 12 | | 450,00 | 5 400,00 |
| 34 | HZS revize el.zařízení | hod | 12 | | 450,00 | 5 400,00 |
| Materiál + montáž silnoproud celkem | | | | | | 76 712,00 |

Rozvodnice RB

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|-----|----------|----------|------------------|
| 1 | rozvaděč provedení na povrch, IP30,18 modulů | ks | 1 | 820,00 | | 820,00 |
| 2 | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 3 | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| 4 | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 2 | 180,00 | | 360,00 |
| 5 | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 8 | 180,00 | | 1 440,00 |
| 6 | svorkovnice KLM | m | 0,5 | 780,00 | | 390,00 |
| 7 | pom.materiál | kpl | 1 | 2 650,00 | | 2 650,00 |
| 8 | zapojení rozvaděče | kpl | 1 | | 4 750,00 | 4 750,00 |
| Rozvodnice RB celkem | | | | | | 13 260,00 |

SLABOPROUD

| | Materiál + montáž | | počet | materiál | montáž | celkem |
|---|---------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 1 | 210111012 televizní zásuvka STA | ks | 1 | 360,00 | 100,00 | 460,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
| 2 | 210010301 | krabice přístrojová | ks | 1 | 25,00 | 80,00 | 105,00 |
| 3 | 210010321 | krabice s víčkem (STA) | ks | 2 | 190,00 | 90,00 | 560,00 |
| 4 | 210800549 | koaxiální kabel | m | 16 | 18,00 | 45,00 | 1 008,00 |
| 5 | 210010003 | trubka PVC 2323 | m | 16 | 22,00 | 40,00 | 992,00 |
| 6 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 3 | | 100,00 | 300,00 |
| 7 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropěch | m | 16 | | 115,00 | 1 840,00 |
| 8 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 1 | | 30,00 | 30,00 |
| 9 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 2 | | 105,00 | 210,00 |
| Materiál + montáž slaboproud celkem | | | | | | | 5 505,00 |

Různé

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|----|--|----------|----------|
| 1 | | Vápenocementová dvouvrstvá omítka se sádrovým štukem nanášená ručně na stropy, vč. zbroušení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek šířky do 100 mm) | m | 20 | | 250,00 | 5 000,00 |
| 2 | | přesun hmot, doprava | kpl | 1 | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 3 | | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | hod | 4 | | 600,00 | 2 400,00 |

Celkem

9 700,00

Dotazy zhotovitele

zde uvést případné další položky, které jsou dle zhotovitele nutné k provedení díla

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | 0,00 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH | | 105 177,00 |
| DPH | 15% | 15 776,55 |
| Cena vč. DPH | | 120 953,55 |


Poznámky pro zhotovitele

Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou nebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztrátové zabudované materiálu

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce. Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele". Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu



Stavební úpravy bytové jednotky č.8, Lidická 406/41, 150 00 Praha 5

Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.

Rekapitulace

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 1 | Přípravné a bourací práce | | 61 114 Kč |
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky | | 700 500 Kč |
| 2a | Stěny a příčky | 45 078 Kč | |
| 2b | Stropy a stropní konstrukce | 24 591 Kč | |
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) | 109 149 Kč | |
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 9 917 Kč | |
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 17 126 Kč | |
| 2f | Plynovod | 29 412 Kč | |
| 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury | 68 993 Kč | |
| 2h | Elektroinstalace - silnoproud | 90 141 Kč | |
| 2i | Elektroinstalace - slaboproud | 15 585 Kč | |
| 2j | Vzduchotechnika | 15 208 Kč | |
| 2k | Konstrukce truhlářské | 168 533 Kč | |
| 2l | Konstrukce zámečnické | 28 900 Kč | |
| 2m | Podlahy z dlaždic | 43 119 Kč | |
| 2n | Podlahy povlakové | 34 749 Kč | |
| 3 | Dokončovací práce | | 17 900 Kč |
| 4 | Doplňky dodavatele | | 0 Kč |

| | | | |
|---|-------|-----|-------------------|
| Celkem základní cena | | | 779 513 Kč |
| Náklady umístění stavby (NÚS) | | | 31 181 Kč |
| Zařízení staveniště | | | 19 488 Kč |
| Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště | 2,50% | | 11 693 Kč |
| Cena bez DPH | | | 810 694 Kč |
| DPH stavby | | 15% | 121 604 Kč |
| DPH stavby | | 21% | 0 Kč |
| Celkem vč. DPH | | | 932 298 Kč |

Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)

| | |
|-----------|------------|
| Opravy | 539 646 Kč |
| Investice | 239 867 Kč |

Rozdělení NÚS podle investic a oprav

| | |
|-----------|-----------|
| Opravy | 21 586 Kč |
| Investice | 9 595 Kč |

Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH

| | |
|-----------|------------|
| Opravy | 561 233 Kč |
| Investice | 249 462 Kč |

Soupis stavebních prací, výkonů a služeb

Poznámky pro uchazeče

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

- a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
- b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce

c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky

d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí

e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení

f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady

g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady

Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.

U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.

Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace.

Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu

Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci

Pokud není samostatně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek

1

Přípravné a bourací práce

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|------|------------|--------------------|
| 1 | Demontáž plynových spotřebičů (plyn. topidlo, sporák) a likvidace | kpl | 1,0 | 2 300,0 Kč | 2 300,0 Kč |
| 2 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ² | ks | 4,0 | 75,0 Kč | 300,0 Kč |
| 3 | Vybourání ocelové dveřních zárubní ze zdiva | ks | 4,0 | 250,0 Kč | 1 000,0 Kč |
| 4 | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 10% z plochy stěn a stropů) | m ² | 41,2 | 60,0 Kč | 2 471,9 Kč |
| 5 | Vybourání podezdívky vany z cihel | m ² | 2,6 | 250,0 Kč | 660,0 Kč |
| 6 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m ² | 8,5 | 100,0 Kč | 853,3 Kč |
| 7 | Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m ² | m ² | 2,1 | 100,0 Kč | 210,0 Kč |
| 8 | Bourání betonové mazaniny do tl. 80mm | m ² | 2,1 | 95,0 Kč | 199,5 Kč |
| 9 | Demontáž polystyrenu tl. 60mm | m ² | 2,1 | 32,0 Kč | 67,2 Kč |
| 10 | Bourání betonové mazaniny do tl. 130mm | m ² | 1,2 | 200,0 Kč | 240,0 Kč |
| 11 | Demontáž PVC | m ² | 24,1 | 34,0 Kč | 819,4 Kč |
| 12 | Vybourání litého teraca tl. 60mm | m ² | 1,3 | 150,0 Kč | 195,0 Kč |
| 13 | Demontáž dřevěných vlýsů tl. 25mm | m ² | 11,4 | 90,0 Kč | 1 026,0 Kč |
| 14 | Vybourání dřevěných prken tl. 30mm | m ² | 38,4 | 65,0 Kč | 2 496,0 Kč |
| 15 | Vybourání dř. hranolů - polštářů 100/60 (odhad) | m | 56,7 | 18,0 Kč | 1 020,6 Kč |
| 16 | Odebrání škvárového násypu tl. 100mm | m ³ | 4,0 | 720,0 Kč | 2 858,4 Kč |
| 17 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | ks | 0,0 | 350,0 Kč | 0,0 Kč |
| 18 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | ks | 1,0 | 350,0 Kč | 350,0 Kč |
| 19 | Demontáž baterie | ks | 0,0 | 300,0 Kč | 0,0 Kč |
| 20 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 1,0 | 35,0 Kč | 35,0 Kč |
| 21 | Demontáž vany | ks | 0,0 | 400,0 Kč | 0,0 Kč |
| 22 | Demontáž přípojovacího potrubí kanalizace, vodovodu | kpl | 1,0 | 950,0 Kč | 950,0 Kč |
| 23 | Bourání zděných příček tl. 20 cm <i>0,64*2,005+0,87*2,005+2,93*3,7</i> | m ² | 13,9 | 720,0 Kč | 9 985,4 Kč |
| 24 | Bourání nových prostupu na fasádě pro plyn, VZT | ks | 3,0 | 300,0 Kč | 900,0 Kč |
| 25 | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m ² | 9,5 | 55,0 Kč | 520,6 Kč |
| 26 | Demontáž částí potrubí plynu | kpl | 1,0 | 500,0 Kč | 500,0 Kč |
| 27 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot | t | 11,0 | 520,0 Kč | 5 700,2 Kč |
| 28 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 11,0 | 320,0 Kč | 3 507,8 Kč |
| 29 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 11,0 | 410,0 Kč | 4 494,4 Kč |
| 30 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 0,0 | 25,0 Kč | 0,0 Kč |
| 31 | Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 0,1 | 700,0 Kč | 67,2 Kč |
| 32 | Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 10,9 | 1 600,0 Kč | 17 385,6 Kč |
| Celkem | | | | | 61 113,5 Kč |

2

2a

Stavební úpravy bytové jednotky

Stěny a příčky

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem | |
|---------------|-------|---|----------|---------|-------------|--------------------|
| 33 | | Dozdívky z plných cihel, tl. 200 mm hlad. P2,5-450 vč. sprázení se stávající zděnou stěnou $2,05 \cdot 2,5 - 0,8 - 2,05 + (0,2) \cdot 2,1$ | m2 | 3,9 | 600,0 Kč | 2 343,0 Kč |
| 34 | | Drobné dozdvíčky původních prostupů (VZT, plyn topidlo) | kpl | 1,0 | 750,0 Kč | 750,0 Kč |
| 35 | DS1 | Příčka z SDK jednoduše opláštěné s MW, tl.75mm, vč. dodávky nosných profilů $(3,38+0,91) \cdot 3,7 - 0,8 \cdot 2,05$ | m2 | 14,2 | 550,0 Kč | 7 828,2 Kč |
| 36 | DS1-D | Sádrokartonová mechnaikcy odolná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 31,3 | 200,0 Kč | 6 262,5 Kč |
| 37 | DS1-D | Minerální vata (15kg/m3) podhledu tl. 50mm | m2 | 14,2 | 110,0 Kč | 1 565,6 Kč |
| 38 | DS2-D | Příčka z SDK jednoduše opláštěné s MW, tl.100mm, vč. dodávky nosných profilů $(2,44+1,06) \cdot 3,7$ | m2 | 13,0 | 500,0 Kč | 6 475,0 Kč |
| 39 | DS2-D | Sádrokartonová mechnaikcy odolná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 28,5 | 230,0 Kč | 6 552,7 Kč |
| 40 | DS2-D | Minerální vata (15kg/m3) podhledu tl. 60mm | m2 | 13,0 | 150,0 Kč | 1 942,5 Kč |
| 41 | | Podezdívka sprchové vanička (900/900mm) výšky do 150 mm tl. 100 mm vč. provedení revizního otvoru pro obklad na silikon | kpl | 1,0 | 2 500,0 Kč | 2 500,0 Kč |
| 42 | | Přízdívka z tvárníc porobet. tl. 50 mm hlad. P2,5-450 vč. sprázení s zděnou stěnou (navrtnané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m $(3,12+0,26) \cdot 3,7 + 1,9 \cdot 1,2$ | m2 | 14,8 | 500,0 Kč | 7 393,0 Kč |
| 43 | | Přesun hmot, doprava, rezie - stanovený procentní sazbou | % | 29309,4 | 5,0% | 1 465,5 Kč |
| Celkem | | | | | | 45 078,0 Kč |

2b

Stropy a stropní konstrukce

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotvení a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného s MW na

| | | | | | | |
|---------------|---------|---|----|--------|------------|--------------------|
| 44 | SK1,2-M | jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč. dodávky nosných profilů $4,8+4,7+5,7$ | m2 | 15,2 | 700,0 Kč | 10 640,0 Kč |
| 45 | SK2 | Montáž kapotáže sdk pro vzt potrubí u digestoře a plynu | m2 | 1,0 | 1 000,0 Kč | 980,0 Kč |
| 46 | SK1-D | Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 5,2 | 100,0 Kč | 517,0 Kč |
| 47 | SK2-D | Sádrokartonová standardní deska, vč. prořezu 10% | m2 | 12,6 | 70,0 Kč | 884,0 Kč |
| 48 | SK1-D | Minerální vata (40kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 15,2 | 50,0 Kč | 760,0 Kč |
| 49 | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,22mm, propustnost páry – difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 5,2 | 35,0 Kč | 181,0 Kč |
| 50 | RD1 | Revizní dvířka do SDK podhledu 300/300 s tlačným zámkem, včetně kotvícího materiálu | ks | 1,0 | 820,0 Kč | 820,0 Kč |
| 51 | V1 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, rozměr 100/100mm nebo průměr 100mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 2,0 | 160,0 Kč | 320,0 Kč |
| 52 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 16,2 | 75,0 Kč | 1 213,5 Kč |
| 53 | | Doplění, zpevnění dřevěných rákosníků v místě nového dřevěného podbití. Trápek š.80mm/v.160mm včetně ošetření impregnací, nátěr proti hnilobě a dřevokazným prvkům. | m | 9,8 | 120,0 Kč | 1 176,0 Kč |
| 54 | | Vyspravení podhledu bytu (vazba na úpravu bytu v 3NP), doplnění dřevěných prken stejné tloušťky jako stávající, doplnění omítky tl. dle stávající včetně rabicového pletiva. Napojovací spára nebude přímo, (prkna různé délky dle možností kotvení do rákosníků) spára překryta armovací tkaninou a sádrovou stěrkou | m2 | 5,1 | 860,0 Kč | 4 386,0 Kč |
| 55 | | Přesun hmot, doprava, rezie - stanovený procentní sazbou | % | 9043,9 | 30,0% | 2 713,2 Kč |
| Celkem | | | | | | 24 590,6 Kč |

2c

Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|-------|----------|-------------|
| 56 | DU1 | Vápencementová omítka, u nových vyzdívek z PC, oprava po vybourání obkladů, rýh ve stěnách šířky do 150 mm (začištění drážek vedení instalací), vysrávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 10% z celkové plochy omítek. | m2 | 20,7 | 370,0 Kč | 7 664,6 Kč |
| 57 | DU2 | Penetrace podkladu vnitřních stěn vč. dodání | m2 | 103,6 | 40,0 Kč | 4 142,1 Kč |
| 58 | DU2 | Sádrová štuková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně $108.1 = 6,6 \cdot 3,35 - 2 \cdot 0,9 \cdot 2,05 - 1,34 \cdot 2,32$ $108.2 = 4,66 \cdot (3,3 - 2,4)$ $108.3 = 5,26 \cdot 3,3 - 0,8 \cdot 2,05$ $108.4 = 20,77 \cdot 3,7 - 2 \cdot 1,35 \cdot 2,3 - 0,6 \cdot (1,95 + 1,9)$ | m2 | 103,6 | 125,0 Kč | 12 944,0 Kč |
| 59 | | Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním (strop, stěny), odhad 100% plochy $108.1 = 17,88 \cdot 3,7 - 0,9 \cdot 2,05 - 1,335 \cdot 2,32 - 0,9 \cdot 2,05 + 14,1$ | m2 | 164,8 | 30,0 Kč | 4 943,8 Kč |

| počet mj | cena mj | cena celkem |
|----------|---------|-------------|
|----------|---------|-------------|

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|-----|---------|------------|---------------------|
| 60 | | $108.3 = 20.78 \cdot 3,7 - 2 \cdot 1,35 \cdot 2,3 - 0,8 \cdot 2,05 - 0,6 \cdot (1,95 + 1,9) + 24,1$ Vyrovnání povrchu podkladu před obkladem pro dodržení požadované svislosti, uvažováno na 75% plochy | m2 | 10,6 | 210,0 Kč | 2 223,9 Kč |
| 61 | DU3 | Penetrace podkladu vnitřních stěn před prováděním obkladů vč. dodání | m2 | 27,3 | 45,0 Kč | 1 229,0 Kč |
| 62 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 200x600 mm vč. spárování | m2 | 27,3 | 650,0 Kč | 17 751,5 Kč |
| 63 | DU3a-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 23,0 | 380,0 Kč | 8 727,8 Kč |
| 64 | DU3b-D | Keramický obklad dle specifikace v PD - dekor kytky, vč. prořezu 10% | m2 | 7,1 | 450,0 Kč | 3 182,9 Kč |
| 65 | DU3-D | Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10% | m | 6,6 | 85,0 Kč | 561,0 Kč |
| 66 | V2 | Montáž revizních dvířek kovových | ks | 2,0 | 560,0 Kč | 1 120,0 Kč |
| 67 | V2 | Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závěsy 200/300mm (u uzavěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 2,0 | 1 250,0 Kč | 2 500,0 Kč |
| 68 | DU3-M | Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků | m2 | 6,0 | 600,0 Kč | 3 603,6 Kč |
| 69 | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 9,0 | 150,0 Kč | 1 351,4 Kč |
| 70 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 4,4 | 100,0 Kč | 440,0 Kč |
| 71 | DU4 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitř. stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu $108.2 = 1,21 \cdot 3,3$ $108.3 = 1,81 \cdot 3,3$ $108.4 = 1,9 \cdot 1,3$ | m2 | 12,4 | 250,0 Kč | 3 109,0 Kč |
| 72 | | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STĚNY | m2 | 162,5 | 150,0 Kč | 22 872,2 Kč |
| 73 | | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STROPY | m2 | 24,6 | 150,0 Kč | 3 690,0 Kč |
| 74 | | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1,0 | 3 200,0 Kč | 3 200,0 Kč |
| 75 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 77837,9 | 5,0% | 3 891,9 Kč |
| Celkem | | | | | | 109 148,7 Kč |

2d

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-----|--------|------------|-------------------|
| 76 | D | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 | m | 0,8 | 55,0 Kč | 44,0 Kč |
| 77 | D | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 | m | 6,5 | 60,0 Kč | 390,6 Kč |
| 78 | D | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75 | m | 0,0 | 100,0 Kč | 0,0 Kč |
| 79 | D | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110 | m | 1,4 | 200,0 Kč | 280,0 Kč |
| 80 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 40 | ks | 1,0 | 30,0 Kč | 30,0 Kč |
| 81 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 50 | ks | 2,0 | 30,0 Kč | 60,0 Kč |
| 82 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 75 | ks | 0,0 | 50,0 Kč | 0,0 Kč |
| 83 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 110 | ks | 0,0 | 60,0 Kč | 0,0 Kč |
| 84 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 50 | ks | 1,0 | 30,0 Kč | 30,0 Kč |
| 85 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 75 | ks | 0,0 | 45,0 Kč | 0,0 Kč |
| 86 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 110 | ks | 1,0 | 60,0 Kč | 60,0 Kč |
| 87 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 50/40 | ks | 1,0 | 50,0 Kč | 50,0 Kč |
| 88 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 75/50 | ks | 0,0 | 50,0 Kč | 0,0 Kč |
| 89 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 110/50 | ks | 0,0 | 50,0 Kč | 0,0 Kč |
| 90 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50 | ks | 2,0 | 55,0 Kč | 110,0 Kč |
| 91 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50 | ks | 0,0 | 40,0 Kč | 0,0 Kč |
| 92 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 100/100 | ks | 0,0 | 80,0 Kč | 0,0 Kč |
| 93 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/50 | ks | 2,0 | 85,0 Kč | 170,0 Kč |
| 94 | D | Odbočka HTEP, úhel 67°, DN 110/110/50 | ks | 1,0 | 90,0 Kč | 90,0 Kč |
| 95 | | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace a vzt. bude účtováno dle skutečností, oceněna jen jedn. cena | ks | 1,0 | 120,0 Kč | 0,0 Kč |
| 96 | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1,0 | 750,0 Kč | 750,0 Kč |
| 97 | M | Slavební připomoce | kpl | 1,0 | 4 500,0 Kč | 4 500,0 Kč |
| 98 | M | Montáž - stanovené procentní sazbou z dodávky | % | 1314,6 | 200,0% | 2 629,2 Kč |
| 99 | M | Kompletace - stanovené procentní sazbou z dodávky | % | 1314,6 | 50,0% | 657,3 Kč |
| 100 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 1314,6 | 5,0% | 65,7 Kč |
| Celkem | | | | | | 9 916,8 Kč |

2e

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Demontáže vnitřních vodovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|------|----------|------------|
| 101 | | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 DN 16 vč. zed. výpom. | m | 16,1 | 300,0 Kč | 4 830,0 Kč |
|-----|--|--|---|------|----------|------------|

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem | |
|---------------|-----|--|----------|---------|-------------|--------------------|
| 102 | | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20 vč.zed.výpom. | m | 2,2 | 300,0 Kč | 660,0 Kč |
| 103 | | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 7,7 | 100,0 Kč | 770,0 Kč |
| 104 | | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 2,2 | 110,0 Kč | 242,0 Kč |
| 105 | | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 8,4 | 110,0 Kč | 924,0 Kč |
| 106 | | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 0,0 | 135,0 Kč | 0,0 Kč |
| 107 | | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | ks | 1,0 | 170,0 Kč | 170,0 Kč |
| 108 | D+M | Úprava polohy uzavíracích kohoutů studené vody a příprava pro osazení vodoměru | kpl | 1,0 | 1 800,0 Kč | 1 800,0 Kč |
| 109 | M | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 18,3 | 100,0 Kč | 1 830,0 Kč |
| 110 | M | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 18,3 | 35,0 Kč | 640,5 Kč |
| 111 | M | Stavební přípomoc | kpl | 1,0 | 4 500,0 Kč | 4 500,0 Kč |
| 112 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 7596,0 | 10,0% | 759,6 Kč |
| Celkem | | | | | | 17 126,1 Kč |

2f

Plynovod

Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevni, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401.

| | | | | | | |
|---------------|-----|--|-----|---------|------------|--------------------|
| 113 | D | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 12,3 | 50,0 Kč | 615,0 Kč |
| 114 | D | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 5,1 | 65,0 Kč | 331,5 Kč |
| 115 | D | Chránička DN50, vč. požárního utěsnění | m | 0,0 | 400,0 Kč | 0,0 Kč |
| 116 | D | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 2,0 | 100,0 Kč | 200,0 Kč |
| 117 | D | Kohout kulový 3/4" plyn | ks | 0,0 | 150,0 Kč | 0,0 Kč |
| 118 | D | Hadice flexi plyn 500 mm 1/2" | ks | 2,0 | 520,0 Kč | 1 040,0 Kč |
| 119 | D | Plynové topidlo, specifikace dle PD | ks | 2,0 | 5 200,0 Kč | 10 400,0 Kč |
| 120 | D | Nespalná podlaha u plynového topidla, ocelový plech 400/1000mm, tl.2,0mm, nátěr tmavě šedá, zkosené rohy | ks | 1,0 | 600,0 Kč | 600,0 Kč |
| 121 | M | Stavební přípomoc (drážky pro potrubí ve stěně, prostupy) vč. zakrytí drážky vápenocementovou omítkou | kpl | 1,0 | 2 500,0 Kč | 2 500,0 Kč |
| 122 | M | Montáž - stanovená procentní sazbou z dodávky | % | 21486,5 | 30% | 6 446,0 Kč |
| 123 | M+D | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní + barevný | m | 17,4 | 45,0 Kč | 783,0 Kč |
| 124 | M | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1,0 | 1 350,0 Kč | 1 350,0 Kč |
| 125 | M | Provedení revize plynovodu | kpl | 1,0 | 3 750,0 Kč | 3 750,0 Kč |
| 126 | | Poplatek za připojení plynoměru vč. zaplombování (hradí žadatel o připojení) | kpl | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 127 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 13969,5 | 10,0% | 1 397,0 Kč |
| Celkem | | | | | | 29 412,4 Kč |

2g

Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury

Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.

| | | | | | | |
|-----|---|---|----|-----|------------|------------|
| 128 | D | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka a připojovací tlakové hadice - specifikace dle PD | ks | 1,0 | 4 500,0 Kč | 4 500,0 Kč |
| 129 | D | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč |
| 130 | D | Baterie umyvadlová stojánková páková vč.flexo hadiček | ks | 1,0 | 2 750,0 Kč | 2 750,0 Kč |
| 131 | D | Umyvadlový sifon plastový | ks | 1,0 | 300,0 Kč | 300,0 Kč |
| 132 | D | Vanička sprchová čtvercová 900x900/30 mm litý mramor vč. sifonu - specifikace dle PD | ks | 1,0 | 7 500,0 Kč | 7 500,0 Kč |
| 133 | D | Zástěna sprchová otevírava do výšky 2000 mm, š.900mm dle specifikace v PD | ks | 1,0 | 8 700,0 Kč | 8 700,0 Kč |
| 134 | D | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1,0 | 4 200,0 Kč | 4 200,0 Kč |
| 135 | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1,0 | 1 500,0 Kč | 1 500,0 Kč |
| 136 | D | Baterie dřezové stojánkové pákové směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1,0 | 3 200,0 Kč | 3 200,0 Kč |
| 137 | D | Uzávěrka zápachová dřezová | ks | 1,0 | 350,0 Kč | 350,0 Kč |
| 138 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s přípojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1,0 | 1 400,0 Kč | 1 400,0 Kč |
| 139 | D | Ventil rohový G 1/2 bez přípojovací hadičky | ks | 5,0 | 150,0 Kč | 750,0 Kč |
| 140 | D | Zrcadlo s poličkou | ks | 1,0 | 2 500,0 Kč | 2 500,0 Kč |
| 141 | D | Vodorovný závěsný el. bojler 100l, příkon 2,2kW vč. příslušenství (závěsů, kotvení, aj) | ks | 1,0 | 9 500,0 Kč | 9 500,0 Kč |
| 142 | D | Pojistný ventil vč. zpětné klapky DN20 | ks | 1,0 | 420,0 Kč | 420,0 Kč |
| 143 | D | Kulový kohout s vypouštěním DN20 | ks | 1,0 | 250,0 Kč | 250,0 Kč |
| 144 | D | Kulový kohout DN20 | ks | 1,0 | 400,0 Kč | 400,0 Kč |

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem |
|---------------|---|--|----------|---------|--------------------|
| 145 | D | Kulový kohout DN20 | ks | 1,0 | 350,0 Kč |
| 146 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 52070,0 | 20,0% |
| 147 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 52070,0 | 5,0% |
| 148 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanoveno procentní sazbou | % | 52070,0 | 7,5% |
| Celkem | | | | | 68 992,8 Kč |

2h Elektroinstalace - silnoproud

Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------|-----|--------------------|-------------|
| 149 | | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1,0 | 76 881,0 Kč | 76 881,0 Kč |
| 150 | | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1,0 | 13 260,0 Kč | 13 260,0 Kč |
| Celkem | | | | | 90 141,0 Kč | |

2i Elektroinstalace - slaboproud

Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|--------|-----|--------------------|------------|
| 151 | | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1,0 | 5 885,0 Kč | 5 885,0 Kč |
| 152 | | Různé | soubor | 1,0 | 9 700,0 Kč | 9 700,0 Kč |
| 153 | | Dodatky zhotovitele ESI+ESA | soubor | 1,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| Celkem | | | | | 15 585,0 Kč | |

2j Vzduchotechnika

Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.

| | | | | | | |
|---------------|---|---|-----|--------|--------------------|------------|
| 154 | D | Hladké VZT potrubí průměru 100mm | m | 2,3 | 150,0 Kč | 345,0 Kč |
| 155 | D | Mřížka pro výfuk 100/100mm | ks | 1,0 | 230,0 Kč | 230,0 Kč |
| 156 | D | Diagonální ventilátor do koupelny do potrubí prům. 100mm, s dobehovým relé, vč. zpětné klapky | ks | 1,0 | 3 350,0 Kč | 3 350,0 Kč |
| | D | RSK zpětná klapka 100 | ks | 1,0 | 320,0 Kč | 320,0 Kč |
| 157 | D | Vzduchovody - PVC hladké potrubí 125mm, vč. příslušenství | m | 3,0 | 220,0 Kč | 660,0 Kč |
| 158 | D | Koleno 125/90° pro PVC potrubí | ks | 2,0 | 120,0 Kč | 240,0 Kč |
| 159 | D | T kus (se zavíčováním na spodní straně) pro potrubí prům. 120mm, pro kondenzát v komínovém průduchu | ks | 1,0 | 300,0 Kč | 300,0 Kč |
| 160 | D | Těsná zpětná klapka, ref. výrobek RSKW 125 | ks | 1,0 | 800,0 Kč | 800,0 Kč |
| 161 | D | Flexibilní AL potrubí 120mm (komínová vložka), vč. příslušenství | m | 16,0 | 75,0 Kč | 1 200,0 Kč |
| 162 | D | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1,0 | 510,0 Kč | 510,0 Kč |
| 163 | D | Nadstřešní větrací hlavice | m | 1,0 | 1 500,0 Kč | 1 500,0 Kč |
| 163 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 7445,0 | 50,0% | 3 722,5 Kč |
| 156 | M | Příplatek za osazení mřížky s použitím žebříku z prostor dvora sousedního objektu | ks | 1,0 | 690,0 Kč | 690,0 Kč |
| 164 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 7445,0 | 10,0% | 744,5 Kč |
| 165 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanoveno procentní sazbou | % | 7445,0 | 8,0% | 595,6 Kč |
| Celkem | | | | | 15 207,6 Kč | |

2k Konstrukce truhlářské

Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

| | | | | | | |
|-----|--------|--|----|-----|-------------|-------------|
| 166 | D1-4-M | Montáž dveří do ocelové zárubně | ks | 4,0 | 850,0 Kč | 3 400,0 Kč |
| 167 | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1,0 | 6 500,0 Kč | 6 500,0 Kč |
| 168 | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 2,0 | 8 500,0 Kč | 17 000,0 Kč |
| 169 | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1,0 | 6 500,0 Kč | 6 500,0 Kč |
| 170 | D4-D | Dveře dřevohliníkové, zateplené, akustické, vstupní 1křídlové 80x197 cm, s požární odolností EI30DP3, vč. teplého prahu z kompozitu dle specifikace v PD | ks | 1,0 | 22 300,0 Kč | 22 300,0 Kč |
| 171 | T01 | Práh dřevěný d. 800 mm, š. 300mm, vč. povrchové úpravy a kotvení | ks | 1,0 | 1 250,0 Kč | 1 250,0 Kč |
| 172 | | Repase oken 1,2/2,25 m (doplnění/výměna klíček, výtmelení, oboršení, oprava defektů, nátěr) | ks | 3,0 | 5 200,0 Kč | 15 600,0 Kč |
| 172 | | Dodávka a montáž kuchyňské linky - bez spotřebičů | ks | 1,0 | 58 200,0 Kč | 58 200,0 Kč |

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem | |
|---------------|---|---|----------|----------|-------------|---------------------|
| 173 | D | Deska varná vestavná plynová ref. výrobek MORA VDP 645 GB3 | ks | 1,0 | 8 300,0 Kč | 8 300,0 Kč |
| 174 | D | Vestavná el. trouba ref. výrobek MORA VT 433 BX | ks | 1,0 | 10 500,0 Kč | 10 500,0 Kč |
| 175 | | Vestavná nerezová digestoř fer. Výrobek FABER MAXIMA TOUGH EV8 X A60, vč. montáže | ks | 1,0 | 9 200,0 Kč | 9 200,0 Kč |
| 176 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 139750,0 | 7,0% | 9 782,5 Kč |
| Celkem | | | | | | 168 532,5 Kč |

2l

Konstrukce zámečnické

Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|---------|------------|--------------------|
| 177 | Z01 | Osazení ocelových uhelníků L 50/50/3mm | kg | 7,8 | 35,0 Kč | 273,0 Kč |
| 178 | D | Uhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 3 mm | kg | 7,8 | 50,0 Kč | 390,0 Kč |
| 179 | Z02 | Osazení ocelových uhelníků L 50/50/6mm | kg | 40,2 | 35,0 Kč | 1 408,1 Kč |
| 180 | D | Uhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 6 mm | kg | 40,2 | 50,0 Kč | 2 011,5 Kč |
| 181 | M | Osazení ocelové zadrživáním, do 2,5m2 | ks | 1,0 | 1 200,0 Kč | 1 200,0 Kč |
| 182 | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm pro zadržívání, ústí do 100mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1,0 | 1 250,0 Kč | 1 250,0 Kč |
| 183 | M | Osazení ocelové zárubně dodatečně, do 2,5m2 | ks | 3,0 | 950,0 Kč | 2 850,0 Kč |
| 184 | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm do hotového otvoru, ústí do 200mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč |
| 185 | D | Zárubeň ocelová 800/1970mm do hotového otvoru, ústí do 200mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč |
| 186 | D | Protipožární zárubeň ocelová 800/1970mm do hotového otvoru, ústí do 300mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1,0 | 7 200,0 Kč | 7 200,0 Kč |
| 187 | M | Osazení dřevěného okna | ks | 1,0 | 750,0 Kč | 750,0 Kč |
| 188 | W01-D | Okno dřevěné 120/70cm, specifikace dle PD | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč |
| 189 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 21351,5 | 5,0% | 1 067,6 Kč |
| Celkem | | | | | | 28 900,1 Kč |

2m

Podlahy z dlaždic

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

| | | | | | | |
|---------------|----------|--|-----|---------|------------|--------------------|
| 190 | KD(I)1 | Vyrovnávací podsyp z porobetonového granulátu tl.10mm, dle specifikace v PD | m2 | 9,5 | 200,0 Kč | 1 900,0 Kč |
| 191 | | Polystyrenová deska EPS DEO (200 kPa), tl.120mm | m2 | 9,5 | 500,0 Kč | 4 750,0 Kč |
| 192 | | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm (např.2E22), vč. prořezu 10%, dle specifikace v PD | m2 | 10,5 | 550,0 Kč | 5 747,5 Kč |
| 193 | | Penetrace pro sádrovláknité desky | m2 | 9,5 | 45,0 Kč | 427,5 Kč |
| 194 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram., rezné hladké, včetně lepícího tmelu, 33x33cm | m2 | 9,5 | 680,0 Kč | 6 460,0 Kč |
| 195 | KD(I)1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 10,7 | 820,0 Kč | 8 749,4 Kč |
| 196 | KD(I)1 | Vytmelení spár dlažby spárovacími tmely vč. dodávky tmelů | m2 | 9,5 | 65,0 Kč | 617,5 Kč |
| 197 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 80 mm do lepidla + spár, vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 7,4 | 150,0 Kč | 1 107,0 Kč |
| 198 | SOK1-M | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7,4 | 120,0 Kč | 885,6 Kč |
| 199 | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice) | ks | 23,0 | 95,0 Kč | 2 185,0 Kč |
| 200 | KDI1-M | Provedení hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet | m2 | 4,7 | 590,0 Kč | 2 773,0 Kč |
| 201 | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2 | kg | 5,6 | 120,0 Kč | 676,8 Kč |
| 202 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vodorovné plochy) | m | 10,3 | 100,0 Kč | 1 030,0 Kč |
| 203 | M+D | Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návazností na zárubně, zařízení předměty | kpl | 1,0 | 1 650,0 Kč | 1 650,0 Kč |
| 204 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 27733,7 | 15,0% | 4 160,1 Kč |
| Celkem | | | | | | 43 119,4 Kč |

2n

Podlahy povlakové

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevni a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

| | | | počet mj | cena mj | cena celkem | |
|----------------------------------|--------|--|----------|---------|-------------|--------------------|
| 205 | PV1 | Vyrovňovací podsyp z porobetonového granulátu tl.10mm, dle specifikace v PD | m2 | 9,5 | 210,0 Kč | 1 995,0 Kč |
| 206 | | Polystyrenová deska EPS DEO (200 kPa), tl.120mm | m2 | 9,5 | 500,0 Kč | 4 750,0 Kč |
| 207 | | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm (např.2E22), vč. prořezu 10%, dle specifikace v PD | m2 | 10,5 | 590,0 Kč | 6 165,5 Kč |
| 208 | | Penetrace pro sádrovláknité desky | m2 | 9,5 | 40,0 Kč | 380,0 Kč |
| 209 | | Samonivelační stěrka vhodná na sádrovláknité desky, tl.5mm | m2 | 9,5 | 360,0 Kč | 3 420,0 Kč |
| 210 | | Plošné lepení k podkladu, vč. lepidla | m2 | 9,5 | 280,0 Kč | 2 660,0 Kč |
| 211 | | Podlaha z PVC -dekor dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 10,5 | 520,0 Kč | 5 434,0 Kč |
| 212 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 37,7 | 56,0 Kč | 2 111,2 Kč |
| 213 | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 41,5 | 150,0 Kč | 6 220,5 Kč |
| 214 | V3 | Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah. Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 0,8 | 350,0 Kč | 280,0 Kč |
| 215 | | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 26650,0 | 5,0% | 1 332,5 Kč |
| Celkem | | | | | | 34 748,7 Kč |
| 3 | | | | | | |
| Dokončovací práce | | | | | | |
| 216 | V4 | Autonomní hlásič kouře | ks | 1,0 | 650,0 Kč | 650,0 Kč |
| 217 | | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1,0 | 7 500,0 Kč | 7 500,0 Kč |
| 218 | | Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor | kpl | 1,0 | 9 750,0 Kč | 9 750,0 Kč |
| Celkem | | | | | | 17 900 |
| 4 | | | | | | |
| Doplňky dodavatele | | | | | | |
| 219 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 220 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 221 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 222 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 223 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 224 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 225 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 226 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 227 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 228 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 229 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 230 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 231 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 232 | | | | 0,0 | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| Doplňky dodavatele celkem | | | | | | 0 |

Stavební úpravy bytové jednotky 8, Lidická 406/41, Praha 5 - Košiče

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

| Položka | Materiál + montáž | | počet | materiál | montáž | celkem |
|--|--|------|-------|----------|----------|------------------|
| 1 | 210201064 A - svítidlo nástěnné LED, 16W, IP20 | ks | 1 | 820,00 | 350,00 | 1 170,00 |
| 2 | 210201064 B - svítidlo stropní LED, 16W, IP20 | ks | 4 | 820,00 | 350,00 | 4 680,00 |
| 3 | 210201064 svítidlo pod linku s vypínačem | ks | 1 | 650,00 | 50,00 | 700,00 |
| 4 | 210111021 zásuvka 230V | ks | 23 | 95,00 | 70,00 | 3 795,00 |
| 5 | 210111011 zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 | 650,00 | 70,00 | 720,00 |
| 6 | 210110041 spínač č.1 - jednopólový | ks | 2 | 120,00 | 90,00 | 420,00 |
| 7 | 210110043 spínač č.5 - sériový | ks | 1 | 200,00 | 90,00 | 290,00 |
| 8 | 210110045 spínač č. 6 - střídavý | ks | 4 | 200,00 | 90,00 | 1 160,00 |
| 9 | 210110082 sporáková přípojka | ks | 1 | 450,00 | 70,00 | 520,00 |
| 10 | R rámeček 1x - jednoduchý | ks | 23 | 35,00 | 8,00 | 989,00 |
| 11 | R rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 3 | 45,00 | 8,00 | 159,00 |
| 12 | R rámeček 4x, čtyřrámeček | ks | 1 | 60,00 | 8,00 | 68,00 |
| 13 | 210201064 autonomní detektor kouře | ks | 1 | 1 950,00 | 375,00 | 2 325,00 |
| 14 | 210220321 svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
| 15 | 210010301 krabice přístrojová KP | ks | 33 | 15,00 | 45,00 | 1 980,00 |
| 16 | 210010321 krabicová rozvodka KR 68 | ks | 5 | 30,00 | 58,00 | 440,00 |
| 17 | 211010011 hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 20 | 6,50 | 15,00 | 430,00 |
| 18 | CYKY-J 5x6 | m | 3 | 120,00 | 45,00 | 495,00 |
| 19 | 210800106 CYKY 3Cx2,5 | m | 160 | 32,00 | 45,00 | 12 320,00 |
| 20 | 210800105 CYKY 3Cx1,5 | m | 80 | 29,00 | 45,00 | 5 920,00 |
| 21 | 210800105 CYKYLo 3Cx1,5 | m | 20 | 22,00 | 45,00 | 1 340,00 |
| 22 | 210800566 vodič CY 4 - zel.žl. | m | 15 | 26,00 | 45,00 | 1 065,00 |
| 23 | R el.žebřík 700W | ks | 1 | 3 200,00 | 240,00 | 3 440,00 |
| 24 | 210190005 rozvodnice RB | ks | 1 | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 25 | 210292041 přezkoušení vedení | ks | 30 | | 35,00 | 1 050,00 |
| 26 | 210040512 ukončení vodiče | ks | 49 | | 30,00 | 1 470,00 |
| 27 | 974031122 frézování drážky na stěnách a stropech | m | 70 | | 120,00 | 8 400,00 |
| 28 | 210040721 sekání průrazů | ks | 3 | | 115,00 | 345,00 |
| 29 | 973033141 sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 38 | | 115,00 | 4 370,00 |
| 30 | R zapojení digestoře, ventilátoru | ks | 2 | | 150,00 | 300,00 |
| 31 | R práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 | | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 32 | HZS demontážní práce | hod | 12 | | 450,00 | 5 400,00 |
| 33 | HZS revize el.zařízení | hod | 12 | | 450,00 | 5 400,00 |
| Materiál + montáž silnoproud celkem | | | | | | 76 881,00 |

Rozvodnice RB

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-----|----------|----------|------------------|
| 1 | rozvaděč provedení na povrch, IP30, 18 modulů | ks | 1 | 820,00 | | 820,00 |
| 2 | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 3 | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| 4 | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 2 | 180,00 | | 360,00 |
| 5 | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 8 | 180,00 | | 1 440,00 |
| 6 | svorkovnice KLM | m | 0,5 | 780,00 | | 390,00 |
| 7 | pom.materiál | kpl | 1 | 2 650,00 | | 2 650,00 |
| 8 | zapojení rozvaděče | kpl | 1 | | 4 750,00 | 4 750,00 |
| Rozvodnice RB celkem | | | | | | 13 260,00 |

SLABOPROUD

| Položka | Materiál + montáž | | počet | materiál | montáž | celkem |
|---------|---------------------------------|----|-------|----------|--------|--------|
| 1 | 210111012 televizní zásuvka STA | ks | 1 | 360,00 | 100,00 | 460,00 |
| 2 | R telefonní zásuvka | ks | 1 | 280,00 | 100,00 | 380,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
| 2 | 210010301 | krabice přístrojová | ks | 1 | 25,00 | 80,00 | 105,00 |
| 3 | 210010321 | krabice s víčkem (STA) | ks | 2 | 190,00 | 90,00 | 560,00 |
| 4 | 210800549 | koaxiální kabel | m | 16 | 18,00 | 45,00 | 1 008,00 |
| 5 | 210010003 | trubka PVC 2323 | m | 16 | 22,00 | 40,00 | 992,00 |
| 6 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 3 | | 100,00 | 300,00 |
| 7 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropěch | m | 16 | | 115,00 | 1 840,00 |
| 8 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 1 | | 30,00 | 30,00 |
| 9 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 2 | | 105,00 | 210,00 |
| Materiál + montáž slaboproud celkem | | | | | | | 5 885,00 |

Různé

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|--|----------|-----------------|
| Vápenocementová dvouvrstvá omítka se sádrovým štukem nanášená ručně na stropy, vč. zbrúšení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek šířky do 100 mm) | | | | | | | |
| 1 | | | m | 20 | | 250,00 | 5 000,00 |
| 2 | | přesun hmot, doprava | kpl | 1 | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 3 | | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | hod | 4 | | 600,00 | 2 400,00 |
| Celkem | | | | | | | 9 700,00 |

Dodatky zhotovitele

zde uvést případné další položky, které jsou dle zhotovitele nutné k provedení díla

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | 0,00 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH | | 105 726,00 |
| DPH | 15% | 15 858,90 |
| Cena vč. DPH | | 121 584,90 |

Poznámky pro zhotovitele

Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztrátové zabudované materiálu

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce. Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele". Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

