WALCO

Hmg prací " Stavební úpravy bytové jednotky č.1, Na Šmukýřce 915

Název		doba provedení stavby - 90 dní												
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	den													
Převzetí staveniště	1 den													
Bourací práce	12 dní													
Stavební práce - svislé konstrukce	18 + 21 dní													
Rozvody IS - ZTI, ÚT, Plynovod	18 dní													
Rozvody - silno a slaboproud	19 dní													
Truhlářské a zámečnické práce	18 dní													
Podlahy, dlažby, obklady	17 dní													
Kompletace	7 dní													
Úklid a předání díla	2 dny													
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

WALCO

Hmg prací " Stavební úpravy bytové jednotky č.2, Strakatého 918_3 "

Název		doba provedení stavby - 90 dní												
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	den													
Převzetí staveniště	1 den													
Bourací práce	12 dní													
Stavební práce - svislé konstrukce	18 + 21 dní													
Rozvody IS - ZTI, ÚT, Plynovod	18 dní													
Rozvody - silno a slaboproud	19 dní													
Truhlářské a zámečnické práce	17 dní													
Podlahy, dlažby, obklady	18 dní													
Kompletace	10 dní													
Úklid a předání díla	2 dny													
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		počet mj	cena mj	cena celkem
	Stavební úpravy bytové jednotky č.1, Na Šmukýřce 915/27 150 00 Praha 5			
	Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.			
	Rekapitulace			
1	Přípravné a bourací práce			84 965 Kč
2	Stavební úpravy bytové jednotky			986 914 Kč
2a	Stěny a příčky		18 776 Kč	
2b	Stropy a stropní konstrukce		23 381 Kč	
2c	Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)		174 193 Kč	
2d	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		8 254 Kč	
2e	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		21 779 Kč	
2f	Plynovod		155 089 Kč	
2g	Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury		65 718 Kč	
2h	Elektroinstalace - silnoproud		87 400 Kč	
2i	Elektroinstalace - slaboproud		5 963 Kč	
2j	Vzduchotechnika		12 870 Kč	
2k	Etážové topení		79 406 Kč	
2l	Konstrukce truhlářské		149 248 Kč	
2m	Konstrukce zámečnické		7 664 Kč	
2n	Podlahy z dlaždic		38 047 Kč	
2o	Podlahy dřevěné a povlakové		139 126 Kč	
3	Dokončovací práce			14 430 Kč

Celkem základní cena				**1 086 308 Kč**
Náklady umístění stavby (NÚS)				32 590 Kč
Zařízení staveniště			1,5%	16 295 Kč
Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště			1,5%	16 295 Kč
Cena bez DPH				**1 118 898 Kč**
DPH stavby			15%	167 835 Kč
DPH stavby			21%	0 Kč
Celkem vč. DPH				**1 286 733 Kč**

[redacted]

	počet mj	cena mj	cena celkem
Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)			
Opravy			**1 026 852 Kč**
Investice			**59 456 Kč**
Rozdělení NÚS podle investic a oprav			
Opravy			**30 806 Kč**
Investice			**1 784 Kč**
Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH			
Opravy			**1 057 658 Kč**
Investice			**61 240 Kč**

Soupis stavebních prací, výkonů a služeb

Poznámky pro uchazeče

Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění,
zabezpečení funkčnosti a finální pohledové
úpravy,
které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.

U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, upozorní na tyto chybějící položky před uzavřením SOD".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

[redacted]

			počet mj	cena mj	cena celkem
	Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci				
	Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek				
1	**Přípravné a bourací práce**				
1	Demontáž plynových spotřebičů (plyn. kotel, sporák) a likvidace	kpl	1,000	1 200,0 Kč	1 200,0 Kč
2	Demontáž truhlářských konstrukcí - skříně kuchňské linky, police komory	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
3	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	ks	7,000	30,0 Kč	210,0 Kč
4	Vybourání ocelových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ze zdiva vč. prahu	ks	7,000	435,0 Kč	3 045,0 Kč
5	Demontáž ocelových těles UT vč. potrubí	kpl	1,000	3 200,0 Kč	3 200,0 Kč
6	Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 5% z plochy stěn a stropů)	m2	8,608	110,0 Kč	946,9 Kč
7	Vybourání podezdívky vany z cihel	m2	3,680	120,0 Kč	441,6 Kč
8	Vybourání obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	7,790	95,0 Kč	740,1 Kč
9	Demontáž obkladů ze dřeva	m2	1,520	120,0 Kč	182,4 Kč
10	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	22,800	40,0 Kč	912,0 Kč
11	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,596	265,0 Kč	422,9 Kč
12	Odebrání škvárového násypu	m3	4,980	425,0 Kč	2 116,5 Kč
13	Demontáž dřevěné podlahy - opatrná demontáž vlysů a uskladnění	m2	37,600	260,0 Kč	9 776,0 Kč
14	Vybourání dřevěných prken do tl. 30mm	m3	1,128	3 100,0 Kč	3 496,8 Kč
15	Vybourání dř. hranolů - polštářů 40/80 (odhad)	m3	0,212	10 200,0 Kč	2 166,5 Kč
16	Vybourání dřevěných oken	m2	0,505	250,0 Kč	126,2 Kč
17	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	ks	1,000	250,0 Kč	250,0 Kč
18	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	ks	1,000	250,0 Kč	250,0 Kč
19	Demontáž baterie	ks	1,000	120,0 Kč	120,0 Kč
20	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	ks	2,000	55,0 Kč	110,0 Kč
21	Demontáž vany	ks	1,000	650,0 Kč	650,0 Kč
22	Demontáž připojovacího potrubí kanalizace, vodovodu	kpl	1,000	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
23	Bourání zděných příček do tl. 20 cm *příčky komora (2,22*2,45)-0,7*2,05* *koupelna, WC (4,27+1,58)*2,45-0,8*2,05-0,7*2.05-0,87*0,58* *chodba 0,92*2,45-0,9*2,05*	m2	15,166	385,0 Kč	5 838,9 Kč
24	Demontáž polystyrenového podhledu	m2	23,100	95,0 Kč	2 194,5 Kč
25	Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání	m2	8,869	35,0 Kč	310,4 Kč
26	Demontáž stávající komínové vložky flexi AL 130mm (rezerva)	kpl	1,000	12 000,0 Kč	12 000,0 Kč
27	Demontáž potrubí plynu	kpl	1,000	500,0 Kč	500,0 Kč
28	Bourání nového prostupu pro plyn těsně pod stropem, tl stěny 300mm	kpl	1,000	850,0 Kč	850,0 Kč
29	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	11,001	320,0 Kč	3 520,3 Kč
30	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,001	350,0 Kč	3 850,3 Kč
31	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,001	25,0 Kč	275,0 Kč
32	Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné	t	0,599	1 250,0 Kč	748,4 Kč
33	Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné	t	11,119	1 800,0 Kč	20 014,1 Kč
	Celkem				84 964,6 Kč
2	**Stavební úpravy bytové jednotky**				

dh.

				počet mj	cena mj	cena celkem
	2a	**Stěny a příčky**				
34		Příčka z tvárnic porobet. tl. 75 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m *(3,05+1,19)*2,47-2*0,8*2,05*	m2	7,193	650,0 Kč	4 675,3 Kč
35		Příčka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m *0,92*2,47-0,8*2,05+2,39*2,47* *parapety 0*	m2	6,536	810,0 Kč	5 293,9 Kč
36		Příčka z tvárnic porobet. tl. 125 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m *1,125*2,47+(0,88+0,6)*2*	m2	5,739	955,0 Kč	5 480,5 Kč
37		Podezdívka vany (š.700mm, l.1,6m) výšky do 600 mm tl. 125 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad (200/400mm) na silikon	m2	2,760	450,0 Kč	1 242,0 Kč
38	PR1	Překlad nenosný z pórobetonu 125 x 25 x 7,5 cm	ks	2,000	625,0 Kč	1 250,0 Kč
39		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	16691,743	5,0%	834,6 Kč
		Celkem				18 776,3 Kč
	2b	**Stropy a stropní konstrukce**				
		Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení.				
		Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav a v tabulce PSV.				
40	SK1,2-M	Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného s MW na jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů *3,7+4+5,5*	m2	13,200	980,0 Kč	12 936,0 Kč
41		Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 (2-5m2)	m2	7,7	214,0 Kč	1 647,8 Kč
42		Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 (5-10m2)	m2	5,5	140,0 Kč	770,0 Kč
43	SK2	Montáž kapotáže sdk vzt potrubí v pokoji a u digestoře *(0,35+0,15)*4,17 + 1,1*	m2	3,185	985,0 Kč	3 137,2 Kč
44	*SK1-D*	*Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10%*	*m2*	*8,470*	*115,0 Kč*	*974,1 Kč*
45	*SK2-D*	*Sádrokartonová deska, vč. prořezu 10%*	*m2*	*9,554*	*115,0 Kč*	*1 098,7 Kč*
46	V01	Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, rozměr 100/100mm nebo průměr 100mm (větrání plynu) včetně kotvicího materiálu	ks	2,000	550,0 Kč	1 100,0 Kč
47	SK1,2-M	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	13,200	82,0 Kč	1 082,4 Kč
48		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	3172,703	20,0%	634,5 Kč
		Celkem				23 380,7 Kč
	2c	**Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)**				
		Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.				
49	DU1	Vápenocementová omítka, oprava po vybourání obkladů, rýh ve stěnách šířky do 150 mm (začištění drážek vedení instalací), vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 5% z celkové plochy omítek.	m2	18,826	128,0 Kč	2 409,7 Kč
50	DU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (100% ploch.stěn)	m2	152,815	255,0 Kč	38 967,7 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
		*101.01 = 10,22*2,45-(0,8*2,05*2+0,9*2,05*3)*		*16,224*		
		*101.02 = 8,12*2,45-(0,8*2,05+0,56*1,38)*		*17,481*		
		*101.03 = 8,1*2,45-(0,8*2,05+0,57*1,38)*		*17,418*		
		*101.04 = 13,09*2,45-(0,9*2,05+1,32*1,35)+2*0,35*		*29,144*		
		*101.05 = 15,26*2,45-(0,9*2,05+1,3*1,36)*		*33,774*		
		*101.06 = 18,9*2,45-(0,9*2,05*2+1,33*1,35+0,93*2,2)*		*38,774*		
51		Omítka vnitřních stěn vápenocem. Jednovrstvá nanášená ručně, tl. vrstvy 5 mm	m2	117,915	320,0 Kč	37 732,8 Kč
		101.01		*16,224*		
		101.02 = 0		*0,000*		
		101.03 = 0		*0,000*		
		101.04		*29,144*		
		101.05		*33,774*		
		101.06		*38,774*		
52		Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním (strop, stěny), odhad 100% plochy	m2	172,158	32,0 Kč	5 509,0 Kč
		*101.01 = 7,24*2,35-(0,9*2,05*3) bez stropu*		*17,029*		
		*101.02 = (1,425+0,525)*2,35-0,56*1,38 bez stropu*		*3,810*		
		*101.03 = 4,01*2,35-(0,57*1,38) bez stropu*		*8,637*		
		*101.04 = 29,114-(0,35*2+0,62)*2+9,9*		*36,374*		
		*101.05 = 33,774-0,86*2+14,5*		*46,554*		
		*101.06 = 38,774-0,86*2+22,7*		*59,754*		
53	DU2,4	Penetrace podkladu vnitřních stěn vč. materiálu	m2	115,203	58,0 Kč	6 681,8 Kč
54	DU3	Penetrace podkladu pod obklady vč. materiálu	m2	37,612	42,0 Kč	1 579,7 Kč
		*101.01 = (10,22-0,8*2-0,9*3)*0,08*		*0,474*		
		101.02		*17,481*		
		101.03		*17,418*		
		*106.06 = 4,52*0,6*		*2,712*		
55	DU3-M	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x400 mm vč. spárování	m2	37,612	650,0 Kč	24 447,5 Kč
56	*DU3-D*	*Keramický obklad dle specifikace v PD vč. prořezu 10%*	*m2*	*41,373*	*380,0 Kč*	*15 721,6 Kč*
57	DU3-M	Montáž ukončovacích lišt,vnitř.ker.dlažba	m	12,200	120,0 Kč	1 464,0 Kč
		*101.02 = 2,3*2+0,56*2+1,38*		*7,100*		
		*101.03 = 0,57*2+1,38*2*		*3,900*		
		*101.06 = 0,6*2*		*1,200*		
58	*DU3-D*	*Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10%*	*m*	*13,420*	*300,0 Kč*	*4 026,0 Kč*
59	V02, V06	Montáž revizních dvířek kovových	ks	3,000	470,0 Kč	1 410,0 Kč
60	*V02*	*Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu*	*ks*	*1,000*	*650,0 Kč*	*650,0 Kč*
61	*V06*	*Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/400mm (pod kotlem), včetně kotvícího materiálu*	*ks*	*2,000*	*720,0 Kč*	*1 440,0 Kč*
62	DU3-M	Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků	m2	5,946	219,0 Kč	1 302,1 Kč
		*101.03 = 2,53*2,35*		*5,946*		
63	*DU3-D*	*Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2*	*kg*	*8,918*	*85,0 Kč*	*758,1 Kč*
64	KDI1-M	Bandáž koutů - provedení	m	2,350	165,0 Kč	387,8 Kč
65	*DU3-D*	*Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny)*	*m*	*2,350*	*120,0 Kč*	*282,0 Kč*
66	DU1,2	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STĚNY	m2	115,203	85,0 Kč	9 792,3 Kč
67		Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STROPY	m2	60,300	115,0 Kč	6 934,5 Kč
68		Tmelení akrylátovým tmelem	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
69	DU4	Sádrový štuk nanášen ručně na betonové stropy, vč. zbroušení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek osvětlení šířky do 150 mm), vč. penetrace	m	6,230	248,0 Kč	1 545,0 Kč
70	DU5	Repase nátěru stávajícího zábradlí fr. okna, odstranění rzi, základní nátěr, 2x finální nátěr, kontrola případně úprava kotvení	kpl	1,000	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
71		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	133021,153	5,0%	6 651,1 Kč
		Celkem				174 192,6 Kč

2d Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

72	D	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	11,500	52,0 Kč	598,0 Kč
73	D	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 75	m	3,000	85,0 Kč	255,0 Kč
74	D	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 110	m	0,500	180,0 Kč	90,0 Kč
75	D	Koleno HTB, úhel 87°, DN 50	ks	3,000	15,0 Kč	45,0 Kč
76	D	Koleno HTB, úhel 45°, DN 50	ks	9,000	15,0 Kč	135,0 Kč
77	D	Koleno HTB, úhel 45°, DN 75	ks	2,000	35,0 Kč	70,0 Kč
78	D	Redukce nesouosá HTR, DN 75/50	ks	2,000	28,0 Kč	56,0 Kč
79	D	Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50	ks	4,000	32,0 Kč	128,0 Kč
80	D	Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50	ks	1,000	55,0 Kč	55,0 Kč
81	D	Odbočka HTEA, DN100/50/67° napojená na litinové potrubí	ks	1,000	120,0 Kč	120,0 Kč
82	D	Nástěnný kondenzační sifon s kuličkou vč. hadice 0,5m pro napojení na kondenzační misku - umístěno v nice	ks	1,000	480,0 Kč	480,0 Kč
83	M	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	kpl	1,000	300,0 Kč	300,0 Kč
84	M	Stavební přípomoce	kpl	1,000	4 500,0 Kč	4 500,0 Kč
85	M	Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	2032,000	50,0%	1 016,0 Kč
86	M	Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	2032,000	15,0%	304,8 Kč
87		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	2032,000	5,0%	101,6 Kč
		Celkem				8 254,4 Kč

2e Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

88	D	Úprava polohy vodoměru a uzávěru vody	kpl	1,000	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
89	D+M	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 16	m	28,800	286,0 Kč	8 236,8 Kč
90	D+M	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20	m	2,500	282,0 Kč	705,0 Kč
91	D+M	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	13,600	82,0 Kč	1 115,2 Kč
92	D+M	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	2,500	83,0 Kč	207,5 Kč
93	D+M	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	15,200	105,0 Kč	1 596,0 Kč
94	D+M	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	0,000	115,0 Kč	0,0 Kč
95	M	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 montáž	ks	6,000	170,0 Kč	1 020,0 Kč
96	*D*	*Nástěnný komplet FF PPR PN 20 20 x 1/2" mm závit vnitřní*	*ks*	*4,000*	*200,0 Kč*	*800,0 Kč*
97	*D*	*Nástěnka PPR PN 20 20 x 1/2" mm závit vnitřní*	*ks*	*2,000*	*120,0 Kč*	*240,0 Kč*
98	M	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	3,500	110,0 Kč	385,0 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
99	M	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,500	37,0 Kč	129,5 Kč
100	M	Stavební připomoce	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
101		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	16880,500	5,0%	844,0 Kč
		Celkem				21 779,0 Kč

2f Plynovod

Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.

Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401.

102	D+M	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	10,400	265,0 Kč	2 756,0 Kč
103	D+M	Chránička DN50, vč. požárního utěsnění	m	0,400	398,0 Kč	159,2 Kč
104	D+M	Chránička DN30	m	0,500	272,0 Kč	136,0 Kč
105	D+M	Plynový kouhout 1/2" rohový, montáž pod omítku s integrovaným protipožárním ventilem (připojení kotel)	ks	1,000	950,0 Kč	950,0 Kč
106	D	Hadice flexi plyn 500 mm 1/2"	ks	1,000	195,0 Kč	195,0 Kč
107	D	Plynové kotel, specifikace dle PD část D14	ks	1,000	62 000,0 Kč	62 000,0 Kč
108	D	Prostorový termostat	ks	1,000	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
109	D	Další potřebné příslušenství pro napojené plynového kotle	kpl	1,000	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
110	D	Set k odvodu kondenzátu	ks	1,000	1 180,0 Kč	1 180,0 Kč
111	D	Revizní kus na potrubí nad kotlem - kocentrické potrubí DN 80/125mm	ks	1,000	1 250,0 Kč	1 250,0 Kč
112	D	Adaptér pro paralelní odkouření 2x80mm	ks	1,000	1 850,0 Kč	1 850,0 Kč
113	D	Potrubí pro přívod spalovaného vzduchu a odkouření, PP hladké potrubí průměr 80mm, včetně příslušenství (kotvící prvky a pod)	m	6,600	580,0 Kč	3 828,0 Kč
114	D	Koleno 87° PP potrubí DN80mm	ks	4,000	1 100,0 Kč	4 400,0 Kč
115	D	Koleno 45°PP potrubí DN80mm	ks	2,000	2 100,0 Kč	4 200,0 Kč
116		Mřížka lakovaný AL na fasádě pro potrubí DN80	ks	1,000	1 450,0 Kč	1 450,0 Kč
117	D	Základní sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazenou do komína, plast PP (ohebná trubka, rozpěrné držáky, trubka vyústění, kryt komínové šachty,	m	15,000	1 280,0 Kč	19 200,0 Kč
118	D	Patní koleno s podpěrou DN 80, PP	ks	1,000	1 640,0 Kč	1 640,0 Kč
119	M	Stavební připomoce (drážky pro potrubí ve stěně, prostupy) vč. zakrytí drážky vápenocementovou omítkou	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
120	M	Vyvložkování komínu	m	13,500	890,0 Kč	12 015,0 Kč
121	M	Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	108694,200	20%	21 738,8 Kč
122	M+D	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní + barevný 2x	m	11,300	30,0 Kč	339,0 Kč
123	M	Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti	kpl	1,000	1 350,0 Kč	1 350,0 Kč
124	M	Provedení revize plynovodu	kpl	1,000	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
125		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	109033,200	5,0%	5 451,7 Kč
		Celkem				155 088,7 Kč

2g Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury

Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.

Součásti nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.

126	M	Montáž klozetu závěsného	ks	1,000	880,0 Kč	880,0 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
127	*D*	*Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka - specifikace dle PD*	*ks*	*1,000*	*3 720,0 Kč*	*3 720,0 Kč*
128	M	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	ks	1,000	1 320,0 Kč	1 320,0 Kč
129	*D*	*Předstěnový systém pro závěsné WC pro zazdění, h=108cm, přední ovládání Sigma*	*ks*	*1,000*	*5 780,0 Kč*	*5 780,0 Kč*
130	*D*	*Tlačítko ovládací plastové dvojčinné, Sigma 20/bílá/chrom/bíla*	*ks*	*1,000*	*2 080,0 Kč*	*2 080,0 Kč*
131	M	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	2,000	1 200,0 Kč	2 400,0 Kč
132	*D*	*Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD*	*ks*	*1,000*	*2 100,0 Kč*	*2 100,0 Kč*
133	*D*	*Umývátko 400/340 (ref. Jika Lyra+) vč. pilety clickclack*	*ks*	*1,000*	*1 750,0 Kč*	*1 750,0 Kč*
134	D	Baterie umyvadlová směšovací stojánková páková vč.flexo hadiček	ks	1,000	1 890,0 Kč	1 890,0 Kč
135	M	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	ks	4,000	110,0 Kč	440,0 Kč
136	*D*	*Umyvadlový sifon nerez*	*ks*	*2,000*	*430,0 Kč*	*860,0 Kč*
137	*D*	*Vanový sifon automat chrom*	*ks*	*1,000*	*680,0 Kč*	*680,0 Kč*
138	*D*	*Dřezový sifon s flexi přepadem a clickcklak uzávěrem*	*ks*	*1,000*	*380,0 Kč*	*380,0 Kč*
139	D+M	Vana smaltovaná 1600/700mm vč. sifonu a vanového odtokového setu s otočným ovladačem - specifikace dle PD	ks	1,000	4 900,0 Kč	4 900,0 Kč
140	D+M	Zástěna vany (ref. výrobek Roltechnik TV1/700)	ks	1,000	4 200,0 Kč	4 200,0 Kč
141	D+M	Baterie vanová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD	ks	1,000	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
142	D+M	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standard vč. flexo hadiček	ks	2,000	2 850,0 Kč	5 700,0 Kč
143	D+M	Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD	ks	1,000	2 350,0 Kč	2 350,0 Kč
142	D+M	Dřez jednoduchý nerezový (400x500x15,5) s přepadovým otvorem pro montáž do kuchyňské desky, specifikace dle PD	ks	1,000	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
144	D+M	Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka	ks	1,000	620,0 Kč	620,0 Kč
145	D+M	Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky	ks	6,000	220,0 Kč	1 320,0 Kč
146	D+M	Ventil pračkový se zpět.klapkou a filtrem	ks	2,000	580,0 Kč	1 160,0 Kč
147	D+M	Zrcadlo s poličkou	ks	1,000	1 200,0 Kč	1 200,0 Kč
148	D+M	Sifon pračkový HL404.1, D 40/50 mm nerezový, podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm	ks	1,000	1 250,0 Kč	1 250,0 Kč
149	D+M	Sifon pračkový HL410, D 40 mm, nástěnný PP - bílý - pro připojení myčky	ks	1,000	790,0 Kč	790,0 Kč
150	D+M	Kondenzační sifon podomítkový HL138 zápachová uzávěrka	ks	1,000	1 150,0 Kč	1 150,0 Kč
151	M	Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	48990,000	15,0%	7 348,5 Kč
152		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	48990,000	5,0%	2 449,5 Kč
		Celkem				65 718,0 Kč

2h Elektroinstalace - silnoproud

Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu

153	Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem	soubor	1,000	76 730,0 Kč	76 730,0 Kč
154	Rozvodnice RB celkem	soubor	1,000	6 620,0 Kč	6 620,0 Kč
155	přesun hmot, doprava ESI	soubor	1,000	4 050,0 Kč	4 050,0 Kč
	Celkem				87 400,0 Kč

2i Elektroinstalace - slaboproud

				počet mj	cena mj	cena celkem
		Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu				
156		Materiál + montáž slaboproud celkem	soubor	1,000	5 513,0 Kč	5 513,0 Kč
157		přesun hmot, doprava ESA	soubor	1,000	450,0 Kč	450,0 Kč
		Celkem				5 963,0 Kč

2j Vzduchotechnika

Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.

158	M	Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2	m	9,200	300,0 Kč	2 760,0 Kč
159	*D*	*VZT potrubí plastové ploché obdelníkové potrubí 60/204mm včetně spojek a upevňovacích spon*	*m*	*9,200*	*350,0 Kč*	*3 220,0 Kč*
160	*D*	*Oblouk horizontální 90°*	*ks*	*2,000*	*235,0 Kč*	*470,0 Kč*
161	*D*	*Oblouk vertikální 90°*	*ks*	*2,000*	*160,0 Kč*	*320,0 Kč*
162	*D*	*Průchodka s plochého 60/204 na kruhové prům 100mm*	*ks*	*2,000*	*180,0 Kč*	*360,0 Kč*
163	*D*	*Redukce z 100/125mm*	*ks*	*1,000*	*95,0 Kč*	*95,0 Kč*
163	*D*	*Zpětná klapka pro ploché potrubí 60/204 mm*	*ks*	*1,000*	*159,0 Kč*	*159,0 Kč*
164	M	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	1,000	500,0 Kč	500,0 Kč
164	*D*	*Hladké potrubí průměru 100mm*	*m*	*1,000*	*155,0 Kč*	*155,0 Kč*
165	M	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	1,000	500,0 Kč	500,0 Kč
165	*D*	*Hladké potrubí průměru 125mm*	*m*	*1,000*	*240,0 Kč*	*240,0 Kč*
166	*D*	*Mřížka pro výfuk 100/100mm*	*ks*	*1,000*	*185,0 Kč*	*185,0 Kč*
167	M	Montáž stříšky nebo hlavice plech.4hran.do 0,07 m2	ks	1,000	600,0 Kč	600,0 Kč
168	*D*	*Nadstřešní větrací protidešťová hlavice*	*m*	*1,000*	*1 490,0 Kč*	*1 490,0 Kč*
169	M	Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	1589,000	30,0%	476,7 Kč
170	M	Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	6694,000	15,0%	1 004,1 Kč
171		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	6694,000	5,0%	334,7 Kč
		Celkem				12 869,5 Kč

2k Etážové topení

Demontáže prvků stávajícího topení a zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Kapitola topenářských prací vč. demontáží stávajících prvků. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součásti nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky topení jsou detailně popsány v projektové dokumentaci D14d. Veškeré výrobky a zařízení je možné nahradit výrobky a zařízeními jiných výrobců za předpokladu, že mají shodné technické parametry.

172	D+M	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	38,000	305,0 Kč	11 590,0 Kč
173	D+M	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	18,000	340,0 Kč	6 120,0 Kč
174	D+M	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	16,000	390,0 Kč	6 240,0 Kč
175	M	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	72,000	17,0 Kč	1 224,0 Kč
176	D+M	Ventily uzavírací kulové Giacomini R 250 D, G1	ks	1,000	529,0 Kč	529,0 Kč
177		Kulový uzavírací ventil s filtrem Pettinaroli 51 F, G1	ks	1,000	1 520,0 Kč	1 520,0 Kč
178		Kohouty plnící a vypouštěcí ČSN 13 7061, G1/2	ks	4,000	345,0 Kč	1 380,0 Kč
179	D+M	Ventily odvzdušňovací radiátorové V 4320, G1/4	ks	6,000	233,0 Kč	1 398,0 Kč

ch.

				počet mj	cena mj	cena celkem
180	D+M	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15 vč. s termostatickou hlavicí Heimeier B	ks	5,000	390,0 Kč	1 950,0 Kč
181	D+M	Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 21VK600/400	ks	1,000	3 700,0 Kč	3 700,0 Kč
182	D+M	Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK600/1100	ks	3,000	8 420,0 Kč	25 260,0 Kč
183	D+M	Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK600/400	ks	1,000	5 550,0 Kč	5 550,0 Kč
184		Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 15/8	m	29,000	88,0 Kč	2 552,0 Kč
185		Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější pruměr potrubí/tloušťka izolace 18/11,5	m	14,000	108,0 Kč	1 512,0 Kč
186		Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 22/14,5	m	12,000	164,0 Kč	1 968,0 Kč
187		Další nespecifikovaný materiál	kpl	1,000		0,0 Kč
188		Napuštění topného systému včetně odvzdušnění	kpl	1,000	850,0 Kč	850,0 Kč
189		Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
190		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	71269,000	5,0%	3 563,5 Kč
		Celkem				79 406,5 Kč

2I Konstrukce truhlářské

Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

191	D1-4-M	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	ks	6,000	1 800,0 Kč	10 800,0 Kč
192	D5-M	Montáž dveří do ocelové zárubně	ks	1,000	500,0 Kč	500,0 Kč
193	D1-D	Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD (ref. výrobek Fenix)	ks	2,000	7 500,0 Kč	15 000,0 Kč
194	D2-D	Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD (ref. výrobek Fenix)	ks	2,000	8 500,0 Kč	17 000,0 Kč
195	D3-D	Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD (ref. výrobek Fenix)	ks	1,000	7 500,0 Kč	7 500,0 Kč
196	D4-D	Dveře dřevěné vstupní 1křídlové 80x197 cm, s požární odlností EI30DP3, dle specifikace v PD (ref. výrobek Fenix)	ks	1,000	12 500,0 Kč	12 500,0 Kč
197	M	Montáž kliky, štítku a vložky	ks	6,000	250,0 Kč	1 500,0 Kč
198	T01	Práh dřevěný d. 800 mm, š.150mm, vč. povrchové úpravy a kotvení	ks	1,000	900,0 Kč	900,0 Kč
199		Dodávka a montáž kuchyňské linky - bez spotřebičů	ks	1,000	60 000,0 Kč	60 000,0 Kč
200	*D*	*Deska varná vestavná plynová dle specifikace v PD (např. MORA VDP 645 GB3)*	*ks*	*1,000*	*4 900,0 Kč*	*4 900,0 Kč*
201	*D*	*Vestavná el. trouba dle specifikace v PD (např. MORA VT 433 BX)*	*ks*	*1,000*	*5 350,0 Kč*	*5 350,0 Kč*

				počet mj	cena mj	cena celkem
202	D+M	Vestavná nerezová digestoř dle specifikace v PD (FABER MAXIMA TOUCH EV8 X A60), vč. montáže	ks	1,000	6 800,0 Kč	6 800,0 Kč
203		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	129950,000	5,0%	6 497,5 Kč
		Celkem				149 247,5 Kč
	2m	**Konstrukce zámečnické**				
		Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.				
204	Z01	Osazení ocelových uhelníků L 50/50/3mm vč. provedení kapsy	ks	2,000	350,0 Kč	700,0 Kč
205	*D*	*Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 3 mm*	*kg*	*5,040*	90,0 Kč	*453,6 Kč*
206	M	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm	ks	1,000	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
207		*Protipožární zárubeň ocelová 800/1970 do hotového otvoru, ústí do 150mm dle specifikace v PD, včetně povrchové úpravy*	*ks*	*1,000*	4 100,0 Kč	*4 100,0 Kč*
208		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	4553,600	20,0%	910,7 Kč
		Celkem				7 664,3 Kč
	2n	**Podlahy z dlaždic**				
		Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.				
209	*KD(I) 1 - D*	*Deska z EPS 100, 1000x5000x40 (20, 30)*	*m3*	*0,869*	*3 600,0 Kč*	*3 128,4 Kč*
210	KD(I) 1 - M	Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými deskami 2 vrstvy	m2	13,200	65,0 Kč	858,0 Kč
211	KD(I) 1	Mazanina betonová C16/20 tl. 5 - 8 cm	m3	0,781	5 000,0 Kč	3 905,0 Kč
212	KD(I) 1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, vč. materiálu 15x100x1000 mm	m	20,700	85,0 Kč	1 759,5 Kč
213	KD(I) 1	Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4	t	0,032	39 000,0 Kč	1 235,5 Kč
214	KD(I) 1	Separační vrstva z PE fólie	m2	14,520	18,0 Kč	261,4 Kč
215	KD(I) 1	Provedení penetrace povrchu vč. dodávky	m2	13,200	36,0 Kč	475,2 Kč
216	KD(I)1-M	Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepicího tmelu, 33x33cm vč. spárování	m2	13,200	650,0 Kč	8 580,0 Kč
217	*KD1-D*	*Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepicího tmelu*	*m2*	*6,050*	*420,0 Kč*	*2 541,0 Kč*
218	*KDI1-D*	*Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepicího tmelu*	*m2*	*8,470*	*420,0 Kč*	*3 557,4 Kč*
219	SOK1-M	Obklad soklíků keram.rovných, výška 80 mm do lepidla + spár. tmel vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku	m	5,920	115,0 Kč	680,8 Kč
220	SOK1-M	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	5,920	120,0 Kč	710,4 Kč
221	*SOK1-D*	*Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice)*	*ks*	*18,000*	*120,0 Kč*	*2 160,0 Kč*

				počet mj	cena mj	cena celkem
222	KDI1-M	Provedení hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet	m2	7,700	220,0 Kč	1 694,0 Kč
223	*KDI1-D*	*Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2*	*kg*	*9,240*	*95,0 Kč*	*877,8 Kč*
224	KDI1-M	Bandáž koutů - provedení	m	7,3	158,0 Kč	1 153,4 Kč
225	*KDI1-D*	*Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy)vč. prořezu*	*m*	*8,030*	*120,0 Kč*	*963,6 Kč*
226	M+D	Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty - silikonový tmel	kpl	1,000	1 450,0 Kč	1 450,0 Kč
227		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	20555,280	10,0%	2 055,5 Kč
		Celkem				38 046,9 Kč

2o Podlahy dřevěné a povlakové

Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.

228	*DP1- D*	*Deska z EPS 100, 1000x5000x40 (50, 30)*	*m3*	*3,495*	*3 600,0 Kč*	*12 582,0 Kč*
229	DP1,2 - M	Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými deskami 2 vrstvy	m2	47,100	65,0 Kč	3 061,5 Kč
230	DP1,2	Mazanina betonová C16/20 tl. 5 - 8 cm	m3	7,590	3 800,0 Kč	28 842,0 Kč
231	DP1,2	Montáž dilatačního pásku podél stěn, vč. materiálu 15x100x1000 mm	m	44,100	85,0 Kč	3 748,5 Kč
232		Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4	t	0,113	35 000,0 Kč	3 956,4 Kč
233	DP2a	Ocelový plech 330/2000/5 mm	kg	24,000	35,0 Kč	840,0 Kč
234		Obsyp pískem podél kanalizačního potrubí	m	4,170	300,0 Kč	1 251,0 Kč
235		Separační vrstva z PE fólie	m2	47,100	18,0 Kč	847,8 Kč
236		Provedení penetrace povrchu vč. dodávky	m2	47,100	36,0 Kč	1 695,6 Kč
237	DP1- M	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	47,100	280,0 Kč	13 188,0 Kč
238		Přírážka za plošné lepení k podkladu, vč. lepidla	m2	47,100	150,0 Kč	7 065,0 Kč
239	*DP1- D*	*Podlahy lamelové - dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10%*	*m2*	*51,810*	*950,0 Kč*	*49 219,5 Kč*
240	SOK2-M	Montáž dřevěné soklové podlahové lišty	m	43,660	80,0 Kč	3 492,8 Kč
241	*SOK2-D*	*Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10%*	*m*	*48,026*	*65,0 Kč*	*3 121,7 Kč*
242	V03	Lišta hliníková přechodová, různý typ podlahové krytiny. Podrobně viz tabulka prvků PSV	m	1,600	450,0 Kč	720,0 Kč
243	V05	Lišta hliníková ukončující, různý typ podlahové krytiny. Podrobně viz tabulka prvků PSV	m	0,800	480,0 Kč	384,0 Kč
244		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	102208,990	5,0%	5 110,4 Kč
		Celkem				139 126,2 Kč

3 Dokončovací práce

245	V04	Autonomní hlásič kouře	ks	1,000	930,0 Kč	930,0 Kč
246		Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení, včetně zakreslení a okótování vedení plynového potrubí)	kpl	1,000	8 500,0 Kč	8 500,0 Kč
247		Závěrečný úklid b.j. vč. mytí schodišť a vstupních prostor	kpl	1,000	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
		Celkem				14 430,0 Kč

Stavební úpravy bytové jednotky 1, Na Šmukýřce 915/27, Praha 5 - Košíře

ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD

	Položka	Materiál + montáž		počet	materiál	montáž	celkem	poznámky
1	210201064	A – svítidlo nástěnné LED , 16W, IP20	ks	2	495,00	440,00	1 870,00	
2	210201064	B - svítidlo stropní LED,16W, IP20	ks	7	420,00	440,00	6 020,00	
3	210201064	svítidlo pod linku s vypínačem	ks	2	400,00	400,00	1 600,00	
4	210111021	zásuvka 230V	ks	29	104,00	94,00	5 742,00	
5	210111011	zásuvka 230V s ochranou před přepětím	ks	1	730,00	110,00	840,00	
6	210110027	pokojový termostat	ks	1	650,00	165,00	815,00	
7	210110041	spínač č.1 - jednopólový	ks	6	84,00	72,00	936,00	
8	210110043	spínač č.5 - sériový	ks	1	114,00	72,00	186,00	
9	210110045	spínač č. 6 - střídavý	ks	2	102,00	72,00	348,00	
10	R	rámeček 1x - jednoduchý	ks	22	21,00	9,00	660,00	
11	R	rámeček 2x, dvojrámeček	ks	6	37,00	14,00	306,00	
12	R	rámeček 3x, trojrámeček	ks	1	52,00	20,00	72,00	
13	R	rámeček 4x, čtyřrámeček	ks	1	69,00	27,00	96,00	
14	210201064	autonomní detektor kouře	ks	1	930,00	346,00	1 276,00	
15	210220321	svorka Bernard vč.Cu pásku	ks	2	27,00	72,00	198,00	
16	210010301	krabice přístrojová KP	ks	40	6,00	53,00	2 360,00	
17	210010321	krabicová rozvodka KR 68	ks	4	114,00	72,00	744,00	
18	211010011	hmoždinky vč.vrutu, vrtání	ks	30	2,50	39,00	1 245,00	
19	210800106	CYKY 3Cx2,5	m	210	20,00	24,00	9 240,00	
20	210800105	CYKY 3Cx1,5	m	140	13,00	21,00	4 760,00	
21	210800105	CYKYLo 3Cx1,5	m	60	13,00	21,00	2 040,00	
22	210800566	vodič CY 4 - zel.žl.	m	15	10,00	26,00	540,00	
23	210190005	rozvodnice RB	ks	1		1 400,00	1 400,00	
24	210292041	přezkoušení vedení	ks	35		83,00	2 905,00	
25	210040512	ukončení vodiče	ks	55		27,00	1 485,00	
26	974031122	frézování drážky na stěnách a stropech	m	80		176,00	14 080,00	
27	210040721	sekání průrazů	ks	5		220,00	1 100,00	
28	973033141	sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	44		55,00	2 420,00	
29	R	zapojení digestoře	ks	1		440,00	440,00	
30	R	práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál)	soub	1		2 750,00	2 750,00	
31	HZS	demontážní práce	hod	12		308,00	3 696,00	

32	HZS	revize el.zařízení	hod	12		380,00	4 560,00
		Materiál + montáž silnoproud celkem					**76 730,00**
		Rozvodnice RB					
1		rozvaděč provedení na povrch, IP30,18 modulů	ks	1	717,00		717,00
2		proudový chránič 16/1N/0,03	ks	1	888,00		888,00
3		proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	720,00		720,00
4		Jistič 10/1-B, 10kA	ks	2	105,00		210,00
5		Jistič 16/1-B, 10kA	ks	8	93,00		744,00
6		svorkovnice KLM	m	0,5	700,00		350,00
7		pom.materiál	kpl	1	736,00		736,00
8		zapojení rozvaděče	kpl	1		2 255,00	2 255,00
		Rozvodnice RB celkem					**6 620,00**

SLABOPROUD

		Materiál + montáž		počet	materiál	montáž	celkem
1	210111012	televizní zásuvka STA	ks	1	150,00	160,00	310,00
2	210010301	krabice přístrojová	ks	1	6,00	53,00	59,00
3	210010321	krabice s víčkem (STA, DT)	ks	4	44,00	77,00	484,00
4	210800549	koaxiální kabel	m	15	11,00	19,00	450,00
5	210010003	trubka PVC 2323	m	15	6,00	29,00	525,00
6	973033141	sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	5		55,00	275,00
7	974031122	frézování drážky na stěnách a stropech	m	15		176,00	2 640,00
8	210292041	přezkoušení vedení	ks	2		165,00	330,00
9	210040721	sekání průrazů	ks	2		220,00	440,00
		Materiál + montáž slaboproud celkem					**5 513,00**
		Různé					
1		přesun hmot, doprava	kpl	1		4 500,00	4 500,00
		Celkem					**4 500,00**
		Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH					**93 363,00**
		DPH	15%				**14 004,45**
		Cena vč. DPH					**107 367,45**

Poznámky pro zhotovitele

Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce. Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".

Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

Stavební úpravy bytové jednotky 1, Na Šmukýřce 915/27, Praha 5 - Košíře

ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD

	Položka	Materiál + montáž		počet	materiál	montáž	celkem	poznámky
1	210201064	A – svítidlo nástěnné LED , 16W, IP20	ks	2	495,00	440,00	1 870,00	
2	210201064	B - svítidlo stropní LED,16W, IP20	ks	7	420,00	440,00	6 020,00	
3	210201064	svítidlo pod linku s vypínačem	ks	2	400,00	400,00	1 600,00	
4	210111021	zásuvka 230V	ks	29	104,00	94,00	5 742,00	
5	210111011	zásuvka 230V s ochranou před přepětím	ks	1	730,00	110,00	840,00	
6	210110027	pokojový termostat	ks	1	650,00	165,00	815,00	
7	210110041	spínač č.1 - jednopólový	ks	6	84,00	72,00	936,00	
8	210110043	spínač č.5 - sériový	ks	1	114,00	72,00	186,00	
9	210110045	spínač č. 6 - střídavý	ks	2	102,00	72,00	348,00	
10	R	rámeček 1x - jednoduchý	ks	22	21,00	9,00	660,00	
11	R	rámeček 2x, dvojrámeček	ks	6	37,00	14,00	306,00	
12	R	rámeček 3x, trojrámeček	ks	1	52,00	20,00	72,00	
13	R	rámeček 4x, čtyřrámeček	ks	1	69,00	27,00	96,00	
14	210201064	autonomní detektor kouře	ks	1	930,00	346,00	1 276,00	
15	210220321	svorka Bernard vč.Cu pásku	ks	2	27,00	72,00	198,00	
16	210010301	krabice přístrojová KP	ks	40	6,00	53,00	2 360,00	
17	210010321	krabicová rozvodka KR 68	ks	4	114,00	72,00	744,00	
18	211010011	hmoždinky vč.vrutu, vrtání	ks	30	2,50	39,00	1 245,00	
19	210800106	CYKY 3Cx2,5	m	210	20,00	24,00	9 240,00	
20	210800105	CYKY 3Cx1,5	m	140	13,00	21,00	4 760,00	
21	210800105	CYKYLo 3Cx1,5	m	60	13,00	21,00	2 040,00	
22	210800566	vodič CY 4 - zel.žl.	m	15	10,00	26,00	540,00	
23	210190005	rozvodnice RB	ks	1		1 400,00	1 400,00	
24	210292041	přezkoušení vedení	ks	35		83,00	2 905,00	
25	210040512	ukončení vodiče	ks	55		27,00	1 485,00	
26	974031122	frézování drážky na stěnách a stropech	m	80		176,00	14 080,00	
27	210040721	sekání průrazů	ks	5		220,00	1 100,00	
28	973033141	sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	44		55,00	2 420,00	
29	R	zapojení digestoře	ks	1		440,00	440,00	
30	R	práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál)	soub	1		2 750,00	2 750,00	
31	HZS	demontážní práce	hod	12		308,00	3 696,00	

32	HZS	revize el.zařízení	hod	12		380,00	4 560,00
		Materiál + montáž silnoproud celkem					**76 730,00**
		Rozvodnice RB					
1		rozvaděč provedení na povrch, IP30,18 modulů	ks	1	717,00		717,00
2		proudový chránič 16/1N/0,03	ks	1	888,00		888,00
3		proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	720,00		720,00
4		Jistič 10/1-B, 10kA	ks	2	105,00		210,00
5		Jistič 16/1-B, 10kA	ks	8	93,00		744,00
6		svorkovnice KLM	m	0,5	700,00		350,00
7		pom.materiál	kpl	1	736,00		736,00
8		zapojení rozvaděče	kpl	1		2 255,00	2 255,00
		Rozvodnice RB celkem					**6 620,00**

SLABOPROUD

		Materiál + montáž		počet	materiál	montáž	celkem
1	210111012	televizní zásuvka STA	ks	1	150,00	160,00	310,00
2	210010301	krabice přístrojová	ks	1	6,00	53,00	59,00
3	210010321	krabice s víčkem (STA, DT)	ks	4	44,00	77,00	484,00
4	210800549	koaxiální kabel	m	15	11,00	19,00	450,00
5	210010003	trubka PVC 2323	m	15	6,00	29,00	525,00
6	973033141	sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	5		55,00	275,00
7	974031122	frézování drážky na stěnách a stropech	m	15		176,00	2 640,00
8	210292041	přezkoušení vedení	ks	2		165,00	330,00
9	210040721	sekání průrazů	ks	2		220,00	440,00
		Materiál + montáž slaboproud celkem					**5 513,00**
		Různé					
1		přesun hmot, doprava	kpl	1		4 500,00	4 500,00
		Celkem					**4 500,00**
		Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH					**93 363,00**
		DPH	15%				**14 004,45**
		Cena vč. DPH					**107 367,45**

dh.

Poznámky pro zhotovitele

Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce. Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".

Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

počet mj | cena mj | cena celkem

Stavební úpravy bytové jednotky č.2, Strakatého 918/3, 150 00 Praha 5

Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.

Rekapitulace

1	Přípravné a bourací práce		91 881 Kč
2	Stavební úpravy bytové jednotky		984 133 Kč
2a	Stěny a příčky	19 512 Kč	
2b	Stropy a stropní konstrukce	21 815 Kč	
2c	Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)	137 607 Kč	
2d	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 438 Kč	
2e	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 733 Kč	
2f	Plynovod	138 197 Kč	
2g	Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury	45 887 Kč	
2h	Elektroinstalace - silnoproud	81 583 Kč	
2i	Elektroinstalace - slaboproud	18 993 Kč	
2j	Vzduchotechnika	10 710 Kč	
2k	Etážové topení	82 601 Kč	
2l	Konstrukce truhlářské	218 762 Kč	
2m	Konstrukce zámečnické	7 811 Kč	
2n	Konstrukce klempířské	4 769 Kč	
2o	Podlahy z dlaždic	37 415 Kč	
2p	Podlahy dřevěné a povlakové	127 301 Kč	
3	Dokončovací práce		14 430 Kč

Celkem základní cena				**1 090 444 Kč**
Náklady umístění stavby (NÚS)				**32 714 Kč**
Zařízení staveniště			1,50%	16 357 Kč
Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště			1,50%	16 357 Kč
Cena bez DPH				**1 123 158 Kč**
DPH stavby			15%	168 474 Kč
DPH stavby			21%	0 Kč

Celkem vč. DPH **1 291 632 Kč**

[redacted]

	počet mj	cena mj	cena celkem
Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)			
Opravy			**855 717 Kč**
Investice			**234 727 Kč**
Rozdělení NÚS podle investic a oprav			
Opravy			**25 672 Kč**
Investice			**7 042 Kč**
Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH			
Opravy			**881 389 Kč**
Investice			**241 769 Kč**

Soupis stavebních prací, výkonů a služeb

Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky.
Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při naceněni jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.

U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace.
Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

[redacted]

				počet mj	cena mj	cena celkem
		Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek				
	1	**Přípravné a bourací práce**				
1		Demontáž plynových spotřebičů (plyn. kotel, sporák) a likvidace	kpl	1,000	1 200,0 Kč	1 200,0 Kč
2		Demontáž truhlářských konstrukcí - skříně kuchňské linky, police komory	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
3		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	ks	8,000	30,0 Kč	240,0 Kč
4		Vybourání ocelových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ze zdiva vč. prahu	ks	8,000	435,0 Kč	3 480,0 Kč
5		Demontáž ocelových těles UT vč. potrubí	kpl	1,000	3 200,0 Kč	3 200,0 Kč
6		Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 5% z plochy stěn a stropů)	m2	9,113	110,0 Kč	1 002,5 Kč
7		Vybourání podezdívky vany z cihel	m2	3,680	120,0 Kč	441,6 Kč
8		Vybourání obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	14,257	95,0 Kč	1 354,4 Kč
9		Bourání betonové mazaniny včetně do tl 80mm	m2	23,000	265,0 Kč	6 095,0 Kč
10		Odebrání škvárového násypu	m3	4,386	425,0 Kč	1 864,0 Kč
11		Demontáž dřevěné podlahy - opatrná demontáž vlysů a uskladnění	m2	37,200	260,0 Kč	9 672,0 Kč
12		Vybourání dřevěných prken do tl. 30mm	m2	37,200	90,0 Kč	3 348,0 Kč
13		Vybourání dř. hranolů - polštářů 40/80 (odhad)	m	44,300	80,0 Kč	3 544,0 Kč
		Vybourání dřevěných oken	m2	8,930	250,0 Kč	2 232,6 Kč
14		Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	ks	1,000	250,0 Kč	250,0 Kč
15		Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	ks	1,000	250,0 Kč	250,0 Kč
16		Demontáž baterie	ks	1,000	120,0 Kč	120,0 Kč
17		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	ks	2,000	55,0 Kč	110,0 Kč
18		Demontáž vany	ks	1,000	650,0 Kč	650,0 Kč
19		Demontáž připojovacího potrubí kanalizace, vodovodu	kpl	1,000	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
20		Bourání zděných příček do tl. 20 cm *příčky komora 2,1*2,45* *koupelna, WC (4,27+1,65)*2,45*	m2	19,649	385,0 Kč	7 564,9 Kč
21		Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání	m2	8,911	35,0 Kč	311,9 Kč
22		Demontáž potrubí plynu	kpl	1,000	500,0 Kč	500,0 Kč
23		Bourání nového prostupu pro plyn těsně pod stropem, tl stěny 300mm	kpl	1,000	850,0 Kč	850,0 Kč
24		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	16,071	320,0 Kč	5 142,8 Kč
25		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	16,071	350,0 Kč	5 624,9 Kč
26		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	16,071	25,0 Kč	401,8 Kč
27		Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné	t	1,813	1 250,0 Kč	2 265,8 Kč
28		Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné	t	14,258	1 800,0 Kč	25 665,3 Kč
		Celkem				91 881,2 Kč
	2	**Stavební úpravy bytové jednotky**				
	2a	**Stěny a příčky**				
29		Příčka z tvárnic porobet. tl. 75 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m *(3,05+1,19)*2,47-2*0,8*2,05*	m2	7,193	650,0 Kč	4 675,3 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
30		Příčka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m *0,92*2,47-0,8*2,05+2,39*2,47* *parapety 1*0,57*0,85*	m2	7,020	810,0 Kč	5 686,4 Kč
31		Příčka z tvárnic porobet. tl. 125 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m *1,125*2,47+0,88*2*2,0*	m2	6,299	955,0 Kč	6 015,3 Kč
32		Podezdívka vany (š.700mm, l.1,6m) výšky do 600 mm tl. 125 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad (200/400mm) na silikon	m2	2,760	450,0 Kč	1 242,0 Kč
33	PR1	Překlad nenosný z pórobetonu 125 x 25 x 7,5 cm	ks	2,000	625,0 Kč	1 250,0 Kč
34		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	12853,682	5,0%	642,7 Kč
		Celkem				19 511,7 Kč
	2b	**Stropy a stropní konstrukce**				
		Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.				
35	SK1,2-M	Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného s MW na jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů a malby 2x *3,7+4+5,5*	m2	14,300	980,0 Kč	14 014,0 Kč
36	SK2	Montáž kapotáže sdk vzt potrubí v pokoji a u digestoře *(0,35+0,15)*4,17 + 1,1*	m2	3,185	985,0 Kč	3 137,2 Kč
37	*SK1-D*	*Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10%*	*m2*	*8,470*	*115,0 Kč*	*974,1 Kč*
38	*SK2-D*	*Sádrokartonová deska, vč. prořezu 10%*	*m2*	*7,260*	*115,0 Kč*	*834,9 Kč*
39	V1	Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, rozměr 100/100mm nebo průměr 100mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu	ks	2,000	550,0 Kč	1 100,0 Kč
40	SK1,2-M	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	14,300	82,0 Kč	1 172,6 Kč
41		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	2908,950	20,0%	581,8 Kč
		Celkem				21 814,6 Kč
	2c	**Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)**				
		Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.				
42	DU1	Vápenocementová omítka, oprava po vybourání obkladů, rýh ve stěnách šířky do 150 mm (začištění drážek vedení instalací), vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 5% z celkové plochy omítek.	m2	22,611	128,0 Kč	2 894,2 Kč
43	DU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu *102.01 = 3,05*2,45-2*0,8*2,05+0,95*2,45-0,9*2,05* *102.02 = 8,12*2,45-0,8*2,05-0,57*1,39* *102.03 = 4,04*2,45-0,8*2,05* *102.04 = 0,95*2,45-0,9*2,05+0,87*2,02* *102.05 = 0* *102.06 = 0,87*2,02*	m2	34,392	255,0 Kč	8 770,0 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
44		Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním (strop, stěny), odhad 100% plochy	m2	182,266	32,0 Kč	5 832,5 Kč
		*102.01-05 = 20,2*2,45-2*0,9*2,05-0,85*2,05-2*0,57*1,39-1,32*1,35+1,97*2,45+3,25*(2,45-0,6)+24,7*				
		*102.05 = 15,26*2,45-0,9*2,05-1,3*1,36+14,4*				
		*102.06 = 19,8*2,45-2*0,9*2,05-0,87*2,02-0,885*2,22-1,335*1,36+22,1*				
45	DU3	Penetrace podkladu vnitřních stěn před prováděním obkladů vč. dodání	m2	37,639	58,0 Kč	2 183,1 Kč
46	DU3-M	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x400 mm vč. spárování	m2	37,639	650,0 Kč	24 465,2 Kč
47	*DU3a-D*	*Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%*	*m2*	*32,198*	*620,0 Kč*	*19 962,7 Kč*
48	*DU3b-D*	*Keramický obklad dle specifikace v PD - dekor kytky, vč. prořezu 10%*	*m2*	*9,205*	*650,0 Kč*	*5 983,1 Kč*
49	*DU3-D*	*Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10%*	*m*	*0,660*	*300,0 Kč*	*198,0 Kč*
50	V2	Montáž revizních dvířek kovových	ks	2,000	470,0 Kč	940,0 Kč
51	*V2*	*Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu*	*ks*	*2,000*	*650,0 Kč*	*1 300,0 Kč*
52	*V6*	*Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/400mm (pod kotlem), včetně kotvícího materiálu*	*ks*	*2,000*	*720,0 Kč*	*1 440,0 Kč*
53	DU3-M	Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků	m2	4,420	219,0 Kč	968,0 Kč
54	*DU3-D*	*Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2*	*kg*	*6,630*	*85,0 Kč*	*563,6 Kč*
55	*DU3-D*	*Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny)*	*m*	*1,700*	*120,0 Kč*	*204,0 Kč*
56	DU1,2	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STĚNY	m2	120,295	85,0 Kč	10 225,1 Kč
57		Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STROPY	m2	47,100	115,0 Kč	5 416,5 Kč
58		Tmelení akrylátovým tmelem	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
59	DU4	Penetrace podkladu vnitřních stěn vč. dodání	m2	120,295	58,0 Kč	6 977,1 Kč
60	DU4	Sádrový štuk nanášen ručně na stěny a na drážky v betonovém stropu, vč. zbroušení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek osvětlení šířky štuku do 250 mm), vč. penetrace	m	120,295	248,0 Kč	29 833,1 Kč
		*102.01 = 10,28*2,45-3*0,9*2,05-2*0,8*2,05*				
		102.02 = 0				
		102.03 = 0				
		*102.04 = 13,3*2,45-0,9*2,05-1,3*1,35*				
		*102.05 = 15,26*2,45-1,0*1,37-0,9*2,05*				
		*102.06 = 19,8*2,45-2*0,9*2,05-0,885*2,22-1,0*1,36-4,56*0,6*				
		*drážky = (1,73+0,5+0,9+2+1,45*2)*0,25*				
	DU5	Repase nátěru stávajícího zábradlí fr. okna, odstranění rzi, základní nátěr, 2x finální nátěr, kontrola případně úprava kotvení	kpl	1,000	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
61		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	99010,340	5,0%	4 950,5 Kč
		Celkem				137 606,6 Kč

2d Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

64	D	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	11,500	52,0 Kč	598,0 Kč
65	D	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 75	m	3,000	85,0 Kč	255,0 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
66	D	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 110	m	0,500	180,0 Kč	90,0 Kč
67	D	Koleno HTB, úhel 87°, DN 50	ks	3,000	15,0 Kč	45,0 Kč
68	D	Koleno HTB, úhel 45°, DN 50	ks	9,000	15,0 Kč	135,0 Kč
69	D	Koleno HTB, úhel 45°, DN 75	ks	2,000	35,0 Kč	70,0 Kč
70	D	Redukce nesouosá HTR, DN 75/50	ks	2,000	28,0 Kč	56,0 Kč
71	D	Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50	ks	4,000	32,0 Kč	128,0 Kč
72	D	Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50	ks	1,000	55,0 Kč	55,0 Kč
73	D	Odbočka HTDA, DN100/50/67° napojená na litinové potrubí	ks	1,000	120,0 Kč	120,0 Kč
74	M	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	kpl	1,000	300,0 Kč	300,0 Kč
75	M	Stavební přípomoce	kpl	1,000	4 500,0 Kč	4 500,0 Kč
76	M	Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	1552,000	50,0%	776,0 Kč
77	M	Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	1552,000	15,0%	232,8 Kč
78		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	1552,000	5,0%	77,6 Kč
		Celkem				7 438,4 Kč

2e Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Demontáže vnitřních vodovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

79		Úprava polohy vodoměru a uzávěru vody	kpl	1,000	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
80		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 16	m	28,800	286,0 Kč	8 236,8 Kč
81		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20	m	2,500	282,0 Kč	705,0 Kč
82		Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	13,600	82,0 Kč	1 115,2 Kč
83		Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	2,500	83,0 Kč	207,5 Kč
84		Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	15,200	105,0 Kč	1 596,0 Kč
85		Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	1,000	170,0 Kč	170,0 Kč
86	M	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	31,300	110,0 Kč	3 443,0 Kč
87	M	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	31,300	37,0 Kč	1 158,1 Kč
88	M	Stavební přípomoce	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
89		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	12030,500	5,0%	601,5 Kč
		Celkem				23 733,1 Kč

2f Plynovod

Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401.

90	D	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	10,400	265,0 Kč	2 756,0 Kč
91	D	Chránička DN50, vč. požárního utěsnění	m	0,400	398,0 Kč	159,2 Kč
92	D	Chránička DN30	m	0,500	272,0 Kč	136,0 Kč
93	D	Plynový kouhout 1/2" rohový, montáž pod omítku s integrovaným protipožárním ventilem (připojení kotel)	ks	1,000	950,0 Kč	950,0 Kč
94	D	Hadice flexi plyn 500 mm 1/2"	ks	1,000	195,0 Kč	195,0 Kč
95	D	Plynové kotel, specifikace dle PD část D14	ks	1,000	62 000,0 Kč	62 000,0 Kč
96	D	Další potřebné příslušenství pro napojené plynového kotle	kpl	1,000	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
97	D	Set k odvodu kondenzátu	ks	1,000	1 180,0 Kč	1 180,0 Kč
98	D	Revizní kus na potrubí nad kotlem - kocentrické potrubí DN 80/125mm	ks	1,000	1 250,0 Kč	1 250,0 Kč
99	D	Adaptér pro paralelní odkouření 2x80mm	ks	1,000	1 850,0 Kč	1 850,0 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
100	D	Potrubí pro přívod spalovaného vzduchu a odkouření, PP hladké potrubí průměr 80mm, včetně příslušenství (kotvící prvky a pod)	m	4,300	580,0 Kč	2 494,0 Kč
101	D	Návleková izolace z MW tl.30mm pro přívodní potrubí spalovaného vzduchu průmeru 80mm	m	3,300	350,0 Kč	1 155,0 Kč
102	D	Koleno 87° PP potrubí DN80mm	ks	2,000	1 100,0 Kč	2 200,0 Kč
103	D	Koleno 45° PP potrubí DN80mm	ks	2,000	2 100,0 Kč	4 200,0 Kč
104		Mřížka lakovaný AL na fasádě pro potrubí DN80	ks	1,000	1 450,0 Kč	1 450,0 Kč
105	D	Základní sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazenou do komína, plast PP (ohebná trubka, rozpěrné držáky, trubka vyústění, kryt komínové šachty)	m	15,000	1 280,0 Kč	19 200,0 Kč
106	D	Patní koleno s podpěrou DN 80, PP	ks	1,000	1 640,0 Kč	1 640,0 Kč
107	M	Stavební připomoce (drážky pro potrubí ve stěně, prostupy) vč. zakrytí drážky vápenocementovou omítkou	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
108	M	Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	104815,200	20%	20 963,0 Kč
109	M+D	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní + barevný 2x	m	10,400	30,0 Kč	312,0 Kč
110	M	Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti	kpl	1,000	1 350,0 Kč	1 350,0 Kč
111	M	Provedení revize plynovodu	kpl	1,000	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
112		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	105127,200	5,0%	5 256,4 Kč
		Celkem				138 196,6 Kč

Pozn. V ceně není zahrnut poplatek za připojení plynoměru vč. zaplombování (hradí žadatel o připojení)

2g Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury

Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.

113	D	Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka - specifikace dle PD	ks	1,000	3 720,0 Kč	3 720,0 Kč
114	D	Předstěnový systém pro závěsné WC pro zazdění, h=108cm, přední ovládání Sigma	ks	1,000	5 780,0 Kč	5 780,0 Kč
115	D	Tlačítko ovládací plastové dvojčinné, Sigma 20/bílá/chrom/bíla	ks	1,000	2 080,0 Kč	2 080,0 Kč
116	D	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD	ks	1,000	2 100,0 Kč	2 100,0 Kč
117	D	Baterie umyvadlová směšovací stojánková páková vč.flexo hadiček	ks	1,000	1 890,0 Kč	1 890,0 Kč
118	D	Umyvadlový sifon plastový	ks	1,000	250,0 Kč	250,0 Kč
119	D	Vana smaltovaná 1600/700mm vč. sifonu a vanového odtokového setu s otočným ovladačem - specifikace dle PD	ks	1,000	4 900,0 Kč	4 900,0 Kč
120	D	Baterie vanová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD	ks	1,000	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
121	D	Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD	ks	1,000	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
122	D	Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD	ks	1,000	2 350,0 Kč	2 350,0 Kč
123	D	Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka	ks	1,000	620,0 Kč	620,0 Kč
124	D	Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky	ks	5,000	220,0 Kč	1 100,0 Kč
125	D	Zrcadlo s poličkou	ks	1,000	1 200,0 Kč	1 200,0 Kč
126	D	Zápachová uzávěrka podomítková pro myčku DN 40/50	ks	1,000	850,0 Kč	850,0 Kč

				počet mj	cena mj	cena celkem
127	D	Zápachová uzávěrka - nástěnný kondenzační sifons kuličnou DN32	ks	1,000	150,0 Kč	150,0 Kč
128	M	Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	33990,000	15,0%	5 098,5 Kč
129	M	Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	33990,000	15,0%	5 098,5 Kč
130		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	33990,000	5,0%	1 699,5 Kč
		Celkem				45 886,5 Kč

2h Elektroinstalace - silnoproud

Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáži stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu

131		Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem	soubor	1,000	74 963,0 Kč	74 963,0 Kč
132		Rozvodnice RB celkem	soubor	1,000	6 620,0 Kč	6 620,0 Kč
		Celkem				81 583,0 Kč

2i Elektroinstalace - slaboproud

Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáži stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu

133		Materiál + montáž slaboproud celkem	soubor	1,000	5 513,0 Kč	5 513,0 Kč
134		Různé	soubor	1,000	13 480,0 Kč	13 480,0 Kč
		Celkem				18 993,0 Kč

2j Vzduchotechnika

Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.

135	D	VZT potrubí plastové ploché obdelníkové potrubí 60/204mm včetně spojek a upevňovacích spon	m	9,200	350,0 Kč	3 220,0 Kč
136	D	Oblouk horizontální 90°	ks	2,000	235,0 Kč	470,0 Kč
137	D	Oblouk vertikální 90°	ks	2,000	160,0 Kč	320,0 Kč
138	D	Průchodka s plochého 60/204 na kruhové prům 100mm	ks	2,000	180,0 Kč	360,0 Kč
139	D	Redukce z 100/125mm	ks	1,000	95,0 Kč	95,0 Kč
139	D	Zpětná klapka pro ploché potrubí 60/204 mm	ks	1,000	159,0 Kč	159,0 Kč
140	D	Hladké potrubí průměru 100mm	m	1,000	155,0 Kč	155,0 Kč
141	D	Hladké potrubí průměru 125mm	m	1,000	240,0 Kč	240,0 Kč
142	D	Mřížka pro výfuk 100/100mm	ks	1,000	185,0 Kč	185,0 Kč
143	D	Nadstřešní větrací hlavice	m	1,000	1 490,0 Kč	1 490,0 Kč
144	M	Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	6694,000	40,0%	2 677,6 Kč
145	M	Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky	%	6694,000	15,0%	1 004,1 Kč
146		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	6694,000	5,0%	334,7 Kč
		Celkem				10 710,4 Kč

2k Etážové topení

				počet mj	cena mj	cena celkem
		Demontáže prvků stávajícího topení a zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Kapitola topenářských prací vč. demontáží stávajících prvků. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součásti nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky topení jsou detailně popsány v projektové dokumentaci D14d. Veškeré výrobky a zařízení je možné nahradit výrobky a zařízeními jiných výrobců za předpokladu, že mají shodné technické parametry.				
147		Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	48,000	305,0 Kč	14 640,0 Kč
148		Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	8,000	340,0 Kč	2 720,0 Kč
149		Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	16,000	390,0 Kč	6 240,0 Kč
150		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	72,000	17,0 Kč	1 224,0 Kč
151		Ventily uzavírací kulové Giacomini R 250 D, G1	ks	1,000	529,0 Kč	529,0 Kč
152		Kulový uzavírací ventil s filtrem Pettinaroli 51 F, G1	ks	1,000	1 520,0 Kč	1 520,0 Kč
153		Kohouty plnící a vypouštěcí ČSN 13 7061, G1/2	ks	4,000	345,0 Kč	1 380,0 Kč
154		Ventily odvzdušňovací radiátorové V 4320, G1/4	ks	6,000	233,0 Kč	1 398,0 Kč
155		Termostatické hlavice Heimeier K s vestavěným čidlem	ks	6,000	390,0 Kč	2 340,0 Kč
156		Radiátorové šroubení Heimeier Vekolux, G1/2	ks	6,000	350,0 Kč	2 100,0 Kč
157	D	*Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 21VK600/400*	*ks*	*1,000*	*3 700,0 Kč*	*3 700,0 Kč*
158	D	*Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 22VK600/1100*	*ks*	*3,000*	*4 900,0 Kč*	*14 700,0 Kč*
159	D	*Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK600/400*	*ks*	*1,000*	*5 500,0 Kč*	*5 500,0 Kč*
160	D	*Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK600/1000*	*ks*	*1,000*	*7 900,0 Kč*	*7 900,0 Kč*
161	M	Montáž ocelového deskového tělesa	ks	6,000	650,0 Kč	3 900,0 Kč
162		Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 15/8	m	37,000	88,0 Kč	3 256,0 Kč
163		Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 18/11,5	m	6,000	108,0 Kč	648,0 Kč
164		Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 22/14,5	m	12,000	164,0 Kč	1 968,0 Kč
165		Napuštění topného systému včetně odvzdušnění	kpl	1,000	850,0 Kč	850,0 Kč
166		Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení	kpl	1,000	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
167		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	71763,000	5,0%	3 588,2 Kč
		Celkem				82 601,2 Kč

2I Konstrukce truhlářské

Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

168	D1-4-M	Montáž dveří a obložkové zárubně	ks	6,000	1 800,0 Kč	10 800,0 Kč
169	D5-M	Montáž dveří do ocelové zárubně	ks	1,000	500,0 Kč	500,0 Kč
170	*D1-D*	*Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD*	*ks*	*2,000*	*7 500,0 Kč*	*15 000,0 Kč*
171	*D2-D*	*Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD*	*ks*	*2,000*	*8 500,0 Kč*	*17 000,0 Kč*
172	*D3-D*	*Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD*	*ks*	*1,000*	*7 500,0 Kč*	*7 500,0 Kč*

dh.

				počet mj	cena mj	cena celkem
173	D4-D	*Dveře dřevěné vstupní 1křídlové 80x197 cm, s požární odlností EI30DP3, včetně ocelové zárubně dle specifikace v PD*	*ks*	*1,000*	*12 500,0 Kč*	*12 500,0 Kč*
174	T01	Práh dřevěný d. 800 mm, š.150mm, vč. povrchové úpravy a kotvení	ks	1,000	900,0 Kč	900,0 Kč
175	*W01-D*	*Okno plastové jednodílné 222/222 cm, specifikace dle PD, (v jedn. ceně zohledněny i další prvky uvedené v části technické parametry výplní otvorů)*	*ks*	*1,000*	*18 000,0 Kč*	*18 000,0 Kč*
176	*W02-D*	*Okno plastové jednodílné 132/136 cm, specifikace dle PD, (v jedn. ceně zohledněny i další prvky uvedené v části technické parametry výplní otvorů)*	*ks*	*2,000*	*12 500,0 Kč*	*25 000,0 Kč*
177	*W03-D*	*Okno plastové jednodílné 590/1380 cm, specifikace dle PD, (v jedn. ceně zohledněny i další prvky uvedené v části technické parametry výplní otvorů)*	*ks*	*2,000*	*5 500,0 Kč*	*11 000,0 Kč*
178	E01	Okenní připojovací profil s integrovanou armovací tkaninou a těsnící páskou, podrobně uvedeno v PD technické parametry výplní otvorů	m	21,400	90,0 Kč	1 926,0 Kč
179		Komprimační páska pro šířku těsné spáry 8-15mm, šířka pásky 20mm (osazovací spára okna), podrobně uvedeno v PD technické parametry výplní otvorů	m	21,400	159,0 Kč	3 402,6 Kč
180		Partotěsná samolepící interiérová páska s butylovým polepem, podrobně uvedeno v PD technické parametry výplní otvorů	m	21,400	85,0 Kč	1 819,0 Kč
181		Vyspravení omítky po osazení okna na fasádě	kpl	1,000	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
182		Tmelení návazností oken a fasády - PU tmel	kpl	1,000	900,0 Kč	900,0 Kč
183	W01,02-M	Okna komplet.otvíravá do rámů, 1křid.nad 0,81 m2	ks	3,000	600,0 Kč	1 800,0 Kč
184	W03-M	Okna komplet.otvíravá do rámů, 1křid.do 0,81 m2	ks	2,000	700,0 Kč	1 400,0 Kč
185		Dodávka a montáž kuchyňské linky - bez spotřebičů	ks	1,000	60 000,0 Kč	60 000,0 Kč
186	*D*	*Deska varná vestavná plynová ref. výrobek MORA VDP 645 GB3*	*ks*	*1,000*	*4 900,0 Kč*	*4 900,0 Kč*
187	*D*	*Vestavná el. trouba ref. vyýrobek MORA VT 433 BX*	*ks*	*1,000*	*5 350,0 Kč*	*5 350,0 Kč*
188		*Vestavná nerezová digestoř fer. Výrobek FABER MAXIMA TOUCH EV8 X A60, vč. montáže*	*ks*	*1,000*	*6 800,0 Kč*	*6 800,0 Kč*
189		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	205297,600	5,0%	10 264,9 Kč
		Celkem				218 762,5 Kč

2m Konstrukce zámečnické

Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.

190	Z01	Osazení ocelových uhelníků L 50/50/3mm	kg	5,175	150,0 Kč	776,3 Kč
191	*D*	*Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 3 mm*	*kg*	*5,693*	*90,0 Kč*	*512,3 Kč*
192		Osazení ocelové zárubně dodatečně, do 2,5m2	ks	1,000	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
193		*Protipožární zárubeň ocelová 800/1970 do hotového otvoru, ústí do 150mm dle specifikace v PD, včetně povrchové úpravy*	*ks*	*1,000*	*4 100,0 Kč*	*4 100,0 Kč*
194		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	4612,325	20,0%	922,5 Kč
		Celkem				7 811,0 Kč

2n Konstrukce klempířské

				počet mj	cena mj	cena celkem
		plochy prvků jsou uvedeny bez prořezu, v jednotkové ceně bude zohledněna dodávka, montáž vč. kotevních prvků, podrobný popis klempířských prvků uveden v PD v tabulce PSV				
195	K01	Dodávka a montáž vnějších krycího plechu parapetů před okny, r.š. 100mm, AL lakovaný plech tl. 0,7 mm vč. Klempířského zapravení a kotvení	m	5,100	850,0 Kč	4 335,0 Kč
196		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	4335,000	10,0%	433,5 Kč
		Celkem				4 768,5 Kč
	2o	**Podlahy z dlaždic**				
		Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.				
197	*KD(I) 1 - D*	*Deska z EPS 100, 1000x5000x20 (40) ve dvou vrstvách (20+40), celkem tl. 60mm*	*m2*	*13,200*	*220,0 Kč*	*2 904,0 Kč*
198	KD(I) 1 - M	Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými deskami 2 vrstva, pásy, dílci, - včetně okrajových pásků v.50mm a tl. 5mm	m2	13,200	65,0 Kč	858,0 Kč
199	KD(I) 1	Mazanina tl 65mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,726	5 000,0 Kč	3 630,0 Kč
200	KD(I) 1	Připlatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,726	600,0 Kč	435,6 Kč
201	KD(I) 1	Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4	t	0,032	39 000,0 Kč	1 235,5 Kč
202	KD(I) 1	Separační vrstva z PE fólie	m2	14,520	18,0 Kč	261,4 Kč
203	KD(I) 1	Provedení penetrace povrchu vč. dodávky	m2	13,200	36,0 Kč	475,2 Kč
204	KD(I)1-M	Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepícího tmelu, 33x33cm	m2	13,200	650,0 Kč	8 580,0 Kč
205	*KD1-D*	*Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu*	*m2*	*6,050*	*420,0 Kč*	*2 541,0 Kč*
206	*KDI1-D*	*Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu*	*m2*	*8,470*	*420,0 Kč*	*3 557,4 Kč*
207	KD(I)1	Vytmelení spár dlažby spárovacími tmely vč. dodávky tmelů	m2	13,200	105,0 Kč	1 386,0 Kč
208	SOK1-M	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 80 mm do lepidla + spár, vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku	m	5,920	115,0 Kč	680,8 Kč
209	SOK1-M	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	5,920	120,0 Kč	710,4 Kč
210	*SOK1-D*	*Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice)*	*ks*	*18,000*	*120,0 Kč*	*2 160,0 Kč*
211	KDI1-M	Provedení hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet	m2	7,700	220,0 Kč	1 694,0 Kč
212	*KDI1-D*	*Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2*	*kg*	*9,240*	*95,0 Kč*	*877,8 Kč*
213	*KDI1-D*	*Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy)*	*m*	*14,620*	*120,0 Kč*	*1 754,4 Kč*
214	M+D	Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návaznosti na zárubně, zařizovací předměty	kpl	1,000	1 450,0 Kč	1 450,0 Kč
215		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	22232,680	10,0%	2 223,3 Kč
		Celkem				37 414,7 Kč
	2p	**Podlahy dřevěné a povlakové**				
		Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.				

				počet mj	cena mj	cena celkem
216	*DP1- D*	*Deska z EPS 100, 1000x5000x20 (40) ve dvou vrstvách (20+40), celkem tl. 60mm*	*m2*	*47,100*	*220,0 Kč*	*10 362,0 Kč*
217	DP1- D	Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými deskami 2 vrstva, pásy, dílci, - včetně okrajových pásků v.50mm a tl. 5mm	m2	47,100	65,0 Kč	3 061,5 Kč
218		Mazanina do tl 80 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,582	6 500,0 Kč	23 283,0 Kč
219		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,582	600,0 Kč	2 149,2 Kč
220		Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4	t	0,113	39 000,0 Kč	4 408,6 Kč
221		Separační vrstva z PE fólie	m2	47,100	18,0 Kč	847,8 Kč
222		Provedení penetrace povrchu vč. dodávky	m2	47,100	36,0 Kč	1 695,6 Kč
223		Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	47,100	280,0 Kč	13 188,0 Kč
224		Přirážka za plošné lepení k podkladu, vč. lepidla	m2	47,100	150,0 Kč	7 065,0 Kč
225		*Podlahy lamelové - dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10%*	*m2*	*51,810*	*950,0 Kč*	*49 219,5 Kč*
226	SOK2-M	Montáž dřevěné soklové podlahové lišty	m	43,520	80,0 Kč	3 481,6 Kč
227	*SOK2-D*	*Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10%*	*m*	*47,872*	*65,0 Kč*	*3 111,7 Kč*
228	V3	Lišta hliníková přechodová, různý typ podlahové krytiny. Podrobně viz tabulka prvků PSV	m	0,800	450,0 Kč	360,0 Kč
229	V5	Lišta hliníková ukončující, různý typ podlahové krytiny. Podrobně viz tabulka prvků PSV	m	0,800	480,0 Kč	384,0 Kč
229		Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	%	93672,140	5,0%	4 683,6 Kč
		Celkem				127 301,0 Kč
	3	Dokončovací práce				
230	V4	Autonomní hlásič kouře	ks	1,000	930,0 Kč	930,0 Kč
231		Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení)	kpl	1,000	8 500,0 Kč	8 500,0 Kč
232		Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor	kpl	1,000	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
		Celkem				14 430

Stavební úpravy bytové jednotky 2, Strakatého 918/3, Praha 5 - Košíře

ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD

	Položka	Materiál + montáž		počet	materiál	montáž	celkem
1	210201064	A – svítidlo nástěnné LED , 16W, IP20	ks	2	495,00	440,00	1 870,00
2	210201064	B - svítidlo stropní LED,16W, IP20	ks	7	420,00	440,00	6 020,00
3	210201064	svítidlo pod linku s vypínačem	ks	2	400,00	400,00	1 600,00
4	210111021	zásuvka 230V	ks	29	104,00	94,00	5 742,00
5	210111011	zásuvka 230V s ochranou před přepětím	ks	1	730,00	110,00	840,00
6	210110027	pokojový termostat	ks	1	650,00	165,00	815,00
7	210110041	spínač č.1 - jednopólový	ks	6	84,00	72,00	936,00
8	210110043	spínač č.5 - sériový	ks	1	114,00	72,00	186,00
9	210110045	spínač č. 6 - střídavý	ks	2	102,00	72,00	348,00
10	R	rámeček 1x - jednoduchý	ks	22	21,00	9,00	660,00
11	R	rámeček 2x, dvojrámeček	ks	7	37,00	14,00	357,00
12	R	rámeček 4x, čtyřrámeček	ks	1	52,00	20,00	72,00
13	210220321	svorka Bernard vč.Cu pásku	ks	2	69,00	27,00	192,00
14	210010301	krabice přístrojová KP	ks	40	6,00	53,00	2 360,00
15	210010321	krabicová rozvodka KR 68	ks	4	114,00	72,00	744,00
16	211010011	hmoždinky vč.vrutu, vrtání	ks	30	2,50	39,00	1 245,00
17	210800106	CYKY 3Cx2,5	m	190	20,00	24,00	8 360,00
18	210800105	CYKY 3Cx1,5	m	140	13,00	21,00	4 760,00
19	210800105	CYKYLo 3Cx1,5	m	60	13,00	21,00	2 040,00
20	210800566	vodič CY 4 - zel.žl.	m	15	10,00	26,00	540,00
21	210190005	rozvodnice RB	ks	1		1 400,00	1 400,00
22	210292041	přezkoušení vedení	ks	35		83,00	2 905,00
23	210040512	ukončení vodiče	ks	55		27,00	1 485,00
24	974031122	frézování drážky na stěnách a stropech	m	80		176,00	14 080,00
25	210040721	sekání průrazů	ks	7		220,00	1 540,00
26	973033141	sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	44		55,00	2 420,00
27	R	zapojení digestoře	ks	1		440,00	440,00
28	R	práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál)	soub	1		2 750,00	2 750,00
29	HZS	demontážní práce	hod	12		308,00	3 696,00
30	HZS	revize el.zařízení	hod	12		380,00	4 560,00
		Materiál + montáž silnoproud celkem					**74 963,00**

		Rozvodnice RB					
1		rozvaděč provedení na povrch, IP30,18 modulů	ks	1	717,00		717,00
2		proudový chránič 16/1N/0,03	ks	1	880,00		880,00
3		proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	720,00		720,00
4		jistič 2/1-B, 10kA	ks	1	118,00		118,00
5		Jistič 10/1-B, 10kA	ks	1	105,00		105,00
6		Jistič 16/1-B, 10kA	ks	8	93,00		744,00
7		svorkovnice KLM	m	0,5	700,00		350,00
8		pom.materiál	kpl	1	736,00		736,00
9		zapojení rozvaděče	kpl	1		2 250,00	2 250,00
		Rozvodnice RB celkem					**6 620,00**

SLABOPROUD

		Materiál + montáž		počet			celkem
1	210111012	televizní zásuvka STA	ks	1	150,00	160,00	310,00
2	210010301	krabice přístrojová	ks	1	6,00	53,00	59,00
3	210010321	krabice s víčkem (STA,DT)	ks	4	44,00	77,00	484,00
4	210800549	koaxiální kabel	m	15	11,00	19,00	450,00
5	210010003	trubka PVC 2323	m	15	6,00	29,00	525,00
6	973033141	sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	5		55,00	275,00
7	974031122	frézování drážky na stěnách a stropech	m	15		176,00	2 640,00
8	210292041	přezkoušení vedení	ks	2		165,00	330,00
9	210040721	sekání průrazů	ks	2		220,00	440,00
		Materiál + montáž slaboproud celkem					**5 513,00**

		Různé					
1		Vápenocementová dvouvrstvá omítka se sádrovým štukem nanášená ručně na stropy, vč. zbroušení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek šířky do 100 mm)	m	16		280,00	4 480,00
2		přesun hmot, doprava	kpl	1		3 000,00	3 000,00
3		Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení)	hod	4		1 500,00	6 000,00
		Celkem					**13 480,00**

Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH		**100 576,00**
DPH	15%	**15 086,40**
Cena vč. DPH		**115 662,40**

Poznámky pro zhotovitele

Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce. Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".

Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu