

LEGENDA zařizovacích předmětů

AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA, PRAČKOVÝ SIFON
D	SIFON DŘEZOVÝ DN 50, BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ
SK	SESTAVA SPRCHOVÉHO KOUTU 800x800x80mm, SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ VESTAVNÁ AKRYLÁT 800x800x80; SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ VČETNĚ SPRCHOVÉHO SETU SE SPRCHVOU TYČÍ ÚPRAVA CHROM;DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE; ref. ROLTECHNIK AVILES
U	UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 500x410x190; SIFON UMYVADLOVÝ DN 40 CHROMOVÝ, UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, ÚPRAVA CHROMOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ; ref. DEEP BY JIKA
WC	KLOZET KOMBINAČNÍ 620x360x400, MÍSA KAPOTOVANÁ KE STĚNĚ, VARIO ODPAD, SPLACHOVÁNÍ 3/4,5l WC NÁDRŽ, BOČNÍ PŘÍVOD VODY, VČETNĚ NÁDRŽKY PROTI OROSENÍ A DUÁLNÍHO SPLACHOVACÍHO MECHANISMU; ref. JIKA TIGO

TEPLÁ VODA (např. PPr Ekoplastik PN20)

STUDENÁ VODA (např. PPr Ekoplastik PN20)

V1 STOUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ



PLZEŇSKÁ 442/213 PRAHA 5 KOŠÍŘE
BYT č. 30/18 2.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5,** 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: **CENTRA A.S.**, PLZEŇSKÁ 3185/5B. PRAHA 5

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. **FRYDECKÝ VÁCLAV**
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: **ATEPRO s.r.o.** Projektování ZTI vodovodů, kanalizací a plynovodů
Pod Sokolovnou 693
Praha 4 , 140 00
IČO : 05997267
E-mail: hana@atepro.cz

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:
D.1.4.1 ZTI KANALIZACE, VODOVOD, PLYN

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS VODOVODU

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.1.04**