



MC05X00DE0P0

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0042/0/OIN/14 ze dne 22. 8. 2014
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
zastoupený: statutárním zástupcem starosty MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800

(dále jen „**Objednatel**“, na straně *jedné*)

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
zapsáno v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
se sídlem: Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 301 00
zastoupený: jednatelem Jaroslavem Karáskem
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 35-8200090297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“, na straně *druhé*)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo *každý jednotlivě* „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo** ze dne 22. 8. 2014, č. smlouvy objednatele: 0042/0/OIN/14, č. smlouvy zhotovitele: 4027/2014 (dále jen „smlouva o dílo“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2014 smlouvu o dílo, a to na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1**“ a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 29.715,978,-Kč bez DPH.
2. Po započetí zemních prací na díle bylo smluvními stranami zjištěno, že podloží

sportovního areálu neodpovídá smlouvě o dílo a jejím přílohám. Tato skutečnost má za následek změnu rozsahu díla, potřebu víceprací, změnu termínu pro dokončení díla, jakož i tomu odpovídající zvýšení ceny díla. Na základě místního šetření a zjištěných skutečností po zahájení realizace díla byl zhotovitelem předložen změnový list č.1, kterým došlo k opravě výkazu výměr, jenž tvoří přílohu smlouvy o dílo a je závazným podkladem pro stanovení rozsahu, bližší specifikace a ceny díla.

3. Na základě výše uvedené skutečnosti sjednávají smluvní strany následující.

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 3. Předmět smlouvy Smlouvy o dílo se mění text bodu 3.2. následovně:

3. Předmět smlouvy

3.2. *Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, v rozsahu a dle specifikace detailně uvedené v těle této Smlouvy a jejích přílohách, zejména v následujících přílohách této Smlouvy:*

- 3.2.1. *Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“), ve znění opraveném změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku ke smlouvě o dílo (dále v textu také jako „změnový list č. 1“).*
- 3.2.2. *Technické požadavky na sportovní povrchy,*
- 3.2.3. *Projektové dokumentaci (Dokumentace pro provedení stavby) zpracované projektantem SPORTPROJEKTA Praha s.r.o., Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, v listopadu 2011 (dále jen „Projektová dokumentace“), Projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě s tím, že podpisem této Smlouvy každá ze Smluvních stran potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici,*
- 3.2.4. *Prováděcí pokyn Fotbalové asociace České republiky k atestacím hřišť s umělými trávnicí nové 3. Generace (UT3G),*
- 3.2.5. *Popis technických vlastností použitých sportovních povrchů a technické listy (atestace) k nim,*
- 3.2.6. *Zkušební zprávy, protokoly, certifikace.*

Smluvní strany sjednávají, že při rozporu mezi dokumentací provedení stavby v Projektové dokumentaci a Výkazem výměr ve znění v době zahájení Zadávacího řízení (tj. bez případných neoprávněných změn provedených Zhotovitelem jako uchazečem v nabídce v Zadávacím řízení) a ve znění po provedené opravě změnovým listem č.1, má přednost a platí Výkaz výměr ve znění po provedené opravě změnovým listem č.1. Smluvní strany dále sjednávají, že při rozporu mezi technickou specifikací povrchů v Projektové dokumentaci a v příloze Technické požadavky na sportovní povrchy má přednost a platí příloha Technické požadavky na sportovní povrchy.

Ostatní ustanovení Článku 3 zůstávají beze změn.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. Místo a doba plnění Smlouvy o dílo se mění text bodu 5.6 následovně:

5. Místo a doba plnění

5.6. *Zhotovitel se zavazuje řádně provést a úplně dokončit Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat Dílo Objednateli včetně předání Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, zajistit Atestaci*

FACR a zajistit vydání konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí ke stavbě Díla, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, a předat Dílo Objednateli ve smyslu 9.2 Smlouvy, nejpozději do 7 (sedmi) měsíců ode dne předání a převzetí staveniště dle čl. 5.2 Smlouvy s tím, že při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat dle časového opraveného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 dodatku Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Článku 5 zůstávají beze změn.

III.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 6. Cena díla a platby Smlouvy o dílo se mění text bodů 6.1. a 6.4. následovně:

6. Cena díla a platby

6.1. *Cena Díla je cena smluvní, pevná a neměnná, je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr ve znění po provedené opravě změnovým listem č.1 a celkem činí:*

Cena před provedenou opravou změnovým listem č.1 **29.715.978,- Kč bez DPH**

Cena víceprací dle změnového listu č.1 **4.848.243,- Kč bez DPH**

Cena méněprací dle změnového listu č.1 **- 750.561,- Kč bez DPH**

Celkem cena Díla: **33.813.660,- Kč bez DPH**

(slovy: třicet tři milionů osm set třináct tisíc šest set šedesát korun českých bez DPH)

(dále jen „Cena“).

6.4. *Cena Díla bude Objednatelům hrazena postupně, a to následovně:*

6.4.1. *Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury za plnění provedená v předchozím kalendářním měsíci za podmínek dále v této Smlouvě uvedených. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Objednatelům nebo technickým dozorem stavby odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury; soupis prací musí být členěn po jednotlivých činnostech Zhotovitele dle Výkazu výměr a změnového listu č. 1. Pro odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu provedených prací dohodly Smluvní strany lhůtu pěti pracovních dnů od jeho předložení; nebude-li soupis provedených prací písemně potvrzen technickým dozorem stavby, nebude až do doby jeho potvrzení Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Dílčí faktury budou propláceny vždy na základě odsouhlasených soupisů prací technickým dozorem stavby, a to v jednotlivých kalendářních měsících až do výše max. 80% dohodnuté ceny příslušné části Díla. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úbrada neznamená předání a převzetí ani začátek záruční doby.*

6.4.2. *Zhotovitel je oprávněn vystavit konečné vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečnou fakturu, a to do 15 kalendářních dnů ode dne Akceptace Díla ve smyslu čl. 9.2. Smlouvy. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu před odesláním předložit k potvrzení zástupci Objednatelů; nebude-li faktura písemně potvrzena technickým dozorem stavby, nebude až do doby jejího potvrzení, Objednatel v prodlení s její úhradou.*

Ostatní ustanovení Článku 6 zůstávají beze změn.

IV.

Další ujednání

1. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku dále sjednávají, že množství prací, dodávek a služeb obsažené ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je stanoveno na základě dosud známých skutečností zjištěných po zahájení realizace díla. Po provedení prací, dodávek a služeb, kterých se dotýká změna ve změnovém listě č. 1, doloží zhotovitel skutečný rozsah těchto prací, dodávek a služeb (množství) a na základě doložení skutečného rozsahu prací, dodávek a služeb, kterých se dotýká změna ve změnovém listě č. 1, bude provedeno konečné vyúčtování těchto prací, dodávek a služeb s tím, že jednotková cena prací, dodávek a služeb stanovená ve změnovém listě č. 1 je pro smluvní strany závazná. Na základě konečného vyúčtování pak bude upravena konečná cena méněprací či víceprací a upravena sjednaná cena díla uvedená v článku 6 smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel 4 výtisky.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 44/1638/2014 ze dne 30.9.2014

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Opravený časový harmonogram

V Praze dne1.3.10.2014.....



za objednatele:


Městská část Praha 5

JUDr. Petr Lachnit

1. zástupce starosty



V Plzni dne3.10.2014.....



za zhotovitele:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslav Karásek, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č.1

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Název stavby:

ZŠ CHAPLINOVO NÁMĚSTÍ 1/615 Rekonstrukce sportovních ploch

Hlavní předmět změny:

Popis změny, poznámky:

Vybourání a likvidace nalezených konstrukcí pod úrovní terénu, které nebylo možné zjistit před započítáním prací a nebyly uvedeny v PD. Úprava ploch uvedených ve výkazu výměr, které se liší od zaměření geodeta a výměrami uvedených v PD.

Datum:

19.9.2014



Výpočet / poznámka



Hodnota uvedená ve výkazu výměr



Položka chybějící ve výkazu výměr / nová výměra dle PD

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Poznámka	
Demoliční práce								
1	SO 01.2	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3	m3	481,80	69,00	33 244,20	položka z rozpočtu
			obnažení základové konstrukce		481,80			
			(803*2)*0,3*1					
			stávající položka		0,00			
			nová položka		481,00			
2	SO 01.2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	501,00	2 250,00	1 127 250,00	URS
			803bm x 0,7m x 1m					
			vybourání betonových pasů s obrubníky		501,00			
			stávající položka		0,00			
			nová položka		501,00			
			předpokládané množství, bude účtováno dle skutečnosti na základě vážních listů					
	SO 01.2	997006007	Úprava vybouraného materiálu na přepravní kusovitost	t	1 102,20	89,10	98 206,02	URS
			stávající položka		0,00			
			nová položka		1 102,20			
			předpokládané množství, bude účtováno dle skutečnosti na základě vážních listů					
3	SO 01.2	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 102,20	83,50	92 033,70	URS
			naložení betonové suti kusovitost nad 50cm		1 102,20			
			stávající položka		0,00			
			nová položka		1 102,20			
			předpokládané množství, bude účtováno dle skutečnosti na základě vážních listů					
4	SO 01.2	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1km	t	1 102,20	86,50	95 340,30	URS
			vodorovná přeprava k likvidaci kusovitost suti nad 50cm		1 102,20			
			předpokládané množství, bude účtováno dle skutečnosti na základě vážních listů					
5	SO 01.2	997002519	Příplatek ZKD 1km přemístění suti a vybouraných hmot nad 1km	t	1 102,20	9,51	10 481,92	URS
			příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		1 102,20			
			stávající položka		0,00			
			nová položka		1 102,20			
			předpokládané množství, bude účtováno dle skutečnosti na základě vážních listů					
6	SO 01.2	979990103.R00	Poplatek za skládku suti - beton kusovitost nad 50cm	t	1 102,20	450,00	495 990,00	

			poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku kusovitost betonu nad 50cm		1 102,20				
			stávající položka		0,00				položka z rozpočtu
			nová položka		1 102,20				
			předpokládané množství, bude účtováno dle skutečnosti na základě vážních listků						
Celkem demoliční práce								1 952 546,14	
Zásyp vzniklých jam po demolici									
7	SO 01.2	583312000.R00	Nákup vhodného materiálu do zásypu	m3	722,00	198,00		142 956,00	URS
			nákup a dovoz materiálu pro zásyp vzniklých jam po demolici včetně vodorovné přepravy na stavbu						
			stávající položka		0,00				
			nová položka		722,00				
			z důvodu rozdílných rozměrů jam po vybourání betonů je toto množství orientační a bude upřesněno dle skutečného množství, které bude doloženo vážními listky z lomů						
8	SO 01.2	998225111.R00	Přesun hmot pro komunikaci s krytem z kameniva dopravní vzdálenost do 200 m	t	1 444,00	52,70		76 098,80	URS
			stávající položka		0,00				
			nová položka (722*2)		1 444,00				
			z důvodu rozdílných rozměrů jam po vybourání betonů je toto množství orientační a bude upřesněno dle skutečného množství, které bude doloženo vážními listky z lomů						
9	SO 01.2	174101101.R00	Zásyp jam šachet, rýh nebo kolem objektu sypaninou se ztuhnutím	m3	722,00	72,70		52 489,40	URS
			zásyp jam vzniklých po vybourání betonových základů						
			stávající položka		0,00				
			nová položka		722,00				
			z důvodu rozdílných rozměrů jam po vybourání betonů je toto množství orientační a bude upřesněno dle skutečného množství, které bude doloženo vážními listky z lomů						
Celkem za zásyp vzniklých jam po demolici								271 544,20	
Zemní práce									
10	SO 01.1	121101101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	645,20	56		36 130,92	
			Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	481,88				
			1070,844*0,45						
	SO 01.2		Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	81,72				
			181,8*0,45						
	SO 01.3		Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	58,56				
			130,133*0,45						
	SO 01.4		Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	35,88				
			79,733*0,45						
	SO 01.5		Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	2,77				
			6,155*0,45						
	SO 01.6		Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	9,93				
			22,06*0,45						
			Sejmutí ornice s přemístěním do 50m původní výměra	m3	670,74	56,00		37 561,44	
			Sejmutí ornice s přemístěním do 50m - nová výměra	m3	1 315,94	56,00		73 692,36	
			(1008,3*0,45) plocha na které v současné době není hřiště +(4311*0,2) plocha fotbalového hřiště						
11	SO 01.1	122201102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3	m3	-2 012,23	69,00		-138 843,87	
			Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3	m3	1 445,84				
			4818,8*0,3						
	SO 01.2		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3	m3	245,16				
			817,19*0,3						
	SO 01.3		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3	m3	175,68				
			585,6*0,3						
	SO 01.4		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3	m3	107,63				
			358,78*0,3						
	SO 01.5		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3	m3	8,32				
			27,72*0,3						
	SO 01.6		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3	m3	29,80				
			99,34*0,3						
			Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3 původní výměra	m3	2 012,23				
			Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 000m3	m3	0,00				
12	SO 01.1 SO 01.2	122201102.R00	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 1000m3, odkop škvárového podsypu	m3	2 023,80	69,00		139 642,20	

	SO 01.3 SO 01.4 SO 01.5 So 01.6		6743*0,3 (plocha stávajícího hřiště x tl. vrstvy) stávající položka m3 0,00 nová položka - odkopávka škvárového podsypu m3 2 023,80					položka z rozpočtu
13	162701105.R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 11,57 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 1 445,64 4818,8*3	295,00			3 413,15	položka z rozpočtu
	SO 01.1		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 245,16 817,19*0,3					
	SO 01.2		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 175,68 585,6*0,3					
	SO 01.3		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 107,63 358,78*0,3					
	SO 01.4		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 8,32 27,72*0,3					
	SO 01.5		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 29,80 99,37*0,3					
	SO 01.6		stávající položka - Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 2 012,23 nová položka - Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 10 000 m3 m3 2 023,80 vodorovný transport škvárového podsypu					
14	997241519.R00		Příplatek ZKD 1km přemístění suti a vybouraných hmot nad 1km t 72 856,80 Likvidace škváry, doprava na skládku Uhy, celková vzdálenost 50km stávající položka m3 0,00 nová položka m3 80 952,00	9,41			685 582,49	URS
15	171201201.R00		Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 11,57 Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 1 445,64 4818,8*0,3	35,00			404,95	položka z rozpočtu
	SO 01.1		Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 245,16 817,19*0,3					
	SO 01.2		Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 175,68 585,6*0,3					
	SO 01.3		Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 107,63 358,78*0,3					
	SO 01.4		Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 8,32 27,72*0,3					
	SO 01.5		Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 29,80 99,34*0,3					
	SO 01.6		Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 2 012,23 původní výměra Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m m3 2 023,80 nová výměra uložení škvárového podsypu na skládku	35,00		70 428,05		
16	199000002.R00		Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 -2 012,23 Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 1 445,64 4818,8*0,3	304,00			-611 717,92	položka z rozpočtu
	SO 01.1		Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 245,16 817,19*0,3					
	SO 01.2		Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 175,68 585,6*0,3					
	SO 01.3		Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 107,63 358,78*0,3					
	SO 01.4		Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 8,32 27,72*0,3					
	SO 01.5		Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 29,80 99,34*0,3					
	SO 01.6		Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 2 012,23 Poplatek za skládku hornin 1 - 4 m3 -2 012,23	304,00		611 717,92		
	R001		Provedení zkoušky na zjištění nezávadnosti výkopku (škváry), rozborů dle tabulky 10.1 (chemické ukazatele), 10.2 (ekotoxická) a jiné zkoušky potřebné k likvidaci materiálu dle zákona o odpadech ks 1,00 stávající položka 0,00 nová položka 1,00	18 000,00			18 000,00	cenová nabídka
17	R002		Poplatek za skládku suti škvára m3 2 023,80 poplatek za uložení vykopané škváry na skládku dle zákona o odpadech, položka je závislá na provedených laboratorních testech stávající položka 0,00 nová položka 2 023,00	850,00			1 720 230,00	cenová nabídka firma A.S.A.
18	181101102.R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 829,97 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 4 818,80 817,19	25,00			20 749,25	položka z rozpočtu
	SO 01.1		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 585,60					
	SO 01.2		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 358,78					
	SO 01.3		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 27,72					
	SO 01.4		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 99,34					
	SO 01.5		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 99,34					

	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		6 707,43
	stávající položka - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6 707,43
	nová položka - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7 537,40
Celkem zemní práce			1 855 591,17

MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH:	-750 561,79
VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH:	4 848 243,30
SOUČET bez DPH:	4 097 682 Kč

CELKEM bez DPH:	4 097 682 Kč
DPH 21%	860 513,12 Kč
CELKEM vč. DPH	4 958 194,63 Kč

Za zhotovitele:
V Plzni dne: 24.9.2014




 WISSPA SPORTS TECHNOLOGY BRno
 Cvokefská 10, 301 00 Plzeň
 IČ: 27957638
 DIČ: CZ27957638



