



MC05X00DEA5U

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0030/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 44/1626/2014 ze dne 30.9.2014

I. Smluvní strany

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: JUDr. Petrem Lachnitem, 1. zástupcem starosty
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **EPLcond a.s.**
se sídlem: Purkyňova 2873/19a, PSČ 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí
zastoupená: Alešem Chadimou, předsedou představenstva
IČ: 26346575
DIČ: CZ26346575
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 177170881/0300
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1787
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1.7.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši **4 836 458,00 Kč** bez DPH, tj. celkem včetně DPH **5 852 114,18 Kč**.
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá ve smyslu ust. § 23 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to z důvodu nezbytného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu plnění předmětu díla a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě doby plnění a rozsahu stavebních prací provedením dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem).
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1.2. předání díla nejpozději do 10.10. 2014, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo

3. 3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1.

Cena za Dílo je následující:

7.1.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

4.836.458,00 Kč	bez DPH
1.015.656,18 Kč	21% DPH
5.852.114, 18 Kč	včetně DPH

(slovy: : čtyřimiliónošmestřicetšesttisícčtyřístapadesátosmkorun českých bez DPH)

7.1.2.

Cena za rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:

644.785,00 Kč	bez DPH
135.404,85 Kč	21% DPH
780.189,85 Kč	včetně DPH

(slovy: šestsetčtyřicetčtyřitisícšedsmsetosmdesátšestkorun českých bez DPH)

7.1.3.

Celková cena díla včetně rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:

5 481 243,00 Kč	bez DPH
1 151 061,03 Kč	21% DPH
6 632 304,03 Kč	včetně DPH

(slovy: pětmiliónůčtyřistaosmdesátjedenatisícdvěstěčtyřicettřikorun českých bez DPH)

3. 4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 44/1626/2014 ze dne 30.9.2014.

V Praze dne..... 13. 10. 2014




.....
za objednatele:

JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty




EPLcond a.s.
Purkyňova 19a
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26346575


.....
za zhotovitele:

Aleš Chadima
předseda představenstva

„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	dvorní fasáda		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Ing.E.Mayer		Zhotovitel :	EPLcond a.s.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	92 445	
R	HSV celkem	2 319 926	
N	PSV celkem	2 961 397	
	ZRN celkem	5 373 768	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	5 373 768	Ostatní VRN 107 475
	ZRN+VRN+HZS	5 481 243,00	VRN celkem 107 475
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	1 Jméno :  Datum : Podpis : 19.9.2005 EPLcond a.s. Purkyňova 19a 301 00 Plzeň 51 DIČ: CZ26346575	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		5 481 243,00 Kč
DPH	21 % činí :		1 151 061,03 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 632 304,03 Kč

Poznámka :

Stavba : „ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smichov, výměna oken a úprava dvorní fasády“
 Objekt : dvorní fasáda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	103 019	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 869	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	82 355	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	1 138 871	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	37 599	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	54 855	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	224 640	0	0	0	0
95 Dokončovací a přípravné kce na pozem stav	86 558	0	0	0	0
PÚDA 95 Dokončovací a přípravné kce na pozem s	15 200				
96 Bourání konstrukcí a doprava	139 540	0	0	0	0
97 Doprava suť a vybouraných hmot	67 362	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	85 768	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	269 289				
711 Izolace proti vodě		66 261			
PÚDA 712 Živičné krytiny		0			
713 Izolace tepelné		44 271			
PÚDA 713 Izolace tepelné		239 814			
721 Vnitřní kanalizace	0	27 777	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	10 875	0	0	0
PÚDA 762 Konstrukce tesařské		227 753			
764 Konstrukce klempířské	0	451 262	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 783 185	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	52 760	0	0	0
Zastínění - Žaluzie		19 600			
783 Natěry	0	26 715	0	0	0
784 Malby	0	11 123	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	90 045	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	2 400	0
CELKEM OBJEKT	2 319 925,73	2 961 396,62	0,00	92 445,29	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště, ztížené podmínky		2,0	5 373 767,64	107 475
CELKEM VRN				107 475

EPLcond a.s.
 Purkyňova 19a
 301 00 Plzeň
 DIČ: CZ26346575

Položkový rozpočet

Stavba Objekt	„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“ dvorní fasáda					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rýha pro izolaci suterénního zdiva hl. 1250mm š 600 mm dl 62 m	m3	45,75	1 030,0	47 123
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti objektu	m3	45,75	465,0	21 274
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	87,20	18,5	1 613
4	175 10-1201.R00	Obsyp objektu hutněný bez prohození sypatinou	m3	41,00	762,0	31 242
5	175 20-0022.RAC	Obsyp objektu štěrkopískem-obnovení okap chodníku dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	3,50	505,0	1 768
	Celkem za	1 Zemní práce				103 019
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm - špalety oken	m2	90,50	164,3	14 869
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				14 869
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612 40-9991.R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m	363,00	60,7	22 034
8	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	90,50	582,5	52 716
9		D+M Opravy a doplnění obkladů stěn na špaletách oken a čel stěnách soc. zařízení vč. zakončovacích hran	m2	6,50	1 170,0	7 605
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				82 355
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	938 90-2122.R00	Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou Omítka stěn MVC, hrubá zatřená s použitím suché	m2	1 145,00	130,0	148 850
11	622 42-1121.RT2	maltové směsi - podklad stěna u komína	m2	110,00	256,5	28 215
12	622 42-2221.R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk II. do 50 %	m2	820,00	295,8	242 556
13	62	Hlubková penetrace podkladu	m2	1 145,00	53,4	61 143
14		štukování fasády aktivním štukem	m2	1 145,00	168,0	192 360
15		štuková úprava bosáže -příplatek na složitost	m2	113,00	74,8	8 452
16		Štukatérská úprava fasádních říms	m	175,00	346,5	60 638
17		Fasádní nátěr silikátovou barvou vč. úpravy-penetrce podkladu vč. soklu	m2	1 145,00	248,5	284 533
18	622 821 012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	115,00	692,0	79 580
19	622 821 031	Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	115,00	233,0	26 795
20	622 821 031	Příplatek na penetraci a fasádní nátěr sanačních omítek	m2	115,00	50,0	5 750
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 138 871
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
21	632 92-1913.R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm okapový chodník	m2	10,00	638,0	6 380
22		praní štěrk tl. 60 mm - okapový chodník vč. dodávky štěrku	m2	22,80	214,0	4 879
23		Betonový obrubník okapního chodníku kladený do suchého betonu	m	60,00	439,0	26 340
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				37 599
Díl: 64		Výplně otvorů				
24	648 95-2421.R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm okna měněná	m	69,00	275,0	18 975
25	607-80013	Parapet interiér z DTD desky tl. 25mm,š.300mm dle tab PSV T 001-003,005,101-104,201,202,301,302	m	69,00	520,0	35 880
	Celkem za	64 Výplně otvorů				54 855
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941 94-1042.R00	Montáž a demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m, H 20 m	m2	1 170,00	149,0	174 330
27	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 celkem 3 měsíce	m2	1 170,00	43,0	50 310
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				224 640
Díl: 95		Dokončovací a přípravné kce na pozem.stav.				
28	953 94-3111.R00	Osazení kovových předmetů do zdiva. 1 kg / kus	kus	5,00	112,5	563
29	553-64050	Mřížka větrací do 0,3m2	kus	5,00	399,0	1 995
30	952 90-2110.R00	Uklid.-Čištění zametáním a mokrou cestou v místnostech a chodbách- průběžný denní a konečný-závěrečný	soubor	1,00	59 000,0	59 000
31		Příprava stavby. Stěhování nábytku, zařízení, zakryvání ploch (podlahy) , předmetů (nábytek, radiátory) a konstrukcí (dveř.)	soubor	1,00	25 000,0	25 000
	Celkem za	95 Dokončovací a přípravné kce na pozem.stav.				86 558

Položkový rozpočet

Stavba Objekt		„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“ dvorní fasáda				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí a doprava				
32		Bourání izolační přízdívky u zdiva suterénu v tl 100 mm Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 5 cm	m2	71,00	98,0	6 958
33	967 03-1732 R00	špalety v š 300mm Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	m2	165,30	165,9	25 764
34	968 06-1113 R00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 4 m2	kus	145,00	16,0	2 320
35	968 06-2356 R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	3,00	151,8	455
36	976 07-1111 R00	Vybourání kov. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi bet	kus	8,00	47,3	378
37	976 07-2231 R00	Otlučení omítek vnějších v rozsahu 100 %	m2	105,00	106,4	11 172
38	978 03-6191 R00	Bourání betonových konstrukcí- okapní chodník š. 600 mm 37 m2	m3	4,50	1 880,0	8 460
	953943125	Demontáž a zpětná montáž výrobků do 120kg/kus bez jejich dodání (včt. Zámečnických úprav)	kus	6,00	650,0	3 900
	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10h1 80 mm do zdiva z plyných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	36,00	195,0	7 020
	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	36,00	72,5	2 610
	978021291	Otlučení cementových omítek vnějších o rozsahu do 100% (sokl)	m2	115,00	206,0	23 690
	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 50%	m2	620,00	24,0	19 680
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí a doprava				139 540
Díl: 97		Doprava sutí a vybouraných hmot				
40	979 01-1321 R00	Montáž a demontáž shozu za 2 NP	ks	1,00	2 780,0	2 780
41	979 01-1329 R00	Připl. k mont a dem. shozu za další podlaží	kus	1,00	166,0	166
42	979 01-1331 R00	Pronájem shozu	m/den	90,00	51,5	4 635
43	979 08-2111 R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	36,54	236,0	8 624
44	979 08-2121 R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 20 m	t	36,54	30,0	1 096
45	979 01-1311 R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	36,54	142,0	5 189
46	979 08-1111 R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,54	286,0	10 451
47	979 08-1121 R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 14 km	t	36,54	252,0	9 208
48	1	Poplatek za skládku	t	36,54	690,0	25 213
	Celkem za	97 Doprava sutí a vybouraných hmot				67 362
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	999 28-1111 R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	95,30	900,0	85 768
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				85 768
Díl: 730		Ústřední vytápění				0
50	730.1	Olymp HC - 10S4	ks	1,00	169 232,0	169 232
51	730.2	montáž Olymp HC - 10S4 a připojení na rozvody UT	kpl	1,00	38 500,0	38 500
52	730.3	vedení do provozu Olymp HC - 10S4	kpl	1,00	7 540,0	7 540
53	730.4	potrubí + armatury	ks	9,00	772,0	6 948
54	730.5	tepelná izolace + nátěr	bm	15,00	200,0	3 000
55	730.6	tlačková zkouška	kpl	1,00	1 000,0	1 000
56	730.7	revizní zpráva	kpl	1,00	2 000,0	2 000
57	730.8	elektromontáže - úpravy a doplnění	kpl	1,00	14 112,0	14 112
58	730.9	nápojení na přívod vody včetně vodoměru	kpl	1,00	3 900,0	3 900
59	730.10	oprava tepelné izolace DN 100	kpl	1,00	1 100,0	1 100
60	730.11	demontáž potrubí	kpl	1,00	2 000,0	2 000
61	730.12	demontáž a rozřezání nadrž mechanicky	kpl	1,00	9 600,0	9 600
62	730.13	přesun hmot	%	2 589,32	4,0	10 357
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				269 289
Díl: 711		Izolace proti vodě				
63		Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	72,00	46,8	3 370
64		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dod. např. Elastek 40 special mineral	m2	72,00	354,9	25 553
65		Nopová fólie + geotextilie	m2	72,00	394,0	28 368
66		Zakončovací lišta nopové fólie	m	60,00	148,9	8 934
67		Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m	t	0,05	740,0	37
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				66 261,4
Díl: 713		Izolace tepelné				
68		D+M Izolace tepelná zdiva pod úrovní terénu -XPS 80 mm bodově přilepený	m2	65,00	680,0	44 200
69		Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 6 m	t	0,10	725,0	71
	Celkem za	713 Izolace tepelné				44 271,0
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
70	721.24	Úprava zaústění svodů do dešť. kanalizace-demontáž výměna lapačů, zpětná montáž litin. části svodů	kpl	4,00	2 700,0	10 800
71		Nápojení dešťového svodu do stávající kanalizace DN 100	m	15,00	454,2	6 813
72		Drenážní potrubí dn 100 vč. nápojení do stávající dešťové kanalizace(4x)	m	61,50	147,9	9 096
73	998 72-1203 R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výšky do 24 m	%	267,09	4,0	1 068
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				27 777

Položkový rozpočet

Stavba		„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“				
Objekt		dvorní fasáda				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
74	725 31	D+M venkovní dřez plast. armatury, napojení na stáv. vodovod a kanalizaci	soubor	1,00	10 500,0	10 500
75	998 72-5203 R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	75,00	5,0	375
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				10 875
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
76	764 41-0850 R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	77,00	40,0	3 080
77	764 42-1850 R00	Demontáž oplechování fims, rš od 250 do 330 mm	m	75,00	40,0	3 000
78	764 35-1820 R00	Demontáž žlabů rovných, rš 400 mm, do 30°	m	71,00	42,0	2 982
79	764 45-1804 R00	Demontáž odpadních trub průměr do 150mm	m	70,00	42,0	2 940
80	764 31-1821 R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	45,00	0,0	0
81	764 90-1083 R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 400 mm K001-3, 102-104, 201, 202, 301, 302	m	78,00	612,0	47 736
82	764 90-1081 R00	Lindab, oplechování fims, rš 330 mm K 109, 110, 209, 210	m	80,00	651,0	52 080
83	764 90-1080 R00	Lindab, oplechování fims, rš 200 mm K 010, 011	m	40,00	476,0	19 040
84	764 90-1051 R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 125 mm K01, 02	m	78,00	845,0	65 910
85	764 90-1030 R00	Lindab kotlík žlabový kónický OK, vel. žlabu 125 mm	kus	4,00	432,0	1 728
86	764 90-0010 R00	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	45,00	0,0	0
87	998 76-4203 R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 278,25	2,0	4 557
88	979 01-1111 R00	Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP a 1 PP	t	1,13	290,0	328
89	979 01-1121 R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,13	150,0	169
90	979 08-1111 R00	Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,13	286,0	323
91	979 08-1121 R00	Příplatek k odvozu za dalších 14 km	t	1,13	252,0	285
92	764 000 R01	Lindab, oplechování okapnice, rš 330 mm	m	68,00	765,0	52 020
93	764 000 R02	Lindab, zaváděcí plech, rš 250 mm	m	68,00	725,0	49 300
94	764 000 R03	Lindab, oplechování fims, rš 400 mm	m	68,00	875,0	59 500
95	765 90-1040 R00	Lindab žlab nadokapní	m	68,00	990,0	67 320
	764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m2	65,00	125,0	8 125
	764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí	m2	65,00	110,0	7 150
	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330mm	m	9,00	410,0	3 690
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				451 262
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
96	766 62-2233 R00	M Okna komplet otvíravá do rámu	kus	57,00	2 580,0	147 060
97	611-10	Okno dřevěné iz. dvojsklo die tab PSV ODS 01, 02, 03, 06, 08 - 13 ks	m2	16,17	11 970,0	193 555
		s bezpečnostním sklem				
98	611-10	Okno dřevěné izol. dvojsklo die tab PSV OD 1 - 01, 02, 04, 05-08 - 16 ks	m2	43,89	11 820,0	518 780
99	611-10305	Okno dřevěné izolač. dvojsklo die tab PSV OD2- 01, 02, 03, 04, 05 - 16 ks	m2	43,66	11 430,0	499 034
100	611-10325	Okno dřevěné izolač. dvojsklo die tab PSV OD3- 01, 02, 03, 04 - 13 ks	m2	35,31	9 840,0	347 450
101	766	D+M dveře dřevěné izolač. dvojsklo die tab PSV ODS 07	ks	1,00	42 850,0	42 850
102	998 76-6203 R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	17 487,29	1,5	26 231
	76799600	Dodávka a montáž sítě proti hmyzu včt. Rámečku	kus	5,00	1 645,0	8 225
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 783 185
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
103	767 99-8801 R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg -okenní mříže	ks	3,00	40,0	120
104	767 000 R02	GEZE OL 90 základní karton bílý (pákové ovládání)	ks	10,00	1 596,0	15 960
105	767 000 R03	GEZE OL 90 nůžky (pákové ovládání)	ks	10,00	1 372,0	13 720
		GEZE OL 90 ovl. tyč 3000 mm.	GEZE			
106	767 000 R04	OL 90 kr. prof. 3000 mm (pákové ovládání)	ks	10,00	1 246,0	12 460
107	767 000 R05	Montáž pákového ovládání	ks	10,00	1 050,0	10 500
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				52 760
Díl:	786	Zastínění - žaluzie				
108	786 000 R01	Vnitřní žaluzie, ovládání - šňůrka s brzdou, tyčka, rozm. 900 x 646	ks	5,00	1 350,0	6 750

Položkový rozpočet

Stavba :	„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“					
Objekt :	dvorní fasáda					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	786 000 R02	Vnitřní žaluzie, ovládání - šňůrka s brzdou, tyčka, rozm. 900 x 1413	ks	5,00	1 850,0	9 250
110	786 000 R03	Montáž žaluzií	ks	10,00	360,0	3 600
Celkem za		786 Zastínění - Žaluzie				19 600

Položkový rozpočet						
Stavba	„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“					
Objekt	dvorní fasáda					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
111	783 22-2110 RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí antikoroz. email 2 x.fas.prvky VZT_ZTI	m2	55.00	179.4	9 867
	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně	m2	27.48	104.0	2 858
	783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	45.00	265.0	11 925
	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m1	45.00	45.9	2 066
	Celkem za	783 Nátěry				26 715
Díl:	784	Malby				
112	784 44-2011 RT2	Malba disperzní interierová . vyška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1 x penetr-kolem oken	m2	109.73	66.3	7 275
113	784 46-1921 R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej, stěn vč. úpravy podkladu, místn. 1,5 m kolem oken	m2	18.50	208.0	3 848
	Celkem za	784 Malby				11 123
Díl:	M21	Elektromontáže				
114		Demontáž vedení -dvorní fasáda				0
		Úprava elektroinstalace pro napájení vyhřívání okapů a 4 svodů vč. dodávky a osazení nových topných kabelů do svodů				0
		Chráničky pro případná funkční stávající vedení na fasádě				0
		Úprava rozvodů na půdě				0
		Demontáž stáv.hromosvodu . 4 svody dl.18m				0
		D+M nových svodů hromosvodu, 4 svody vč. nového uzemnění a revize				0
		Rozvaděče				0
115		DÍLE ČÁSTI ELEKTRO	soubor	1.00	88 279.7	88 280
116		Přesun hmot pro elektro	%	882.80	2.0	1 766
	Celkem za	M21 Elektromontáže		1.00		90 046
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
117	24	Demontáž a opětovná montáž VZTna fasádě Výměna části VZT mřížek -5 ks	soubor	1.00	2 400.0	2 400
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				2 400
celkem						4 891 000,84

Položkový rozpočet

Stavba :		„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“				
Objekt :		dvorní fasáda Část ELEKTRO				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		ELEKTRO SILNOPROUD				
		ROZVADĚČE				
		Přístroje na doplnění rozvaděče RZ8				
		Jistič trojpolový B16/3	ks	1,00	457,0	457
		Náplň rozvaděče RZ8 1 podle schématu v příloze č.3				
		Regulátor pro vyhřívání okapů včetně napájecího zdroje	ks	1,00	12 150,0	12 150
		Okapové vlhkostní čidlo včetně přívodu 15m	ks	2,00	11 340,0	22 680
		Jistič jednopólový B6/1	ks	1,00	138,2	138
		Jistič dvojpólový B10/2N	ks	1,00	579,2	579
		Jistič trojpolový B10/3N	ks	1,00	953,6	954
		Stykač čtyřpolový	ks	2,00	1 142,5	2 285
		Kombinace přepětových ochran typu 1 a 2, třípólová	ks	1,00	393,0	393
		ODMRAZOVÁNÍ OKAPŮ				
		(dvorní Okapní žlab 65 m, 4 svody a 18,0m)				
		Smyčka dvoužilového topného kabelu 18W/m se studeným koncem pro instalaci do okapu (žlab) o délce 65m,	ks	1,00	7 170,0	7 170
		Smyčka dvoužilového topného kabelu 18W/m se studeným koncem pro instalaci do okapu (svod) o délce 78m, (4svody *18,5 m)	ks	1,00	11 380,0	11 380
		uliční Okapní žlab 55 m, 2 svody a 18,0m)				
		Smyčka dvoužilového topného kabelu 18W/m se studeným koncem pro instalaci do okapu (žlab) o délce 55m,	ks			0
		Smyčka dvoužilového topného kabelu 18W/m se studeným koncem pro instalaci do okapu (svod) o délce 36m, (2svody *18,0 m)	ks			0
		Úchyt plastový pro upevnění kabelu do žlabu	ks	150,00	18,4	2 760
		Úchyty mrazuvzdorné plastové na kabely vertikální do svodů	ks	125,00	12,8	1 600
		Řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	m	115,00	76,0	8 740
		KABELY, VODIČE SNURY				
		CYKY-J 3x1,5	m	105,00	16,8	1 764
		CYKY-J 5x4	m	3,00	58,7	176
		CY 10 zž	m	45,00	27,3	1 229
		JYTY 5x1	m	25,00	19,6	490
		OSTATNÍ				
		Trubka ohebná PVC s velmi nízkou mechanickou odolností pr. 25 mm	m	85,00	12,7	1 080
		Krabice rozvodná na povrch IP 44 do 4 mm ²	ks	7,00	91,0	637
		Krabice protahovací 100x100 mm	ks	1,00	51,6	52
		UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD				
		Vodič FeZn 8mm	m	80,00	21,5	1 720
		Zemnicí pásek FeZn 30*4 mm	m	65,00	41,8	2 717
		Podpěra vedení na zed. šedá, plast	ks	50,00	51,0	2 550
		Svorka zkušební, FeZn	ks	4,00	49,2	197
		Svorka zkušební, nerez	ks	1,00	78,6	79
		Ochranná trubka svodu 1,7m FeZn	ks	4,00	182,0	728
		Držák ochranného trubky FeZn	ks	4,00	31,0	124
		Štítek popisný	ks	4,00	7,5	30
		Svorka okapová, FeZn	ks	4,00	17,3	69
		Svorka na potrubí, včetně pásku	ks	6,00	31,4	188
		Svorka univerzální, FeZn	ks	15,00	17,0	255
		Revize elektro	kpl	1,00	1 530,0	1 530
		Revize hromosvodu	kpl	1,00	1 380,0	1 380
	Celkem za ELEKTROMONT AŽE					88 280

Položkový rozpočet

Stavba :	„ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády“
Objekt :	Část PÚDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95						
1	952 90-2110.R00	Dokončovací a přípravné kce na pozem.stav. Úklid -čištění zametáním v místnostech a chodbách průběžný a konečný	soubor	1,00	8 600,0	8 600,00
2		Příprava stavby: Stěhování nábytku, zařízení....., zakrývání ploch, předmětů a konstrukcí	soubor	1,00	6 600,0	6 600,00
	Celkem za	95 Dokončovací a přípravné kce na pozem.stav.				15 200,00
Díl: 713						
3	713 19-1100.RT9	Izolace tepelné Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 0,1 mm s výztuží	m2	370,00	33,8	12 506,00
4	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 0,2 mm s výztuží	m2	150,00	51,8	7 770,00
5	713 12-1121.R00	Izolace tepelná podlah na sucho,jednovrstvá	m2	520,00	44,2	22 984,00
6	631-50845	Vata izolační v rolicích do tl.200mm volně ložená	m2	520,00	305,0	158 600,00
7		podpěrné konstrukce pod OSB podlahy(řezivo nehraněné)	m2	48,00	498,5	23 928,00
8	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	14,50	967,0	14 026,14
	Celkem za	713 Izolace tepelné				239 814,14
Díl: 762						
9	762 52-0010.RAB	Podlaha z prken hrubých na sraz vč. podkladního roštu v. 350 má 1 m, prkna tloušťky 25 mm + OSB tl.12mm	m2	140,00	960,0	134 400,00
10	762 51-0010.RAD	Podlaha z desek dřevotřískových (OSB) přibíjená vč. polštářů á 1 m, desky tloušťky do 20 mm	m2	156,00	542,0	84 552,00
11	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	6,74	1 305,0	8 800,66
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				227 752,66

celkem

482 766,80

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Občanský úřad
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/1701