


LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA
2.01	OBYVACÍ POKOJ KK	33,72	S1 DŘEVĚNÉ VLYSY
2.02	LOŽNICE	19,69	S1 DŘEVĚNÉ VLYSY
2.03	KOUPELNA S WC	3,98	S2 KERAM. DLAŽBA 150 x 150
2.04	WC	1,45	S7AVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA 200 x 200
2.05	KOMORA	2,51	S2 KERAM. DLAŽBA 150 x 150
2.05	SPOLEČNÁ PŘEDSÍŇ	10,25	S3 KERAM. DLAŽBA 225 x 225
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		61,35 m²	

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ**
- 1... KOMBINOVANÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BOSCH typ CONDENS GC2300IW 22/25C
 - 2... PROSTOROVÝ TERMOSTAT BOSCH typ CR 100
 - 3... KOAXIÁLNÍ VEDENÍ SPALINŮ/VZDUCH BOSCH DN80/125
(celková délka 17,2m, 2x koleno 87°)



- POZNÁMKA:**
- LÉŽATÉ ROZVODY ÚT JSOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Z MĚDI, JSOU VEDENY V PODLAŽE, TEPELNĚ IZOLOOVÁNY 9mm A ZAKLOPENY PODLAHOVÝMI DESKAMI
 - NÁPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES Z ROZVODŮ, JE ZE STĚNY (Z DRÁŽKY), ZE ZADU DO RADIÁTOROVÉ ARMATURY

STAROPRAMEENNÁ 547/9 PRAHA 5
BYT Č. 3/3 2.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1391/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., NA ZATLANCE 1350/3, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LAVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT JAROSLAV ŽÍKA
DÍLČÍ ČÁSTI: U NOVÝCH DOMŮ II 5307, PRAHA 4
tel.: 804 446 637

ČÁST: JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS - VYTÁPĚNÍ