



MC05X00DK4A5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0033/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: JUDr. Petrem Lachnitem, 1. zástupcem starosty
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
- (dále jen „objednatel“ na straně jedné)*
- 1.2. Zhotovitel:**
Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín
- zastoupená: Ing. Richardem Francem, ředitelem oblasti Praha
Ing. Ingrid Jarošovou, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
(oba společně na základě plné moci)
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
č. účtu: 169818406/0600

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2. 1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.7.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „MŠ Podbělohorská 2185/1, Praha 5 – Košíře – odvlhčení objektu a provedení zateplovacího systému“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5 901 914,52,- Kč, tj. celkem včetně DPH 7 141 316,57,- Kč.

2. 2. Tento dodatek se uzavírá zejména z důvodu, že po zahájení prací bylo zjištěno, že stávající zeminu z výkopu není vhodné použít jako zásyp zpět (stávající zemina byla silně promáčena a znečištěna). Po odkrytí základů a prověření konstrukce bylo nutné provést rozsáhlejší tlakovou injektáž zdiva. Dále byla nalezena stará výtahová šachta pro dřívější kotelnu a nevhodně umístěné nasávání VZT pod úroveň terénu. V návaznosti na tato zjištění předložil zhotovitel aktualizovaný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě doby plnění a rozsahu stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet, cenová nabídka zhotovitele) a tomu odpovídající navýšení ceny.

3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1.2.

předání díla nejpozději do 28.11.2014, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení ke užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,

3. 3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1.

Cena za Dílo je následující:

7.1.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

5 901 914,52 Kč	bez DPH
1 239 402,05 Kč	21% DPH
7 141 316,57 Kč	včetně DPH

(slovy: pět milionů devět set jedentisíc devět set čtrnáct korun českých padesát dva haléřů bez DPH)

7.1.2.

Cena za úpravu předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:

250 075,56 Kč	bez DPH
52 515,87 Kč	21% DPH
302 591,43 Kč	včetně DPH

(slovy: dvě set padesát tisíc sedmdesát pět korun českých padesát šest haléřů bez DPH)

7.1.3.

Celková cena díla včetně úpravy předmětu díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:

6 151 990,08 Kč	bez DPH
1 291 917,92 Kč	21% DPH
7 443 908,00 Kč	včetně DPH

(slovy: šest milionů stopadesát jednat tisíc devět set devadesát korun českých osm haléřů bez DPH)

3. 4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet, cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. 48/1838/2014 ze dne 30.10.2014.

V Praze dne 15. 11. 2014

V Praze dne 7. 11. 2014



za objednatele:
JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty



 **SWIETELSKY** ①
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 79/192
IČ: 488 35 599, DIČ: CZ488 35 599


Ing. Richard Franc
ředitel oblasti Praha


Ing. Ingrid Jarošová
vedoucí oddělení
přípravy a kalkulací

oba na základě plné moci

za zhotovitele:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	MS Podbělohorská, Podbělohorská 1/2185, Praha 5	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Odvhlčení objektu vč. zateplení - 1. část	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	DEKPROJEKT	Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	250 075,56	
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	250 075,56	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	250 075,56	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	250 075,56	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis: 24.10.2014	Podpis :	
		  stavební s.r.o. odštěpný závod skupiny stavební s.r.o. - ústecká Praha ČR - 186 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 79/192 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	
Základ pro DPH		250 075,56 Kč	

Poznámka :

Handwritten signature

Podklad pro dodatek č. 1 k SoD - Položkový soupis víceprací a méněprací - SWIETELSKY stavební s.r.o.

S:	14/004380	MŠ Podbělohorská, Podbělohorská 1/2185, Praha 5	5 461 960,92	94 422,45	344 498,02			
O:	SO_01a	Odvhlčení objektu vč. zateplení - 1. část	Smlouva o dílo					
R:	01	Stavební práce						
			MJ	množství	cena / MJ	Méněpráce celkem	množství celkem	Vícepráce celkem
P.Č.	Číslo položky	Název položky						
Díl:	1	Zemní práce			638242,26	22699,98	263260,63	
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
22	162301101R00	... z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m výkop : 301,64705*2 skládka : -80,49849	m3	522,80 603,29 -80,50	43,42	522,80 22699,98		
23	162701105R08	... z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m skládka : -80,49849	m3	80,50 80,50	207,42		221,15	45870,93
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m						
24	162701109R08	... z horniny 1 až 4 skládka : -80,49849*30	m3	2414,95 2414,95	16,90		6634,50	112123,05
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,						
25	171201201R00	... na skládku výkop : 301,64705 skládka : -80,49849	m3	221,15 301,65 -80,50	12,40		80,50	998,20
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,						
26	174101102R00	... v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu s ručním zhutněním výkop : 301,64705 skládka : -80,49849	m3	221,15 301,65 -80,50	237,42		80,50	19112,31
	199	Poplatky za skládku						
35	199000002R00	... horniny 1- 4	m3	80,50	204,64 210,00		221,15 190,00	45256,14 39900,00
Díl:	2	Nákup, doprava zeminy vhodné do násypu Základy a zvláštní zakládání			1746874,53	59286,03	32697,79	
42	20001POL1T00	Opravy a údržba stavebních objektů Tlaková injekce zdiva, liniová vodorovná 8 ks/m2 vyvrtaných otvorů položka obsahuje: - vyvrtání dalších otvorů 4 ks/m včetně likvidace stavebního odpadu - dodávka injekční hmoty - injektování otvorů - zpravení otvorů těsnící hmotou	m	45,80	1193,35		27,40	32697,79

43/20001POL2T00	tlaková injektáž zdiva, plošná položka obsahuje: - vyvrtání otvorů cca 19 ks/m2 včetně likvidace stavebního odpadu - dodávka injektážní hmoty - injektování otvorů - zapravení otvorů těsnící hmotou z exteriéru : 1*4,9 z interiéru : 11,9*1,45	m2	22,16	3434,88	17,26	59286,03
JiL: 3	Svislé a kompletní konstrukce		4,90	263755,60	0,00	10248,00
311271126R00	Zdivo z cihel betonových na maltu MC 10		17,26	4880,00		2,10 10248,00
JiL: 96	Bourání konstrukcí			54874,86	6803,75	21401,60
961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 183 961044111R00	- z betonu prostého světlik : 1,5*0,7*0,25*2*2*0,7*0,25*4*2*0,7*0,25	m3	5,51	2140,16		10,00 21401,60
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), 184 96203231R00	- z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopiskových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou schody 2*0,3*1,3*2 opěrka : 4,8*0,6*1,95 světlik : (1,5*1,2*0,25+1,2*0,7*0,25*2)*2*(2*1,2*0,25+1,2*0,7*0,25*2)/4+(2*2,2*0,7*2,2*2)	m3	29,34	511,56	13,30	6803,75
JiL: 762	Konstrukce tesařské			546,77	541,79	0,00
762 34 Bednění a latování 762 34-1 montáž 762 34-11 bednění 220 762341220R00	- z velkoplošných desek na bázi dřeva det_P : 1,6*0,9	m2	1,44	70,06	1,44	100,89
221 309FBS100T	šroub ocel. pozink., do betonu bez použití hmoždinek, pr. 6,3, l = 100 mm det_P : 20	kus	20,00	4,08	20,00	81,60
222 60725017R	OSB deska pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana rovná, tl = 25,0 mm det_P : 1,6*0,9*1,1	m2	1,58	212,21	1,58	335,29
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně 223 998762103R00	- v objektech výšky do 24 m	t	0,02	1200,43	0,02	24,01
JiL: 764	Konstrukce klempířské			87030,27	356,28	16890,00
764 01-11 Krytina z pozinkovaného plechu 765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní 765 90-12 Fólie podstřešní difúzní 232 765799313R09	prodloužení stávajícího vývodu vzduchotechniky nad terén ...na bednění, s přelepením spoju Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. det_P : 1,6*0,9	m2	1,44	247,42	1,44	356,28
233 13814193T	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý, tl. 1,00 mm, povrchová úprava oboustranně, pozinkování	m2	0,44	180,10		

43	20001POL2T00	Tlaková injekce zdiva, plošná polozka obsahuje: - vyvrtání otvorů cca 19 ks/m2 včetně likvidace stavebního odpadu - dodávka injekční hmoty - injektování otvorů - zapravení otvorů těsnící hmotou z exteriéru : 1*4,9 z interiéru : 11,9*1,45	m2	22,16	3434,88	17,26	59286,03	
Čili:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
	311271126R00	Zdivo z cihel betonových na maltu MC 10			263755,60		0,00	10248,00
					4880,00			2,10 10248,00
Čili:	96	Bourání konstrukcí			54874,86		6803,75	21401,60
	961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech.							
183	961044111R00	...z betonu prostého světlik : 1,5*0,7*0,25*2+2*0,7*0,25*4+2*0,7*0,25	m3		2140,16			10,00 21401,60
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
184	962032231R00	...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopiskových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou schody : 2*0,3*1,3*2 opěrká : 4,8*0,5*1,95 světlik : (1,5*1,2*0,25+1,2*0,7*0,25*2)+(2*1,2*0,25+1,2*0,7*0,25*2)*4+(2*2,2*0,7*2,2*2)	m3		511,56		13,30 6803,75	
Čili:	762	Konstrukce tesafské			546,77		541,79	0,00
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-11 bednění							
220	762341220R00	...z velkoplošných desek na bázi dřeva det_P : 1,6*0,9	m2	1,44	70,06	1,44	100,89	
221	309FBS100T	šroub ocel, pozink.; do betonu bez použití hmoždinek, pr. 6,3; l = 100 mm det_P : 20	kus	20,00	4,08	20,00	81,60	
222	60725017R	OSB deska pro prosředí vlhké, strana nebroušená, hrana rovná; tl = 25,0 mm det_P : 1,6*0,9*1,1	m2	1,58	212,21	1,58	335,29	
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesafské 50 m vodorovně							
223	998762103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,02	1200,43	0,02	24,01	
Čili:	764	Konstrukce klempířské			87030,27		356,28	16890,00
		prodloužení stávajícího vývodu vzduchotechniky nad terén						1,00 16890,00
	764 01-11 Krytiny z pozinkovaného plechu							
	765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní							
	765 90-12 Fólie podatešší difúzní							
232	765799313R09	...na bednění, s přelepením spoji Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. det_P : 1,6*0,9	m2	1,44	247,42	1,44	356,28	
233	13814193T	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý, tl. 1,00 mm, povrchová úprava oboustranná, pozinkování	m2	0,44	180,10			

Díl: 799	Ostatní			152556,21	4734,63	0,00
256 799 POL 11	Interiérové vnitřní dveře částečně prosklené, 900/2000 barevné, včetně kování a vložky, samozavírač, bezpečnostní sklo + bez fólie, el. vrátky	soubor	1,00	4734,63	4734,63	

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odpovědnost
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/07/01