



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0017/0/OPRI/20**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** Rekomont, a.s.
se sídlem: Kbelská 581, 198 00 Praha 9
zastoupená: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
IČO: 00499838
DIČ: CZ 00499838
bankovní spojení: 
č. účtu: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 07. 2020 Smlouvu o dílo č. 0017/0/OPRI/20 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 25.465.297,70,- Kč bez DPH, tj. 30.813.010,22,-Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních pracích a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě odhalení objektů v památkové zóně a aktuálního stavu na stavbě došlo ke zpřesnění počtu kanalizačních šachet vč. přípojek, úpravě přípojek plynu a vodovodních přípojek. Po vyčištění prostoru u opěrné zdi před objektem č. 145 bylo vyhodnoceno statikem, že nelze stávající zeď nově vyzdít ze starých cihel, ale je potřeba navrhnout staticky stabilní zeď z části zděnou novými cihlami a z části železobetonovou. Na základě víceprací je potřeba prodloužit dopravně inženýrské opatření a navýšit s tím spojené stavební práce z důvodu potřeby delšího zásahu do veřejných komunikací. K posunutí termínu předání díla dochází z důvodu dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Další důvodem prodloužení termínu je nepříznivá koordinace se společností Pražská plynárenská a.s., což vyžaduje nové uzavření smluv s Městskou částí Prahy 5 a jejich nové vyjádření, dále je potřeba zpracovat

dokumentaci pro provedení stavby na zajištění vybraných objektů, kde v jejich bezprostřední blízkosti mají být vedeny inženýrské sítě v hloubce 3 metry.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 4a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy, přičemž:
- a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 2,3,5,7,8,9,11,14,16 a 17, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 1.973.391,68,-Kč bez DPH, tj. 7,75 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) změny závazku provedené dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1,4,10,12,13 a 15, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 1.753.040,06,-Kč bez DPH, tj. 6,88 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 10. následujícího znění:
- „ 10. Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy “
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod body 1(projektová dokumentace) a 7 až 9 (správní rozhodnutí) tvoří samostatné (volné) přílohy této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu.“ a nahrazuje se následujícím znění:
- „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6. a bod 10.) tvoří Přílohy 2 až 6 a Přílohu 10 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod body 1(projektová dokumentace) a 7 až 9 (správní rozhodnutí) tvoří samostatné (volné) přílohy této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu.“
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. pododst. 5.1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „ 5.1.3. předání díla nejpozději do 01. 07. 2021, vč. zajištění vydání správního rozhodnutí o povolení k užívání díla jako stavby nebo uvedení do provozu pro provedené dílo příslušným orgánem státní správy;“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

„A - Investice	
Cena bez DPH:	23.738.639,56 Kč
DPH:	4.985.052,19 Kč
Cena vč. DPH:	28.723.753,87 Kč

B - Oprava	
Cena bez DPH:	4.658.748,32 Kč
DPH:	978.337,15 Kč
Cena vč. DPH:	5.637.085,47 Kč

Celková cena bez DPH:	28.397.387,88 Kč
DPH:	5.963.451,46 Kč
Celková cena vč. DPH:	34.360.839,34Kč“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 11. 05. 2020 a ze dne 24. 11. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, přičemž zvlášť budou fakturovány práce v rámci provádění díla představující investice a zvlášť práce v rámci provádění díla představující opravy. Každá z těchto faktur, bude číslována samostatnou vzestupnou číselnou řadou a doložena zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací vč. soupisu více a méně prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem, kde jsou rozlišeny práce představující investice a práce představující opravy, ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturovaných částek budou odpovídat hodnotě realizovaných prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 9. se odst. 9.9. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. Záruka za kvalitu a jakost díla se u stavebních prací a dodávek vedených jako B – opravy dle přílohy č. 2 Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem pod záložkou B Bud'anka II. etapa – opravy schodišť, opěrných stěn a ruin nevztahuje na vady způsobené vlastnostmi původního (památkově významného) stavebního materiálu pocházejícího z příslušných objektů, používaného opětovně ke stavebním pracím dle této smlouvy dle požadavku ochrany státní památkové péče. Záruka za jakost prací a postupů zhotovitele tímto ujednáním není dotčena.

- 3.10. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6: Realizační tým
- Příloha č. 7 Územní rozhodnutí vydaném stavebním úřadem pod č.j. MC05 14531/2016(volná příloha)
- Příloha č. 8 Změna rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. MC05 20746/2017(volná příloha)
- Příloha č. 9 Stavební povolení na vodní dílo vydaném odborem ochrany životního prostředí pod č.j. MC05 68127/2018/OŽP/Hav. (volná příloha)
- Příloha č. 10 : Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy “

- 3.11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 46/1430/2020 ze dne 09.12.2020.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy – cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

Mgr.
Renáta
Zajíčková

Digitálně
podepsal Mgr.
Renáta Zajíčková
Datum:
2020.12.11
14:11:06 +01'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

VLADKO
DOMAŽLICKÝ

Digitálně podepsal
VLADKO DOMAŽLICKÝ
Datum: 2020.12.10
14:57:55 +01'00'

.....
za zhotovitele:

Vladko Domažlický
předseda představenstva

Seznam evidovaných změn stavby Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5									
Pořadové číslo	Datum předložení změny	Popis změny	Jméno osoby/firmy změnu vyvolal	Datum odsouhlasení změny	Částka VCP/MPC		Poznámka		
					Cena bez DPH	Cena s DPH			
1.	03.08.2020	Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí	GP	23.11.2020	563 886,05 Kč	682 302,12 Kč	Požadavek správce sítě. Změna projektové dokumentace.		
2.	11.08.2020	Změna zámečnického kotvícího prvku	GP	10.11.2020	11 548,83 Kč	13 974,08 Kč	Požadavek investora na zlepšení statického zajištění schodiště - úprava projektové dokumentace.		
3.	18.08.2020	DIO,DIR, dopravní značení.	Investor	24.11.2020	560 360,79 Kč	678 036,56 Kč	Vicenáklady spojené s prodloužením DIR a DIO vzniklé z úpravy projektové dokumentace a obnovených vyjádření dotčených orgánů.		
4.	18.08.2020, 16.10.2020 a 18.11.2020	Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami	GP	10.11.2020	736 510,31 Kč	891 177,48 Kč	Požadavek statika		
5.	18.08.2020	Kamerová zkouška nad rámec projektové dokumentace.	Investor	10.11.2020	147 131,55 Kč	178 029,18 Kč	Vicenáklady vzniklé z úpravy projektové dokumentace a obnovení vyjádření dotčených orgánů.		
6.		Neobsazeno							
7.	03.08.2020	Změna počtu a typu stožárů a světel veřejného osvětlení	GP	10.11.2020	336 427,60 Kč	407 077,40 Kč	Nepřesnost projektové dokumentace (výkazu výměr).		
8.	01.09.2020	Vyčistění prostor a výkop nad opěrnou zdí u objektu č.p. 1329 dle koordinátní situace	GP	10.11.2020	1 460,80 Kč	1 767,57 Kč	Zpřesnění projektové dokumentace na základě odhalení ruin.		
9.	01.09.2020	Vyčistění náletové zeleně nad objektem č.p. 237 dle koordinátní situace	GP	10.11.2020	8 873,94 Kč	10 737,47 Kč	Zpřesnění projektové dokumentace na základě odhalení ruin.		
10.	22.09.2020	Navýšení počtu přípojek plynu	GP	23.11.2020	225 590,26 Kč	272 964,21 Kč	Nepřesnost projektové dokumentace.		
11.	22.09.2020	Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupát.	GP	24.11.2020	77 409,38 Kč	93 665,35 Kč	Nepřesnost projektové dokumentace (ve výkazu výměr).		
12.	22.09.2020	Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupát DN100	GP	24.11.2020	24 259,82 Kč	29 354,38 Kč	Požadavek PVK		
13.	22.09.2020	Doplnění kanalizačních přípojek	GP	24.11.2020	131 294,50 Kč	158 856,35 Kč	Zpřesnění projektové dokumentace na základě skutečnosti na stavbě		
14.	06.10.2020	Kácení dřevin/stromů	GP	24.11.2020	12 312,08 Kč	14 897,62 Kč	Nesouhlas s projektovou dokumentací (ve výkazu výměr)		
15.	20.10.2020	Bypass stávajícího vodovodního řadu	GP	24.11.2020	44 930,00 Kč	54 365,30 Kč	Požadavek na základě skutečnosti na stavbě		
16.	29.09.2020	Geodetické dílčí zaměření	GP	23.11.2020	33 862,91 Kč	40 974,12 Kč	Požadavek projektanta po odkrytí ruin - nutnost pro další zpřesnění dokumentace		
17.	10.11.2020	Osazení chodníkových obrubníků	GP	24.11.2020	16 231,36 Kč	19 639,95 Kč	Úprava projektové dokumentace na základě skutečnosti na stavbě		
		Celkem bez DPH			2 992 090,18 Kč	3 547 829,12 Kč			

Dne 24.11.2020

Za objednatele: *LIHARTO*

Za zhotovitele:

*STACON**Divis*

Posouzení změn dle § 222 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Pořadové číslo	Popis změny	§ 222 odst. _ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	vícepráce	méněpráce	změna celkem
1.	Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí	6	563 886,05 Kč		563 886,05 Kč
2.	Změna zámečnického kotvícího prvku	4	11 548,83 Kč		11 548,83 Kč
3.	DIO,DIR, dopravní značení.	4	645 360,79 Kč	85 000,00 Kč	730 360,79 Kč
4.	Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami	6	739 462,09 Kč	2 951,78 Kč	742 413,87 Kč
5.	Kamerová zkouška nad rámec projektové dokumentace.	4	147 131,55 Kč		147 131,55 Kč
6.					
7.	Změna počtu a typu stožárů a světel veřejného osvětlení	4	606 048,60 Kč	269 621,00 Kč	875 669,60 Kč
8.	Vyčištění prostor a výkop nad opěrnou zdi u objektu č.p. 1329 dle koordinační situace	4	1 460,80 Kč		1 460,80 Kč
9.	Vyčištění náletové zeleně nad objektem č.p. 237 dle koordinační situace	4	8 873,94 Kč		8 873,94 Kč
10.	Navýšení počtu přípojek plynu	6	226 254,26 Kč	664,00 Kč	226 918,26 Kč
11.	Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat.	4	106 674,60 Kč	29 265,22 Kč	135 939,82 Kč
12.	Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupat DN100	6	24 259,82 Kč		24 259,82 Kč
13.	Doplnění kanalizačních přípojek	6	140 963,28 Kč	9 668,78 Kč	150 632,06 Kč
14.	Kácení dřevin/stromů	4	12 312,08 Kč		12 312,08 Kč
15.	Bypass stávajícího vodovodního řadu	6	44 930,00 Kč		44 930,00 Kč
16.	Geodetické dílčí zaměření	4	33 862,91 Kč		33 862,91 Kč
17.	Osazení chodníkových obrubníků	4	16 231,36 Kč		16 231,36 Kč
Změny celkem			3 329 260,96 Kč	397 170,78 Kč	3 726 431,74 Kč

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1 589 505,46 Kč	383 886,22 Kč	1 973 391,68 Kč
1 739 755,50 Kč	13 284,56 Kč	1 753 040,06 Kč

**Rozdělení investice/oprava - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně
Bud'ánka, Praha 5**

Pořadové číslo	Popis změny	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	zařazení investice/oprava
1.	Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí	563 886,05 Kč	682 302,12 Kč	investice
2.	Změna zámečnického kotvícího prvku	11 548,83 Kč	13 974,08 Kč	oprava
3.	DIO,DIR, dopravní značení.	560 360,79 Kč	678 036,56 Kč	investice
4.	Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami	736 510,31 Kč	891 177,48 Kč	investice
5.	Kamerová zkouška nad rámec projektové dokumentace.	147 131,55 Kč	178 029,18 Kč	investice
6.				
7.	Změna počtu a typu stožárů a světel veřejného osvětlení	336 427,60 Kč	407 077,40 Kč	investice
8.	Vyčištění prostor a výkop nad opěrnou zdi u objektu č.p. 1329 dle koordinační situace	1 460,80 Kč	1 767,57 Kč	oprava
9.	Vyčištění náletové zeleně nad objektem č.p. 237 dle koordinační situace	8 873,94 Kč	10 737,47 Kč	oprava
10.	Navýšení počtu přípojek plynu	225 590,26 Kč	272 964,21 Kč	investice
11.	Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat.	77 409,38 Kč	93 665,35 Kč	investice
12.	Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupat DN100	24 259,82 Kč	29 354,38 Kč	investice
13.	Doplnění kanalizačních přípojek	131 294,50 Kč	158 866,35 Kč	investice
14.	Kácení dřevin/stromů	12 312,08 Kč	14 897,62 Kč	oprava
15.	Bypass stávajícího vodovodního řadu	44 930,00 Kč	54 365,30 Kč	investice
16.	Geodetické dílčí zaměření	33 862,91 Kč	40 974,12 Kč	oprava
17.	Osazení chodníkových obrubníků	16 231,36 Kč	19 639,95 Kč	investice
Cena celkem		2 932 090,18 Kč	3 547 829,12 Kč	

investice	2 127 521,31 Kč	2 574 300,79 Kč
oprava	68 058,56 Kč	82 350,86 Kč
dotace	736 510,31 Kč	891 177,48 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 02	Název: Splašková kanalizace
Popis změny: změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí		
Zdůvodnění změny: Požadavek správců sítí. Změnu projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  <i>STRČHOVA</i>	Posouzení změny - konzultant: <i>sovblan</i> <i>Reinvest.</i> 	
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO
Změnový list č:		1

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	563 886,05 Kč 682 302,12 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0,00 Kč
Navrhovatel změny :		[REDACTED]	
Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - H			
Věcná kontrola:		[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis: LIMHGRTO [REDACTED]	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 1: 563 886,05 Kč s DPH 21% 682 302,12 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Splašková kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí
 2 - Bourání a obnova povrchů
 3 - VRN

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5	JKSO	
Název objektu	Změna projektové dokumentace splašková kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí	EČO	
		Místo	Praha 5
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 5		
Projektant			
Zhotovitel	Rekomont, a.s.		
Zpracoval	Ing. Petr Krejčíř		
Rozpočet číslo	1.1	Datum	09.09.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	41 107,83	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	476 341,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	517 449,26	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 517 449,26				
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0	0,00	0,00
				základní		21,0	517 449,26	108 664,34
				Cena s DPH				626 113,60
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel			0,00	
				Klouzavá doložka			0,00	
				Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5


Objekt: Změna projektové dokumentace splašková kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	517 449,26
1	Zemní práce	416 356,93
2	Zakládání	14 341,20
4	Vodorovné konstrukce	1 005,00
8	Trubní vedení	80 393,75
998	Přesun hmot	5 352,38
	Celkem	517 449,26



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délký potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekoment, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

517 449,26

1

Zemní práce

416 356,93

6.1 R	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,655	453,00	3 467,72
-------	-----------	--	----	-------	--------	----------

(Hloubení_rýh_pr+Hloubení_podkopávka)*0,5

Součet

7,655

7,655

7.1 R	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1,856	269,00	499,26
-------	-----------	--	----	-------	--------	--------

"Výkop samostatné kanalizace"

Prodloužení*1,3*(4,100-0,450+0,2)

Součet

10,310

10,310

Hloubení_rýh_pr

"Třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení_rýh_pr*0,30

Hloubení_rýh_pr_3

3,093

3,093

Hloubení_rýh_pr_4

"Třída těžitelnosti 4 - 45%" Hloubení_rýh_pr*0,45

Hloubení_rýh_pr_5

4,640

4,640

Součet

2,578

2,578

Hloubení_rýh_pr_3*0,60

Součet

10,311

1,856

1,856

1,856

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3

Součet

0,928

0,928

0,928

0,928

25,52

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8.2	001	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,500	1 850,00	2 775,00
"Podkopávka stoky"							

Hloubení podkopávka 5

Součet
 5,000
 5,000
 1,500

"Třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení podkopávka*0,3

9.1	R	132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	1,237	956,00	1 182,57
Hloubení_rýh_pr_3*0,40					1,237		
Součet					1,237		

10.1	R	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	0,619	181,00	112,04
Hloubení_rýh_pr_3*0,40*0,50					0,619		
Součet					0,619		

11.1	R	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	2,784	608,00	1 692,67
Hloubení_rýh_pr_4*0,60					2,784		
Součet					2,784		

12.1	R	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	1,392	66,60	92,71
Hloubení_rýh_pr_4*0,60*0,50					1,392		
Součet					1,392		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budňanka, Praha 5
 Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délký potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12.2 001	132311401		Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 4 ručně	m3	2,250	2 920,00	6 570,00
"Podkopávka stoky"							
					2,250		
"Třída těžitelosti 4 - 45%" Hloubení _podkopávka*0,45							
13.1 R	132312202		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnářním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	1,856	1 660,00	3 080,96
Hloubení _rýh _pr_4*0,40					1,856		
Součet					1,856		
14.1 R	132312209		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnářním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	0,928	260,00	241,28
Hloubení _rýh _pr_4*0,40*0,50					0,928		
Součet					0,928		
14.2 001	132411401		Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 5 ručně	m3	1,250	4 690,00	5 862,50
"Podkopávka stoky"							
					1,250		
"Třída těžitelosti 5 - 25%" Hloubení _podkopávka*0,25							
19.1 R	138401201		Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 ručně s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	2,578	2 410,00	6 212,98
Hloubení _rýh _pr_5					2,578		
Součet					2,578		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délký potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21.1	R	14416111	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vyčištěním rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet v hornině I. stupně ražnosti suché, o průřezu TV do 10 m ²	m3	12,475	3 650,00	45 533,75
"Šachta - Š0" -2,5*2,5*(4,50-0,45+0,2)					-26,563		
"Propojovací šachta 60% - odpočet objemu šachty a stoky"					14,100		
2,5*2*4,7*0,6					24,938		
"Šachta - Š1a" 2,5*2,5*(4,24-0,45+0,2)					12,475		
Ražení šachet							
25.1	R	15181122	Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	17,716	140,00	2 480,24
"Výkop samostatné kanalizace"							
Prodloužení*4,300*2					17,716		
Pažení box_6							
27.1	R	15181122	Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a každý další den zapážení 1 m ² výkopu k ceně 151 81-1122	m2	708,640	15,00	10 629,60
Pažení box_6*40					708,640		
Součet					708,640		
28.1	R	15319111	Zřízení atypického pažení výkopu svařovaným ocelovým ohloubovým rámem se štitovnicemi plochy výkopu do 30 m ²	m2	28,000	421,00	11 788,00
"Podkopávka stoky"							
3,5*4*2					28,000		
Součet					28,000		
29.1	R	15319122	Odstranění atypického pažení výkopu svařovaným ocelovým ohloubovým rámem se štitovnicemi plochy výkopu do 30 m ²	m2	28,000	124,00	3 472,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Podkopávka stoky"							
3,5*4*2					28,000		
Součet					28,000		
30.1	R	154065421	Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku	m2	44,400	1 760,00	78 144,00
Licní plocha šachet					44,400		
Součet					44,400		
31.1	R	154065521	Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi	m2	44,400	278,00	12 343,20
Licní plocha šachet					44,400		
Součet					44,400		
32.1	R	154067241	Typová konstrukce výstroje šachet dočasně zabudovaných z úplných ocelových rámů z typových oblouků poddajných úplných a profilové oceli K 11 500.0, včetně spojovacích prvků montáž včetně dodání materiálu, v hornině suché	kg	3 287,642	24,60	80 875,99

"Pažení - rám"

"4xL B2, K21" 4*49,0

"4xL 3, K21" 4*56,0

"16x spojka A" 16*1,81

Rám_pažení

Součet

"Hmotnost rámů dle šachet - rámy po 0,8m"

"Šachta - Š1a - 4,44/0,8" 6*Rám_pažení

Rámy_celkem

Součet

"Závěsy - 8 kusů mezi každým rámem - hmotnost 6,28kg/m"
6,28*4,44*8+6,28*4,7*8

Rámy_celkem

Hmotnost_pažení

Součet

196,000

224,000

28,960

448,960

2 693,760

2 693,760

459,194

2 693,760

3 152,954

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Celková_hmotnost_pa z			"Zámečnické konstrukce - 5%" 2693,76*0,05 Hmotnost_pažení		134,688 3 152,954		
Součet					3 287,642		
33.1	R	154067242	Typová konstrukce výstroje šachet dočasně zabudovaných z úplných ocelových rámu z typových oblouků poddajných úplných a profilové oceli K 11 500.0, včetně spojovacích prvků demontáž v hornině suché	kg	3 287,642	14,90	48 985,87
Celková_hmotnost_paž					3 287,642		
Součet					3 287,642		
34.1	R	154067341	Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámu včetně spojovacích prvků výztuže montáž včetně dodání materiálu, v hornině suché	kg	347,400	36,40	12 645,36
"Ohlubený rám - 19,30kg/m"							
"Šachta - Š1a" (1,0+2,5+1,0)*4*19,30							
Součet					347,400		
35.1	130	130107500	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,347	24 600,00	8 536,20
Ohlubený_rám					0,347		
36.1	R	154067342	Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámu včetně spojovacích prvků výztuže demontáž v hornině suché	kg	347,400	18,80	6 531,12
Ohlubený_rám					347,400		
Součet					347,400		
37.1	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	11,483	146,00	1 666,66
Hloubení_rýh_pr_3					3,093		
Hloubení_rýh_pr_4					4,640		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Hloubení_podkopávka*0,75 "tř.3+4"							
Součet					3,750		
					11,483		
38.1 R		161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	3,828	205,00	784,74
Hloubení_rýh_pr_5					2,578		
Hloubení_podkopávka*0,25 "tř.5"					1,250		
Součet					3,828		
39.1 R		162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	25,642	71,10	1 823,15
"Vodorovný přesun v místě stavby" Obsyp+Zásyp					25,642		
Součet					25,642		
40.1 R		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,958	262,00	6 277,00
Hloubení_rýh_pr_3					3,093		
Hloubení_rýh_pr_4					4,640		
Ražení_šachet					12,475		
Hloubení_podkopávka*0,75 "tř.3+4"					3,750		
Součet					23,958		
Výkopek_skládka							
41.1 R		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	239,580	20,20	4 839,52
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Výkopek_skládka*10					239,580		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Změna projektové dokumentace splašková kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					239,580		
42.1	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,828	339,00	1 297,69
Hloubení_ryh_pr_5					2,578		
HLoubení_podkopávka*0,25 "tř.5"					1,250		
Součet					3,828		
43.1	R	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	38,280	26,00	995,28
"Skládka ve vzdálenosti 20km"					38,280		
(Hloubení_ryh_pr_5+Hloubení_podkopávka*0,25)*10					38,280		
Součet					38,280		
44.1	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	25,642	190,00	4 871,98
"Nakládání výkopku v místě stavby pro vodorovný přesun"					25,642		
Obsyp+Zásyp					25,642		
Součet					25,642		
45.1	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,785	17,20	477,90
Ražení_šachet					12,475		
Hloubení_ryh_pr					10,310		
Hloubení_podkopávka					5,000		
Součet					27,785		
46.1	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	50,013	280,00	14 003,64

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Ražení_šachet*1,8							
Hloubení_rýh_pr*1,8					22,455		
HLoubení_podkopávka*1,8					18,558		
Součet					9,000		
					50,013		
47.1	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	24,839	95,00	2 359,71
Hloubení_rýh_pr+Ražení_šachet+HLoubení_podkopávka							
-Lože					27,785		
-Obetonování_potrubí					-0,268		
-Obsyp					-1,461		
-Podkladní_deska					-0,803		
-Sedlové_lože					0,000		
"Potrubí DN300" -3,14*0,15*0,15*Prodloužení					-0,268		
Součet					-0,146		
					24,839		
48.1	583	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	49,926	453,00	22 616,48
Zásyp					49,926		
Součet					49,926		
49.1	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,803	206,00	165,42
"Výkop samostatné kanalizace"							
Prodloužení*1,3*0,3					0,803		
Součet					0,803		
50.1	583	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	1,614	240,00	387,36
Obsyp							
Součet							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délký potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Obsyp*2,01
 Součet

1,614
 1,614

2 Zakládání

51.1	R	216905111	Očištění licních ploch šachet jakéhokoli stupně ražnosti	m2	44,400	323,00	14 341,20
------	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"Šachta - Š1a" 2,5*(4,24+0,2)*4

Licní plocha_šachet

52.1	R	216906111	Očištění nezapaženého dna šachet jakéhokoli stupně ražnosti	m2	0,000	732,00	0,00
------	---	-----------	---	----	-------	--------	------

"Šachta - Š0" -2,5*2,5

"Šachta - Š1a" 2,5*2,5

Součet

-6,250
 6,250
 0,000

4

Vodorovné konstrukce

53.1	R	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šitérkodrtě 0-63 mm	m3	0,268	900,00	241,20
------	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"Výkop samostatné kanalizace"

Prodloužení*1,3*0,1

"Šachta - Š0" -2,5*2,5*0,1

"Šachta - Š1a" 2,5*2,5*0,1

Součet

0,268
 -0,625
 0,625
 0,268

Lože

54.1	R	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,000	2 880,00	0,00
------	---	-----------	--	----	-------	----------	------

"Šachta - Š0" -2,5*2,5*0,1

"Šachta - Š1a" 2,5*2,5*0,1

Součet

-0,625
 0,625
 0,000

Podkladní_deska

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomort, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
55.1 R	452312141		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,268	2 850,00	763,80

"Výkop samostatné kanalizace"

Prodĺoužení*1,3*0,1

0,268

0,268

Sedlové_lože

Součet

8

Trubní vedení

57.1 R	831372121		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	2,060	530,00	1 091,80
Prodĺoužení					2,060		80 393,75

58.1 597	597107070		trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C třída 240	m	2,091	1 920,00	4 014,72
Prodĺoužení					2,060		

Součet

Prodĺoužení*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"

2,091

Součet

61.1 R	837372221		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300	kus	2,000	616,00	1 232,00
--------	-----------	--	--	-----	-------	--------	----------

"Tvarovka - kloubové uložení GZ přítok do šachty" 1

1,000

"Tvarovka - kloubové uložení GA odtok ze šachty" 1

1,000

Součet

2,000

62.1 597	597108790		trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	1,015	2 148,00	2 180,22
----------	-----------	--	---	-----	-------	----------	----------

"Tvarovka - kloubové uložení GA odtok ze šachty" 1

1,000

Součet

1,000

1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"

1,015

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budňanka, Praha 5
 Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délký potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
63.1	597	597108240	trouba kameninová neglazovaná zkrácená DN400mm L25cm třída 160 spojovací systém C	kus	1,015	3 323,00	3 372,85
"Tvarovka - kloubové uložení GZ přítok do šachty" 1							
Součet							
1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"							
Součet							
64.1	R	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícními vaky ucpávkovými DN 300	úsek	1,000	932,00	932,00
65.1	R	892373258R	Tlaková zkouška šachet	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
66.1	R	894411001R	Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška 401-450cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu	kus	0,000	48 000,00	0,00
"Šachta Š0" -1							
"Šachta Š1a" 1							
Součet							
66.2	R	894411002R	Šachta kanalizační prefabrikovaná s přezdívaným dnem na potrubí DN300, výška 470cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu	kus	1,000	48 000,00	48 000,00
66.3	271	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	425,00	425,00
66.4	271	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 5 m3	m3	10,575	1 060,00	11 209,50
1,5*1,5*4,7							
10,575							
71.1	R	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	1,461	2 700,00	3 944,70
"Výkop samostatné kanalizace"							
Prodloužení*1,3*0,6-3,14*0,15*0,15*Prodloužení							
Součet							
Obetonování potrubí							
1,461							
1,461							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budějanka, Praha 5
 Objekt: Změna projektové dokumentace splaškové kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 9. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
72.1	R	899623521R	Obetonování ohloubňového rámu betonem tř. C 12/15 včetně vybourání	m3	0,788	3 500,00	2 758,00
"Šachta - Š1a" (1,0+2,5+1,0)*0,5*0,35					0,788		
Součet					0,788		
73.1	R	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	2,060	16,00	32,96
Prodloužení					2,060		
Součet					2,060		
998 Přesun hmot							5 352,38
76.1	R	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevíraném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,987	489,00	2 927,64
prodloužení*0,1					0,206		
1*0,045 "trouba odtok"					0,045		
1*0,061 "trouba přítok"					0,061		
1*5,675 "šachty"					5,675		
Součet					5,987		
77.1	R	998275124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,987	405,00	2 424,74
prodloužení*0,1					0,206		
1*0,045 "trouba odtok"					0,045		
1*0,061 "trouba přítok"					0,061		
1*5,675 "šachty"					5,675		
Součet					5,987		

Celkem

517 449,26

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřanka, Praha 5

Datum: 29. 10. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 01.1 Splašková kanalizace, nárůst počtu šachet a délky potrubí			
Celková_hmotnost_p až	Celková hmotnost pažení	kg	3 287,642
	"Zámečnické konstrukce - 5%" 2893,76*0,05		134,688
	Hmotnost_pažení		3 152,954
Celková_hmotnost_paž	Součet		3 287,642
Použití figury:			
154067241	Typová konstrukce výstroje šachet dočasně zabudovaných z úplných ocelových rámu z typových oblouků poddajných úplných a profilové oceli K 11 500.0, včetně spojovacích prvků montáž včetně dodání materiálu, v hornině suché	kg	3 287,642
154067242	Typová konstrukce výstroje šachet dočasně zabudovaných z úplných ocelových rámu z typových oblouků poddajných úplných a profilové oceli K 11 500.0, včetně spojovacích prvků demontáž v hornině suché	kg	3 287,642
Hloubení_podkopávka a	HLoubení podkopávka stoky	m3	5,000
	"Podkopávka stoky"		0,000
Hloubení_podkopávka	5		5,000
Použití figury:			
132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,500
130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,655
132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 4 ručně	m3	2,250
132411401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 5 ručně	m3	1,250
161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	11,483
161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	3,828
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,958
162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,828
162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	38,280
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,785
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	50,013
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
Hloubení_rýh_pr	Hloubení rýh prodloužení potrubí	m3	10,310
	"Výkop samostatné kanalizace"		0,000
	Prodloužení*1,3*(4,100-0,450+0,2)		10,310
Hloubení_rýh_pr	Součet		10,310
Použití figury:			
132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1,856
130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,655
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,785
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	50,013
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
Hloubení_rýh_pr_3	Hloubení rýh prodloužení ve třídě těžitelnosti 3	m3	3,093
Hloubení_rýh_pr_3	"Třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení_rýh_pr*0,30		3,093

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Použití figury:

132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1,856
132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	0,928
132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	1,237
132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	0,619
161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	11,483
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,958

Hloubení_rýh_pr_4	Hloubení rýh prodloužení ve třídě těžitelnosti 4	m3	4,640
Hloubení_rýh_pr_4	"Třída těžitelnosti 4 - 45%" Hloubení_rýh_pr*0,45		4,640

Použití figury:

132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1,856
132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	2,784
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 4	m3	1,392
132312202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	1,856
132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 4	m3	0,928
161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	11,483
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,958

Hloubení_rýh_pr_5	Hloubení rýh prodloužení ve třídě těžitelnosti 5	m3	2,578
Hloubení_rýh_pr_5	"Třída těžitelnosti 5 - 25%" Hloubení_rýh_pr*0,25		2,578

Použití figury:

132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1,856
138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 ručně s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	2,578
161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	3,828
162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,828
162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	38,280

Hmotnost_pažení	Hmotnost pažení celková	kg	3 152,954
	"Závěsy - 8 kusů mezi každým rámem - hmotnost 6,28kg/m" 6,28*4,44*8+6,28*4,7*8		459,194
	Rámy_celkem		2 693,760
Hmotnost_pažení	Součet		3 152,954

Použití figury:

154067241	Typová konstrukce výstroje šachet dočasně zabudovaných z úplných ocelových rámu z typových oblouků poddajných úplných a profilové oceli K 11 500.0, včetně spojovacích prvků montáž včetně dodání materiálu, v hornině suché	kg	3 287,642
-----------	--	----	-----------

Licní_plocha_šachet	Licní plocha šachet		44,400
	"Šachta - Š1a" 2,5*(4,24+0,2)*4		44,400
Licní_plocha_šachet	Součet		44,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
216905111	Očištění lícnic ploch šachet jakéhokoli stupně ražnosti	m2	44,400
154065421	Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku	m2	44,400
154065521	Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi	m2	44,400
Lože	Lože pod potrubí ze štěrku	m3	0,268
	"Výkop samostatné kanalizace"		0,000
	Prodloužení*1,3*0,1		0,268
	"Šachta - Š0" -2,5*2,5*0,1		-0,625
	"Šachta - Š1a" 2,5*2,5*0,1		0,625
Lože	Součet		0,268
Použití figury:			
451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku dle 0-63 mm	m3	0,268
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
Obetonování_potrubí	Obetonování potrubí	m3	1,461
	"Výkop samostatné kanalizace"		0,000
	Prodloužení*1,3*0,6-3,14*0,15*0,15*Prodloužení		1,461
Obetonování_potrubí	Součet		1,461
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	1,461
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
Obsyp	Osyp potrubí a rýh	m3	0,803
	"Výkop samostatné kanalizace"		0,000
	Prodloužení*1,3*0,3		0,803
Obsyp	Součet		0,803
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,803
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	25,642
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	25,642
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
583313460	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	1,614
Ohlubňový_rám	Ohlubňový rám	kg	347,400
	"Ohlubňový rám - 19,30kg/m"		0,000
	"Šachta - Š1a" (1,0+2,5+1,0)*4*19,30		347,400
Ohlubňový_rám	Součet		347,400
Použití figury:			
154067341	Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámu včetně spojovacích prvků výztuže montáž včetně dodání materiálu, v hornině suché	kg	347,400
154067342	Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámu včetně spojovacích prvků výztuže demontáž v hornině suché	kg	347,400
130107500	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,347
Pažení_box_6	Pažení boxy do hloubky 6m	m2	17,716
	"Výkop samostatné kanalizace"		0,000
	Prodloužení*4,300*2		17,716
Pažení_box_6	Součet		17,716
Použití figury:			
151811122	Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	17,716
151811222	Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení těžké Připlatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1122	m2	708,640
Podkladní_deska	Podkladní betonová deska	m2	0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Podkladní_deska	"Šachta - Š0" -2,5*2,5*0,1		-0,625
	"Šachta - Š1a" 2,5*2,5*0,1		0,625
	Součet		0,000
Použití figury:			
452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,000
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
Prodloužení	Prodloužení potrubí	m	2,060
Prodloužení	2,06		2,060
Použití figury:			
597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	2,091
132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1,856
151811122	Pažici boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	17,716
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,803
451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,268
452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,268
831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	2,060
899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	1,461
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	2,060
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,987
998275124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,987
Rám_pažení	Rám pažení	kg	448,960
Rám_pažení	"Pažení - rám"		0,000
	"4xLB2,K21" 4*49,0		196,000
	"4xL3,K21" 4*56,0		224,000
	"16x spojka A" 16*1,81		28,960
Součet			
Použití figury:			
154067241	Typová konstrukce výstroje šachet dočasně zabudovaných z úplných ocelových rámu z typových oblouků poddajných úplných a profilové oceli K 11 500,0, včetně spojovacích prvků montáž včetně dodání materiálu, v hornině suché	kg	3 287,642
Rámy_celkem	Hmotnost rámu celkem	kg	2 693,760
Rámy_celkem	"Hmotnost rámu dle šachet - rámy po 0,8m"		0,000
	"Šachta - Š1a - 4,44/0,8" 6*Rám_pažení		2 693,760
	Součet		2 693,760
Použití figury:			
154067241	Typová konstrukce výstroje šachet dočasně zabudovaných z úplných ocelových rámu z typových oblouků poddajných úplných a profilové oceli K 11 500,0, včetně spojovacích prvků montáž včetně dodání materiálu, v hornině suché	kg	3 287,642
Ražení_šachet	Ražení šachty	m3	12,475
Ražení_šachet	"Šachta - Š0" -2,5*2,5*(4,50-0,45+0,2)		-26,563
	"Propojovací šachta 60% - odpočet objemu šachty a stoky" 2,5*2*4,7*0,6		14,100
	"Šachta - Š1a" 2,5*2,5*(4,24-0,45+0,2)		24,938
	Součet		12,475
Použití figury:			
144161111	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet v hornině l. stupně ražnosti suché, o průřezu TV do 10 m2	m3	12,475
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,958

Kód	Popis	MJ	Výměra
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,785
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	50,013
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
Sedlové_lože	Sedlové lože pod kameninové potrubí	m3	0,268
	"Výkop samostatné kanalizace"		0,000
	Prodloužení*1,3*0,1		0,268
Sedlové_lože	Součet		0,268
Použití figury:			
452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod m3 potrubí z betonu tř. C 16/20		0,268
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
Výkopek_skládka	Výkopek na skládku	m3	23,958
	Hloubení_rýh_pr_3		3,093
	Hloubení_rýh_pr_4		4,640
	Ražení_šachet		12,475
	Hloubení_podkopávka*0,75 "tř.3+4"		3,750
Výkopek_skládka	Součet		23,958
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,958
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	239,580
Zásyp	Zásyp jam šache rýh	m3	24,839
	Hloubení_rýh_pr+Ražení_šachet+Hloubení_podkopávka		27,785
	-Lože		-0,268
	-Obetonování_potrubí		-1,461
	-Obsyp		-0,803
	-Podkladní_deska		0,000
	-Sedlové_lože		-0,268
	"Potrubí DN300" -3,14*0,15*0,15*Prodloužení		-0,146
Zásyp	Součet		24,839
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,839
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	25,642
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	25,642
583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	49,926

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5	JKSO	
Název objektu	Bourání a obnova povrchů	EČO	
		Místo	Praha 5
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Městská část Praha 5		
Projektant			
Zhotovitel	Rekomont, a.s.		
Zpracoval	Ing. Petr Krejčíř		
Rozpočet číslo	1.2	Dne	10.09.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	28 004,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 004,58	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 28 004,58			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	28 004,58	5 880,96
				Cena s DPH 33 885,54			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
Objekt: Bourání a obnova povrchů


Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	28 004,58
1	Zemní práce	1 801,10
5	Komunikace pozemní	13 349,90
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 116,63
997	Přesun sutě	7 387,51
998	Přesun hmot	3 349,44
	Celkem	28 004,58



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Bourání a obnova povrchů

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 28 004,58

1 Zemní práce 1 801,10							
3.1	R	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,680	34,90	302,93
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		
4.1	R	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	8,680	120,00	1 041,60
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		
5.1	R	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,680	41,20	357,62
2,06*3 "prodloužení kanalizace se šachtou"					6,180		
2,5 "propojovací šachta"					2,500		
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		
26.1	R	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,680	11,40	98,95
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřanka, Praha 5
 Objekt: Bourání a obnova povrchů

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5 Komunikace pozemní							
33.1	R	564861111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	8,680	147,00	1 275,96
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		
34.1	R	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm	m2	8,680	299,00	2 595,32
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		
35.1	R	573111115	Postřik infiltrační P1 z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	8,680	45,00	390,60
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		
36.1	R	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	8,680	45,00	390,60
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		
37.1	R	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	8,680	438,00	3 801,84
Bourání_povrchy					8,680		
Součet					8,680		
38.1	R	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	8,680	496,00	4 305,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Bourání a obnova povrchů

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Bourání povrchy							
41.1	R	59914111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živícnou záhlvkou	m	10,320	57,20	590,30
Řezání živice					10,320		
Součet					10,320		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 116,63
43.1	R	919112233	Řezání dílačkových spár v živícném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záhlvku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	10,320	123,00	1 269,36
Řezání živice					10,320		
Součet					10,320		
44.1	R	919735112	Řezání stávajícího živícného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,320	82,10	847,27
2,06*2"prodloužení kanalizace"					4,120		
1,7+2,5+2 "propojovací šachta"					6,200		
Řezání živice					10,320		
Součet							
997 Přesun sutě							7 387,51
47.1	R	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,821	350,00	987,35
Sut'_beton					2,821		
Součet					2,821		
49.1	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	7,248	168,00	
Sut'_celkem					7,248		
Součet					7,248		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Bourání a obnova povrchů

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
50.1	R	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	2,517	480,00	1 208,16
Suť živice					2,517		
Součet					2,517		
51.1	R	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	1,910	280,00	534,80
Suť kámen					1,910		
Součet					1,910		
52.1	R	997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost do 7 km	t	7,248	379,00	2 746,99
Suť živice					2,517		
Suť beton					2,821		
Suť kámen					1,910		
Suť celkem					7,248		
53.1	R	997241539	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km	t	94,224	7,35	692,55
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Suť celkem*13					94,224		
Součet					94,224		
998 Přesun hmot							3 349,44
54.1	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s kytlem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,600	64,90	623,04
0,46*Bourání_povrchy "ŠD"					3,993		
0,383*Bourání_povrchy "SC"					3,324		
0,104*Bourání_povrchy "ACO 11"					0,903		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřánka, Praha 5
Objekt: Bourání a obnova povrchů

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0,156*Bourání_povrchy "ACL 16"							
0,003*Bourání_povrchy "postřiky"							
Součet							
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným							
55.1	R	998229111	†		9,600	284,00	2 726,40

Celkem

28 004,58




SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Datum: 29. 10. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 01.2 Bourání a obnova povrchů			
Bourání_povrchy	Bourání povrchů		
	2,06*3 "prodloužení kanalizace se šachtou"	m2	8,680
	2,5 "propojovací šachta"		6,180
Bourání_povrchy	Součet		2,500
Použití figury:			8,680
113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,680
113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,680
113107231	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	8,680
181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	8,680
564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	8,680
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m2	8,680
573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	8,680
573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	8,680
577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	8,680
577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	8,680
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění suti, na vzdálenost do 7 km	t	7,248
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,600
Odkopávky	Odkopávky		
	30*0,38	m3	11,400
Odkopávky	Součet		11,400
Řezání_živice	Řezání živice		
	2,06*2"prodloužení kanalizace"	m	10,320
	1,7+2,5+2 "propojovací šachta"		4,120
Řezání_živice	Součet		6,200
Použití figury:			10,320
919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,320
599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živou zálivkou	m	10,320
919112233	Řezání dilatačních spár v živém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	10,320
Suť_beton	Suť beton		
Suť_beton	"Suť beton" 0,325*Bourání_povrchy	t	2,821
Použití figury:			2,821
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění suti, na vzdálenost do 7 km	t	7,248
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,821
Suť_celkem	Suť celkem		
		t	7,248
Suť_živice	"Suť živice" 0,29*Bourání_povrchy		2,517
Suť_beton	"Suť beton" 0,325*Bourání_povrchy		2,821
Suť_kámen	"Suť kámen" 0,22*Bourání_povrchy		1,910
Suť_celkem	Součet		7,248
Použití figury:			
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění do 7 km		7,248

Kód	Popis	MJ	Výměra
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,248
997241539	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km	t	94,224
Suť_kámen	Suť_kámen		
Suť_kámen	"Suť kamen" 0,22*Bourání_povrchy	t	1,910
Použití figury:			1,910
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost do 7 km	t	7,248
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	1,910
Suť_živice	Suť_živice		
Suť_živice	"Suť živice" 0,29*Bourání_povrchy	t	2,517
Použití figury:			2,517
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost do 7 km	t	7,248
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	2,517



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5

Název objektu

VRN

JKSO

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont, a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

1.3

11.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 432,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	18 432,21		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				18 432,21
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	18 432,21	3 870,76	
Cena s DPH				22 302,97

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	18 432,21
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 084,76
VRN3	Zařízení staveniště	3 972,46
VRN4	Inženýrská činnost	1 747,88
VRN6	Územní vlivy	5 084,74
VRN7	Provozní vlivy	2 542,37
	Celkem	18 432,21

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 11. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 432,21

VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 084,76
1.1	R	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	3 654,67
21.	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 430,09

VRN3		Zařízení staveniště				
3.1	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	3 972,46
						3 972,46

VRN4		Inženýrská činnost		1 747,88			
4.1	R	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti	kpl	1,000	1 747,88	1 747,88

VRN6		Územní vlivy				5 084,74	
5.1	R	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	794,49	794,49
6.1	R	060002000	Pasportizace okolních objektů vč. oplocení	kpl	1,000	1 588,98	1 588,98
7.1	R	060003000	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	2 701,27	2 701,27

VRN7		Provozní vlivy				2 542,37	
8.1	R	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy		kpl	1,000	794,49
9.1	R	070002000	Náklady na výluky správce sítí		kpl	1,000	1 747,88

Celkem

18 432,21

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Datum: 29. 10. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Žádné figury		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřánka, Praha 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

2



Změna:



☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: 01	Název: Schodiště a cesta k domu č.p.115
Popis změny: Změna zámečnického kotvícího prvku.		
Zdůvodnění změny: Požadavek investora na zlepšení statického zajištění schodiště. Úprava projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 		Posouzení změny - konzultant:  
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO
Změnový list č:		2

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne
	do časového plánu:	zpracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o:	11 548,83 Kč
	s DPH 21%	13 974,08 Kč	
	snížení o:	Kč	
	s DPH 21%	0,00 Kč	
Navrhovatel změny :			
Ing. Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LINHARDO</i> 	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 2:		11 548,83 Kč
	s DPH 21%		13 974,08 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis méněprací a víceprací společnosti.....

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

JKSO

Název objektu

Změna zámečnického prvku

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont, a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

ZL 2

Dne

10.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	448,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11 100,51	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 548,83	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 11 548,83

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 548,83	2 425,25

Cena s DPH 13 974,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5


Objekt: Změna zámečnického prvku

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	11 100,51
767	Konstrukce zámečnické	11 100,51
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	448,32
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	134,50
VRN3	Zařízení staveniště	201,74
VRN4	Inženýrská činnost	44,83
VRN7	Provozní vlivy	44,83
VRN9	Ostatní náklady	22,42
	Celkem	11 548,83



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: Změna zámečnického prvku

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 11 100,51

767 Konstrukce zámečnické 11 100,51							
39.1 R		767000050.1	Montáž a dodávka - pažení cihlového schodu ocelovým pásem tl.8 mm, v.270 mm, š.900-1120 mm, vč. kotevních tyčí o 30 mm, dl. 400 mm - Z5	kg	81,518	135,00	11 004,93

0,4*5,55*34*1,08 "kotevní ocelová tyč 800mm: dopočet délky 400mm"
Součet 81,518

42.1 R		998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,081	1 180,00	95,58
--------	--	-----------	--	---	-------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 448,32

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 134,50							
43.1 R		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	134,50	134,50

VRN3 Zařízení staveniště 201,74							
44.4 R		030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	44,83	44,83
45.1 R		032803000.1	Ostatní náklady	Kč	1,000	44,83	44,83
46.1 R		033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	44,83	44,83
47.1 R		034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	44,83	44,83
48.1 R		039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	22,42	22,42


ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Změna zámečnického prvku

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VRN4 Inženýrská činnost							
49.1	R	045303000	Koordinální činnost	Kč	1,000	44,83	44,83
VRN7 Provozní vlivy							
50.1	R	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	44,83	44,83
VRN9 Ostatní náklady							
51.1	R	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000	22,42	22,42
Celkem							11 548,83



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

3

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 08	Název: Plynovod, kanalizace, vodovod
Popis změny: Prodloužení projektu DIO, dopravní značení na základě projektu DIO		
Zdůvodnění změny: Vícepráce spojené s prodloužením DIR a DIO vzniklé z úpravy projektové dokumentace a obnovených vyjádření dotčených orgánů.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 	Posouzení změny - konzultant: 	

ne

ano

678 036,56 Kč

0,00 Kč

Podp

Cenová kontrola:

Podpis:

Podpis:

560 360,79 Kč

21%

678 036,56 Kč

2 ze 2

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Výbudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka,
Praha 5

Název objektu

Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

JKSO

EČO

Místo

Praha

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Rekomont, a.s.

Zhotovitel

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

3

Dne

24.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Rozpočtové náklady v CZK					0	0,00
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	386 910,49	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	173 450,30	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		560 360,79	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						
			</			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5
Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	645 360,79
1	Zemní práce	35 200,73
5	Komunikace pozemní	11 756,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	590 619,53
997	Přesun sutě	5 580,18
998	Přesun hmot	2 204,35
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-85 000,00
VRN6	Územní vlivy	-85 000,00
	Celkem	560 360,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

645 360,79

1 Zemní práce							
4.1	221	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	60,60	363,60
Bourání_povrchy					6,000		
5.1	221	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	339,00	2 034,00
Bourání_povrchy					6,000		
6.1	221	113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	118,00	708,00
Bourání_povrchy 2*3					6,000		
8.1	R	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,702	425,00	298,35
Bourání_povrchy*1,3					7,800		
Součet					7,800		
Hloubení_rýh					7,800		
Hloubení_rýh_3					2,340		
Hloubení_rýh_4					3,510		
Hloubení_rýh_5					1,950		
Součet					7,800		
Hloubení_rýh_3*0,30					0,702		
Součet					0,702		
9.1	R	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,351	27,50	9,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Hloubení_rýh_3*0,30*0,50							
Součet							
10.1	R	132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	0,351		
					0,351		
Hloubení_rýh_3*0,7							
Součet							
					1,638	956,00	1 565,93
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných							
					1,638		
11.1	R	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 3	m3	0,819	181,00	148,24
					0,819		
Hloubení_rýh_4*0,30							
Součet							
					1,053	921,00	969,81
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3							
					1,053		
12.1	R	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4	m3	0,527	66,60	35,10
					0,527		
Hloubení_rýh_4*0,70							
Součet							
					2,457	1 660,00	4 078,62
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných							
					2,457		
13.1	R	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 4	m3	0,527	66,60	35,10
					0,527		
Hloubení_rýh_4*0,30							
Součet							
					2,457	1 660,00	4 078,62
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných							
					2,457		
14.1	R	132312202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	2,457	1 660,00	4 078,62
					2,457		
					2,457		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment, a.s.
 Místo: Praha

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15.1	R	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepicí hmotnost tř. 4	m3	1,229	260,00	319,54
Hloubení_rýh_4*0,70*0,50					1,229		
Součet					1,229		
16.1	R	138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 ručně s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	1,950	2 410,00	4 699,50
Hloubení_rýh_5					1,950		
Součet					1,950		
17.1	R	15181112	Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	7,800	140,00	1 092,00
3*1,3*2					7,800		
Součet					7,800		
18.1	R	15181211	Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení těžké příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1111	m2	39,000	15,00	585,00
3*1,3*2*5					39,000		
Součet					39,000		
19.1	R	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,755	88,70	155,63
Hloubení_rýh_3*0,30					0,702		
Hloubení_rýh_4*0,30					1,053		
Součet					1,755		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budňanka, Praha 5
 Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20.1	R	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,950	124,00	241,80
Hloubení_ryh_5					1,950		
Součet					1,950		
21.1	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,800	71,10	554,58
"Vodorovný přesun v místě stavby" Zásyp					7,800		
Součet					7,800		
22.1	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,850	262,00	1 532,70
Hloubení_ryh_3+Hloubení_ryh_4					5,850		
Součet					5,850		
23.1	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	58,500	20,20	1 181,70
"Skládka ve vzdálenosti 20km" (Hloubení_ryh_3+Hloubení_ryh_4)*10					58,500		
Součet					58,500		
24.1	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,950	339,00	661,05
Hloubení_ryh_5					1,950		
Součet					1,950		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25.1	R	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19,500	26,00	507,00
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Hloubení_rýh_5*10					19,500		
Součet					19,500		
26.1	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,800	190,00	1 482,00
"Nakládání výkopku v místě stavby pro vodorovný přesun" Zásyp					7,800		
Součet					7,800		
27.1	R	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	7,800	17,20	134,16
Hloubení_rýh					7,800		
Součet					7,800		
28.1	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	14,040	280,00	3 931,20
Hloubení_rýh*1,8					14,040		
Součet					14,040		
29.1	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,800	95,00	741,00
Hloubení_rýh					7,800		
Součet					7,800		
30.1	583	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	15,678	453,00	7 102,13
Zásyp*2,01					15,678		
Součet					15,678		
30.2	R	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6,000	11,40	68,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výbudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5							
Komunikace pozemní							
31.1	R	56486111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6,000	147,00	882,00
Bourání_povrchy					6,000		
Součet					6,000		
Bourání_povrchy					6,000		
Součet					6,000		
32.1	R	56712214	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,000	299,00	1 794,00
Bourání_povrch					6,000		
Součet					6,000		
33.1		57234012	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	6,000		
Bourání_povrchy*2					12,000		
34.1	R	57311115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	12,000	664,00	7 968,00
Bourání_povrch					6,000		
Součet					6,000		
35.1	R	57321109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	6,000	45,00	270,00
Bourání_povrch					6,000		
Součet					6,000		
36.1	R	59914111	Vypínání spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živnicovou zálivkou	m	10,000	57,20	572,00
Řezání_živice					10,000		
Součet					10,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont, a.s.
 Místo: Praha

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37.1	R	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrků pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	10,000	123,00	1 230,00
Řezání živice					10,000		
Součet					10,000		590 619,53

38.1	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000	82,10	821,00
2*3+2*2					10,000		
Součet					10,000		

39.1	221	915222111R	Prodloužení DIO a DIR pro provedení prací v rámci SoD vč. dopravního značení	ks	1,000	273 225,00	273 225,00
39.2	221	915222112R	Prodloužení DIO a DIR pro napojení plynu Nad Zámečnický vč. dopravního značení	ks	1,000	123 580,00	123 580,00
39.3	221	915222113R	Prodloužení DIO a DIR pro plynovod ul Musilova/Pízeňská vč. dopravního značení	ks	1,000	191 763,53	191 763,53

997

Přesun sutě

40.1	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,750	350,00	1 312,50
Bourání_povrch*0,625					3,750		
Součet					3,750		5 580,18

41.1	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1,320	168,00	221,76
Součet					1,320		

42.1	R	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	1,896	480,00	910,08
------	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment, a.s.
 Místo: Praha

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Bourání_povrch*0,316							
Součet					1,896		
43.1	R	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	1,896		
Bourání_povrch*0,22					1,320	280,00	369,60
Součet					1,320		
44.1	R	997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost do 7 km	t	1,320		
"Sut živice" Bourání_povrch*0,316					6,966	379,00	2 640,11
"Sut beton" Bourání_povrch*0,625					1,896		
"Sut kamen" Bourání_povrch*0,22					3,750		
Součet					1,320		
Sut_celkem					6,966		
45.1	R	997241539	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km	t	17,160	7,35	126,13
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Sut_celkem*13					17,160		
Součet					17,160		
998 Přesun hmot							2 204,35
46.1	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,318	64,90	410,04
0,46*Bourání_povrch "ŠD"					2,760		
0,383*Bourání_povrch "SC"					2,298		
0,207*Bourání_povrch "asfaltový beton"					1,242		
0,003*Bourání_povrch "posilky"					0,018		

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřánka, Praha 5
Objekt: Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 24. 11. 2020

VRN

-85 000,00

VRN6 **Územní vlivy**

-85 000,00

Celkem

560 360,79

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5
Datum: 24. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 03 Prodloužení DIO, DIR, dopravní značení			
Bourání_povrch	Bourání povrchů	m2	6,000
Použití figury:			
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m2	6,000
573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	6,000
573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	6,000
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	3,750
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu	t	1,896
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	t	1,320
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění sutí, na vzdálenost do 7 km	t	6,966
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,318
998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,318
Bourání_povrchy	Bourání povrchů	m2	6,000
Bourání_povrchy	2*3		6,000
Použití figury:			
113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000
113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,702
181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	6,000
564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	6,000
572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	12,000
Hloubení_rýh	Hloubení rýh	m3	7,800
	Bourání_povrchy*1,3		7,800
Hloubení_rýh	Součet		7,800
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,702
171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	7,800
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	14,040
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,800
Hloubení_rýh_3	Hloubení rýh tř.3	m3	2,340
Hloubení_rýh_3	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení_rýh*0,30		2,340
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,702
132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,351
132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	1,638
132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,819
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		1,755

Kód	Popis	MJ	Výměra
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,850
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	58,500
Hloubení_rýh_4	Hloubení rýh tř.4		
Hloubení_rýh_4	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 45%" Hloubení_rýh*0,45		3,510
Použití figury:			3,510
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	0,702
132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 do 100 m3	m3	1,053
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 4	m3	0,527
132312202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 4 nesoudržných	m3	2,457
132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 4	m3	1,229
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,755
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,850
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	58,500
Hloubení_rýh_5	Hloubení rýh tř.5		
Hloubení_rýh_5	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 25%" Hloubení_rýh*0,25	m3	1,950
Použití figury:			1,950
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	0,702
138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v hominách tř. 5 až 7 ručně s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v homině tř. 5	m3	1,950
161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,950
162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,950
162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19,500
Řezání_živice	Řezání živického krytu		
Řezání_živice	2*3+2*2	m	10,000
Použití figury:	Součet		10,000
919735112	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000
599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živickou záplivkou	m	10,000
919112233	Řezání dilatačních spár v živickém krytu vytvoření komůrky pro těsnící záplivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	10,000
Suť_celkem	Suť celkem		10,000
Suť_celkem	"Suť kamen" Bourání_povrch*0,22	t	1,320
Použití figury:			1,320
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost do 7 km	t	6,966
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,320
997241539	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km	t	17,160
Zásyp	Zásyp		
	Hloubení_rýh	m3	7,800
			7,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
Zásyp	Součet		
Použití figury:			7,800
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,800
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,800
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,800
583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	15,678



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: 05	Název: Vyklizení ruin č.p.133 a úprava pozemku
--------------------------	-------------------------------	---

Popis změny:

Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami.


Zdůvodnění změny:

Požadavek statika.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:


S. DRECHOVSKÝ

Posouzení změny - konzultant:


S. DRECHOVSKÝ

Stavba:

Číslo stavby:

1

SO

05

Změnový list č:

4

Dopady:

do projektové dokumentace:

zpracovány

ne

do časového plánu:

zpracovány

ano

do ceny:

zvýšení o:

s DPH

21%

736 510,31 Kč

891 177,48 Kč

snížení o:

s DPH

21%

0,00 Kč

0,00 Kč

Navrhovatel změny :

Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubět

Podpis:

Věcná kontrola:**Vyjádření zhotovitele:**

Podpis:

Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:**Celková cena změnového listu č. 4:**

736 510,31 Kč

s DPH

21%

891 177,48 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

Název objektu

Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

JKSO

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

4

Dne

29.10.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	234 944,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	501 565,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		736 510,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 736 510,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	736 510,31	154 667,17

Cena s DPH 891 177,48

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5
Objekt: Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	730 773,72
1	Zemní práce	371 648,64
3	Svislé a kompletní konstrukce	314 460,63
998	Přesun hmot	44 664,45
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 736,59
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 720,97
VRN3	Zařízení staveniště	2 581,47
VRN4	Inženýrská činnost	573,66
VRN7	Provozní vlivy	573,66
VRN9	Ostatní náklady	286,83
	Celkem	736 510,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

730 773,72

1			Zemní práce				
12.1	R	132212201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	12,911	863,00	11 142,19

371 648,64

"pro základy opěrných zdí

6,545*1,3*0,8

-5,295*1,30*0,80

5,04*2,2*0,87

9,5*2,2*0,87

9,7*1*0,8

Mezisoučet

"v hornině tř. 3 35%

-R*0,65

Mezisoučet

Součet

6,807

-5,507

9,647

18,183

7,760

36,890

-23,979

-23,979

12,911

14.1	R	132312201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	12,912	1 530,00	19 755,36
------	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"v hornině tř. 4 35%

R*0,35

Součet

12,912

12,912

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14.2	R	138401201	Dolamování zapeřených nebo nezapeřených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	59,887	2 410,00	144 327,67
"základy opěrné zdi, odstranění úrovně terénu"							
5,3*7,9*10,6*0,11 "bourání skalního ostrohu - 11% z odkopaného objemu"							
R*0,30 "v hornině tř.5 30%"							
Součet							
14.3.1	001	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	51,250	145,00	7 431,25
4,5*4							
9,5*3,5							
Součet							
14.3.2	001	151101212	Odstanění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	51,250	51,80	2 654,76
4,5*4							
9,5*3,5							
Součet							
15.1	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,890	262,00	9 665,18
R							
Součet							
Vp							
16.1	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	368,900	20,20	7 451,78
Vp*10							
Součet							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
16.2	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,887	339,00	20 301,69
S5					59,887		
Součet					59,887		
16.3	R	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	598,870	26,00	15 570,62
S5*10					598,870		
Součet					598,870		
19.1	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	169,403	280,00	47 432,84
Vp*1,670					61,606		
S5*1,8					107,797		
Součet					169,403		
20.1	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	104,146	95,00	9 893,87
"za novou opěrnou zdi							
6,355*1*3,2					20,336		
5,04*2,7*5,7					77,566		
9,5*1*1,7*0,75					12,113		
-13,20*0,60*2,20 "dle SoD"					-17,424		
"kolem základů							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budějanka, Praha 5
 Objekt: Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1,440

3,170

5,976

2,134

-1,165

104,146

104,146

Z07

27.1 R	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25		m3	27,544	2 760,00	76 021,44
--------	-----------	--	--	----	--------	----------	-----------

6,545*(1,3-0,75)*0,4

5,04*(2,2-0,5)*0,37

9,5*(2,2-0,5)*0,37

9,7*(1,0-0,45)*0,4

-5,295*(1,30-0,75)*0,40 "dle SoD"

Mezisoučet

Součet

3

Svislé a kompletní konstrukce

27.2 011	311311973	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25 do ztraceného bednění z desek		m3	29,875	3 100,00	92 612,50
----------	-----------	---	--	----	--------	----------	-----------

314 460,63

5,04*0,5*3,5

9,5*0,5*3

1*0,5*1

9,7*0,5*1,3

Součet

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 506

3,533

27.3 011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 506		t	3,533	44 800,00	158 278,40
----------	-----------	---	--	---	-------	-----------	------------

3,533

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Datum: 29. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30.1	R	31123115.2	Zdění cihlové koruny s přesahem 75 mm stávajících zdí původními cihlami 290x140x65 mm	m3	0,499	5 010,00	2 499,99
"koruna k1							
9,5*0,375*0,14				0,499			
Součet				0,499			
33.1	596	59610003.1	cihla pálená červená plná 290x140x65 mm	kus	6 621,539	9,00	59 593,86
"spotřeba: 333 kusů/m3, dopočet nových cihel do 100%,"							
6621,539							
Součet				6 621,539			
33.2	596	59610003.2	cihla pálená bílá plná 290x140x65 mm	kus	-295,178	10,00	-2 951,78
-38,351 "dle SoD část 02"							
-256,827 "dle SoD část 03"				-38,351			
Součet				-256,827			
-295,178							
33.3	596	59610003.2R	cihla betonová dle výběru investora	kus	295,178	15,00	4 427,67
38,351 "dle SoD část 02"							
256,827 "dle SoD část 03"				38,351			
Součet				256,827			
295,178							
998 Přesun hmot							
44 664,45							
58.1	R	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	170,475	262,00	44 664,45
(27,114+29,875)*2,453 "beton"							
3,533 "ocel"				139,794			
27,148 "cihly"				3,533			
				27,148			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'anka, Praha 5
 Objekt: Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Součet	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
170,475								

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 736,59								
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
62.1	R	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 720,97	1 720,97
VRN3 Zařízení staveniště								
63.1	R	030001000		Zařízení staveniště	Kč	1,000	573,66	573,66
64.1	R	032803000.1		Ostatní náklady	Kč	1,000	573,66	573,66
65.1	R	033002000		Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	573,66	573,66
66.1	R	034002000		Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	573,66	573,66
67.1	R	039002000		Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	286,83	286,83
VRN4 Inženýrská činnost								
68.1	R	045303000		Koordináční činnost	Kč	1,000	573,66	573,66
VRN7 Provozní vlivy								
69.1	R	072002000		Silniční provoz	Kč	1,000	573,66	573,66
VRN9 Ostatní náklady								
70.1	R	091003000		Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000	286,83	286,83
Celkem								
736 510,31								

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
Datum: 23. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 4	Nové provedení opěrné zdi a náhrada původních cihel opěrné zdi novými cihlami		
cihla	počet cihel	kus	6 621,539
	"spotřeba: 333 kusů/m3, dopočet nových cihel do 100%"		0,000
	6621,539		6 621,539
cihla	Součet		6 621,539
J06	J06	m3	45,000
	"dle výkresu - odstranění terénu na úroveň 230,900		0,000
	45,00		45,000
J06	Mezisoučet		45,000
R	R	m3	36,890
	"pro základy opěrných zdí		0,000
	6,545*1,3*0,8		6,807
	-5,295*1,30*0,80		-5,507
	5,04*2,2*0,87		9,647
	9,5*2,2*0,87		18,183
	9,7*1*0,8		7,760
R	Mezisoučet		36,890
Použití figury:			
132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	12,911
132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	12,912
138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	59,887
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,890
S5	Skalní výchoz tř.5	m3	59,887
	"základy opěrné zdi, odstranění úrovně terénu"		0,000
	5,3*7,9*10,6*0,11 "bourání skalního ostrohu - 11% z odkopaného objemu"		48,820
	R*0,30 "v hornině tř.5 30%"		11,067
S5	Součet		59,887
Použití figury:			
138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	59,887
162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,887
162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Přísplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	598,870
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	169,403
Vp	Vodorovné přemístění	m3	36,890
	R		36,890
Vp	Součet		36,890
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		

Kód	Popis	MJ	Výměra
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	368,900
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	169,403
Z07	Z07		
	"za novou opěmou zdi	m3	104,146
	6,355*1*3,2		0,000
	5,04*2,7*5,7		20,336
	9,5*1*1,7*0,75		77,566
	-13,20*0,60*2,20 "dle SoD"		12,113
	"kolem základů		-17,424
	6,545*(1,3-0,75)*0,4		0,000
	5,04*(2,2-0,5)*0,37		1,440
	9,5*(2,2-0,5)*0,37		3,170
	9,7*(1,0-0,45)*0,4		5,976
	-5,295*(1,30-0,75)*0,40 "dle SoD"		2,134
Z07	Mezisoučet		-1,165
			104,146

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

5

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 08	Název: Plynovod
Popis změny: Kamerová zkouška nad rámec projektové dokumentace.		
Zdůvodnění změny: Vícenáklady vzniklé z úpravy projektové dokumentace a obnovení vyjádření dotčených orgánů.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  <i>Štěpán</i>	Posouzení změny - konzultant: <i>Soubčan</i> 	

Stavba:	Číslo stavby: 1	SO 8	Změnový list č: 5
Dopady:			
do projektové dokumentace:	zpracovány	ne	
do časového plánu:	zpracovány	ano	
do ceny:	zvýšení o:		147 131,55 Kč
	s DPH 21%		178 029,18 Kč
	snížení o:		Kč
	s DPH 21%		0,00 Kč
Navrhovatel změny : Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LIVIA K D</i>	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 5:	
		147 131,55 Kč	
		s DPH 21%	
		178 029,18 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Kamerová zkouška

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

Název objektu

Kamerová zkouška

JKSO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

5

Dne

23.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	58 585,74	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	88 545,81	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	147 131,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									
D Celkem bez DPH 147 131,55									
DPH % Základ daně DPH celkem									
snížená 15,0 0,00 0,00									
základní 21,0 147 131,55 30 897,63									
Cena s DPH 178 029,18									
E Přípočty a odpočty									
Dodá zadavatel 0,00									
Klouzavá doložka 0,00									
Zvýhodnění 0,00									

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5
Objekt: Kamerová zkouška


Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	147 131,55
1	Zemní práce	32 151,58
5	Komunikace pozemní	23 045,32
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 093,81
997	Přesun sutě	28 468,78
998	Přesun hmot	4 372,06
	Celkem	147 131,55



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
Objekt: Komerová zkouška

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 23. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV							
1							
Práce a dodávky HSV							
Zemní práce							
4.1	221	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,640	339,00	1 911,96
			1,2*4,7 "tl. 200mm"		5,640		
4.2	221	113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,900	436,00	5 188,40
			Bourání_povrchy		11,900		
4.3	221	113107334	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,024	567,00	6 817,61
			1,3*4,7*2-3,14*0,25 "celková šířka betonu 1,8"		12,024		
5.1	221	113107343	Odstranění podkladu živinového tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,900	118,00	1 404,20
			3,5*1,8+(3,5*3,2)/2		11,900		
16.1	R	151811112	Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	11,490	140,00	1 608,60
			5*2,1+1,8*0,55		11,490		
			Součet		11,490		
17.1	R	151811211	Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1111	m2	57,450	15,00	861,75
			(5*2,1+1,8*0,55)*5		57,450		
28.1	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	14,280	95,00	1 356,60
			5,64*0,2+12,024*0,5		7,140		
			Bourání_povrchy*0,6		7,140		
			Součet		14,280		
29.1	583	583336510	Kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	28,703	453,00	13 002,46
			Zásyp*2,01		28,703		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budějka, Praha 5
 Objekt: Kamerová zkouška

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 23. 9. 2020

Zpracoval:
Datum: 23. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5							
Součet				28,703			
Komunikace pozemní							
33.1	R	56486111	Podklad ze štěrkuřdí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	11,900	147,00	1 749,30
Bourání_povrchy				11,900			
Součet				11,900			
34.1	R	56712214	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	11,900	299,00	3 558,10
Bourání_povrchy				11,900			
Součet				11,900			
35.1	R	57311115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	11,900	45,00	535,50
Bourání_povrchy				11,900			
Součet				11,900			
36.1	R	57321109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	11,900	45,00	535,50
Bourání_povrchy				11,900			
Součet				11,900			
37.1	221	57234012	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	23,800	664,00	15 803,20
Bourání_povrchy*2				23,800			
41.1	R	59914111	Vyplnění spár mezi silničními díli jakékoliv tloušťky živnicovou záhlvkou	m	15,100	57,20	863,72
Rezáni_živice				15,100			
Součet				15,100			
9							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
43.1	R	919112233	Rezáni dilatačních spár v živnicovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící záhlvku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	15,100	123,00	1 857,30
Rezáni_živice				15,100			
Součet				15,100			
59 093,81							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Kamerová zkouška

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 23. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Součet							
44.1	R	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,100	82,10	1 239,71
1,8+3,5+5+4,8							
Součet							
56.1	221	915222111R	Dopravní znečištění pro kamerovou zkoušku	ks	1,000	55 996,80	55 996,80
997							
Přesun sutě							
47.1	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	24,430	350,00	8 550,50
7,438							
Bourání povrchy*0,625 "vrstva 400mm"							
5,640*0,625 "vrstva 200mm"							
12,024*1,12 "vrstvy 500mm"							
Součet							
Sut_beton							
49.1	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	28,190	168,00	4 735,92
Součet							
Sut_celkem							
Součet							
50.1	R	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	3,760	480,00	1 804,80
Bourání povrchy*0,316							
Součet							
Sut_celkem							
Součet							
52.1	R	997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo sutí vodorovné přemístění sutí, na vzdálenost do 7 km	t	28,190	379,00	10 684,01
"Sut živice" Bourání povrchy*0,316							
"Sut beton" Sut_beton							
Součet							
Sut_celkem							
Součet							
53.1	R	997241539	Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo sutí vodorovné přemístění sutí, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km	t	366,470	7,35	2 693,55
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Sut_celkem*13							
366,470							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Kamerová zkouška

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 23. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

998				Součet		366,470	
Přesun hmot							4 372,06
54.1 R	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	12,531	64,90	813,26

0,46*Bourání_povrchy "SD"
 0,383*Bourání_povrchy "SC"
 0,207*Bourání_povrchy "asfaltový beton"
 0,003*Bourání_povrchy "postřiky"

Součet

55.1 R	998229111		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným	t	12,531	284,00	3 558,80
--------	-----------	--	---	---	--------	--------	----------

0,46*Bourání_povrchy "SD"
 0,383*Bourání_povrchy "SC"
 0,207*Bourání_povrchy "asfaltový beton"
 0,003*Bourání_povrchy "postřiky"

Součet

Celkem

147 131,55

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5

Datum: 5. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

ZL 03.2 Kameová zkouška

Bourání_povrch	Bourání povrchů	m2	6,000
Bourání_povrch	2*3		6,000
Bourání_povrchy	Bourání povrchů	m2	11,900
Bourání_povrchy	3,5*1,8+(3,5*3,2)/2		11,900

Použití figury:

113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,900
113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,900
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,280
564861111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a ztuhnutím tl. 200 mm	m2	11,900
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 8/10 (KSC I), po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	11,900
572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	23,800
573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	11,900
573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	11,900
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	24,430
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	3,760
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění sutí, na vzdálenost do 7 km	t	28,190
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,531
998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným	t	12,531

Hloubení	Hloubení rýhy		7,800
Hloubení_rýh	Hloubení rýh	m3	5,760

	1,2*4*1,2		5,760
Hloubení_rýh	Součet		5,760

Hloubení_rýh_3	Hloubení rýh tř.3	m3	1,728
----------------	-------------------	----	-------

Hloubení_rýh_3	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení_rýh*0,30		1,728
----------------	---	--	-------

Hloubení_rýh_4	Hloubení rýh tř.4		2,592
----------------	-------------------	--	-------

Hloubení_rýh_4	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 45%" Hloubení_rýh*0,45		2,592
----------------	---	--	-------

Hloubení_rýh_5	Hloubení rýh tř.5	m3	1,440
----------------	-------------------	----	-------

Hloubení_rýh_5	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 25%" Hloubení_rýh*0,25		1,440
----------------	---	--	-------

Řezání_živice	Řezání živичného krytu	m	15,100
---------------	------------------------	---	--------

	1,8+3,5+5+4,8		15,100
Řezání_živice	Součet		15,100

Použití figury:

919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,100
599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	15,100
919112233	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	15,100

Sut_beton	Vybouraný beton	t	24,430
-----------	-----------------	---	--------

Bourání_povrchy*0,625 "vrstva 400mm" 7,438

5,640*0,625 "vrstva 200mm" 3,525

12,024*1,12 "vrstvy 500mm" 13,467

Sut_beton Součet 24,430

Použití figury:

997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového		4,430
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění sutí, na vzdálenost do 7 km		8,190

Kód	Popis	MJ	Výměra
Suť_celkem	Suť celkem		
	"Suť živice" Bourání_povrchy*0,316	t	28,190
	"Suť beton" Suť_beton		3,760
Suť_celkem	Součet		24,430
Použití figury:			28,190
997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění suti, na vzdálenost t do 7 km		28,190
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti		
997241539	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění suti, na vzdálenost t Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km		28,190
Zásyp	Zásyp		366,470
	5,64*0,2+12,024*0,5	m3	14,280
	Bourání_povrchy*0,6		7,140
Zásyp	Součet		7,140
Použití figury:			14,280
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,280
583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	28,703

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

7


Změna:


x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: D.6	Název: Veřejné osvětlení
Popis změny: Změna počtu a typu stožárů a světel veřejného osvětlení.		
Zdůvodnění změny: Nepřesnost projektové dokumentace (výkazu výměr).		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  <i>SPRÁCHOVA</i>		Posouzení změny - konzultant: <i>Soubles</i> <i>Revised</i> 
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO
		Změnový list č: 7

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	336 427,60 Kč
	s DPH 21%	407 077,40 Kč	
	snížení o:	Kč	
	s DPH 21%	0,00 Kč	
Navrhovatel změny :		Podpis:	
Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis: LIMBORKOVA	
Závěrečné stanovisko:			
		Celková cena změnového listu č. 7:	336 427,60 Kč
		s DPH 21%	407 077,40 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis méněprací a víceprací společnosti.....

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

JKSO

Název objektu

Změna počtu a typu stožárů a světel veřejného osvětlení

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont, a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

ZL 7

Dne

25.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	17 300,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	319 127,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		336 427,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				336 427,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	336 427,60	70 649,80	
Cena s DPH				407 077,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5
Objekt: Změna počtu a typu stožárů a světel veřejného osvětlení

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
M	Práce a dodávky M	319 127,00
21-M	Elektromontáže	319 127,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 300,60
	Celkem	336 427,60



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budějanka, Praha 5
Objekt: Změna počtu a typu stožárů a světél veřejného osvětlení

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 25. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

319 127,00

21-M		Elektromontáže		319 127,00			
6.1 R	210528417R		Svítlidlo typ B1 - Svítlidlo vyrobené ze slitiny hliníku válcového tvaru průměru 190mm, délky 525mm, bezpečnostní sklo s optickou strukturou, Antracitová barva, LED technologie 40W, 3000K, CRI>80, 4294lm, montáž na závěsná lanka, IP65	ks	-4,000	36 179,00	-144 716,00
7.1 R	210528419R		Pomocný nosný stožár pro uchycení závěsu závěsného svítlidla typ B1, vyrobený z hliníku, práškově lakovaný, Antracitová barva, kotevní hloubka 600mm, nadzemní výška 4000mm, průměr vršku stožáru 100mm, prostor pro svorkovnici s tlakově litého hliníku, zámek	ks	-3,000	41 635,00	-124 905,00
8.1 R	210528421R		Svítlidlo typ B2, LED sloupové svítlidlo se symetrickým světlem rozdělení, pro montážní výšky 4000 - 6000 mm, Svítlidlo vyrobené ze slitiny hliníku, antracitová barva, Pro horní část tyče o 76 mm, LED technologie 24W, 3000K, CRI>80, 2736lm, IP65	ks	4,000	33 637,00	134 548,00
8.2 R	210528422R		Pomocný nosný stožár pro svítlidlo typu B2, BE 70914	ks	10,000	45 420,00	454 200,00

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		17 300,60			
49.1 R	VRN001		Geodetické zaměření	kpl	1,000	5 251,70	5 251,70
50.1 R	VRN002		Měření, revize	kpl	1,000	2 985,90	2 985,90
51.1 R	VRN003		Projekt skutečného stavu	kpl	1,000	4 201,40	4 201,40
52.1 R	VRN004		Doprava a uskladnění materiálu	kpl	1,000	3 361,10	3 361,10
53.1 R	VRN005		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,50	1 500,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
Objekt: Změna počtu a typu stožárů a světel veřejného osvětlení


Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 25. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

336 427,60



SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Datum: 25. 9. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Žádné figury		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

8

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: 04	Název: Ruiny č.p.1329, 126
Popis změny: vyčištění prostor a výkop nad opěrnou zdí u objektu čp. 1329 dle koordinační situace		
Zdůvodnění změny: zpřesnění projektové dokumentace na základě odhalení ruin		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  <i>S. Hájek</i>	Posouzení změny - konzultant: <i>Souhlas</i> <i>Revised</i> 	

Přílohy: 1 - soupis méněprací a víceprací společnosti.....

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

JKSO

Název objektu

Vyčištění prostor od náletové zeleně a výkop nad opřenou zdí u objektu č.p. 1329 dle koordinační sítě

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont, a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

ZL 08

Dne

30.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	326,94	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 133,86	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 460,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

1 460,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 460,80	306,77

Cena s DPH

1 767,57

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Vyčištění prostor od náletové zeleně a výkop nad opřenou zdí u objektu č.p. 1329 dle koordinační sít

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	1 460,80
------------	----------------------------	-----------------

1	Zemní práce	1 460,80
----------	--------------------	-----------------

	Celkem	1 460,80
--	---------------	-----------------



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: Vybílení prostor od náletové zeleně a výkop nad opěnou zdi u objektu č.p. 1329 dle koordinační sit

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval:
Datum: 30. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 460,80

1 Zemní práce 1 460,80							
6.1 R	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných		m3	0,098	756,00	74,09

Výkop 0,3*0,5*1,3 0,195							
Součet 0,195							
"v hornině tř.3 50% 0,098							
Výkop*0,50 0,098							
Součet 0,098							

7.11 R	132312101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných		m3	0,098	1 370,00	134,26
--------	-----------	--	--	----	-------	----------	--------

"v hornině tř.4 50% 0,098							
Výkop*0,5 0,098							
Součet 0,098							

8.1 R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	0,195	262,00	51,09
-------	-----------	---	--	----	-------	--------	-------

Výkop 0,195							
Součet 0,195							

9.1 R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,950	20,20	39,39
Výkop*10				1,950		
Součet				1,950		
11.1 R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,326	280,00	91,28
Výkop*1,670				0,326		
Součet				0,326		
14.1 R	111111311	Odstranění ruderalního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,950	12,70	113,67
(3,3*3)/2+0,5*3+0,5*5				8,950		
Náletová_zeleň				8,950		
Součet				8,950		
14.2 231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	8,950	37,00	331,15
Náletová_zeleň				8,950		
16.1 R	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,950	18,20	162,89
Náletová_zeleň				8,950		
Součet				8,950		
17.1 005	00572410.1	osivo travní (např. RSM 2.4 – Bylinný trávník)	kg	0,224	165,00	36,96
Náletová_zeleň*0,025				0,224		
Součet				0,224		
18.1 R	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,950	15,20	136,04
Náletová_zeleň				8,950		
20.1 103	10321002.1	substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový	m3	0,179	1 620,00	289,98
Náletová_zeleň*(0,01+0,03)/2				0,179		
Součet				0,179		

Celkem


1 460,80

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřanka, Praha 5

Datum: 1. 10. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 08	Vyčištění prostor od náletové zeleně a výkop nad opěrnou zdí u objektu č.p. 1329 dle koordinační sít		
Náletová_zeleň	Náletová zeleň	m2	8,950
	(3,3*3)/2+0,5*3+0,5*5		8,950
Náletová_zeleň	Součet		8,950
Použití figury:			
11111311	Odstranění ruderalního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,950
18111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	8,950
18141131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,950
18230311	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,950
00572410.1	osivo travní (např. RSM 2.4 – Bylinný trávník)	kg	0,224
10321002.1	substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový	m3	0,179
Výkop	Výkop nad opěrnou zdí	m3	0,195
Výkop	0,3*0,5*1,3		0,195
Použití figury:			
132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,098
132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	0,098
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,195
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,950
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,326



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

9

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: 07	Název: Vyklizení ruin č.p. 114, 196, 237
Popis změny: Vyčištění náletové zeleně nad objektem č.p.237 dle koordinační sit		
Zdůvodnění změny: Zpřesnění projektové dokumentace na základě odhalení ruin.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 	Posouzení změny - konzultant: 	
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO
		Změnový list č: 9

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne				
	do časového plánu:	zpracovány	ne				
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	8 873,94 Kč 10 737,47 Kč				
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0,00 Kč				
Navrhovatel změny :							
Ing. Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hl							
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:					
Vyjádření zhotovitele:							
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LINHAR</i> 					
Závěrečné stanovisko:		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 9:</td> <td>8 873,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>10 737,47 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena změnového listu č. 9:	8 873,94 Kč	s DPH 21%	10 737,47 Kč
Celková cena změnového listu č. 9:	8 873,94 Kč						
s DPH 21%	10 737,47 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis méněprací a víceprací společnosti.....

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5

JKSO

Název objektu

Vyčištění náletové zeleně nad objektem č.p.237 dle koordinační sit

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont, a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

ZL 9

Dne

01.10.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 709,99	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 163,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		8 873,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 8 873,94

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 873,94	1 863,53

Cena s DPH 10 737,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5


Objekt: Vyčištění náletové zeleně nad objektem č.p.237 dle koordinační sit

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	8 873,94
1	Zemní práce	8 873,94
	Celkem	8 873,94



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
Objekt: Vyčištění náletové zeleně nad objektem č.p.237 dle koordinační sít

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont, a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 1. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 873,94

1

Zemní práce

8 873,94

6.1	R	11111311	Odstranění ruderalního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,175	12,70	942,02
-----	---	----------	---	----	--------	-------	--------

17*4,3+(4,3*0,5)/2

Náletová_zeleň

Součet

7.1	231	18111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	74,175	37,00	2 744,48
-----	-----	----------	--	----	--------	-------	----------

Náletová_zeleň

8.1	R	18141131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,175	18,20	1 349,99
-----	---	----------	--	----	--------	-------	----------

Náletová_zeleň

Součet

9.1	005	00572410.1	osivo travní (např. RSM 2.4 – Bylinný trávník)	kg	1,854	165,00	305,91
-----	-----	------------	--	----	-------	--------	--------

Náletová_zeleň*0,025

Součet

10.1	R	18230311	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,175	15,20	1 127,46
------	---	----------	---	----	--------	-------	----------

Náletová_zeleň

11.1	103	10321002.1	substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový	m3	1,484	1 620,00	2 404,08
------	-----	------------	---	----	-------	----------	----------

Náletová_zeleň*(0,01+0,03)/2

Součet

Celkem


8 873,94

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Datum: 1. 10. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 09	Vyčištění náletové zeleně nad objektem č.p.237 dle koordinační		
Náletová_zeleň	Náletová zeleň	m2	74,175
	17*4,3+(4,3*0,5)/2		74,175
Náletová_zeleň	Součet		74,175
Použití figury:			
111111311	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,175
181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	74,175
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,175
182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,175
00572410.1	osivo travní (např. RSM 2.4 – Bylinný trávník)	kg	1,854
10321002.1	substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový	m3	1,484
Výkop	Výkop nad opěrnou zdí	m3	0,195
Výkop	0,3*0,5*1,3		0,195



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

10

Změna:



X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 09	Název: Plynovod - přípojky
Popis změny: Navýšení počtu přípojek plynu		
Zdůvodnění změny: Nepřesnost projektové dokumentace. Změna vyvolána po odkrytí ruin		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 		Posouzení změny - konzultant:   
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO 09
Změnový list č:		10

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne				
	do časového plánu:	zpracovány	ano				
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	225 590,26 Kč 272 964,21 Kč				
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0,00 Kč				
Navrhovatel změny : Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:	Celková kontrola:						
Vyjádření zhotovitele:							
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:	Podpis: <i>L. H. A. K.</i> 						
Závěrečné stanovisko:	<table border="1"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 10:</td> <td>225 590,26 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>272 964,21 Kč</td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 10:	225 590,26 Kč	s DPH 21%	272 964,21 Kč
Celková cena změnového listu č. 10:	225 590,26 Kč						
s DPH 21%	272 964,21 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Navýšení počtu přípojek plynovodu
2 - VRN

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

JKSO

Název objektu

Navýšení počtu přípojek plynovodu

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

10.1

Dne

29.10.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	23 517,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	175 849,41	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	17 659,55	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	940,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		217 967,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 217 967,01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	217 967,01	45 773,07

Cena s DPH 263 740,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5


Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	217 967,01
1	Zemní práce	119 423,40
4	Vodorovné konstrukce	4 176,58
8	Trubní vedení	47 882,93
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 000,00
998	Přesun hmot	1 484,10
	Celkem	217 967,01



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

217 967,01

1 Zemní práce

119 423,40

5.1 R	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,700	667,00	5 802,90
-------	-----------	--	----	-------	--------	----------

"Přípojka 136" 0,6*1,30*1,36

"Přípojka 126+1329" 0,6*1,30*33,2

"Přípojka 135.2" 0,6*1,30*2,62

Součet

Hloubení_rýh Hloubení_rýh_3 Hloubení_rýh*0,30

Hloubení_rýh_3

Hloubení_rýh_4

Hloubení_rýh_5

"Třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení_rýh*0,30

"Třída těžitelnosti 4 - 45%" Hloubení_rýh*0,45

"Třída těžitelnosti 5 - 25%" Hloubení_rýh*0,25

Součet

Hloubení_rýh_3

Hloubení_rýh_3*0,5

Součet

Hloubení_rýh_4

Hloubení_rýh_4

Součet

6.1 R	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 3	m3	4,350	189,00	822,15
-------	-----------	---	----	-------	--------	--------

4,350

4,350

7.1 R	132301101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	13,050	1 690,00	22 054,50
-------	-----------	--	----	--------	----------	-----------

13,050

13,050

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8.1	R	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 4	m3	6,525	290,00	1 892,25
			Hloubení_rýh_4*0,5		6,525		
			Součet		6,525		
9.1	R	138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	7,250	2 410,00	17 472,50
			Hloubení_rýh_5		7,250		
			Součet		7,250		
10.1	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	96,668	105,00	10 150,14
			"Přípojka 136" 1,30*1,36*2		3,536		
			"Přípojka 126+1329" 1,30*33,2*2		86,320		
			"Přípojka 135.2" 1,30*2,62*2		6,812		
			Součet		96,668		
			Pažení_rýh				
11.1	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	96,668	61,30	5 925,75
			Pažení_rýh		96,668		
			Součet		96,668		
12.1	R	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,750	88,70	1 929,23
			Hloubení_rýh_3		8,700		
			Hloubení_rýh_4		13,050		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřánka, Praha 5
Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
13.1	R	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,250	124,00	899,00
Hloubení_rýh_5					7,250		
Součet					7,250		
14.1	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,722	71,10	1 544,43
"Vodorovný přesun v místě stavby" Obsyp+Zásyp					21,722		
Součet					21,722		
15.1	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,750	262,00	5 698,50
Hloubení_rýh_3+Hloubení_rýh_4					21,750		
Součet					21,750		
Výkopek_skládka							
16.1	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	217,500	20,20	4 393,50
"Skládka ve vzdálenosti 20km" (Hloubení_rýh_3+Hloubení_rýh_4)*10					217,500		
Součet					217,500		
17.1	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,250	339,00	2 457,75
Hloubení_rýh_5					7,250		
Součet					7,250		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřanka, Praha 5
 Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18.1	R	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	72,500	26,00	1 885,00
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Hloubení_rýh_5*10					72,500		
Součet					72,500		
19.1	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,722	190,00	4 127,18
"Nakládání výkopku v místě stavby pro vodorovný přesun"							
Obsyp+Zásyp					21,722		
Součet					21,722		
20.1	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,001	17,20	498,82
Hloubení_rýh					29,001		
Součet					29,001		
21.1	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	52,202	280,00	14 616,56
Hloubení_rýh*1,8					52,202		
Součet					52,202		
22.1	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,251	95,00	688,85
Hloubení_rýh					7,251		
-Výkopek_skládka					29,001		
Součet					-21,750		
23.1	583	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	14,575	453,00	6 602,48
Zásyp					7,251		
Součet					14,575		
Zásyp*2,01					14,575		
Součet					14,575		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výbudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24.1	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,471	206,00	2 981,03
			"Přípojka 136" 0,1*1,30*1,36		0,530		
			"Přípojka 126+1329" 0,1*1,30*33,2		12,948		
			"Přípojka 135,2" 0,1*1,30*2,62		1,022		
			"Odpočet potrubí d25" -3,14*0,0125*0,0125*(1,36+2,62)		-0,002		
			"Odpočet potrubí d32" -3,14*0,016*0,016*33,2		-0,027		
			Součet		14,471		
25.1	583	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	29,087	240,00	6 980,88
			Obsyp*2,01		29,087		
			Součet		29,087		
4 Vodovodné konstrukce							4 176,58
26.1	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	4,834	864,00	4 176,58
			"Přípojka 136" 0,1*1,30*1,36		0,177		
			"Přípojka 126+1329" 0,1*1,30*33,2		4,316		
			"Přípojka 135,2" 0,1*1,30*2,62		0,341		
			Lože		4,834		
			Součet				
8 Trubní vedení							47 882,93
27.1	R	854714689R	Dodávka a montáž armatur a uzávěrů pro plynovodní přípojky	kus	3,000	2 980,00	8 880,00
28.1	R	871161210R	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 25mm	m	3,980	67,30	267,85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29.10.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Přípojky - 2 kusy" 1,36+2,62							
Součet					3,980		
28.2	271	877161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	33,200	67,30	2 234,36
"Přípojka - 1 kus" 33,2							
Součet					33,200		
29.1	286	286135949R	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0, L=12m	m	37,180	64,00	2 379,52
"Přípojky d25" 1,36+2,62							
Součet					3,980		
"Přípojka d32" 33,2					33,200		
Součet					37,180		
30.1	R	877161111R	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 25	kus	6,000	190,00	1 140,00
31.1	286	286150115R	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 25	kus	3,000	218,00	654,00
32.1	286	286112861R	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 25	kus	3,000	218,00	654,00
32.2	271	877161110R	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32	kus	3,000	190,00	570,00
32.3	286	286150110	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	286,00	572,00
32.4	286	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	264,00	264,00
33.1	R	877161112R	Montáž elektrospojky na potrubí z PE trub d 25	kus	2,000	193,00	386,00
34.1	286	286159680	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 25	kus	2,000	78,00	156,00
34.2	271	877161113R	Montáž elektrospojky na potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	193,00	193,00
34.3	286	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	106,00	106,00
35.1	R	877161119R	Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 25	kus	-2,000	190,00	-380,00
-2 "dle Sd"					-2,000		
36.1	286	286150211	elektrozáslepka, PE 100, d 25	kus	-2,000	142,00	-284,00
36.2.1	R	8771611191R	Montáž armatur na potrubí d25	kus	8,000	190,00	1 520,00
36.2.2	551	55138962R	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání páčka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" šlufy se zátkou	kus	4,000	390,00	1 560,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36.2.3	AVK	AVK.211102534	Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 25x3/4"	kus	4,000	169,49	677,96
36.3.1	R	8771611192R	Montáž armatur na potrubí d32	kus	2,000	190,00	380,00
36.3.2	551	55138963R	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý se zátkou	kus	1,000	520,00	520,00
36.3.3	AVK	AVK.21110321	Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 32x1"	kus	1,000	213,76	213,76
37.1	R	877241120	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360 st. otočnou odbočkou d 90/25	kus	2,000	287,00	574,00
38.1	286	286140070	tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 90-25	kus	2,000	806,00	1 612,00
38.2	271	877241122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	1,000	304,00	304,00
38.3	286	28614008	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	1,000	849,00	849,00
38.4	721	723234351R	Dodávka a montáž skříňe HUP SPZ 10/KV-7	kus	5,000	3 720,00	18 600,00
39.1	R	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	3,000	647,00	1 941,00
"Přípojky - 3 kusy" 3					3,000		
Součet					3,000		
40.1	R	899721111R	Signalizační vodič DN do 150 mm	m	37,180	21,00	780,78
"Přípojky - 3 kusy" 1,36+33,2+2,62					37,180		
Součet					37,180		
41.1	R	899722113R	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 34cm	m	37,180	15,00	557,70
"Přípojky - 3 kusy" 1,36+33,2+2,62					37,180		
Součet					37,180		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							45 000,00
42.1	R	998547163R	Ostatní práce spojené s realizací plynovodních přípojek	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výbudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Navýšení počtu přípojek plynovodu

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
998			Přesun hmot		1 484,10		
43.1	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,850	947,00	804,95
44.1	R	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,850	799,00	679,15

Celkem

217 967,04

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Datum: 20. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 10.1 Navýšení počtu přípojek plynovodu			
Hloubení_rýh	Hloubení rýh	m3	29,001
	"Přípojka 136" 0,6*1,30*1,36		1,061
	"Přípojka 126+1329" 0,6*1,30*33,2		25,896
	"Přípojka 135.2" 0,6*1,30*2,62		2,044
Hloubení_rýh	Součet		29,001
Použití figury:			
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,700
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,001
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	52,202
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,251
Hloubení_rýh_3	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 3	m3	8,700
Hloubení_rýh_3	"Třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení_rýh*0,30		8,700
Použití figury:			
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,700
132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,350
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,750
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,750
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	217,500
Hloubení_rýh_4	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 4	m3	13,050
Hloubení_rýh_4	"Třída těžitelnosti 4 - 45%" Hloubení_rýh*0,45		13,050
Použití figury:			
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,700
132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	13,050
132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	6,525
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,750
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,750
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	217,500
Hloubení_rýh_5	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 5	m3	7,250
Hloubení_rýh_5	"Třída těžitelnosti 5 - 25%" Hloubení_rýh*0,25		7,250
Použití figury:			
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,700
138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	7,250
161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		850

Kód	Popis	MJ	Výměra
162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,250
162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	72,500
Lože	Lože pod potrubí		
	"Připojka 136" 0,1*1,30*1,36	m3	4,834
	"Připojka 126+1329" 0,1*1,30*33,2		0,177
	"Připojka 135.2" 0,1*1,30*2,62		4,316
Lože	Součet		0,341
Obsyp	Obsyp potrubí		4,834
	"Připojka 136" 0,3*1,30*1,36	m3	14,471
	"Připojka 126+1329" 0,3*1,30*33,2		0,530
	"Připojka 135.2" 0,3*1,30*2,62		12,948
	"Odpočet potrubí d25" -3,14*0,0125*0,0125*(1,36+2,62)		1,022
	"Odpočet potrubí d32" -3,14*0,016*0,016*33,2		-0,002
Obsyp	Součet		-0,027
Použití figury:			14,471
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,471
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,722
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,722
583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	29,087
Pažení_rýh	Pažení rýh		
	"Připojka 136" 1,30*1,36*2	m2	96,668
	"Připojka 126+1329" 1,30*33,2*2		3,536
	"Připojka 135.2" 1,30*2,62*2		86,320
Pažení_rýh	Součet		6,812
Použití figury:			96,668
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	96,668
151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	96,668
Výkopek_skládka	Výkopek skládka		
	Hloubení_rýh_3+Hloubení_rýh_4	m3	21,750
Výkopek_skládka	Součet		21,750
Použití figury:			21,750
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,750
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,251
Zásyp	Zásyp		
	Hloubení_rýh	m3	7,251
	-Výkopek_skládka		29,001
Zásyp	Součet		-21,750
Použití figury:			7,251
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,251
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,722
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		22
583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16		75

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5

JKSO

Název objektu

VRN

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

10.2

Dne

29.10.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 623,25	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 623,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

7 623,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	7 623,25	1 600,88

Cena s DPH

9 224,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7 623,25
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 102,97
VRN3	Zařízení staveniště	1 642,94
VRN4	Inženýrská činnost	722,89
VRN6	Územní vlivy	2 102,97
VRN7	Provozní vlivy	1 051,48
	Celkem	7 623,25



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 623,25

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 102,97							
1.1	R	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	1 511,51	1 511,51
2.1	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	591,46	591,46

VRN3 Zařízení stavenišť 1 642,94							
3.1	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť	kpl	1,000	1 642,94	1 642,94

VRN4 Inženýrská činnost 722,89							
4.1	R	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	kpl	1,000	722,89	722,89

VRN6 Územní vlivy 2 102,97							
5.1	R	050001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	328,59	328,59
6.1	R	060002000	Pasportizace okolních objektů vč. oplocení	kpl	1,000	657,18	657,18
7.1	R	060003000	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	1 117,20	1 117,20

VRN7 Provozní vlivy 1 051,48							
8.1	R	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	328,59	328,59
9.1	R	070002000	Náklady na výluky správy sítí	kpl	1,000	722,89	722,89

Celkem 7 623,25

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

11

Změna:


X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	1	Číslo (pod)objektu:	SO 07	Název:	Vodovod - přípojky	
Popis změny: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a č.p.126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat.						
Zdůvodnění změny: Nepřesnost projektové dokumentace (ve výkazu výměr).						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Posouzení změny - konzultant: <i>Souborow</i> <i>Revised</i>		
Stavba:		Číslo stavby:	1	SO 07	Změnový list č:	11

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne				
	do časového plánu:	zpracovány	ano				
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	77 409,38 Kč 93 665,35 Kč				
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč				
Navrhovatel změny : Ing. Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - H							
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:					
Vyjádření zhotovitele:							
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LINHAKDO</i> 					
Závěrečné stanovisko:		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 11:</td> <td>77 409,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>93 665,35 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena změnového listu č. 11:	77 409,38 Kč	s DPH 21%	93 665,35 Kč
Celková cena změnového listu č. 11:	77 409,38 Kč						
s DPH 21%	93 665,35 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Změna počtu přípojek vodovodu
2 - VRN

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Název objektu Vodovodní přípojka k objektu čp. 145 a č.p. 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat

JKSO

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel Rekomont a.s.

Zpracoval Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

11.1

Dne

29.10.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	61 565,91	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	13 227,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		74 793,56	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 74 793,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	74 793,56	15 706,65

Cena s DPH 90 500,21

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5


Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	74 793,56
1	Zemní práce	-27 766,72
4	Vodorovné konstrukce	-466,56
8	Trubní vedení	102 834,78
998	Přesun hmot	192,06
	Celkem	74 793,56



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 29.10.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 74 793,56

1 Zemní práce -27 766,72							
4.1 R		130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-3,645	453,00	-1 651,19
					-3,645		
					-3,645		
5.1 R		132201201	Hloubení rýh 300 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-0,875	425,00	-371,88
					3,915		
					1,350		
					-12,555		
					-7,290		
					-2,187		
					-3,281		
					-1,823		
					-7,291		
					-0,875		
					-0,875		
6.1 R		132201209	Hloubení rýh 300 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	-0,328	27,50	-9,02
					-0,328		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
7.1	R	132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	-1,312	966,00	-1 254,27
Hloubení_rýh_3*0,60					-1,312		
Součet					-1,312		
8.1	R	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m3	-0,765	181,00	-138,47
Hloubení_rýh_3*0,70*0,50					-0,765		
Součet					-0,765		
9.1	R	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-1,312	921,00	-1 208,35
Hloubení_rýh_4*0,40					-1,312		
Součet					-1,312		
10.1	R	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 4	m3	-0,492	66,60	-32,77
Hloubení_rýh_4*0,30*0,50					-0,492		
Součet					-0,492		
11.1	R	132312202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	-1,969	1 660,00	-3 268,54
Hloubení_rýh_4*0,60					-1,969		
Součet					-1,969		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřanka, Praha 5
 Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12.1	R	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	-1,148	260,00	-298,48
Hloubení_rýh_4*0,70*0,50					-1,148		
Součet					-1,148		
13.1	R	138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	-1,823	2 410,00	-4 393,43
Hloubení_rýh_5					-1,823		
Součet					-1,823		
14.1	R	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-19,440	105,00	-2 041,20
"Přípojka 145" 2,90*1,8*2					10,440		
"Přípojka 126" 1,00*1,80*2					3,600		
"Přípojka 131" -9,30*1,80*2					-33,480		
Pažení_příložné					-19,440		
Součet					-19,440		
15.1	R	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-19,440	61,30	-1 191,67
Pažení_příložné					-19,440		
Součet					-19,440		
16.1	R	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředu z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-2,187	88,70	-193,99
Hloubení_rýh_3*0,40					-0,875		
Hloubení_rýh_4*0,40					-1,312		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
17.1	R	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-1,823	124,00	-226,05
Hloubení_rýh_5					-1,823		
Součet					-1,823		
18.1	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-6,743	71,10	-479,43
"Vodorovný přesun v místě stavby" Obsyp+Zásyp					-6,743		
Součet					-6,743		
19.1	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5,468	262,00	-1 432,62
Hloubení_rýh_3+Hloubení_rýh_4					-5,468		
Součet					-5,468		
20.1	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-54,680	20,20	-1 104,54
"Skládka ve vzdálenosti 20km" (Hloubení_rýh_3+Hloubení_rýh_4)*10					-54,680		
Součet					-54,680		
21.1	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,823	339,00	-618,00
Hloubení_rýh_5					-1,823		
Součet					-1,823		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22.1	R	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-18,230	26,00	-473,98
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Hloubení_ryh_5*10					-18,230		
Součet					-18,230		
23.1	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-6,743	190,00	-1 281,17
"Nakládání výkopku v místě stavby pro vodorovný přesun"					-6,743		
Obsyp*Zásyp					-6,743		
Součet					-6,743		
24.1	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	-4,590	95,00	-436,05
Hloubení_ryh					-7,290		
-Lože					0,540		
-Obsyp					2,153		
"Potrubí d40" -3,14*0,020*0,020*(2,90+1,00-9,3)					0,007		
Zásyp					-4,590		
Součet					-9,226		
25.1	583	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	-9,226	453,00	-4 179,38
Zásyp*2,01					-9,226		
Součet					-9,226		
26.1	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	-2,153	206,00	-443,52
"Lože pod potrubí d40" (2,90+1,00-9,30)*1,00*0,40-3,14*0,020*0,020*(2,90+1,00-9,30)					-2,153		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29.10.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Obsyp					-2,153		
27.1	583	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	-4,328	240,00	-1 038,72
Obsyp*2,01					-4,328		
Součet					-4,328		

4 Vodovodní konstrukce

28.1	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	-0,540	864,00	-466,56
"Lože pod potrubí d40" (2,90+1,00-9,30)*1,00*0,1					-0,540		
Lože					-0,540		
Součet					-0,540		

8 Trubní vedení

29.1	R	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	-5,400	57,10	-308,34
2,9 "přípojka 145"					2,900		
1,0 "přípojka 126"					1,000		
-9,3 "přípojka 131"					-9,300		
Součet					-5,400		

30.1	286	286135980	potrubí dvoustě PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7, L=12m	m	-5,400	51,00	-275,40
33.1	R	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
34.1	422	422714140	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 6/4" 2"	kus	1,000	809,00	809,00
34.2.1	271	877171110R	Montáž armatur na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	6,000	200,00	1 200,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupát

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34.2.2	551	55138965R	kohout kulový plnopřítokový nízký ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1"1/2 žlutý vč.zátka	kus	3,000	1 160,00	3 480,00
34.2.3	AVK	AVK.2111040114	Isiřlo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 40x11/4"	kus	3,000	330,44	991,32
34.3.1	271	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	6,000	669,00	4 014,00
34.3.2	422	42221340R	šoupátko přípojkové s napojením do pasu a napojením přechodky na PE, vnější závit 1 1/2"	kus	5,000	3 027,60	15 138,00
34.3.3	422	42221341R	šoupátko přípojkové s napojením do pasu a napojením přechodky na PE, vnější závit 2"	kus	1,000	3 380,40	3 380,40
34.3.4	422	42291078	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m	kus	6,000	810,00	4 860,00
34.4	271	893212111R	Vodoměrná šachta 1200x900 vč. poklopu	kus	3,000	20 813,00	62 439,00
35.1	R	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-5,400	16,10	-86,94
"Potrubí d40" 2,9+1,0-9,3					-5,400		
Součet					-5,400		
36.1	R	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-5,400	30,90	-166,86
"Potrubí d40" 2,9+1,0-9,3					-5,400		
Součet					-5,400		
37.1	R	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	6 130,00	6 130,00
38.1	R	899712111R	Orientační tabulky pro označení armatur na vodovodní síti	kus	1,000	425,00	425,00
"1x vodovodní přípojka" 1					1,000		
Součet					1,000		
39.1	R	899721111R	Signalizační vodič DN do 150 mm	m	-5,400	21,00	-113,40
"Potrubí d40" 2,9+1,0-9,3					-5,400		
Součet					-5,400		
40.1	R	899722113R	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-5,400	15,00	-81,00
"Potrubí d40" 2,9+1,0-9,3					-5,400		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: Vodovodní přípojka k objektu č.p. 145 a 126 včetně vodoměrných šachet a přípojkových šoupat


Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
					Součet		
					-5,400		

998		Přesun hmot		192,06			
43.1	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,110	947,00	104,17
44.1	R	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,110	799,00	87,89

Celkem **74 793,56**



SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Datum: 23. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 11.1 Změna počtu přípojek vodovodu			
Hloubení_rýh	Hloubení_rýh	m3	-7,290
	"Přípojka 145" 2,90*1,0*(1,70-0,45+0,1)		3,915
	"Přípojka 126" 1,00*1,0*(1,70-0,45+0,1)		1,350
	"Přípojka 131" -9,30*1,0*(1,70-0,45+0,1)		-12,555
Hloubení_rýh	Součet		-7,290
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-0,875
130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-3,645
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,590
Hloubení_rýh_3	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 3	m3	-2,187
Hloubení_rýh_3	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení_rýh*0,30		-2,187
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-0,875
132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	-0,328
132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	-1,312
132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	-0,765
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-2,187
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5,468
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-54,680
Hloubení_rýh_4	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 4	m3	-3,281
Hloubení_rýh_4	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 45%" Hloubení_rýh*0,45		-3,281
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-0,875
132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-1,312
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4	m3	-0,492
132312202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	-1,969
132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4	m3	-1,148
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-2,187
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5,468
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		4,680

Kód	Popis	MJ	Výměra
Hloubení_rýh_5	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 5	m3	-1,823
Hloubení_rýh_5	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 25%" Hloubení_rýh*0,25		-1,823
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-0,875
138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	-1,823
161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-1,823
162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,823
162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-18,230
Lože	Lože pod potrubí	m3	-0,540
	"Lože pod potrubí d40" (2,90+1,00-9,30)*1,00*0,1		-0,540
Lože	Součet		-0,540
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	-0,540
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,590
Obsyp	Obsyp potrubí	m3	-2,153
	"Lože pod potrubí d40" (2,90+1,00-9,30)*1,00*0,40-3,14*0,020*0,020*(2,90+1,00-9,30)		-2,153
Obsyp	Součet		-2,153
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-2,153
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-6,743
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-6,743
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,590
583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	-4,328
Pažení_příložené	Pažení příložené	m2	-19,440
	"Připojka 145" 2,90*1,8*2		10,440
	"Připojka 126" 1,00*1,80*2		3,600
	"Připojka 131" -9,30*1,80*2		-33,480
Pažení_příložené	Součet		-19,440
Použití figury:			
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-19,440
151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-19,440
Zásyp	Zásyp	m3	-4,590
	Hloubení_rýh		-7,290
	-Lože		0,540
	-Obsyp		2,153
	"Potrubí d40" -3,14*0,020*0,020*(2,90+1,00-9,3)		0,007
Zásyp	Součet		-4,590
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,590
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m		3

Kód	Popis	MJ	Výměra
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-6,743
583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	-9,226



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5

JKSO

Název objektu

VRN

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

11.2

Dne

29.10.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 615,82	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 615,82	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 615,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 615,82	549,32

Cena s DPH 3 165,14

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 615,82
	Průzkumné, geodetické a projektové	
VRN1	práce	721,61
VRN3	Zařízení staveniště	563,73
VRN4	Inženýrská činnost	248,06
VRN6	Územní vlivy	721,61
VRN7	Provozní vlivy	360,81
	Celkem	2 615,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 615,82

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 721,61							
1.1	R	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	518,66	518,66
2.1	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	202,95	202,95

VRN3 Zařízení staveniště 563,73							
3.1	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	563,73	563,73

VRN4 Inženýrská činnost 248,06							
4.1	R	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti	kpl	1,000	248,06	248,06

VRN6 Územní vlivy 721,61							
5.1	R	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	112,75	112,75
6.1	R	060002000	Pasportizace okolních objektů vč. oplocení	kpl	1,000	225,50	225,50
7.1	R	060003000	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	383,36	383,36

VRN7 Provozní vlivy 360,81							
8.1	R	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	112,75	112,75
9.1	R	070002000	Náklady na výluky správce sítí	kpl	1,000	248,06	248,06

Celkem 2 615,82

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

12

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 06	Název: Vodovod
Popis změny: Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupat DN100.		
Zdůvodnění změny: Požadavek PVK.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  SPRONOVÁ		Posouzení změny - konzultant: Soubloud Revises 
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO 06 Změnový list č: 12

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne				
	do časového plánu:	zpracovány	ne				
	do ceny:	zvýšení o:	24 259,82 Kč				
	s DPH 21%	29 354,38 Kč					
	snížení o:	0,00 Kč					
	s DPH 21%	0,00 Kč					
Navrhovatel změny :							
Ing. Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:							
Vyjádření zhotovitele:							
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LINHAK</i> 					
Závěrečné stanovisko:	<table border="1"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 12:</td> <td>24 259,82 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>29 354,38 Kč</td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 12:	24 259,82 Kč	s DPH 21%	29 354,38 Kč
Celková cena změnového listu č. 12:	24 259,82 Kč						
s DPH 21%	29 354,38 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupat DN100
2 - VRN

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

JKSO

Název objektu

Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupat DN100

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

12.1

Dne

19.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplněkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	19 726,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 714,01	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		23 440,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 23 440,01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	23 440,01	4 922,40

Cena s DPH 28 362,41

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5


Objekt: Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupat DN100

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	23 440,01
8	Trubní vedení	23 358,00
998	Přesun hmot	82,01
	Celkem	23 440,01



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupát DN100

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 19. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 440,01

8 Trubní vedení 23 358,00							
70 R	891261112		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klappek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	2,000	983,00	1 966,00
71 422	422213240		šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 100 x 300 mm	kus	2,000	7 720,00	15 440,00
72 422	422910800		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m	kus	2,000	763,00	1 526,00
80 R	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	408,00	816,00
81 422	422913520		poklop litinový typ - šoupátkový	kus	2,000	1 140,00	2 280,00
82 562	56230636R		deska podkladová uličního poklopu litinového ventilkového a šoupátového	kus	2,000	240,00	480,00
86 R	89971211R		Orientační tabulky pro označení armatur na vodovodní síti	kus	2,000	425,00	850,00

998 Přesun hmot 82,01							
90 R	998273102		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,083	529,00	43,91
			0,023*2		0,046		
			0,004*2		0,008		
			0,0133*2		0,027		
			0,0009*2		0,002		
			Součet		0,083		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: Doplnění dvou kusů dělicích vodovodních šoupat DN100

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekamont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 19. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
91	R	998273124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravni vzdálenost do 500 m	t	0,083	459,00	38,10

0,023*2

0,004*2

0,0133*2

0,0009*2

Součet

0,046

0,008


0,027

0,002

0,083

Celkem

23 440,01



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vybudování Inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5	JKSO	
Název objektu	VRN	EČO	
		Místo	Praha 5
Objednatel	Městská část Praha 5	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Rekomont a.s.		
Zpracoval	Ing. Petr Krejčíř		
Rozpočet číslo	12.2	CZ-CPV	
Dne	29.10.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	819,81	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		819,81	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 819,81

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	819,81	172,16

Cena s DPH 991,97

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	819,81
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	226,16
VRN3	Zařízení staveniště	176,68
VRN4	Inženýrská činnost	77,74
VRN6	Územní vlivy	226,15
VRN7	Provozní vlivy	113,08
	Celkem	819,81

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 819,81

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 226,16							
1	R	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	162,55	162,55
2	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	63,61	63,61

VRN3 Zařízení staveniště 176,68							
3	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	176,68	176,68

VRN4 Inženýrská činnost 77,74							
4	R	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti	kpl	1,000	77,74	77,74

VRN6 Územní vlivy 226,15							
5	R	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	35,34	35,34
6	R	060002000	Pasportizace okolních objektů vč. oplocení	kpl	1,000	70,67	70,67
7	R	060003000	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	120,14	120,14

VRN7 Provozní vlivy 113,08							
8	R	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	35,34	35,34
9	R	070002000	Náklady na výluky správce sítí	kpl	1,000	77,74	77,74

Celkem 819,81

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

13


Změna:



X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 03	Název: Splašková kanalizace - přípojky
Popis změny: Doplnění kanalizačních přípojek		
Zdůvodnění změny: Zpřesnění projektové dokumentace na základě skutečnosti na stavbě		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  <i>Střechová</i>		Posouzení změny - konzultant: <i>Soubles</i> <i>Reinert</i> 
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO 03
		Změnový list č: 13

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ne				
	do časového plánu:	zapracovány	ano				
	do ceny:	zvýšení o:	131 294,50 Kč				
	s DPH 21%	158 866,35 Kč					
	snížení o:	0,00 Kč					
	s DPH 21%	0,00 Kč					
Navrhovatel změny :							
Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:					
Vyjádření zhotovitele:							
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>L. HODOV</i> 					
Závěrečné stanovisko:	<table border="1"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 13:</td> <td>131 294,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>158 866,35 Kč</td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 13:	131 294,50 Kč	s DPH 21%	158 866,35 Kč
Celková cena změnového listu č. 13:	131 294,50 Kč						
s DPH 21%	158 866,35 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Doplnění kanalizačních přípojek
2 - VRN

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5**

Název objektu **Doplnění kanalizačních přípojek**

JKSO

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel **Městská část Praha 5**

Projektant

Zhotovitel **Rekomont a.s.**

Zpracoval **Ing. Petr Krejčíř**

Rozpočet číslo

13.1

Dne

16.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnňkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	18 186,75	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	108 670,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		126 857,73	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 126 857,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	126 857,73	26 640,12

Cena s DPH 153 497,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	126 857,73
1	Zemní práce	83 245,51
4	Vodorovné konstrukce	7 361,25
8	Trubní vedení	36 273,33
998	Přesun hmot	-22,36
	Celkem	126 857,73

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 126 857,73

1 Zemní práce 83 245,51							
4.1 R	130001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,508	453,00	6 119,12
					13,508		
					13,508		
5.1 R	132201201		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 500 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,242	425,00	1 377,85
					43,967		

"Přípojka 137.2" 11,8*1,2*((4,71-0,45+0,2)+(2-0,45+0,2))/2

"Přípojka 143" (6,61*1,2*((4,77-0,45+0,2)+(2,4-0,45+0,2))/2)+(17,7*1,2*((2,4-0,45+0,2)+(1,8-0,45+0,2))/2)

"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" -16,35*1,2*(4,40-0,45+0,2)

"Přípojka 131 - dle SoD odpočet" -8,40*1,2*(1,95-0,45+0,2)

"Přípojka 126+1329" 5*1,2*(2,2-0,45+0,2)

"Rozšíření pro revizní šachtu přípojku 137/2+143 - dle SoD" -0,8*2,0*(4,40+0,2)

"Rozšíření pro revizní šachtu přípojku 137.2" 0,8*2,0*(2+0,2)

"Rozšíření pro revizní šachtu přípojku 143" 0,8*2,0*(2,4+0,2)

"Rozšíření pro revizní šachtu přípojku 126+1329" 0,8*2,0*(2,2+0,2)

Hloubení_rýh

Hloubení_rýh_3

Hloubení_rýh_4

Součet

"Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 30%" Hloubení_rýh*0,30

"Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 45%" Hloubení_rýh*0,45

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výbudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Hloubení_rýh_5							
			"Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 25%" Hloubení_rýh*0,25		6,754		
			Součet		27,016		
			Hloubení_rýh_3*0,40		3,242		
			Součet		3,242		
6.1	R	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	1,621	27,50	44,58
			Hloubení_rýh_3*0,40*0,50		1,621		
			Součet		1,621		
7.1	R	132212202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	4,863	956,00	4 649,03
			Hloubení_rýh_3*0,60		4,863		
			Součet		4,863		
8.1	R	132212209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,432	181,00	440,19
			Hloubení_rýh_3*0,60*0,50		2,432		
			Součet		2,432		
9.1	R	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,863	921,00	4 478,82
			Hloubení_rýh_4*0,40		4,863		
			Součet		4,863		
10.1	R	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	2,431	66,60	161,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výbudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Hloubení_řýh_4*0,40*0,50							
Součet					2,431		
11.	R	132312202	Hloubení zapážených i nezapažených řýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržitých	m3	7,294	1 660,00	12 108,04
Hloubení_řýh_4*0,60					7,294		
Součet					7,294		
12.1	R	132312209	Hloubení zapážených i nezapažených řýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 4	m3	3,647	260,00	948,22
Hloubení_řýh_4*0,60*0,50					3,647		
Součet					3,647		
13.1	R	138401201	Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním vykopku ve výkopišti, bez naložení řýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	6,754	2 410,00	16 277,14
Hloubení_řýh_5					6,754		
Součet					6,754		
14.1	R	151811111	Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn řýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-18,614	140,00	-2 605,96

"Přípojka 137.2" $11,8*((4,71+0,2)+(2+0,2))/2*2$

"Přípojka 143"

$(6,61*((4,77+0,2)+(2,4+0,2))/2*2)+(17,7*((2,4+0,2)+(1,8+0,2))/2)$

"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" $-16,35*(4,40+0,2)*2$

"Přípojka 131 - odpočet dle SoD" $-8,40*(1,95+0,2)*2$

"Přípojka 126+1329" $5*(2,2+0,2)*2$

83,898

90,748

-150,420

-36,120

24,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Přípojka 126+1329 - dle SoD" -6,40*(2,20+0,2)*2							
Pažení_box					-30,720		
Součet					-18,614		
15.1	R	151811211	Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a každý další den zapážení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1111	m2	-372,280	15,00	-5 584,20
Pažení_box*20					-372,280		
Součet					-372,280		
16.1	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	8,105	146,00	1 183,33
Hloubení_rýh_3*0,40					3,242		
Hloubení_rýh_4*0,40					4,863		
Součet					8,105		
17.1	R	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,754	124,00	837,50
Hloubení_rýh_5					6,754		
Součet					6,754		
18.1	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,540	71,10	962,69
"Vodorovný přesun v místě stavby" Obsyp+Zásyp					13,540		
Součet					13,540		
19.1	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,262	262,00	5 308,64

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Hloubení_rýh_3+Hloubení_rýh_4							
Výkopek_skládka					20,262		
Součet					20,262		
20.1	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	202,620	20,20	4 092,92
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Výkopek_skládka*10					202,620		
Součet					202,620		
21.1	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,754	339,00	2 289,61
Hloubení_rýh_5					6,754		
Součet					6,754		
22.1	R	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	67,540	26,00	1 756,04
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Hloubení_rýh_5*10					67,540		
Součet					67,540		
23.1	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,540	190,00	2 572,60
"Nakládání výkopku v místě stavby pro vodorovný přesun"							
Obsyp+Zásyp					13,540		
Součet					13,540		
24.1	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,015	17,20	464,66
Hloubení_rýh					27,015		
Součet					27,015		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5
 Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25.1	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,627	280,00	13 615,56
			Hloubení_rýh*1,8		48,627		
			Součet		48,627		
26.1	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích	m3	7,650	95,00	726,75
			Hloubení_rýh		27,015		
			-Lože_sedlové		-1,963		
			-Lože_štěrk		-1,963		
			-Obetonování_potrubí		-8,768		
			-Obsyp		-5,890		
			"Odpčet rozšíření pro revizní šachtu přípojka 137.2" -3,14*0,5*0,5*2,2		-1,727		
			"Odpčet rozšíření pro revizní šachtu přípojka 143" -3,14*0,5*0,5*2,6		-2,041		
			"Odpčet rozšíření pro revizní šachtu přípojku 137/2+143 - dle SoD" +3,14*0,5*0,5*4,40		3,454		
			"Odpčet rozšíření pro revizní šachtu přípojku 131 - odpčet dle SoD" +3,14*0,5*0,5*1,95		1,531		
			"Odpčet rozšíření pro revizní šachtu přípojku 126+1329" -3,14*0,5*0,5*2,20		-1,727		
			"Odpčet DN 150" -3,14*0,075*0,075*17,7		-0,313		
			"Odpčet DN 200" -3,14*0,10*0,10*(55,41-56,750)		0,042		
			Součet		7,650		
27.1	583	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	15,377	453,00	6 965,78
			Zásyp		15,377		
			Součet		15,377		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet					15,377		
28.1	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	5,890	206,00	1 213,34

"5x splašková kanalizační přípojka" (73,11-56,75)*1,2*0,3

Obsyp					5,890		
Součet					5,890		
29.1	583	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	11,839	240,00	2 841,36
Obsyp*2,01					11,839		

4

Vodorovné konstrukce

30.1	R	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodně 0-63 mm	m3	1,963	900,00	1 766,70
------	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"Přípojka 137,2" 11,8*1,2*0,1

"Přípojka 143" (6,61+17,7)*1,2*0,1

"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" -16,35*1,2*0,1

"Přípojka 131 - odpočet dle SoD" -8,40*1,2*0,1

"Přípojka 126+1329" 5*1,2*0,1

Lože, štěr

32.1	R	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,963	2 850,00	5 594,55
------	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"Přípojka 137,2" 11,8*1,2*0,1

"Přípojka 143" (6,61+17,7)*1,2*0,1

"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" -16,35*1,2*0,1

"Přípojka 131 - odpočet dle SoD" -8,40*1,2*0,1

"Přípojka 126+1329" 5*1,2*0,1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Lože_sedlové			Součet		1,963		
8			Trubní vedení				36 273,33
33.1	R	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	-1,340	219,00	-293,46
			"4x splašková přípojka" 55,41-56,750		-1,340		
			Součet		-1,340		
34.1	597	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-1,360	855,00	-1 162,80
			(55,41-56,750)*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,360		
			Součet		-1,360		
34.2	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	17,700	359,00	6 354,30
			"Přípojka 143 DN150" 17,7		17,700		
34.3	286	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4	m	18,231	123,00	2 242,41
			17,7*1,03		18,231		
35.1	R	837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	2,000	229,00	458,00
36.1	597	597108430	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C	kus	1,000	1 399,00	1 399,00
37.1	597	597108730	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 200mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C	kus	1,000	1 399,00	1 399,00
38.1	R	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci váky ucpávkovými DN 200	úsek	1,000	714,00	714,00
			"5x splašková kanalizační přípojka - 1 navíc" 1		1,000		
			Součet		1,000		
42.1	R	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	8,768	2 840,00	24 901,12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
Objekt: Doplnění kanalizačních přípojek

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

			"Přípojka 137.2" 11,8*1,2*0,5		7,080		
			"Přípojka 143" (6,61+17,7)*1,2*0,5		14,586		
			"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" -16,35*1,2*0,5		-9,810		
			"Přípojka 131 - odpočet dle SoD" -8,40*1,2*0,5		-5,040		
			"Přípojka 126+1329" 5*1,2*0,5		3,000		
			"Odpočet potrubí KT DN 200" -3,14*0,10*0,10*23,41		-0,735		
			"Odpočet potrubí DN 150" -3,14*0,075*0,075*17,7		-0,313		
			Součet		8,768		
43.1	R	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	16,360	16,00	261,76
			"5x splašková kanalizační přípojka" 73,11-56,750		16,360		
			Součet		16,360		

998 Přesun hmot					-22,36		
47.1	R	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,025	489,00	-12,23
			-1,36*0,043 "DN 200"		-0,058		
			18,231*0,00182 "DN 150"		0,033		
			Součet		-0,025		

48.1	R	998275124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,025	405,00	-10,13
			-1,36*0,043		-0,058		
			18,231*0,00182		0,033		
			Součet		-0,025		

Celkem 126 857,73

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Datum: 18. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 13.1 Doplnění kanalizačních přípojek			
Hloubení_rýh	Hloubení rýh	m3	27,015
	"Přípojka 137.2" $11,8 \times 1,2 \times ((4,71 - 0,45 + 0,2) + (2 - 0,45 + 0,2)) / 2$		43,967
	"Přípojka 143" $(6,61 \times 1,2 \times ((4,77 - 0,45 + 0,2) + (2,4 - 0,45 + 0,2)) / 2) + (17,7 \times 1,2 \times ((2,4 - 0,45 + 0,2) + (1,8 - 0,45 + 0,2)) / 2)$		65,747
	"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" $-16,35 \times 1,2 \times (4,40 - 0,45 + 0,2)$		-81,423
	"Přípojka 131 - dle SoD odpočet" $-8,40 \times 1,2 \times (1,95 - 0,45 + 0,2)$		-17,136
	"Přípojka 126+1329" $5 \times 1,2 \times (2,2 - 0,45 + 0,2)$		11,700
	"Rozšíření pro revizní šachtu přípojku 137/2+143 - dle SoD" $-0,8 \times 2,0 \times (4,40 + 0,2)$		-7,360
	"Rozšíření pro revizní šachtu přípojku 137.2" $0,8 \times 2,0 \times (2 + 0,2)$		3,520
	"Rozšíření pro revizní šachtu přípojku 143" $0,8 \times 2,0 \times (2,4 + 0,2)$		4,160
	"Rozšíření pro revizní šachtu přípojku 126+1329" $0,8 \times 2,0 \times (2,2 + 0,2)$		3,840
Hloubení_rýh	Součet		27,015
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,242
130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,508
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,015
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,627
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,650
Hloubení_rýh_3	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 3	m3	8,105
Hloubení_rýh_3	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 30%" $\text{Hloubení_rýh} \times 0,30$		8,105
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,242
132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	1,621
132212202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	4,863
132212209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,432
161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	8,105
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,262
Hloubení_rýh_4	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 4		12,157
Hloubení_rýh_4	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 45%" $\text{Hloubení_rýh} \times 0,45$		12,157
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,242
132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,863
132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	2,431
132312202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	7,294
132312209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	3,647

Kód	Popis	MJ	Výměra
161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	8,105
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,262
Hloubení_rýh_5	Hloubení rýh tř. těžitelnosti 5	m3	6,754
Hloubení_rýh_5	"Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 25%" Hloubení_rýh*0,25		6,754
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,242
138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	6,754
161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,754
162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,754
162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	67,540
Lože_sedlové	Sedlové lože	m3	1,963
	"Přípojka 137.2" 11,8*1,2*0,1		1,416
	"Přípojka 143" (6,61+17,7)*1,2*0,1		2,917
	"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" -16,35*1,2*0,1		-1,962
	"Přípojka 131 - odpočet dle SoD" -8,40*1,2*0,1		-1,008
	"Přípojka 126+1329" 5*1,2*0,1		0,600
Lože_sedlové	Součet		1,963
Použití figury:			
452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,963
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,650
Lože_štěr	Lože pod potrubí	m3	1,963
	"Přípojka 137.2" 11,8*1,2*0,1		1,416
	"Přípojka 143" (6,61+17,7)*1,2*0,1		2,917
	"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" -16,35*1,2*0,1		-1,962
	"Přípojka 131 - odpočet dle SoD" -8,40*1,2*0,1		-1,008
	"Přípojka 126+1329" 5*1,2*0,1		0,600
Lože_štěr	Součet		1,963
Použití figury:			
451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,963
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,650
Obetonování_potrubí	Obetonování potrubí	m3	8,768
	"Přípojka 137.2" 11,8*1,2*0,5		7,080
	"Přípojka 143" (6,61+17,7)*1,2*0,5		14,586
	"Přípojka 137/2+143 - dle SoD" -18,35*1,2*0,5		-9,810
	"Přípojka 131 - odpočet dle SoD" -8,40*1,2*0,5		-5,040
	"Přípojka 126+1329" 5*1,2*0,5		3,000
	"Odpočet potrubí KT DN 200" -3,14*0,10*0,10*23,41		-0,735
	"Odpočet potrubí DN 150" -3,14*0,075*0,075*17,7		-0,313
Obetonování_potrubí	Součet		8,768
Použití figury:			
899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	8,768
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,650
Obsyp	Obsyp potrubí		5,890
	"5x splašková kanalizační přípojka" (73,11-56,75)*1,2*0,3		5,890

Kód	Popis	MJ	Výměra
Obsyp	Součet		5,890
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,890
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,540
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,540
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,650
583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	11,839
Pažení_box	Pažící boxy	m2	-18,614
	"Připojka 137.2" $11,8 * ((4,71+0,2)+(2+0,2))/2 * 2$		83,898
	"Připojka 143" $(6,61 * ((4,77+0,2)+(2,4+0,2))/2 * 2) + (17,7 * ((2,4+0,2)+(1,8+0,2))/2)$		90,748
	"Připojka 137/2+143 - dle SoD" $-16,35 * (4,40+0,2) * 2$		-150,420
	"Připojka 131 - odpočet dle SoD" $-6,40 * (1,95+0,2) * 2$		-36,120
	"Připojka 126+1329" $5 * (2,2+0,2) * 2$		24,000
	"Připojka 126+1329 - dle SoD" $-6,40 * (2,20+0,2) * 2$		-30,720
Pažení_box	Součet		-18,614
Použití figury:			
151811111	Pažící boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-18,614
151811211	Pažící boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení těžké Připlatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1111	m2	-372,280
Výkopek_skládka	Výkopek skládka	m3	20,262
	Hloubení_rýh_3+Hloubení_rýh_4		20,262
Výkopek_skládka	Součet		20,262
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,262
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	202,620
Zásyp	Zásyp		7,650
	Hloubení_rýh		27,015
	-Lože_sedlové		-1,963
	-Lože_štěrky		-1,963
	-Obetonování_potrubí		-8,768
	-Obsyp		-5,890
	"Odpočet rozšíření pro revizní šachtu připojka 137.2" $-3,14 * 0,5 * 0,5 * 2,2$		-1,727
	"Odpočet rozšíření pro revizní šachtu připojka 143" $-3,14 * 0,5 * 0,5 * 2,6$		-2,041
	"Odpočet rozšíření pro revizní šachtu připojku 137/2+143 - dle SoD" $+3,14 * 0,5 * 0,5 * 4,40$		3,454
	"Odpočet rozšíření pro revizní šachtu připojku 131 - odpočet dle SoD" $+3,14 * 0,5 * 0,5 * 1,95$		1,631
	"Odpočet rozšíření pro revizní šachtu připojku 126+1329" $-3,14 * 0,5 * 0,5 * 2,20$		-1,727
	"Odpočet DN 150" $-3,14 * 0,075 * 0,075 * 17,7$		-0,313
	"Odpočet DN 200" $-3,14 * 0,10 * 0,10 * (55,41-56,750)$		0,042
Zásyp	Součet		7,650
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,650
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,540
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,540
583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16		15,377

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5

JKSO

Název objektu

VRN

EČO

Misto

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

13.2

Dne

29.10.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 436,77	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 436,77	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 4 436,77

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 436,77	931,72

Cena s DPH 5 368,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 436,77
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN1		1 223,93
VRN3	Zařízení staveniště	956,20
VRN4	Inženýrská činnost	420,73
VRN6	Územní vlivy	1 223,94
VRN7	Provozní vlivy	611,97
	Celkem	4 436,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
 Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 436,77

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 223,93							
1.1	R	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	879,70	879,70
2.1	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	344,23	344,23

VRN3 Zařízení stavenišť 956,20							
3.1	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť	kpl	1,000	956,20	956,20

VRN4 Inženýrská činnost 420,73							
4.1	R	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	kpl	1,000	420,73	420,73

VRN6 Územní vlivy 1 223,94							
5.1	R	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	191,24	191,24
6.1	R	060002000	Pasportizace okolních objektů vč. oplocení	kpl	1,000	382,48	382,48
7.1	R	060003000	Dopravní značení dle DfR	kpl	1,000	650,22	650,22

VRN7 Provozní vlivy 611,97							
8.1	R	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	191,24	191,24
9.1	R	070002000	Náklady na výluky správy sítí	kpl	1,000	420,73	420,73

Celkem 4 436,77

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

14



Změna:


☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: 05	Název: Vyklízení ruin č.p.133 a úprava pozemku
Popis změny: Kácení dřevin/stromů.		
Zdůvodnění změny: Nesoulad s projektovou dokumentací (ve výkazu výměr)		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  Snrčková		Posouzení změny - konzultant:  
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO 05 Změnový list č: 14

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne				
	do časového plánu:	zpracovány	ne				
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	12 312,08 Kč 14 897,62 Kč				
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč				
Navrhovatel změny : Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín		Podpis: 					
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:					
Vyjádření zhotovitele:							
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:		Podpis: LINHARTO 					
Závěrečné stanovisko:	<table border="1"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 14:</td> <td>12 312,08 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>14 897,62 Kč</td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 14:	12 312,08 Kč	s DPH 21%	14 897,62 Kč
Celková cena změnového listu č. 14:	12 312,08 Kč						
s DPH 21%	14 897,62 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Kácení dřevin/stromů

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budřánka, Praha 5

Název objektu

Kácení dřevin/stromů

JKSO

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

14

Dne

19.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	12 312,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 312,08	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 12 312,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 312,08	2 585,54

Cena s DPH 14 897,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Kácení dřevin/stromů

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	12 216,48
1	Zemní práce	11 532,98
997	Přesun sutě	683,50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	95,60
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	28,68
VRN3	Zařízení staveniště	43,02
VRN4	Inženýrská činnost	9,56
VRN7	Provozní vlivy	9,56
VRN9	Ostatní náklady	4,78
	Celkem	12 312,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
Objekt: Kácení dřevin/stromů

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 19. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 216,48

1		Zemní práce				11 532,98			
2.1 R	112151013	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm				kus	2,000	941,00	1 882,00
4.1 R	112211213	Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm				kus	2,000	3 860,00	7 720,00
16.1 001	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm				kus	2,000	27,10	54,20
17.1 001	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm				kus	2,000	866,00	1 732,00
18.1 001	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km				kus	38,000	1,41	53,58

19.1 001	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	38,000	2,40	91,20
			2*19 38,000			

997 Přesun sutě 683,50							
54.1 R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201		t	1,367	500,00	683,50

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady 95,60					
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce 28,68					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Kácení dřevin/stromů

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 19. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
62.1	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	28,68	28,68
VRN3							
			Zařízení staveniště				
63.1	R	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9,56	9,56
64.1	R	032803000.1	Ostatní náklady	Kč	1,000	9,56	9,56
65.1	R	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	9,56	9,56
66.1	R	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	9,56	9,56
67.1	R	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4,78	4,78
VRN4							
			Inženýrská činnost				
68.1	R	045303000	Koordináční činnost	Kč	1,000	9,56	9,56
VRN7							
			Provozní vlivy				
69.1	R	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	9,56	9,56
VRN9							
			Ostatní náklady				
70.1	R	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000	4,78	4,78
Celkem							

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

15

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 06	Název: Vodovod
Popis změny: Bypass stávajícího vodovodního řadu		
Zdůvodnění změny: Požadavek na základě skutečnosti na stavbě.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  SDRŽENOVSKÝ		Posouzení změny - konzultant:  Reimisch
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO 06
		Změnový list č: 15

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne				
	do časového plánu:	zpracovány	ne				
	do ceny:	zvýšení o:	44 930,54 Kč				
		s DPH 21%	54 365,95 Kč				
		snížení o:	0,00 Kč				
		s DPH 21%	0,00 Kč				
Navrhovatel změny :							
Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubě							
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:					
Vyjádření zhotovitele:							
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LINHARTOVÁ</i>					
Závěrečné stanovisko:	<table border="1"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 15:</td> <td>44 930,54 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>54 365,95 Kč</td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 15:	44 930,54 Kč	s DPH 21%	54 365,95 Kč
Celková cena změnového listu č. 15:	44 930,54 Kč						
s DPH 21%	54 365,95 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Bypass stavajícího vodovodního řádu
2 - VRN

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Název objektu

Bypass stávajícího vodovodního řádu

JKSO

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

15

Dne

23.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	27 220,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 950,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 117,98	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 122,68	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 412,24	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 43 412,24

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	43 412,24	9 116,57

Cena s DPH 52 528,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5


Objekt: Bypass stávajícího vodovodního řadu

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	40 171,58
1	Zemní práce	5 941,58
8	Trubní vedení	34 230,00
PSV	Práce a dodávky PSV	3 240,66
713	Izolace tepelné	3 240,66
	Celkem	43 412,24



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budějanka, Praha 5
 Objekt: Bypass stávajícího vodovodního řadu

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

40 171,58

1 Zemní práce

5 941,58

7.1. R	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,375	425,00	1 434,38
--------	-----------	---	----	-------	--------	----------

1,5*1*1,5*3 " 3x sonda"

6,750

Mezisoučet

6,750

"Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 50%" Sondy*0,50

3,375

Sondy*0,5

3,375

8.1 R	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	1,688	27,50	46,42
-------	-----------	--	----	-------	-------	-------

Sondy*0,5*0,50

1,688

Součet

1,688

11.1 R	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,375	921,00	3 108,38
--------	-----------	---	----	-------	--------	----------

Sondy*0,5

3,375

Součet

3,375

12.1 R	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	1,688	66,60	112,42
--------	-----------	--	----	-------	-------	--------

Sondy*0,5*0,50

1,688

Součet

1,688

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: Bypass stávajícího vodovodního řádu

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20.1	R	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,750	88,70	598,73
Sondy*0,5					3,375		
Sondy*0,5					3,375		
Součet					6,750		
30.1	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6,750	95,00	641,25
Sondy					6,750		

8 Trubní vedení

38.1	271	871161142R	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo do DN50	m	60,000	48,40	2 904,00
60 "d25"					60,000		
39.1	286	28613822R	potrubí vodovodní HDPE (IPE) tl. 6, 12m do DN50	m	60,000	42,20	2 532,00
43.1	R	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	699,00	2 796,00
44.1	552	55259813	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/50	kus	2,000	3 410,00	6 820,00
45.1	319	31951270	spojka svěrná pro oboustranné svěrné spojení pro PE trubku ocel-plast 2"x63mm	kus	2,000	1 390,00	2 780,00
58.1	271	857242122R	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	kus	2,000	689,00	1 378,00
59.1	552	552548025R	spojka WAGA DN 50	kus	2,000	6 760,00	13 520,00
59.2.1	271	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	4,000	216,00	864,00
59.2.2	286	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	4,000	159,00	636,00

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
Objekt: Bypass stávajícího vodovodního řadu

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekoment a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

3 240,66

713 Izolace tepelné

59.3.1	713	71341111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m ²	9,420	123,00	1 158,66
59.3.2	283	28377143	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm	m	60,000	34,70	2 092,00
					75 * 0,8		
					60,000		
							3 240,66

Celkem

43 412,24

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Datum: 24. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 15.1 Bypass stávajícího vodovodního řadu			
Sondy	Hloubení sonda	m3	6,750
	1,5*1*1,5*3 " 3x sonda"		6,750
Sondy	Mezisoučet		6,750
Použití figury:			
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,375
132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	1,688
132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,375
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	1,688
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,750
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,750

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5	JKSO	
Název objektu	VRN	EČO	
		Místo	Praha 5
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 5		
Projektant			
Zhotovitel	Rekomont a.s.		
Zpracoval	Ing. Petr Krejčíř		
Rozpočet číslo	15.2	Dne	29.10.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 518,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 518,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 518,30			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	1 518,30	318,84
				Cena s DPH 1 837,14			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budňanka, Praha 5


Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 518,30
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	418,84
VRN3	Zařízení staveniště	327,22
VRN4	Inženýrská činnost	143,98
VRN6	Územní vlivy	418,84
VRN7	Provozní vlivy	209,42
	Celkem	1 518,30



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5
 Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 518,30

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 418,84							
1.1	R	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	301,04	301,04
2.1	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	117,80	117,80

VRN3 Zařízení stavenišť 327,22							
3.1	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť	kpl	1,000	327,22	327,22

VRN4 Inženýrská činnost 143,98							
4.1	R	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	kpl	1,000	143,98	143,98

VRN6 Územní vlivy 418,84							
5.1	R	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	65,44	65,44
6.1	R	060002000	Pasportizace okolních objektů vč. oplocení	kpl	1,000	130,89	130,89
7.1	R	060003000	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	222,51	222,51

VRN7 Provozní vlivy 209,42							
8.1	R	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	65,44	65,44
9.1	R	070002000	Náklady na výluky správy sítí	kpl	1,000	143,98	143,98

Celkem 1 518,30

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

16

Změna:


☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: 05	Název: Vyklízení ruin č.p. 133 a úprava pozemku	
Popis změny: Geodetické dílčí zaměření			
Zdůvodnění změny: Požadavek projektanta po odkrytí ruin - nutnost pro další zpřesnění dokumentace			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  S. Růžnová		Posouzení změny - konzultant:  	
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO 05	Změnový list č: 16

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne
	do časového plánu:	zpracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o:	33 862,91 Kč
	s DPH 21%	40 974,12 Kč	
	snížení o:	0,00 Kč	
	s DPH 21%	0,00 Kč	
Navrhovatel změny :		Podpis:	
Ing. Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
		LINHAKDO	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 16:	
		33 862,91 Kč	
		s DPH 21%	40 974,12 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Geodetické dílčí zaměření

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

Název objektu

Geodetické dílčí zaměření

JKSO

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

16

Dne

16.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	33 862,91	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		33 862,91	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				33 862,91
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	33 862,91	7 111,21	
Cena s DPH				40 974,12

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: Geodetické dílčí zaměření

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	33 862,91
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 678,87
VRN3	Zařízení staveniště	118,31
VRN4	Inženýrská činnost	26,29
VRN7	Provozní vlivy	26,29
VRN9	Ostatní náklady	13,15
	Celkem	33 862,91



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budfánka, Praha 5
Objekt: Geodetické dílčí zaměření

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 862,91

VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
62.1	R	012103000	Geodetické práce - plocha cca 1400m2	kpl	1,000	33 600,00	33 600,00
62.2	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	78,87	78,87

VRN3		Zařízení staveniště					
63.1	R	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	26,29	26,29
64.1	R	032803000.1	Ostatní náklady	Kč	1,000	26,29	26,29
65.1	R	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	26,29	26,29
66.1	R	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	26,29	26,29
67.1	R	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	13,15	13,15

VRN4		Inženýrská činnost					
68.1	R	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	26,29	26,29

VRN7		Provozní vlivy					
69.1	R	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	26,29	26,29

VRN9		Ostatní náklady					
70.1	R	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000	13,15	13,15

Celkem 33 862,91

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

17

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 01	Název: Bourání a obnova povrchů
Popis změny: Osazení chodníkových obrubníků.		
Zdůvodnění změny: Úprava projektové dokumentace na základě skutečnosti na stavbě.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 		Posouzení změny - konzultant:  
Stavba:	Číslo stavby: 1	SO 01 Změnový list č: 17

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne
	do časového plánu:	zpracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	16 231,36 Kč 19 639,95 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč
Navrhovatel změny : Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubě			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola: ☒	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis: LINHARTOV 	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 17: s DPH 21%		16 231,36 Kč 19 639,95 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Osazení obrubníků
2 - VRN

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

JKSO

Název objektu

Osazení chodníkových obručníků

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

17.1

Dne

19.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 591,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 091,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 682,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 15 682,88

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	15 682,88	3 293,40

Cena s DPH 18 976,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka, Praha 5


Objekt: Osazení chodníkových obrubníků

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	15 682,88
1	Zemní práce	4 614,68
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 068,20
	Celkem	15 682,88



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budíanka, Praha 5
Objekt: Osazení chodníkůvých obrubníků

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Rekomont a.s.
Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
Datum: 19. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

15 682,88

1 Zemní práce							
1.1	R	111111311	Odstanění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	12,70	127,00
7.1	R	12201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,935	144,00	278,64

43*0,3*0,3							
Zahloubení							
Mezisoučet							
"50% v hornině tř.3							
-Zahloubení*0,50							
Mezisoučet							
Součet							

8.1	R	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,935	312,00	603,72
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"50% v hornině tř.4							
Zahloubení*0,50							
Součet							

17.1	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,870	262,00	1 013,94
------	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Zahloubení							
Součet							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budňanka, Praha 5
 Objekt: Osazení chodníkových obručníků

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekomont a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 19. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18.1	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	38,700	20,20	781,74
Zahloubení*10					38,700		
Součet					38,700		
21.1	R	162705500.1	Poplatek za skládku zeminy	t	6,463	280,00	1 809,64
Zahloubení*1,670					6,463		
Součet					6,463		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 068,20
42.1	221	916231212	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	43,000	159,00	6 837,00
42.2	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	43,000	98,40	4 231,20

Celkem

15 682,88



SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5
Datum: 19. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 17.1 Osazení obrubníků			
Náletová_zeleň	Náletová zeleň	m2	8,950
	(3,3*3)/2+0,5*3+0,5*5		
Náletová_zeleň	Součet		8,950
Zahloubení	Zahloubení	m3	3,870
	43*0,3*0,3		
Zahloubení	Mezisoučet		3,870
Použití figury:			
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně tř. 3 do 100 m3	m3	1,935
122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně tř. 4 do 100 m3	m3	1,935
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,870
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	38,700
162705500.1	Poplatek za skládku zeminy	t	6,463

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5

Název objektu

VRN

JKSO

EČO

Místo

Praha 5

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 5

Projektant

Zhotovitel

Rekomont a.s.

Zpracoval

Ing. Petr Krejčíř

Rozpočet číslo

17.2

Dne

29.10.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	548,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		548,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				548,48
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	548,48	115,18	
Cena s DPH				663,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	548,48
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN1		151,31
VRN3	Zařízení staveniště	118,21
VRN4	Inženýrská činnost	52,01
VRN6	Územní vlivy	151,30
VRN7	Provozní vlivy	75,65
	Celkem	548,48



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
 Objekt: VRN

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: Rekoment a.s.
 Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř
 Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

548,48

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1.1	R	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	108,75	108,75
2.1	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	42,56	42,56

151,31

VRN3 Zařízení staveniště

3.1	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	118,21	118,21
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

118,21

VRN4 Inženýrská činnost

4.1	R	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti	kpl	1,000	52,01	52,01
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

52,01

VRN6 Územní vlivy

5.1	R	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	23,64	23,64
6.1	R	060002000	Pasportizace okolních objektů vč. oplocení	kpl	1,000	47,28	47,28
7.1	R	060003000	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	80,38	80,38

151,30

VRN7 Provozní vlivy

8.1	R	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	23,64	23,64
9.1	R	070002000	Náklady na výluky správce sítí	kpl	1,000	52,01	52,01

75,65

Celkem

548,48