



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0034/0/OMI/19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Sdružení s názvem: „Stavební úpravy objektu Drtinova, Praha 5“

- 1.2. Zhotovitel:** KVS stavební, s r.o. /“Společník 1“/
se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
zastoupená: Jiří Mittelbach, jednatel
IČO: 28982703
DIČ: CZ28982703
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

- 1.3. Zhotovitel:** BELSTAV CZ, s r.o. /“Společník 2“/
se sídlem: Kardašovská 625/3, 198 00 Praha 9
zastoupená: Tomáš Šugár, jednatel
IČO: 26166321
DIČ: CZ26166321
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2019 Smlouvu o dílo č. 0034/0/OMI/19 na realizaci díla v rámci zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 32 726 734,85,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Konkrétně se jedná zejména o vícepráce a méněpráce v důsledku rozporu mezi

projektovou dokumentací a výkazem výměr a skutečností na stavbě, které byly zapříčiněny nedostatkem podkladů a dále práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné pro dokončení díla jako celku. Mezi změny vyvolané výše uvedenými okolnostmi patří zejména úpravy provádění technologie hydroizolace spodní stavby, nové skladby podlah v 1.np. a provedení nové hydroizolace, vyrovnání podlah v učebnách, nové skladby podlah na chodbách pod teraco, nové skladby podlah v sociálních zařízeních, úprava krovu podle nového mykologického posudku, stavební přípravy pro optický kabel, úprava slaboproudé instalace dle požadavku školy, nové těsnění oken, úprava stropu nad 3.np. podchycení otvorů, obetonování základových pasů, nástřešní žlab. Konkrétní vymezení rozsahu víceprací a méněprací je uvedeno v příloze č. 1 *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1 až 24.*

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla, a to v rozsahu a z důvodů dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 24*, který současně tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. odst. 1. 3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazují se následujícím zněním:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Mgr. Renátou Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail:

milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení,

tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Tomáš Urban, DiS, referent,

tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. odst. 1. 3. se pododst. 1.3.4. Smlouvy ruší a nahrazují se následujícím zněním:

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí Jití Mittelbach, [redacted]

Ing. David Harant, [redacted]

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 5. následujícího znění:

„5. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 24“.

- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3. 2. in fine se poslední dvě věty Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty pod body 2. až 4. tvoří Přílohy 2 až 4, dokument uvedený pod bodem 5. tvoří přílohu č. 7 a všechny jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dokument uvedený pod bodem 1 (projektová dokumentace) je jakožto Příloha č. 1 volnou přílohou této smlouvy. Předmětem díla je i zajištění správného rozhodnutí (kolaudační souhlas) o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo zhotovitelem Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu víceprací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5. 1. pododstavec 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2. předání díla nejpozději do 11. 12. 2020, včetně zajištění správného rozhodnutí (Kolaudační souhlas) o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.“

- 3.8.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena za opravy stávajícího objektu bez DPH: 6 805 755,27,- Kč

Celková cena za stavební úpravy (investice) stávajícího objektu bez DPH: 30 631 941,53,- Kč

Celková cena bez DPH: 37 437 696,80,- Kč

DPH: 7 861 916,33,- Kč

Celková cena vč. DPH: 45 299 613,13,- Kč

(Slovy: třicetsedmmilionůčtyřistatřicetsedmtisícšestsetdevadesátšest korun českých a osmdesát haléřů bez DPH)“

- 3.9.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 22. 11. 2019 a ze dne 22. 04. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.10.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7. 1. tohoto článku ubradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavovaných dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace

díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených. Současně bude na faktuře vždy uveden název projektu, Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, a položkového rozpočtu víceprací tvořeného změnovými listy č. 1 až 24. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla, úhradu smluvních pokut, nároků na slevu z ceny a požadavků na náhradu škody.“

- 3.11.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

- Příloha č. 1: *Projektové dokumentace (volná příloha)*
Příloha č. 2: *Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem*
Příloha č. 3: *Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo*
Příloha č. 4: *Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem*
Příloha č. 5: *Seznam poddodavatelů*
Příloha č. 6: *Realizační tým*
Příloha č. 7: *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1 až 24*

- 3.12.** Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 4 jsou specifikovány ve změnových listech 10 a 11. Celková výše částky dle § 222 odst. 4 je 492 208,22 Kč bez DPH.
Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 5 jsou specifikovány ve změnových listech 2,7 a 9. Celková výše částky dle § 222 odst. 5 je 249 219,76,76 Kč bez DPH.
Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 jsou specifikovány ve změnových listech 1,3,4,5,6,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Celková výše částky více prací dle § 222 odst. 6 je 5 489 839,50 Kč bez DPH, celková výše částky méně prací dle § 222 odst. 6 je 1 520 305,53 Kč bez DPH.
- 3.13.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6

odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části **č. 17/495/2020 ze dne 29.04.2020.**
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 24 – cenová nabídka zhotovitele.

V Praze dne:

**Mgr. Renáta
Zajíčková** Digitálně podepsal
Mgr. Renáta Zajíčková
Datum: 2020.05.19
14:14:03 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne:

**Jiří
Mittelbach** Digitálně podepsal
Jiří Mittelbach
Datum: 2020.05.13
11:57:53 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Jiří Mittelbach
KVS stavební. s r.o.

**Marek
Košarištan** Digitálně podepsal
Marek Košarištan
Datum: 2020.05.13
11:58:32 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST 2020		číslo ZL: 1	
Objednatel:	Městská část Praha 5		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	KVS stavební, s.r.o.		
Datum:	20.03.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
<p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odborné průzkumy 2. Plošina pro tělesně postižené 3. Navrhované skladby pod teraco 4. Odstranění linkrustace 5. Nové skladby podlah v sociálních zařízeních 6. Úprava krovu dle mykologického posudku 7. Oplocení – výměna degradované části 8. Rozvaděče - opláštění SDK KCÍ 9. Stavební příprava pro optický kabel 10. Slaboproudá instalace 11. Těsnění oken 12. Podlahy 1.NP 13. Sanace zdiva – změna a rozšíření technologie 14. Vyrovnání podlah učebny 15. Schodiště - podpurná konstrukce vč. statického posouzení 16. Založení výtahové šachty 17. Betonáž komínových průduchů 18. Strop nad 3NP 19. Podchycení otvorů, obetonování základových pasů pod hydroizolaci, obetonování stoupacích rozvodů, dozdění odpadlé/nesoudržné přízdívky na soc. zařízení 20. Parapety 21. Oprava stávajících kovových konstrukcí 22. Nástřešní žlab 23. Otopná tělesa 24. Vedlejší rozpočtové náklady 			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz. samostatná příloha tohoto změnového listu.</p>			
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabulka změnových rozpočtů 2. Změnový rozpočet 3. Odůvodnění změnových rozpočtů 			
Počet připojených listů specifikací:	61	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH: -1 520 305,53 Kč		Cena víceprací bez DPH: 6 231 267,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 4 710 961,95 Kč		Návrh termínu pro prodloužení díla: 11.12.2020	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

[Redacted date and other information]


Podpis zmocněnce zhotovitele:

[Redacted signature]

Datum: 20.05.2020

Tabulka změnových rozpočtů

Rozpočet	Věc	Částka bez DPH	Poznámky
1.	Odborné průzkumy	61 870,00 Kč	Dodatečné posudky a průzkumy (ornytologický posudek, mykologický posudek a komínový průzkum)
2.	Plošina pro tělesně postižené	41 000,00 Kč	Změna PD, změna rozměru plošiny na 800 x 1050 mm
3.	Navrhované skladby pod teraco	112 725,36 Kč	Nutno provedení nové skladby z konstrukčních důvodů, stávající podkladní vrstvu bylo nutné odstranit
4.	Odstranění linkrustace	130 245,20 Kč	Dle PD se počítá s novým nátěrem - chyba ve výkazu výměr
5.	Nové skladby podlah v sociálních zařízeních	98 208,96 Kč	Nové požadavky (stávající podkladní vrstvy jsou nesoudržné)
6.	Úprava krovu dle mykologického posudku	212 731,55 Kč	Rozpočet reagující na aktuální mykologických posudek, výměna části pozednice a záklopu
7.	Oplocení - výměna degradované části	52 815,01 Kč	Výměna části poškozených plotových polí, zjištěno po odstranění hlíny a listů
8.	Rozvaděče - opláštění SDK KCÍ	2 149,01 Kč	Dodatečné opláštění rozvaděče - chyba v PD
9.	Stavební příprava pro optický kabel	155 404,75 Kč	Nový požadavek ZŠ, propojení objektu s hlavní budovou
10.	Slaboproudá instalace	369 479,62 Kč	Nový požadavek OŠK - (výbava REKU, optické kabely, videotelefony)
11.	Těsnění oken	120 609,31 Kč	Nový požadavek, zvýšení tepelně izolační vlastnosti
12.	Podlahy 1.NP	560 180,06 Kč	Nový požadavek (stávající podklady nevhodný pro použití parket, nedostatečná funkčnost stávající hydroizolace)
13.	Sanace zdiva - změna a rozšíření technologie	221 728,92 Kč	Reaguje na stav po bouracích pracích na stavbě
14.	Vyrovnaní podlah učebny	320 215,38 Kč	Nový požadavek reagující na nerovnost podkladní vrstvy pro budoucí dřevěnou podlahu a výškový rozdíl mezi učebnou a chodbou
15.	Schodiště - podpurná konstrukce vč. statického posouzení	154 679,60 Kč	Oprava PD - doplnějí ztužující konstrukce schodiště
16.	Založení výtahové šachty	89 156,89 Kč	Nový požadavek reagující na vybourání skladby podlah v prostoru výtahové šachty
17.	Betonáž komínových průduchů	198 200,33 Kč	Nový požadavek reagující na stav zjištěný na stavbě z důvodu statického zajištění
18.	Strop nad 3NP	1 369 805,09 Kč	Oprava PD - chybný návrh ocelové konstrukce stropu
19.	Podchycení otvorů, obetonování základových pasů pod hydroizolaci, obetonování stoupacích rozvodů, dozděnění odpadlé/nesoudržné přízdívky na soc. zařízení	126 433,66 Kč	Nový požadavek reagující na stav zjištěný na stavbě včetně statického zajištění
20.	Parapety	54 038,73 Kč	Stávající parapety nevykazují předpokládané známky degradace, je možné provést repasy, doporučení OPP MHMP
21.	Oprava stávajících kovových konstrukcí	1 925,10 Kč	Práce popsané v PD - chyba ve výkazu výměr
22.	Nástřešní žlab	68 094,40 Kč	Ve VV a v části PD žlab podokapní, rozpor s požadavkem PPU
23.	Otopná tělesa	23 842,48 Kč	Změna PD - posun umístění otopných těles z důvodu zjištěné kolize
24.	Vedlejší rozpočtové náklady	273 500,00 Kč	Kalkulace vedlejší rozpočtových nákladů z důvodu navýšení objemu prací a prodloužení doby realizace
Celkem bez DPH:			4 710 961,95 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:
Anitas s.r.o

IČ: 25755668
DIČ: CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 710 961,95

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 710 961,95	989 302,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 700 263,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: 20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Místo: Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 710 961,95 **5 700 263,96**

SO01	Odborné průzkumy	61 870,00	74 862,70
SO02	Plošina pro tělesně postižené	41 000,00	49 610,00
SO03	Navrhované skladby pod teraco	112 725,36	136 397,69
SO04	Odstranění linkrustace	130 245,20	157 596,69
SO05	Nové skladby podlah v sociálních zařízení	98 208,96	118 832,84
SO06	Úprava krovu dle mykologického posudku	212 731,55	257 405,18
SO07	Oplocení – výměna degradované části	52 815,01	63 906,16
SO08	Rozvaděče - opláštění SDK KCÍ	2 149,01	2 600,37
SO09	Stavební příprava pro optický kabel	155 404,75	188 039,75
SO10	Slaboproudá instalace	369 479,62	447 070,34
SO11	Těsnění oken	120 609,31	145 937,27
SO12	Podlahy 1NP	560 180,06	677 817,87
SO13	Sanace zdiva – změna a rozšíření technologie	221 728,92	268 291,99
SO14	Vyrovnání podlah učebny	320 215,38	387 460,61
SO15	Schodiště - podpůrná konstrukce vč. statického posouzení	154 679,60	187 162,32
SO16	Založení výtahové šachty	89 156,89	107 879,84
SO17	Betonáž komínových průduchů	198 200,33	239 822,40
SO18	Strop nad 3NP	1 369 805,09	1 657 464,16
SO19	Podchycení otvorů, obetonování základových pasů pod hydroizolaci, obetonování	126 433,66	152 984,73
SO20	Parapety	-54 038,73	-65 386,86
SO21	Oprava stávajících kovových konstrukcí	1 925,10	2 329,37
SO22	Nástřešní žlab	68 094,40	82 394,22
SO23	Otopná tělesa	23 842,48	28 849,40
SO24	Vedlejší rozpočtové náklady	273 500,00	330 935,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO01 - Odborné průzkumy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 870,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 870,00	21,00%	12 992,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 862,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

datum a podpis: 20. 03. 2020 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO01 - Odborné průzkumy

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 870,00

N00 - Odborné posudky

61 870,00

N01 - Posudek mykologický

15 120,00

N02 - Průzkum Rorýs

9 800,00

N03 - Průzkum komínů

18 600,00

N04 - Zkoušky azbest

18 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO01 - Odborné průzkumy

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 870,00	
D	N00		Odborné posudky				61 870,00	
D	N01		Posudek mykologický				15 120,00	
1	K	R01	OHODNOCENÍ SPECIALISTY PŘI PRŮZKUMU	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
VV			OHODNOCENÍ specialisty(ů) - mykologa(ů) při terénním průzkumu vč. předběžného zpracování dosažených					
VV			zjištění do pracovního terénního posudku, digitální fotodokumentace (video), odběr vzorků, měření vlhkosti kčl,					
VV			průzkumné jádrové vrty.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	R02	VYHODNOCENÍ VZORKU DŘEVOKAZNÉ HOUBY, DŘ. HMYZU, PLÍSNÍ	ks	1,000	720,00	720,00	
VV			"Vyhodnocení odebraného vzorku dřeva/zdiva na přítomnost dřevokazných hub, dřevokazného hmyzu a plísní/dle aktuálního požadavku/."					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	R03	OHODNOCENÍ SPECIALISTY PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ	h	24,000	350,00	8 400,00	
VV			"OHODNOCENÍ specialisty - mykologa při zpracování získaných podkladů z terénního průzkumu, studia odborné srovnávací literatury, vč. zpracování do					
VV			24		24,000			
VV			Součet		24,000			
4	K	R04	DOPRAVA - JÍZDNÉ	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	N02		Průzkum Rorýs				9 800,00	
5	K	R08	Průzkum objektu	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
6	K	R09	Vyhodnocení průzkumu - POSUDEK	ks	1,000	6 100,00	6 100,00	
7	K	R10	Doprava	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	N03		Průzkum komínů				18 600,00	
8	K	R05	Průzkum komínových těles a výdechů	ks	12,000	1 050,00	12 600,00	
9	K	R06	Vyhodnocení průzkumu - POSUDEK	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
10	K	R07	Doprava	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	N04		Zkoušky azbest				18 350,00	
11	K	R11	Laboratorní zkoušky na výskyt azbestu na dvou vzorcích střešní krytiny	kpl	1,000	18 350,00	18 350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO02 - Plošina pro tělesně postižené

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 000,00	21,00%	8 610,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 610,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Datum a podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO02 - Plošina pro tělesně postižené

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 000,00

N00 - Výtah

41 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO02 - Plošina pro tělesně postižené

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 000,00

D	N00	Výtah						
1	K	16200000R	VSTUP-1NP SCHODISTE šikmá schod plošina X3 PD výkres č.11 + PS 02 (700 x 750 mm)	ks	1,000	-225 000,00	-225 000,00	
2	K	162000000R	VSTUP-1NP SCHODISTE šikmá schod plošina X3 PD výkres č.11 + PS 02 (800 x 1050 mm)	ks	1,000	266 000,00	266 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO03 - Navrhované skladby pod teraco

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

Anitas s.r.o

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **112 725,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 725,36	21,00%	23 672,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **136 397,69**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

20.02.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO03 - Navrhované skladby pod teraco

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 725,36

HSV - Práce a dodávky HSV

103 435,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

70 564,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 972,87

997 - Přesun sutě

10 843,41

998 - Přesun hmot

10 054,74

PSV - Práce a dodávky PSV

9 289,41

713 - Izolace tepelné

9 289,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO03 - Navrhované skladby pod teraco

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 725,36

D HSV Práce a dodávky HSV

103 435,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

70 564,93

8	K	631312611	MAZANINA -8CM BETON C16/20 +dilatace od zdi	m3	4,128	3 800,00	15 686,40	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	--

VV	13,42*2,8*0,05 "chodba 2.04	1,879
VV	(1,25*0,65*0,05)*4 "výklenek dveří 2.01, 2.02,2.03, 2.05	0,163
VV	Mezisoučet	2,042
VV	13,42*2,8*0,05 "chodba 3.04	1,879
VV	1,25*0,65*0,05 " výklenek dveří 3.05	0,041
VV	(1,7*0,65*0,05)*3 "výklenek dveří 3.01, 3.02	0,166
VV	Součet	4,128

10	K	631319171	PŘÍPLATEK ZA STRŽENÝ POVRCH	m3	4,128	270,00	1 114,56	
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	--------	----------	--

9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,570	32 200,00	50 554,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

14	K	63248R001	Separáční vrstva - miralon 5 mm	m2	106,999	30,00	3 209,97	
----	---	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	----------	--

VV	41,58 "2.04	41,580
VV	42,30 "3.04	42,300
VV	105,72*0,05 "dilatace od zdi 50 mm	5,286
VV	Součet	89,166
VV	89,166*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	106,999
VV	Součet	106,999

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 972,87

1	K	965042141	BOURÁNÍ PODKLADU B TL DO 10 CM PŘES 4 M2	m3	5,369	2 230,00	11 972,87	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

VV	13,42*2,8*0,06 "chodba 2.04	2,255
VV	(1,25*0,65*0,06)*4 "výklenek dveří 2.01, 2.02,2.03, 2.05	0,195
VV	Mezisoučet	2,450
VV	13,42*2,8*0,07 "chodba 3.04	2,630
VV	1,25*0,65*0,07 " výklenek dveří 3.05	0,057
VV	(1,7*0,65*0,07)*3 "výklenek dveří 3.01, 3.02	0,232
VV	Součet	5,369

D 997 Přesun sutě

10 843,41

3	K	997013115	DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-18M S MECHANIZ	t	11,812	135,00	1 594,62	
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

4	K	997013501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM	t	11,812	237,00	2 799,44	
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	--------	----------	--

5	K	997013509	PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	t	236,240	10,30	2 433,27	
---	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	-------	----------	--

7	K	997013831	SKLÁDKOVNĚ SMĚSNÝ ODPAD	t	11,812	340,00	4 016,08	
---	---	-----------	-------------------------	---	--------	--------	----------	--

D 998 Přesun hmot

10 054,74

15	K	998017003	PŘESUN OMEZEN MECHANIZ BUDOVA V-24M	t	11,871	847,00	10 054,74	
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

9 289,41

D 713 Izolace tepelné

9 289,41

11	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	83,880	21,70	1 820,20	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV	41,58 "2.04	41,580
VV	42,30 "3,04	42,300
VV	Součet	83,880

12	M	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	85,558	87,30	7 469,21	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV	83,88*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	85,558
----	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		85,558			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO04 - Odstranění linkrustace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 245,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 245,20	21,00%	27 351,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 596,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

datum a podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

S004 - Odstranění linkrustace

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 245,20

PSV - Práce a dodávky PSV

130 245,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

130 245,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO04 - Odstranění linkrustace

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 245,20

D PSV Práce a dodávky PSV

130 245,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

130 245,20

1	K	784131103	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 5,00 m	m2	183,200	199,00	36 456,80	CS ÚRS 2020 01
2	K	784131113	Odstranění linkrustace na schodišti výšky podlaží do 5,00 m	m2	101,800	213,00	21 683,40	CS ÚRS 2020 01
3	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	285,000	253,00	72 105,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		101,8 "Linkrustace schodiště		101,800			
	VV		183,2"Linkrustace místnosti		183,200			
	VV		Součet		285,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO05 - Nové skladby podlah v sociálních zařízeních

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

98 208,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 208,96	21,00%	20 623,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 832,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

a podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO05 - Nové skladby podlah v sociálních zařízeních

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 208,96

HSV - Práce a dodávky HSV

98 208,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 478,68

998 - Přesun hmot

7 252,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 949,42

997 - Přesun sutě

18 528,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO05 - Nové sklady podlah v sociálních zařízení

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 208,96

D HSV Práce a dodávky HSV

98 208,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 478,68

1	K	631311115	MAZANINA -8CM BETON C16/20 +dilatace od zdi	m3	3,291	3 800,00	12 505,80	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	--

vv			5,55*0,06 "2.06		0,333			
vv			6,92*0,06 "2.07		0,415			
vv			3,05*0,06 "2.08		0,183			
vv			9,62*0,06 "2.09		0,577			
vv			1,98*0,06 "2.10		0,119			
vv			6,20*0,06 "3.06		0,372			
vv			6,01*0,06 "3.07		0,361			
vv			3,91*0,06 "3.08		0,235			
vv			9,61*0,06 "3.09		0,577			
vv			1,98*0,06 "10		0,119			
vv			Součet		3,291			

12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,460	32 200,00	14 812,00	CS ÚRS 2020 01
vv			0,363*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,460			
vv			Součet		0,460			

2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,502	938,00	5 160,88	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 7 252,86

14	K	998017003	PŘESUN OMEZEN MECHANIZ BUDOVA V-24M	t	8,563	847,00	7 252,86	
----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 949,42

3	K	965042141	BOURÁNÍ PODKLADU B TL DO 10 CM PŘES 4 M2	m3	5,502	2 230,00	12 269,46	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

4	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	132,440	209,00	27 679,96	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

vv			(5,685+2,8+0,75+0,75+0,6)*2 "1.09, 1.10, 1.11		21,170			
vv			(4,535+2,8+0,75+0,75+2,8)*2 "1.12, 1.13		23,270			
vv			(5,685+2,8+0,75+0,75+1,55)*2 "2.06, 2.07, 2.08		23,070			
vv			(4,535+2,8+0,75+0,75+1,55)*2 "2.09, 2.10		20,770			
vv			(5,685+2,8+2,4+0,81)*2 "3.06, 3.07, 3.08		23,390			
vv			(4,535+2,8+0,75+0,75+1,55)*2 "3.09, 3.10		20,770			
vv			Součet		132,440			

D 997 Přesun sutě 18 528,00

13	K	997013115	DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-18M S MECHANIZ	t	20,183	135,00	2 724,71	
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

6	K	997013501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM	t	20,183	237,00	4 783,37	
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	--------	----------	--

7	K	997013509	PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	t	403,660	10,30	4 157,70	
---	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	-------	----------	--

9	K	997013831	SKLÁDKOVNÉ SMĚSNÝ ODPAD	t	20,183	340,00	6 862,22	
---	---	-----------	-------------------------	---	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO06 - Úprava krovu dle mykologického posudku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

212 731,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 731,55	21,00%	44 673,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 405,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO06 - Úprava krovu dle mykologického posudku

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

212 731,55

PSV - Práce a dodávky PSV

212 731,55

762 - Konstrukce tesařské

212 731,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO06 - Úprava krovu dle mykologického posudku

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							212 731,55	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				212 731,55	
D		762	Konstrukce tesařské				212 731,55	
1	K	783783321	NÁTĚR TESAŘ KCÍ DŘEVOKAZ SANAČNÍ	m2	781,248	127,00	99 218,50	
	VV		390,624*2		781,248			
	VV		Součet		781,248			
2	K	76213R002	Demontáž bednění 30 % dle mykologického posudku	m2	150,000	56,00	8 400,00	
3	K	76213R001	Doplnění bednění 30%	m2	150,000	95,00	14 250,00	
4	M	605R003	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	5,000	4 980,00	24 900,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	7623R005	Očištění stávajícího krovu a vnitřní strany bednění dle mykologického posudku	m2	776,000	70,00	54 320,00	
6	K	99876R006	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,790	2 010,89	11 643,05	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO07 - Oplocení – výměna degradované části

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

Arifas s.r.o

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 815,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 815,01	21,00%	11 091,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 63 906,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Datum a podpis:

Razítko

20.03.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO07 - Oplocení – výměna degradované části

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 815,01

HSV - Práce a dodávky HSV

39 097,28

1 - Zemní práce

2 088,96

2 - Zakládání

6 502,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 809,92

4 - Vodorovné konstrukce

18 696,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 717,73

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

13 717,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO07 - Oplocení – výměna degradované části

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 815,01	
D HSV Práce a dodávky HSV							39 097,28	
D 1 Zemní práce							2 088,96	
12	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,560	816,00	2 088,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*(0,8*0,4)		2,560			
	VV		Součet		2,560			
D 2 Zakládání							6 502,40	
13	K	272311611	Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	2,560	2 540,00	6 502,40	CS ÚRS 2020 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							11 809,92	
5	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	21,760	492,00	10 705,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		80*(4*0,03*2)+(8*4*0,04*2)		21,760			
	VV		Součet		21,760			
1	K	348171130	Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m	m	8,000	138,00	1 104,00	CS ÚRS 2020 01
D 4 Vodorovné konstrukce							18 696,00	
4	K	13010614R02	ocel profilová jekl 40x40x4	t	0,098	38 000,00	3 724,00	
	VV		24*(4,10/1000)		0,098			
	VV		Součet		0,098			
3	M	13010614R01	ocel profilová jekl 30x30x3	t	0,394	38 000,00	14 972,00	
	VV		(80*2)*(2,46/1000)		0,394			
	VV		Součet		0,394			
D PSV Práce a dodávky PSV							13 717,73	
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							13 717,73	
6	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	10,000	88,30	883,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	24629032	hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozi na ocelové konstrukce polepěklá RAL 7035	kg	10,000	217,00	2 170,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
9	K	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	53,760	90,20	4 849,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		26,880*2		53,760			
	VV		Součet		53,760			
10	M	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce	kg	20,000	239,00	4 780,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	998767203	PŘESUN HMOT	%	2,000	517,79	1 035,58	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO08 - Rozvaděče - opláštění SDK KCÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 149,01
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 149,01	21,00%	451,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 600,30
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO08 - Rozvaděče - opláštění SDK KCÍ

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **2 149,01**

PSV - Práce a dodávky PSV 2 149,01

763 - Konstrukce suché výstavby 2 149,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO08 - Rozvaděče - opláštění SDK KCÍ

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 149,01

D PSV Práce a dodávky PSV

2 149,01

D 763 Konstrukce suché výstavby

2 149,01

1	K	763164667	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDFH2 12,5	m2	1,926	1 020,00	1 964,52	CS ÚRS 2020 01
3	K	784420000R	MALBA 2XDISP OMYVATELNÁ TONOVANÁ SDK+2* penetrace	m2	1,926	78,00	150,23	
4	K	998763403	PŘESUN HMOT	%	21,148	1,62	34,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO09 - Stavební příprava pro optický kabel

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

155 404,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 404,75	21,00%	32 635,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 039,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Podpis:

20.3.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO09 - Stavební příprava pro optický kabel

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 404,75

HSV - Práce a dodávky HSV

45 478,00

1 - Zemní práce

38 598,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 880,00

M - Práce a dodávky M

109 926,75

22-M - Montáže technologických zařízení

109 926,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO09 - Stavební příprava pro optický kabel

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 404,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 478,00	
D		1	Zemní práce				38 598,00	
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	20,000	1 220,00	24 400,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		50*0,5*0,8		20,000			
	vv		Součet		20,000			
18	K	162201211	VODOR PŘEM KOLEČ TŘ 4 10M vnitrostaveništní	m3	10,000	98,20	982,00	
9	K	162201219	PŘÍPL VODOR PŘEM KOLEČ TŘ 4 ZKD 10M	m3	10,000	89,40	894,00	
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,000	131,00	1 310,00	
21	K	162701105	VODOROVNÉ PŘEM.VÝK/SYP DO 10000M1-4	m3	10,000	262,00	2 620,00	
22	K	162701109	PŘÍPLATEK ZKD 1000M TŘ.1-4	m3	200,000	20,20	4 040,00	
23	K	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	m3	10,000	17,20	172,00	
24	K	171201211	SKLÁDKOVNÉ ZEMINA	t	15,000	150,00	2 250,00	
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	10,000	193,00	1 930,00	CS ÚRS 2020 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 880,00	
26	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,000	3 440,00	6 880,00	CS ÚRS 2020 01
D		M	Práce a dodávky M				109 926,75	
D		22-M	Montáže technologických zařízení				109 926,75	
2	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	345,000	51,10	17 629,50	CS ÚRS 2020 01
3	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	345,000	26,20	9 039,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000	486,00	4 860,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		50*0,5*0,4		10,000			
	vv		Součet		10,000			
7	M	58156562	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	17 000,000	0,85	14 450,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	50,000	16,60	830,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	460680525	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	135,000	348,00	46 980,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	135,000	113,00	15 255,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1 090,435	0,81	883,25	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinová 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO10 - Slaboproudá instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

Anitas s.r.o

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

369 479,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	369 479,62	21,00%	77 590,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

447 070,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Datum a podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO10 - Slaboproudá instalace

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

369 479,62

N01 - Dodávka aktivních prvků + příprava pro docházkové terminály	69 484,84
N02 - Síťové prvky dle SOD	-77 400,00
N03 - Venkovní kamery	49 468,75
N04 - Páteřní propoj optickým kabelem se sousední budovou	137 527,70
N05 - Napojení školního rozhlasu vč. nuceného příposlechu	33 362,85
N06 - Změna audiotelefonů na videotelefony	133 947,94
N07 - Snouzová signalizace pro sociální zařízení v 1a 2NP	23 087,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO10 - Slaboproudá instalace

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

369 479,62

D		N01	Dodávka aktivních prvků + příprava pro docházkové terminály				69 484,84
0	K	Pol4	WiFi router 4 porty	ks	-1,000	2 921,00	-2 921,00
0	K	Pol5	Ubiquiti switch 24x PoE	ks	1,000	12 027,72	12 027,72
0	K	Pol6	Ubiquiti switch 48x noPoE	ks	2,000	12 098,91	24 197,82
0	K	Pol7	UBNT UniFi AP AC PRO	ks	5,000	4 300,78	21 503,90
0	K	Pol8	Optický modul UBNT UFiber SM 10Gbit 2ks	ks	1,000	2 461,14	2 461,14
0	K	Pol9	Patch kabel UBNT UFiber 10Gbps 1m	ks	3,000	603,42	1 810,26
0	K	Pol10	Cerifikovaný kabel, CAT6, UTP,	m	90,000	24,50	2 205,00
0	K	Pol11	TRUBKA PVC 29MM	m	200,000	41,00	8 200,00

D		N02	Síťové prvky dle SOD				-77 400,00
0	K	Pol12	2* Switch s managementem, podporou VLAN, 4*10 Gbit RJ 45, 12* SFP možnost magamentu přes controller Unifi	kus	-2,000	15 000,00	-30 000,00
0	K	Pol13	1* Switch s magamentem, podporou VLAN 48* portů s podporou POE standardu 802.3af a možností konfigurace na 24V pasivní POE	kus	-2,000	19 700,00	-39 400,00
0	K	Pol14	WiFi AP , počet podle projektu 1*Gbit přípojka, napájení pomocí POE	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00

D		N03	Venkovní kamery				49 468,75
0	K	Pol15	3.0 Megapixelová IP KAMERA V PROVEDENÍ ANTIVANDAL MAX. ROZLIŠENÍ 2048x1536fps objektiv 2,8-12 mm, F1.2, Citlivost: 0.1Lux @(F1.2,AGC ON) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, D-WDR, 3D-DNR, Napájení: DC12V±10%/875mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Ve	ks	3,000	10 311,25	30 933,75
0	K	Pol16	stěnový držák pro kamery s boxem pro kabeláž: bílá barva, materiál hliníková slitina, rozměry 135x182x120, CAT6	ks	3,000	650,00	1 950,00
0	K	Pol10	Cerifikovaný kabel, CAT6, UTP,	m	250,000	24,50	6 125,00
0	K	Pol11	TRUBKA PVC 29MM	m	200,000	41,00	8 200,00
0	K	Pol17	Drobný instalační a montážní materiál	kpl	1,000	2 260,00	2 260,00

D		N04	Páteří propoj optickým kabelem se sousední budovou				137 527,70
0	K	Pol18	Optický kabel 12vl. SM, konstrukce pro zafouknutí do HDPE trubky	m	350,000	63,28	22 148,00
0	K	Pol19	Trubka HDPE 40/32 mm	m	250,000	75,33	18 832,50
0	K	Pol20	Optická vana pro 12 duálních adaptérů SM vč. optických kazet, spojek, ochran sváru	ks	4,000	9 811,79	39 247,16
0	K	Pol21	SM pigtail LC konektor	ks	60,000	357,08	21 424,80
0	K	Pol22	Zakončení rezervního optického kabelu ze serverovny pro napojení optiky z rozvaděče CETIN v ulici Drtinova - nástěnný optický box pro 12 SM spojek, vč. kazet, v. ochrany sváru	ks	1,000	6 818,42	6 818,42
0	K	Pol23	Vaření optických vláken	ks	48,000	282,50	13 560,00
0	K	Pol24	Skříň do zdi 700x900x220 komaxit - oceloplechová rozvodnice	ks	2,000	5 149,41	10 298,82
0	K	Pol25	Drobný instalační a montážní materiál	kpl	1,000	5 198,00	5 198,00

D N05 Napojení školního rozhlasu vč. nuceného přisposlechu

33 362,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol26	Kabel silový CYKY 4x1,5	m	300,000	41,57	12 471,00	
0	K	Pol27	TRUBKA KOPOFLEX 40MM CERVENA KF 09040 B	m	150,000	55,32	8 298,00	
0	K	Pol28	Oddělovací transformátor pro napojení stávajícího rozvodu školního rozhlasu	ks	1,000	2 288,25	2 288,25	
0	K	Pol29	Modul pro spínání nuceného příposlechu	ks	1,000	5 417,22	5 417,22	
0	K	Pol30	Oddělovací zesilovač s nastavením vstupní a výstupní úrovně signálu	ks	1,000	2 628,38	2 628,38	
0	K	Pol17	Drobný instalační a montážní materiál	kpl	1,000	2 260,00	2 260,00	

D N06 Změna audiotelefonů na videotelefony 133 947,94

0	K	Pol31	Přístroj domácího telefonu systému 2n, otevírání dveří, 2 servisní tlačítka	ks	-12,000	806,82	-9 681,84	
0	K	Pol32	síťový napáječ pro systém sběrníkový digitální, umístěný v rozvodnici R1	ks	-1,000	960,50	-960,50	
0	K	Pol33	elektrický vrátný systému 2n, hlasová jednotka, 20 zvonkových volacích tlačítek, připojení elektrického zámku	ks	-3,000	4 294,00	-12 882,00	
0	K	Pol34	rozdělovač signálu DT - distributor pro 4 přístroje v krabici KT250	ks	-4,000	169,50	-678,00	
0	K	Pol35	Přístroj domácího videotelefonu handsfree	ks	12,000	8 795,92	105 551,04	
0	K	Pol36	Venkovní jednotka DT s kamerou, 12x tlačítko se jmenovkou, povětrnostní stříška, infopanel, vč. zápusné krabice pod omltku	ks	3,000	14 110,31	42 330,93	
0	K	Pol37	Sběrníkový síťový napáječ 24VAC/9VDC, 5A	ks	3,000	2 130,05	6 390,15	
0	K	Pol38	Napájecí zdroj 12V/10A	ks	1,000	1 618,16	1 618,16	
0	K	Pol17	Drobný instalační a montážní materiál	kpl	1,000	2 260,00	2 260,00	

D N07 Snouzová signalizace pro sociální zařízení v 1a 2NP 23 087,54

0	K	Pol39	SADA NOUZOVE SIGNALIZACE	ks	2,000	9 411,77	18 823,54	
0	K	Pol40	KABEL J-Y(ST)Y 4X2X0,8 CERVENY	m	96,000	35,00	3 360,00	
0	K	Pol41	Drobný instalační a montážní materiál	kpl	1,000	904,00	904,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO11 - Těsnění oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 609,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 609,31	21,00%	25 327,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 937,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

Datum a podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO11 - Těsnění oken

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 609,31

N00 - HSV

120 609,31

N01 - Ochranné konstrukce

120 609,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO11 - Těsnění oken

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 609,31

D N00 HSV

120 609,31

D N01 Ochranné konstrukce

120 609,31

1	K	R01	Frézované silikonové těsnění	m	737,000	155,00	114 235,00	
2	K	R02	Doprava	%	5,580	1 142,35	6 374,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO12 - Podlahy 1NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

Anitas s.r.o

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	560 180,06
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 180,06	21,00%	117 637,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	677 817,87
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

a podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO12 - Podlahy 1NP

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

560 180,06

HSV - Práce a dodávky HSV

560 180,06

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

275 401,56

1 - Zemní práce

123 284,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 102,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 525,82

997 - Přesun sutě

30 381,91

998 - Přesun hmot

33 483,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO12 - Podlahy 1NP

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

560 180,06

D HSV Práce a dodávky HSV

560 180,06

D D1 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **275 401,56**

2	K	631312611	MAZANINA -8CM BETON C16/20 +dilatace od zdi	m3	15,750	3 800,00	59 850,00	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

VV	12,31 "1.01	12,310
VV	13,56 "1.02	13,560
VV	57,38 "1.03	57,380
VV	42,63 "1.04	42,630
VV	15,81 "1.06	15,810
VV	15,22 "1.07	15,220
VV	55,42 "1.08	55,420
VV	3,77 "1.09	3,770
VV	5,46 "1.10	5,460
VV	5,53 " 1.11	5,530
VV	7,60 "1.12	7,600
VV	3,81 "1.13	3,810
VV	24 "1.15	24,000
VV	Součet	262,500
VV	262,5*0,06	15,750
VV	Součet	15,750

3	K	631319171	Příplatek za stržený povrch	m3	15,750	270,00	4 252,50	
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	--------	----------	--

4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,956	32 200,00	30 783,20	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

VV	0,797*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	0,956
VV	Součet	0,956

5	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	262,500	9,38	2 462,25	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

VV	12,31 "1.01	12,310
VV	13,56 "1.02	13,560
VV	57,38 "1.03	57,380
VV	42,63 "1.04	42,630
VV	15,81 "1.06	15,810
VV	15,22 "1.07	15,220
VV	55,42 "1.08	55,420
VV	3,77 "1.09	3,770
VV	5,46 "1.10	5,460
VV	5,53 " 1.11	5,530
VV	7,60 "1.12	7,600
VV	3,81 "1.13	3,810
VV	24 "1.15	24,000
VV	Součet	262,500

6	M	R11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,079	52 500,00	4 147,50	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

VV	12,31 "1.01	12,310
VV	13,56 "1.02	13,560
VV	57,38 "1.03	57,380
VV	42,63 "1.04	42,630
VV	15,81 "1.06	15,810
VV	15,22 "1.07	15,220
VV	55,42 "1.08	55,420
VV	3,77 "1.09	3,770
VV	5,46 "1.10	5,460
VV	5,53 " 1.11	5,530
VV	7,60 "1.12	7,600
VV	3,81 "1.13	3,810
VV	24 "1.15	24,000
VV	Součet	262,500

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		262,5*0,0003		0,079			
	VV		Součet		0,079			
8	M	R62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií, nebo lemnozrný	m2	301,875	147,00	44 375,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,31 "1.01		12,310			
	VV		13,56 "1.02		13,560			
	VV		57,38 "1.03		57,380			
	VV		42,63 "1.04		42,630			
	VV		15,81 "1.06		15,810			
	VV		15,22 "1.07		15,220			
	VV		55,42 "1.08		55,420			
	VV		3,77 "1.09		3,770			
	VV		5,46 "1.10		5,460			
	VV		5,53 " 1.11		5,530			
	VV		7,60 "1.12		7,600			
	VV		3,81 "1.13		3,810			
	VV		24 "1.15		24,000			
	VV		Součet		262,500			
	VV		262,5*1,15		301,875			
	VV		Součet		301,875			
7	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	525,000	94,30	49 507,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,31 "1.01		12,310			
	VV		13,56 "1.02		13,560			
	VV		57,38 "1.03		57,380			
	VV		42,63 "1.04		42,630			
	VV		15,81 "1.06		15,810			
	VV		15,22 "1.07		15,220			
	VV		55,42 "1.08		55,420			
	VV		3,77 "1.09		3,770			
	VV		5,46 "1.10		5,460			
	VV		5,53 " 1.11		5,530			
	VV		7,60 "1.12		7,600			
	VV		3,81 "1.13		3,810			
	VV		24 "1.15		24,000			
	VV		Součet		262,500			
	VV		262,50*2		525,000			
	VV		Součet		525,000			
10	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl. 100mm	m2	307,913	223,00	68 664,60	CS ÚRS 2020 01
9	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	262,500	21,70	5 696,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,31 "1.01		12,310			
	VV		13,56 "1.02		13,560			
	VV		57,38 "1.03		57,380			
	VV		42,63 "1.04		42,630			
	VV		15,81 "1.06		15,810			
	VV		15,22 "1.07		15,220			
	VV		55,42 "1.08		55,420			
	VV		3,77 "1.09		3,770			
	VV		5,46 "1.10		5,460			
	VV		5,53 " 1.11		5,530			
	VV		7,60 "1.12		7,600			
	VV		3,81 "1.13		3,810			
	VV		24 "1.15		24,000			
	VV		Součet		262,500			
11	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrvtí separační fólií z PE	m2	262,500	9,03	2 370,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,31 "1.01		12,310			
	VV		13,56 "1.02		13,560			
	VV		57,38 "1.03		57,380			
	VV		42,63 "1.04		42,630			
	VV		15,81 "1.06		15,810			
	VV		15,22 "1.07		15,220			
	VV		55,42 "1.08		55,420			
	VV		3,77 "1.09		3,770			
	VV		5,46 "1.10		5,460			
	VV		5,53 " 1.11		5,530			
	VV		7,60 "1.12		7,600			
	VV		3,81 "1.13		3,810			
	VV		24 "1.15		24,000			
	VV		Součet		262,500			
14	M	R28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	288,750	11,40	3 291,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,31 "1.01		12,310			
	VV		13,56 "1.02		13,560			
	VV		57,38 "1.03		57,380			
	VV		42,63 "1.04		42,630			
	VV		15,81 "1.06		15,810			
	VV		15,22 "1.07		15,220			
	VV		55,42 "1.08		55,420			
	VV		3,77 "1.09		3,770			
	VV		5,46 "1.10		5,460			
	VV		5,53 " 1.11		5,530			
	VV		7,60 "1.12		7,600			
	VV		3,81 "1.13		3,810			
	VV		24 "1.15		24,000			
	VV		Součet		262,500			
	VV		262,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		288,750			
	VV		Součet		288,750			

D 1 Zemní práce 123 284,67

27	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny. 1 až 3 ručně	m3	34,362	1 940,00	66 662,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,16*262,5		42,000			
	VV		86,79*0,55*0,16*-1		-7,638			
	VV		Součet		34,362			
28	K	162201211	VODOR PŘEM KOLEC TR 4 10M unitrostaveništní	m3	34,362	98,20	3 374,35	
29	K	162201219	PŘÍPL VODOR PŘEM KOLEC TR 4 ZKD 10M	m3	34,362	89,40	3 071,96	
31	K	162701105	VODOROVNÉ PŘEM.VÝK/SYP DO 10000M1-4	m3	34,362	262,00	9 002,84	
32	K	162701109	PŘÍPLATEK ZKD 1000M TR 1-4	m3	687,240	20,20	13 882,25	
30	K	167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 TR. 4	m3	34,362	195,00	6 700,59	
35	K	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	m3	34,362	17,20	591,03	
36	K	171201211	SKLÁDKOVNÉ ZEMINA	t	58,420	150,00	8 763,00	
37	K	174101102	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ UZAVŘ.PROSTOR	m3	34,362	327,00	11 236,37	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 102,50

19	K	631312611-1	MAZANINA 8CM BETON C16/20 +dilatace od 7dl	m3	15,750	3 800,00	59 850,00	
33	K	631319171	Příplatek za stržený povrch	m3	15,750	270,00	4 252,50	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 525,82

22	K	965042141	BOURÁNÍ PODKLADU B TL DO 10 CM PŘES 4 M2	m3	15,034	2 230,00	33 525,82	
	VV		262,5*0,07		18,375			
	VV		Mezisoučet		18,375			
	VV		86,79*0,55*0,07*-1		-3,341			
	VV		Součet		15,034			

D 997 Přesun sutě 30 381,91

34	K	997013115-1	DOPRAVA SUTĚ BUDOVA V-18M S MECHANIZ	t	33,075	135,00	4 465,13	
24	K	997013501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM	t	40,348	237,00	9 562,48	
25	K	997013509	PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	t	496,000	10,30	5 108,80	
26	K	997013831	SKLÁDKOVNÉ SMĚSNÝ ODPAD	t	33,075	340,00	11 245,50	

D 998 Přesun hmot 33 483,60

21	K	998017003	PŘESUN OMEZEN MECHANIZ BUDOVA V-24M	t	39,532	847,00	33 483,60	
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO13 - Sanace zdiva – změna a rozšíření technologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

221 728,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 728,92	21,00%	46 563,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

268 291,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO13 - Sanace zdiva – změna a rozšíření technologie

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

221 728,92

D1 - ZEMNÍ PRÁCE

41 580,66

D2 - BOURÁNÍ

9 103,46

D3 - SVISLÉ KONSTRUKCE

171 044,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO13 - Sanace zdiva – změna a rozšíření technologie

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

221 728,92

D		D1	ZEMNÍ PRÁCE	41 580,66				
1	K	139711101	VYKOP UZAVŘ PROSTOR TŘ. 1-4	M3	12,404	1 740,00	21 582,96	
	VV		0,55*0,965*(24,67-0,65*2)		12,404			
	VV		Součet		12,404			
2	K	162201211	VODOR PŘEM KOLEC TR 4 TUM	m3	12,404	98,20	1 218,07	
	VV		v mikrostavění stěn					
3	K	162201219	PŘÍPL VODOR PŘEM KOLEČ TŘ 4 ZKD 10M	m3	62,020	89,40	5 544,59	
4	K	167101101	Nakládání vykopku z normin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,404	131,00	1 624,92	
5	K	162701105	VODOROVNÉ PŘEM.VÝK/SYP DO 10000M1-4	m3	12,404	262,00	3 249,85	
6	K	162701109	PŘÍPLATEK ZKD 1000M TŘ. 1-4	m3	248,080	20,20	5 011,22	
7	K	171201211	SKLÁDKOVNÉ ZEMINA	t	22,327	150,00	3 349,05	

D		D2	BOURÁNÍ	9 103,46				
8	K	965043441	BOUR PODKLAD B POTĚR TL15CM >4M2	M3	1,636	1 780,00	2 912,08	
	VV		0,7*(24,67-1,3)*0,1		1,636			
	VV		Součet		1,636			
9	K	965082933	ODSTR NÁSYR PODL TL 20CM >2M2	M3	1,636	480,00	785,28	
10	K	997013115	DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-18M S MECHANIZ	T	5,889	135,00	795,02	
11	K	997013501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM	T	5,889	237,00	1 395,69	
12	K	997013509	PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	117,780	10,30	1 213,13	
13	K	997013831	SKLÁDKOVNÉ SMĚSNÝ ODPAD	T	5,889	340,00	2 002,26	

D		D3	SVISLÉ KONSTRUKCE	171 044,80				
14	K	319201255	Dodatečná izolace zdiva - zařízením nerezových chrom - niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou tloušťky přes 800 do NYNÍ PROVEDENO NA STAVBĚ	M2	48,970	3 390,00	166 008,30	
	VV		16,45*2		32,900			
	VV		24,67-12		12,670			
	VV		1,7*2		3,400			
	VV		Součet		48,970			
15	K	319202215	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí	bm	61,270	4 050,00	248 143,50	
	VV		INJEKTAŽ - ZMĚNA TECHNOLOGIE					
	VV		12+4,5+5		21,500			
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		23,37		23,370			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		61,270			
16	K	977212121R00	Řezání konstrukcí z kamene, cihel nebo tvárnic diamantovým lanem vč. vložení folie	M2	23,120	3 860,00	89 243,20	
	VV		DIAMANTOVÉ LANO - ZMĚNA TECHNOLOGIE					
	VV		(24,67-1,55)		23,120			
	VV		Součet		23,120			
17	K	319201254	DOD IZOL ZDIVO TL -80 NEREZ PLECH HW-SYSTÉM viz PD	M2	-63,870	3 240,00	-206 938,80	
	VV		ODPOČET NEPROVEDENÉ ČÁSTI					
	VV		-(16,45*2)		-32,900			
	VV		-(24,67-12)		-12,670			
	VV		-(5+4,5+2,2*4)		-18,300			
	VV		Součet		-63,870			
18	K	319201255.1	DOD IZOL ZDIVO TL -100 NEREZ PLECH HW-SYSTÉM viz PD	M2	-36,670	3 420,00	-125 411,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO14 - Vyrovnání podlah učebny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

320 215,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 215,38	21,00%	67 245,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

387 460,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a p

a podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO14 - Vyrovnání podlah učebny

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

320 215,38

PSV - Práce a dodávky PSV

320 215,38

776 - Podlahy povlakové

320 215,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO14 - Vyrovnání podlah učebny

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

320 215,38

D PSV Práce a dodávky PSV

320 215,38

D 776 Podlahy povlakové 320 215,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	362,020	32,40	11 729,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		55,99 "2.01		55,990			
	VV		50,59 "2.02		50,590			
	VV		56,9 "2.03		56,900			
	VV		17,64 "2.05		17,640			
	VV		91,36 "3.01		91,360			
	VV		35,23 "3.02		35,230			
	VV		36,42 "3.03		36,420			
	VV		17,89 "3.05		17,890			
	VV		Součet		362,020			
1	K	776141124R01	Vyrovnání podkladu podlah samonivelační stěrkou pevnosti 25 MPa tl.do 30 mm	m2	362,020	848,60	307 210,17	
	VV		55,99 "2.01		55,990			
	VV		50,59 "2.02		50,590			
	VV		56,9 "2.03		56,900			
	VV		17,64 "2.05		17,640			
	VV		91,36 "3.01		91,360			
	VV		35,23 "3.02		35,230			
	VV		36,42 "3.03		36,420			
	VV		17,89 "3.05		17,890			
	VV		Součet		362,020			
2	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	3 189,396	0,40	1 275,76	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO15 - Schodiště - podpůrná konstrukce vč. statického posouzení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

Anitas s.r.o

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 679,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 679,60	21,00%	32 482,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 162,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

20.02.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO15 - Schodiště - podpůrná konstrukce vč. statického posouzení

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 679,60

PSV - Práce a dodávky PSV

154 679,60

767 - Konstrukce zámečnické

154 679,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO15 - Schodiště - podpůrná konstrukce vč. statického posouzení

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 679,60

D PSV Práce a dodávky PSV

154 679,60

D 767 Konstrukce zámečnické

154 679,60

1	M	13611228_R01	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	1,081	18 727,20	20 244,10	CS ÚRS 2020 01
2	K	76799_R03	Vypalování na požadované rozměry	m	22,000	1 161,90	25 561,80	
3	K	76799_R05	Montáž	kg	1 081,000	56,10	60 644,10	
4	K	783221112	NÁTĚR SYNTET KDK 2Z+2E	m2	16,500	183,00	3 019,50	
5	K	998767203	PŘESUN HMOT	%	2,000	1 457,05	2 914,10	
6	K	76799_R04	Doprava	km	30,000	250,20	7 506,00	
7	K	767995_R02	Statický posudek	hod	35,500	980,00	34 790,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO16 - Založení výtahové šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

89 156,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 156,89	21,00%	18 722,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 879,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Podpis:

20.03.2020 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO16 - Založení výtahové šachty

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 156,89

HSV - Práce a dodávky HSV

89 156,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 906,16

099 - Přesun hmot HSV

2 250,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO16 - Založení výtahové šachty

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 156,89	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				89 156,89	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 906,16	
2	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	1,080	682,00	736,56	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,3*1,2*3		1,080			
	vv		Součet		1,080			
1	K	977211132	Řezání stěnovou pilou kčí z kamene hl do 350 mm	m	31,680	2 720,00	86 169,60	CS ÚRS 2020 01
D		099	Přesun hmot HSV				2 250,73	
4	K	997013115	DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-18M S MECHANIZ	t	2,452	135,00	331,02	
5	K	997013501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM	t	2,452	237,00	581,12	
6	K	997013509	PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	t	49,020	10,30	504,91	
3	K	998017003	PŘESUN OMEZEN MECHANIZ BUDOVA V-24M	t	2,452	340,00	833,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO17 - Betonáž komínových průduchů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

198 200,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 200,33	21,00%	41 622,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 822,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

a podpis:

20.02.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO17 - Betonáž komínových průduchů

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	198 200,33
003 - Svislé konstrukce	149 437,00
009 - Ostatní konstrukce a práce	3 978,00
099 - Přesun hmot HSV	44 785,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO17 - Betonáž komínových průduchů

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 200,33

D 003

Svislé konstrukce

149 437,00

237	K	330311712x	Betonáž komínových průduchů z betonu tř. C 20/25	m3	20,000	3 440,00	68 800,00	
238	K	4113215X16	Příplatek za ztížené podmínky pro betonáž	m3	20,000	750,00	15 000,00	
239	K	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	50,000	916,00	45 800,00	
240	K	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	50,000	155,00	7 750,00	
41	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami nálenými na MVC	m3	2,550	4 740,00	12 087,00	CS ÚRS 2020 01

D 009

Ostatní konstrukce a práce

3 978,00

242	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,550	1 560,00	3 978,00	CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D 099

Přesun hmot HSV

44 785,33

27	K	998017003	PŘESUN OMEZEN MECHANIZ BUDOVA V-24M	t	48,961	847,00	41 469,97	
29	K	997013115	DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-18M S MECHANIZ	t	4,590	135,00	619,65	
30	K	997013501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM	t	4,590	237,00	1 087,83	
31	K	997013509	PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	t	4,590	10,30	47,28	
32	K	997013831	SKLÁDKOVNÉ SMĚSNÝ ODPAD	t	4,590	340,00	1 560,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO18 - Strop nad 3NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

DIČ:

00063631

CZ00063631

IČ:

DIČ:

28982703

CZ28982703

IČ:

DIČ:

25755668

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 369 805,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 369 805,09	21,00%	287 659,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 657 464,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

pis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO18 - Strop nad 3NP

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 369 805,09
HSV - Práce a dodávky HSV	1 832 095,56
767 - Konstrukce zámečnické	25 073,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	272 756,06
4 - Vodorovné konstrukce	1 396 950,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 298,00
998 - Přesun hmot	39 017,27
V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
762 - Konstrukce tesařské	12 532,90
783 - Nátěry	29 114,29
OST - Odpočet	-503 937,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO18 - Strop nad 3NP

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 369 805,09

D HSV Práce a dodávky HSV

1 832 095,56

D 767 Konstrukce zámečnické 25 073,50

1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,471	25 900,00	12 198,90	CS ÚRS 2020 01
2	K	13010284	1yc ocelová plocha, v jakosti 11 375, 100 x 6 mm	t	0,075	25 900,00	1 942,50	
	VV		montážní spoje HEB 180;					
	VV		35*2*0,115*4,71/1000*1,05		0,040			
	VV		det2;					
	VV		8*2*0,24*4,71/1000*1,05		0,019			
	VV		nápojení trám u schodiště;					
	VV		4*0,8*4,71/1000*1,05		0,016			
	VV		Součet		0,075			
3	K	13010314	1yc ocelová plocha, v jakosti 11 375, 150 x 8 mm	t	0,017	21 700,00	368,90	
	VV		detail 1;					
	VV		0,14*12*9,42/1000*1,05		0,017			
	VV		Součet		0,017			
4	K	13010322	1yc ocelová plocha, v jakosti 11 375, 160 x 8 mm	t	0,252	28 000,00	7 056,00	
	VV		montážní spoje heb;					
	VV		0,24*2*35*12,8/1000*1,05		0,226			
	VV		det 1 nápojení sloupku krovu;					
	VV		0,16*12*12,8/1000*1,05		0,026			
	VV		Součet		0,252			
5	K	13010328	1yc ocelová plocha, v jakosti 11 375, 200 x 10 mm	t	0,128	27 400,00	3 507,20	
	VV		nové - montážní spoj nosníků HEB 180;					
	VV		0,06*4*(35-3)*15,9/1000*1,05		0,128			
	VV		Součet		0,128			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 272 756,06

6	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami oálenými na MVC	m3	1,603	4 420,00	7 085,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,62*0,2*(4,16+2,06+2,11+4,6) "vč 01 nové; středová zed mezi nosníky;		1,603			
	VV		Součet		1,603			
7	K	34023800R	Podezdění HEB profilu stropu	m3	6,030	5 730,00	34 551,90	
	VV		vč 01 nové;					
	VV		0,2*0,2*(27*2+1+4*2) "obvod;		2,520			
	VV		0,2*0,65*27 "střed;		3,510			
	VV		Součet		6,030			
8	K	3419_R01	Nosné spojovací svary	m	226,000	805,03	181 936,78	
	VV		montážní spoje HEB 180;					
	VV		35*(2*2*(0,24+0,16))		56,000			
	VV		35*(2*2*(0,1+0,15))		35,000			
	VV		35*(2*4*(0,2+0,06))		72,800			
	VV		montážní spoj nosníku HEB 180 a HEB 120					
	VV		3*0,1*2		0,600			
	VV		3*2*18*0,05		5,400			
	VV		detail 1 nápojení sloupku krovu a jeho prodloužení;					
	VV		0,14*12+12*4*0,16 "styč,plech;		9,360			
	VV		12*2*4*0,1 "i k heb		9,600			
	VV		det 2					
	VV		0,24*2*8*2+0,18*4*8		13,440			
	VV		ostatní spoje konstrukce okolo schodiště;					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		3*3*0,2*2		3,600			
	VV		2*(1,7*2+1,9)		10,600			
	VV		nápojení trám u schodiště;					
	VV		4*0,15		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		226,000			
9	K	341X15	Příplatek za ztížené podmínky svařování	m	226,000	105,62	23 870,12	
10	K	341X15_2	Ochrana nánávných materiálů při svařecích pracích	m	226,000	112,00	25 312,00	
D 4							1 396 950,73	
11	K	14550307	Vodorovné konstrukce profil ocelový čtvercový svařovaný 120x120x6mm	t	0,152	29 900,00	4 544,80	
	VV		(0,86+0,68+1,05+0,878+1,025+0,906+1,025+0,68)*20,4/100		0,152			
	VV		0*1,05 "detail2;					
	VV		Součet		0,152			
12	K	13010712	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,222	26 500,00	5 883,00	
	VV		(0,86+0,68+1,05+0,878+1,025+0,906+1,04+1,23+0,68*2+1,025*2)*8,34/1000*1,05 "detail1;		0,097			
	VV		(1,905*4+1,968*2+2,7)*8,34/1000*1,05 "u schodiště;		0,125			
	VV		Součet		0,222			
13	K	13010718	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,348	23 100,00	8 038,80	
	VV		4,75*17,9/1000*1,05		0,089			
	VV		4,6*3*17,9/1000*1,05		0,259			
	VV		Součet		0,348			
14	K	13010816	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,134	25 100,00	3 363,40	
	VV		0,75*2*8*10,6/1000*1,05 "detail 2 ;		0,134			
	VV		Součet		0,134			
15	K	13010822	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,182	26 400,00	4 804,80	
	VV		4,6*2*18,8/1000*1,05		0,182			
	VV		Součet		0,182			
16	K	13010824	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,038	26 000,00	988,00	
	VV		1,665*22/1000*1,05		0,038			
	VV		Součet		0,038			
17	K	13010972	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,505	27 000,00	13 635,00	
	VV		6*3*26,7/1000*1,05		0,505			
	VV		Součet		0,505			
18	K	13010978	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	19,056	27 200,00	518 323,20	
	VV		16*(5,92+1,3+0,2+4,97)*51,2/1000*1,05		10,657			
	VV		6*(5,92+3,25+6,4)*51,2/1000*1,05		5,022			
	VV		2*(5,92+7,532)*51,2/1000*1,05		1,446			
	VV		3*(5,92+6,05)*51,2/1000*1,05		1,931			
	VV		Součet		19,056			
19	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	23,328	3 040,00	70 917,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		291,595*0,04*0,5 " vč.04 nové, navýšení vrstvy betonu;		5,832			
	VV		291,595*0,06		17,496			
	VV		Součet		23,328			
20	K	4113215X16	Příplatek za ztížené podmínky pro betonáž	m3	23,328	1 410,00	32 892,48	
21	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,759	46 300,00	35 141,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		R8 0,4kg/m					
	VV		11/0,18=62 ; 4,7/0,18=27					
	VV		(62*24,8+27*10)*0,4/1000*1,05		0,759			
	VV		Součet		0,759			
22	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,622	32 200,00	52 228,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		292/(1,8*2,8)=58					
	VV		58*26,64/1000*1,05		1,622			
	VV		Součet		1,622			
23	K	41394112R	Dodatečné osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I., II., U, UE nebo L do č. 22	t	20,637	26 558,00	548 077,45	
49	K	763161421R01	SDK podkrovní K311 podhled / šikmina 1XRF 12.5 +UD/CD + támová kotva kotvena	m2	356,773	275,00	98 112,58	
D 9							98 298,00	
24	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD	m3	80,000	0,55	44,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	953946112	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	1,300	19 600,00	25 480,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v	m3	50,000	14,76	738,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	975022441	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl	m	10,440	6 900,00	72 036,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,13+2,01+0,62+1,72+2,96 " vč16;		10,440			
	VV		Součet		10,440			
D 998							39 017,27	
28	K	998017003	PŘESUN OMEZEN MECHANIZ BUDOVA V-24M	t	30,373	847,00	25 725,93	
29	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m - přesun ruční ze vzdálenosti nad 100m ocelové	t	21,108	490,00	10 342,92	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997013115	DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-18M S MECHANIZ	t	4,082	135,00	551,07	
31	K	997013501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM	t	4,082	237,00	967,43	
32	K	997013509	PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	t	4,082	10,30	42,04	
33	K	997013831	SKLÁDKOVNÉ SMĚSNÝ ODPAD	t	4,082	340,00	1 387,88	

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 12 532,90

34	K	762811811	Demontáž základu stropu z hrubých prken tl. do 32 mm	m2	291,595	28,90	8 427,10	CS ÚRS 2020 01
35	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	56,000	33,80	1 892,80	CS ÚRS 2020 01
36	K	763797101	Montáž dřevostavby spárování tmelem - vc.	m	2,560	273,00	698,88	

VV 0,16*2*8 2,560

VV Součet 2,560

37	K	31197105	Tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm	kus	13,000	84,90	1 103,70	
38	K	31111008	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M16	ks	1,176	349,00	410,42	

VV (6*12+4*8+8)/100*1,05 1,176

VV Součet 1,176

D 783 Nátěry 29 114,29

39	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	46,144	293,00	13 520,19	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 0,16*4*4*14+ 0,16*44,8+0,07*44,8 46,144

VV Součet 46,144

40	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	139,233	112,00	15 594,10	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

D OST Odpočet -503 937,66

41	K	34023800R	Podezdění HEB profilu stropu	m3	-2,000	5 730,00	-11 460,00	
42	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	-17,496	3 000,00	-52 488,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	413941123	OSAZOVÁNÍ NOSNÍKŮ Č 22 STROP	t	-12,134	8 280,00	-100 469,52	
44	K	133806300	Tyč ocel I 160 dodávka	t	-3,761	23 100,00	-86 879,10	
45	K	133884400	Tyč ocel HEB S 235 JR označ 160 dodávka	t	-9,538	23 300,00	-222 235,40	
46	K	7620000R	NASTAVENÍ SLOUPKU KROVU HEB 160/180	kg	-76,867	79,00	-6 072,49	
47	K	76200000R	DOPLNENY OCELOVY SLOUPEK	kg	-288,000	75,00	-21 600,00	
48	K	998767203	přesun hmot	%	-1 366,576	2,00	-2 733,15	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO19 - Podchycení otvorů, obetonování základových pasů pod hydroizolaci, obetonování stoupacích rozvodů, dozdění odpadlé/nesoudržné přizdívky na soc. zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

126 433,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 433,66	21,00%	26 551,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 984,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

podpis:

20. 05. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtínova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO19 - Podchycení otvorů, obetonování základových pasů pod hydroizolaci, obetonování stoupacích rozvodů, dozdění odpadlé/nesoudržné přízdívky na soc. zařízení

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 433,66

HSV - Práce a dodávky HSV

126 433,66

009 - Ostatní konstrukce a práce

14 312,60

2 - Zakládání

8 780,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

72 784,05

4 - Vodorovné konstrukce

13 225,88

997 - Přesun sutě

1 484,41

998 - Přesun hmot

15 846,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO19 - Podchycení otvorů, obetonování základových pasů pod hydroizolaci, obetonování stoupacích rozvodů, dozdní odpadlé/nesoudržné přízdívky na soc. zařízení

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 433,66

D HSV Práce a dodávky HSV

126 433,66

D 009 Ostatní konstrukce a práce 14 312,60

14	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,170	1 560,00	1 825,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3*0,15*2*10		0,900			
	VV		0,15*0,10*2*9		0,270			
	VV		Součet		1,170			
15	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,389	24 900,00	9 686,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,5*2*10)*(12,96/1000)		0,389			
	VV		Součet		0,389			
16	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x5mm	t	0,109	25 700,00	2 801,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,1*2)*(5,49/1000)*9		0,109			
	VV		Součet		0,109			

D 2 Zakládání 8 780,20

1	K	279321211	BETON ZÁKLADOVÝCG ZDÍ C 20/25	m3	2,130	3 200,00	6 816,00	
	VV		71*0,3*0,1		2,130			
	VV		Součet		2,130			
2	K	279362021	VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH ZDÍ KARI SÍT	t	0,061	32 200,00	1 964,20	
	VV		0,047*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		0,061			
	VV		Součet		0,061			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 784,05

3	K	330311712_R3	Betonáž potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	3,600	3 440,00	12 384,00	
4	K	311271219_R4	Příplatek za ztížené podmínky pro betonáž	m	3,600	271,00	975,60	
	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	21,950	916,00	20 106,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		71*0,15		10,650			
	VV		11,3		11,300			
	VV		Součet		21,950			
6	K	341351312	Odstřazení jednostranného bednění nosných stěn	m2	21,950	155,00	3 402,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		71*0,15		10,650			
	VV		11,3		11,300			
	VV		Součet		21,950			
7	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevností na MVC včetně spárování tl. 140 mm	m2	12,300	2 920,00	35 916,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,3 " dozdní odpadlé části		6,300			
	VV		6 "výklenek 2.02		6,000			
	VV		Součet		12,300			

D 4 Vodorovné konstrukce 13 225,88

13	K	41394112R	Dodatečné osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,498	26 558,00	13 225,88	
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	--

D 997 Přesun sutě 1 484,41

8	K	997013115	DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-18M S MECHANIZ	t	1,617	135,00	218,30	
9	K	997013501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM	t	1,617	237,00	383,23	
10	K	997013509	PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	t	32,340	10,30	333,10	
11	K	997013831	SKLÁDKOVNÉ SMĚSNÝ ODPAD	t	1,617	340,00	549,78	

D 998 Přesun hmot 15 846,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998017003	PŘESUN OMEZEN MECHANIZ BUDOVA V-24	t	18,709	847,00	15 846,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO20 - Parapety

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

Anitas s.r.o

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-54 038,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-54 038,73	21,00%	-11 348,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-65 386,86**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: 20.03.2020 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO20 - Parapety

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-54 038,73

D1 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ PD tabulka výplní otvorů č. 10

-54 038,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO20 - Parapety

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-54 038,73

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ PD tabulka výplní otvorů č. 10				-54 038,73	
1	K	766694921 VÝMĚNA DŘEV PARAPET Š30-CM DL -1,0M PD tabulka parapetů č. 10	KUS	-7,000	168,00	-1 176,00	
2	K	766694922 VÝMĚNA DŘEV PARAPET Š30-CM DL -1,6M	KUS	-47,000	197,00	-9 259,00	
3	K	766000000 DOD DŘEV PARAPETU BUK NATER SLON KOST	M	-73,050	1 280,00	-93 504,00	
6	K	766000001 REPASE PARAPET DESKA Š 30CM- DL -1M	KUS	52,000	1 014,00	52 728,00	
7	K	998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v. do 24 m	%	-519,390	1,10	-571,33	CS ÚRS 2020 01
4	K	766441822 DMTŽ PARAPET DESKA Š 30CM- DL 1M-	KUS	-7,000	62,50	-437,50	
5	K	766441812 DMTŽ PARAPET DESKA Š 30CM- DL -1M	KUS	-47,000	38,70	-1 818,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO21 - Oprava stávajících kovových konstrukcí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

Anitas s.r.o

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 925,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 925,10	21,00%	404,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 329,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

a podpis:

20.23.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO21 - Oprava stávajících kovových konstrukcí

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 925,10

N00 - Práce a dodávky PSV

1 925,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO21 - Oprava stávajících kovových konstrukcí

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 925,10

D	N00	Práce a dodávky PSV					1 925,10	
2	K	783221112	NÁTĚR SYNTET KDK 1A+1Z+2E stávající kovaně oplocení	m2	6,210	265,00	1 645,65	
3	K	783901100	OCISTĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ OČEL KARTACEM	m2	6,210	45,00	279,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO22 - Nástřešní žlab

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 094,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 094,40	21,00%	14 299,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 394,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO22 - Nástřešní žlab

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 094,40

N00 - KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

68 094,40

N01 - KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

68 094,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO22 - Nástřešní žlab

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 094,40

D N00 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

68 094,40

D N01 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

68 094,40

1	K	764222220	OPLECHOVÁNÍ CU OKAPŮ RŠ 330	m	-73,000	1 210,00	-88 330,00	
2	K	764252205	ŽLAB CU PODOKAPNÍ PŮLKRUH RŠ 400	m	-73,000	1 870,00	-136 510,00	
3	K	764533407R	ŽLAB CU NÁSTŘEŠNÍ PŮLKRUH RŠ 670	m	73,000	714,00	52 122,00	
4	M	1388R001	OKAPNICE POD ŽLAB RŠ. 500 vč. háků a a podružných materiálů	m	73,000	1 796,00	131 108,00	
5	K	764031414	Podkladní plech z Cu plechu rš 330 mm		73,000	560,00	40 880,00	
6	K	764554R03	OKAPNÍČKA POD FOLII	m	73,000	790,00	57 670,00	
7	K	764352840	DMTŽ ŽLAB PODOK PŮLKR OBL RŠ330-30°		-73,000	71,20	-5 197,60	
8	K	764004821	Demontáž žlabu nástřešního		73,000	224,00	16 352,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO23 - Otopná tělesa

KSO:

Místo: Drtinova 3215/3a

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

Anitas s.r.o

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				23 842,48
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 842,48	21,00%	5 006,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 849,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

na podpis:

20.03.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO23 - Otopná tělesa

Místo: Drtinova 3215/3a

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 842,48

N01 - Ústřední vytápění

41 532,48

N02 - Ponížené položky

-17 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO23 - Otopná tělesa

Místo: Drtinova 3215/3a

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 842,48

D		N01	Ústřední vytápění	41 532,48				
5	K	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli, vně pozinkované, spojováno lisováním pomocí PRESS fitinek -	m	24,000	269,56	6 469,44	
6	K	733811241	Ochrana potrubí, termoizolačními trubkami z pěnového PE, přilepených v příčných a podélných spojů - tl. izolace přes 13do 20mm, potrubí DN22mm	m	24,000	80,41	1 929,84	
7	K	733R001	Koleno z uhlíkové oceli, vně pozinkované, spojováno lisováním DN15	ks	24,000	102,35	2 456,40	
3	K	73515R001	Otopné těleso panelové - VK typ 33 výška/délka 900/700	ks	2,000	6 241,92	12 483,84	
4	K	73515R002	Otopné těleso panelové - VK typ 22 výška/délka 900/600	ks	3,000	6 064,32	18 192,96	

D		N02	Ponížené položky	-17 690,00				
1	K	735151575	Otopné těleso panelové - Klasik typ 22 výška/délka 600/800 mm	ks	-2,000	3 256,00	-6 512,00	
2	K	735151577	Otopné těleso panelové - Klasik typ 33 výška/délka 600/1000 mm	ks	-3,000	3 726,00	-11 178,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO24 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

25755668

DIČ:

CZ25755668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

273 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 500,00	21,00%	57 435,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

330 935,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

20. 03. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO24 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Anitas s.r.o

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

273 500,00

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

185 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

88 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

SO24 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Anitas s.r.o

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

273 500,00

D N01 Vedlejší rozpočtové náklady

185 000,00

1	K	R01	Zřízení staveniště- doprava stav buňky a dočasné odčerpání vody a elektro	kč	1,000	70 000,00	70 000,00	
2	K	R02	DOPRAVNÍ VLIVY	kč	1,000	60 000,00	60 000,00	
3	K	R03	PROVOZNÍ A ÚZEMNÍ VLIVY	kč	1,000	55 000,00	55 000,00	

D VRN9 Ostatní náklady

88 500,00

4	K	R04	ZKOUŠKY A REVIZE	kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	R05	FOTODOKUMENTACE PROVÁDĚNÉHO DÍLA	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	R06	KOORDINAČNÍ A KOMPLETAČNÍ ČINNOST	kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
7	K	R07	PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	kč	1,000	23 500,00	23 500,00	

