



- LEGENDA ZNAČEK SLABOPROUD:
- MIKROFONNÍ JEDNOTKA
 - REPRODUKTOR MÍSTNÍHO ROZHLASU NÁSTĚNNÝ (DLE ČSN EN 54-24)
 - REPRODUKTOR MÍSTNÍHO ROZHLASU PODHLEDOVÝ (DLE ČSN EN 54-24)
 - ROZVADĚČ STRUKTUROVANÉ KABELAŽE RACK 18U (800x800x1200)
 - IP VSTUPNÍ PANEL 3-tlačítka
 - ZASUVKA DAT. 1xRJ45 cat.5E
 - ZASUVKA DAT. 2xRJ45 cat.5E
 - ELEKTROMECH. ZÁMEK
 - ZDROJ 12V/2A PRO ELEKTROMECH. ZÁMEK
 - ZASUVKA STA
 - ANALOGOVÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ
 - ŠKOLNÍ ZVONEK – napojeno z ústředny školních hodin
 - DETEKTOR CO2 – lokální detektor se signalizací

PODKROVÍ NOVÝ STAV - TABULKA MÍSTNOSTÍ					
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. m2	ÚPRAVY POVRCHU		
			PODLAHA	STĚNY	STROP
4.1	CHODBA SCHODIŠTĚ	26,70	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.2	CHODBA ZAPAD	50,80	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.3	CHODBA VÝCHOD	51,30	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.4	WC DÍVKY VSTUP	14,20	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.5	WC DÍVKY BEZBARIEROVÉ	3,20	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.6	2 x WC DÍVKY	5,20	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.7	VSTUP SPRCHA	3,40	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.8	SPRCHA	2,40	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.9	UČEBNA PC (30 ŽÁKŮ)	79,40	VINYL	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.10	UČEBNA JAZYKŮ (15 ŽÁKŮ)	31,50	VINYL	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.11	POLYTECHNICKÁ UČEBNA (30 ŽÁKŮ)	62,60	VINYL	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.12	UČEBNA VARENÍ (15 ŽÁKŮ)	50,00	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.13	VSTUP WC UČITELÉ	3,55	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.14	WC UČITELÉ	1,70	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.15	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	49,60	VINYL	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.16	KLUBOVNA A HERNA	54,40	VINYL	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.17	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	26,50	VINYL	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.18	KUCHYŇKA	14,80	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.19	ROZHLAS. EPS	4,95	PVC	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.20	SERVER PC	4,95	PVC	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.21	UČEBNÍ POMŮCKY	10,65	PVC	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.22	KABINET I	28,00	VINYL	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.23	KABINET II	27,90	VINYL	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.24	VSTUP WC CHLAPCI	7,80	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.25	WC CHLAPCI BEZBARIEROVÉ	3,30	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.26	UKLID	5,80	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.27	PÍSOÁRY	9,10	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.28	WC CHLAPCI	3,60	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
4.29	PŮDA	114,80	PVC	OMÍTKA ŠTUK.HL.	1 x SDK 15 mm F
PODKROVÍ NOVÝ STAV CELKEM		752,10			
PODKROVÍ NOVÝ STAV CELKEM bez 4.29		637,30			

Stavba :
NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZŠ a MŠ KORENSKÉHO

Místo stavby :
Korenského 760/10, Praha 5 - Smíchov

archiproject
architektonické & projekční studio

Zodpovědný projektant :
Ing. Lukáš KUPKA

Architekt :
Ing. arch. Pavel HODAN

Vypracoval :
Ing. Lukáš KUPKA

Investor :
Městská část Praha 5
nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Stupeň PD :
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Část PD :
D1.4.3 - Elektroinstalace

Obsah :
Půdorys podkrovní - slaboproud

Měřítko výkresu :
1:100

Datum :
12/2018

Paré

Výkres číslo :
D1.4.3.2