



MC05X01G15QN

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27 20000557330 / 0000

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** ISPD s.r.o.
se sídlem: Na Klaudiánce 598/8, 147 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Michalem Lecem, jednatelem
IČO: 28478380
DIČ: CZ28478380
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Tomáš Urban DiS, Odbor přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

- 1.3.2.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482, Tomáš Urban DiS, ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 483.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Michal Lec, tel.: +420 606 326 386,
e-mail: michal.lec@ispd.cz
ve věcech technických: Matěj Uher

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí Kryštof Kukla.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky výběrového řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov**“, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2.** Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1.** splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2.** převzal a odsouhlasil objednatel schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr.
 - 2.5.3.** prověřil si místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. objekt MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami, adresa a č. p. Pod Lipkami 3183/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov, parc. č. 4034/1, 4034/4 v k. ú. Smíchov
 - 2.5.4.** nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5.** akceptuje požadavek objednatele, že bude umožněn bezpečný průchod z budovy ven, vč. všech hlavních únikových cest z objektu. Veškeré výstupy únikových cest budou opatřeny ochrannými stříškami na lešení zamezující pádu nebezpečných předmětů z lešení.
 - 2.5.6.** akceptuje předem stanovený termín realizace, který je stanoven časovým rozmezím takto: práce musí probíhat mezi **1. 7. 2021** a **31. 8. 2021**. Před a po uvedeném termínu nelze již v objektu provádět jakékoliv práce.
 - 2.5.7.** všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2. 5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.8.** veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru

smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Předmětem díla je zateplení stávajícího objektu mateřské školy v areálu na pozemku parc. č. 4034/1 a 4034/4, evidovaný v k.ú. Smíchov.
- 3.2.** Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace zpracovaná firmou:
Fetters management s. r. o.,
sídlo Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5,
pobočka Návršní 2030/8, Krč, 140 00 Praha 4,
autorizovaná osoba ČKAIT 11632, Lukáš Vrtiška
2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
5. Seznam Poddodavatelů
6. Realizační tým
7. Pasportizace stávajícího stavu fasád a interiérů před započítím stavebních úprav zpracovaný firmou:
NV Engineering s.r.o.
U Průhonu 20, Praha 7

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 6.) tvoří Přílohy 1 až 6, přičemž přílohy č. 1 a 7 jsou volnými přílohami této smlouvy a přílohy č. 2 až 6. jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3.** Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.

- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty, doklady o provedených revizích systémů, jež revizi vyžadují na základě zvláštního právního předpisu, doklady o ekologické likvidaci odpadů a další doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy údržby. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru majetku a investic).
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů.
- 3.11. Před podpisem této Smlouvy zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram stavebních prací a dodávek.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami v k. ú. Smíchov, adresa a č. p. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 4034/1, 4034/4.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. a v souladu s článkem 2 odst. 2.5 pododstavce 2.5.7. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. převzetí staveniště dne 1. 7. 2021
- 5.1.2. předání díla nejpozději dne 24. 8. 2021
- 5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení

technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.

- 5.3.** O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.
- 5.4.** Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5.** Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6.** Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7.** Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušování provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušování prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušování prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušování provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1.** Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2.** Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.3.** Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.4.** Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.5.** Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.5.1.** bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastním

- originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
- 6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.5.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady; plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín; jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy; na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případně vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná; zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy; zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit; dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
 - 6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.5.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.5.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - 6.5.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.5.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.5.11. bude v rámci demolic a prováděných bouracích prací řádně třídit odpadní materiál, řádně jej ekologicky likvidovat a v případě nálezu odpadu kategorie nebezpečných odpadů s ním nakládat dle aktuálně platných legislativních nařízení,
 - 6.5.12. předá při předání kompletního díla objednateli doklady o ekologické likvidaci odpadů,
 - 6.5.13. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech, budou vybaveni veškerými povinnými ochrannými prostředky a budou označeni logem firmy,
 - 6.5.14. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,

- 6.5.15. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.5.16. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny před dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,
- 6.5.17. doloží ke kontrole technickému dozoru stavebníka k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací,
- 6.5.18. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem.
- 6.6. Objednatel se zavazuje:
- 6.6.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději dne 1. 7. 2021 samostatným zápisem,
- 6.6.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.6.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.7. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem, případně jím pověřeným zástupcem ve věcech technických. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.8. V případě škody způsobené objednatelem zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.9. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.10. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit, bude – li to možné vzhledem k předmětu smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy:
- 6.11.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- 6.11.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 6.11.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění

veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;

- 6.11.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 6.11.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	5.454.103,37 Kč
DPH:	1.145.361,71 Kč
Celková cena vč. DPH:	6.599.465,08 Kč

(Slovy: pět miliónů čtyřicet a padesát čtyř tisíc čtyř set třicet sedm haléřů bez DPH).

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 04. 06. 2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7. 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po protokolárním předání a ukončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

- 7.4.3.** požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5.** Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6.** Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7.** Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8.** Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1.** vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
- 7.8.2.** veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3.** malířské a lakýrnické práce,
- 7.8.4.** uvedení prostor do stavu způsobilého řádnému užívání.
- 7.9.** Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10.** Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1.** Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1. pododst. 5.1.1. a 5.1.2. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.** Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 5 odst. 5.1. pododst. 5.1.3 je 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.3.** Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4.** Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8., 3.9. a 3.10. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5.** Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.6.** Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7.** Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení smlouvy zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku smlouvy, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 8.8.** Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířcím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířcím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Toto ujednání se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.10. Poruší-li zhotovitel povinnosti uvedené v bodě 6.5. této smlouvy má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení a za každou porušenou povinnost.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor majetku a investic“ s kompletně provedeným dílem,

- 9.6.5. stavební deníky,
- 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
 - 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby; dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné),
 - 9.7.2. veškerých příloh dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace, které musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - 9.7.4. dokladů prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
 - 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobného seznamu s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - 9.7.6. provozních manuálů, atestů, certifikátů, bezpečnostních listů,
 - 9.7.7. zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - 9.7.9. dokladů o uložení sutě, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - 9.7.10. návrhů uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou

vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část opraveného díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: Na Klaudiánce 598/8, 147 00 Praha 4
- 9.14. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa plnění a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
- 9.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel je oprávněn pro provádění díla využít poddodavatele. Poddodavatelé jsou povinni plnit části plnění díla plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.2. této smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 6 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval ve výběrovém řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje; zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 11.2., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 11.3. této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1.** Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 12.2.** Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3.** Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 12.4.** Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 12.4.1.** nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 12.4.2.** nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 12.4.3.** porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 12.5.** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.6.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.7.** V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.8.** Smluvní strany sjednávají, že provést započtení pohledávek z této smlouvy nebo jejich postoupení třetí straně je oprávněn jen objednatel.
- 12.9.** V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 12.10.** Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů.
- 12.11.** Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12.12.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.13.** Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 27/694/2021 ze dne 09. 06. 2021.

Přílohy:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha),

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,

- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
Příloha č. 5: Seznam Poddodavatelů,
Příloha č. 6: Realizační tým,
Příloha č. 7: Pasportizace stávajícího stavu fasád a interiérů před započítím stavebních úprav (volná příloha).

V Praze dne

V Praze dne

Mgr. Renáta
Zajíčková

Digitálně podepsal
Mgr. Renáta Zajíčková
Datum: 2021.07.01
15:19:20 +02'00'

za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

Ing.
Michal Lec

Digitálně podepsal
Ing. Michal Lec
Datum: 2021.06.28
15:27:38 +02'00'

za zhotovitele:

Ing. Michal Lec
jednatel

č. 0033/0/OPRI/21

Příloha č. 1:
Projektová dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2:
Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3:
Doklad o pojištění

Příloha č. 4:
Harmonogram stavebních prací zpracovaný zhotovitelem

**Příloha č. 5:
Seznam poddodavatelů¹**

¹ Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

Příloha č. 6:
Realizační tým

Příloha č. 7:

Pasportizace stávajícího stavu fasád a interiérů před započítáním stavebních úprav (volná příloha).

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2021-04-04

Zakázka: Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

KSO:

Místo: Praha 5

CC-CZ:

Datum: 4.6.2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISPD s.r.o.

IČ:

28478380

DIČ:

CZ28478380

Projektant:

Fetters management s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

5 454 103,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 454 103,37	1 145 361,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 599 465,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-04-04

Zakázka: Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Místo: Praha 5

Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5

Projektant: reiers management s. r. o.

Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Zpracovatel: ŠTAVEBNÍ ROZPOČTY
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

5 454 103,37 6 599 465,08

01	Výplně otvorů	1 310 188,58	1 585 328,18	STA
02	Střešní část	2 454 824,71	2 970 337,90	STA
03	Zateplení obvodového pláště	1 469 090,08	1 777 599,00	STA
04	VRN	220 000,00	266 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt:

01 - Výplně otvorů

KSO:

Místo: Praha 5

CC-CZ:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISPD s.r.o.

IČ:

28478380

DIČ:

CZ28478380

Projektant:

Fetters management s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 310 188,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 310 188,58	21,00%	275 139,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 585 328,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt:

01 - Výplně otvorů

Místo: Praha 5

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5

Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Datum: 04.06.2021

Projektant: Feters management
s. r. o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

1 310 188,58

HSV - Práce a dodávky HSV

129 810,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

115 074,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 638,40

997 - Přesun sutě

5 579,18

998 - Přesun hmot

3 519,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 180 378,00

766 - Konstrukce truhlářské

533 012,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

29 937,60

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

617 428,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt: 01 - Výplně otvorů

Místo: Praha 5

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5

Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Datum: 04.06.2021

Projektant: Feters management s. r. o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 310 188,58

D HSV Práce a dodávky HSV

129 810,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

115 074,00

1	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	47,760	700,00	33 432,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.		
VV	(1,2+1,8+1,8)*8*0,3		
VV	(2,4+1,8+1,8)*8*0,3		
VV	"začištění původní výplně		
VV	"1.NP 1,2x1,6		
VV	(1,2+1,6+1,6)*0,3		
VV	"1.NP 1,2*1,8		
VV	2*(1,2+1,8+1,8)*0,3		
VV	"1.NP2,4x1,8		
VV	2*(2,4+1,8+1,8)*0,3		
VV	"1.NP 4,8x1,8		
VV	1*(4,8+1,8+1,8)*0,3		
VV	"2.NP 2,4*3,6		
VV	1*(2,4+3,6+3,6)*0,3		
VV	"4,8x1,8		
VV	2*(4,8+1,8+1,8)*0,3		
VV	"2,4x1,8		
VV	2*(2,4+1,8+1,8)*0,3		
VV	Součet		

2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	494,800	165,00	81 642,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 638,40

3	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	17,280	120,00	2 073,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.							
VV	1,2*1,8*(2+6)				17,280			
VV	Součet				17,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	34,560	80,00	2 764,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.		34,560			
	VV		2,4*1,8*(4+4)		34,560			
			Součet					
5	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,500	1 600,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
D	997		Přesun sutě				5 579,18	
6	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,468	991,00	2 445,79	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,468	230,00	567,64	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23,325	10,00	233,25	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		1,555*15		23,325			
	VV		Součet		23,325			
9	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,261	1 500,00	1 891,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,294	1 500,00	441,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998		Přesun hmot				3 519,00	
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,346	1 500,00	3 519,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užíjí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</i>					
	PSC							
		D PSV	Práce a dodávky PSV				1 180 378,00	
		D 766	Konstrukce truhlářské				533 012,40	
12	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	58,800	50,00	2 940,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		11*1,2		13,200			
	VV		13*2,4		31,200			
	VV		3*4,8		14,400			
	VV		Součet		58,800			
13	K	766622136	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	109,920	1 000,00	109 920,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.</i>					
	VV		"nová okna					
	VV		1,2*1,8*8		17,280			
	VV		2,4*1,8*8		34,560			
	VV		Mezisoučet		51,840			
	VV		"Stávající okna					
	VV		"1.NP 1,2x1,6					
	VV		1,2*1,6		1,920			
	VV		"1.NP 1,2*1,8					
	VV		2*1,2*1,8		4,320			
	VV		"1.NP2,4x1,8					
	VV		2*2,4*1,8		8,640			
	VV		"1.NP 4,8x1,8					
	VV		1*4,8*1,8		8,640			
	VV		"2.NP 2,4*3,6					
	VV		1*2,4*3,6		8,640			
	VV		"4,8x1,8					
	VV		2*4,8*1,8		17,280			
	VV		"2,4x1,8					
	VV		2*2,4*1,8		8,640			
	VV		Součet		109,920			
14	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	51,840	6 700,00	347 328,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	766622832	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 1 do 2 m2	m2	1,920	350,00	672,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvážení křidel z rámu. 2. V cenách – 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami částí A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.</i>					
	VV		"1.NP 1,2x1,6					
	VV		1*1,2*1,6		1,920			
	VV		Součet		1,920			
16	K	766622833	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2	m2	4,320	280,00	1 209,60	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvážení křidel z rámu. 2. V cenách – 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami částí A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP 1,2*1,8					
	VV		1,2*1,8*2		4,320			
	VV		Součet		4,320			
17	K	766622834	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 4 m2	m2	51,840	200,00	10 368,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvážení křidel z rámu. 2. V cenách – 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž. tyto práce se oceňují cenami částí A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.</i>					
	VV		"1.NP2,4x1,8					
	VV		2,4*1,8*2		8,640			
	VV		"1.NP 4,8x1,8					
	VV		1*4,8*1,8		8,640			
	VV		"2.NP 2,4*3,6					
	VV		1*2,4*3,6		8,640			
	VV		"4,8x1,8					
	VV		2*4,8*1,8		17,280			
	VV		"2,4x1,8					
	VV		2*2,4*1,8		8,640			
	VV		Součet		51,840			
18	K	766641132	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 796,00	1 796,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.</i>					
19	K	766641163	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.</i>					
	VV		"1,6*2,85					
	VV		1		1,000			
	VV		"1,6*2,6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	766681822	Demontáž zárubní k opětovnému použití rámových, plochy otvoru přes 2 m2	m2	15,730	100,00	1 573,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách-0811 až -0832 nejsou započteny náklady na vyvážení dveřních a vratových křidel z rámu, tyto se oceňují cenami souboru 766 69 částí C01. 2. Ceny-0811 až -0832 lze použít pro demontáže dřevěných i plastových zárubní. 3. Položky-0811 a -0812 jsou určeny pro demontáž obložkové zárubně k opětovnému použití. Bourání dřevěných zárubní lze oceňovat cenami 968 06-2. Vybourání dřevěných dveřních zárubní katalogu 801–3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.</i>					
	VV		"1.NP1*2,85					
	VV		1*2,85		2,850			
	VV		"1,6*2,85					
	VV		1,6*2,85		4,560			
	VV		"1,6*2,6					
	VV		2*1,6*2,6		8,320			
	VV		Součet		15,730			
21	K	766691510	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křidel s okenním rámem polyuretanovou páskou	m	436,000	20,00	8 720,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.</i>					
	VV		(1,2+1,2+1,8+1,8)*2*8		96,000			
	VV		(2,4+2,4+1,8+1,8)*2*8		134,400			
	VV		" původní výplně					
	VV		"1.NP 1,2x1,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,2+1,2+1,6+1,6)*2		11,200			
VV			"1.NP 1,2*1,8					
VV			2*(1,2+1,2+1,8+1,8)*2		24,000			
VV			"1.NP2,4x1,8					
VV			2*(2,4+2,4+1,8+1,8)*2		33,600			
VV			"1.NP 4,8x1,8					
VV			1*(4,8+4,8+1,8+1,8)*2		26,400			
VV			"2.NP 2,4*3,6					
VV			1*(2,4+2,4+3,6+3,6)*2		24,000			
VV			"4,8x1,8					
VV			2*(4,8+4,8+1,8+1,8)*2		52,800			
VV			"2,4x1,8					
VV			2*(2,4+2,4+1,8+1,8)*2		33,600			
VV			Součet		436,000			
22	M	59071054	<i>folie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 70mm</i>	<i>m</i>	239,800	25,00	5 995,00	CS ÚRS 2021 01
VV			(1,2+1,2+1,8+1,8)*8		48,000			
VV			(2,4+2,4+1,8+1,8)*8		67,200			
VV			Mezisoučet		115,200			
VV			" původní výplně					
VV			"1.NP 1,2x1,6					
VV			(1,2+1,2+1,6+1,6)		5,600			
VV			"1.NP 1,2*1,8					
VV			2*(1,2+1,2+1,8+1,8)		12,000			
VV			"1.NP2,4x1,8					
VV			2*(2,4+2,4+1,8+1,8)		16,800			
VV			"1.NP 4,8x1,8					
VV			1*(4,8+4,8+1,8+1,8)		13,200			
VV			"2.NP 2,4*3,6					
VV			1*(2,4+2,4+3,6+3,6)		12,000			
VV			"4,8x1,8					
VV			2*(4,8+4,8+1,8+1,8)		26,400			
VV			"2,4x1,8					
VV			2*(2,4+2,4+1,8+1,8)		16,800			
VV			Součet		218,000			
VV			218*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		239,800			
VV			Součet		239,800			
23	M	59071050	<i>folie okenní interiéru vodotěsná paropropustná bílá PP bez butylu 70mm</i>	<i>m</i>	239,800	16,00	3 836,80	CS ÚRS 2021 01
24	K	766691922	<i>Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2</i>	<i>kus</i>	27,000	20,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
VV			"1.NP 1,2x1,6					
VV			1		1,000			
VV			"1.NP 1,2*1,8					
VV			2		2,000			
VV			"1.NP2,4x1,8					
VV			2*2		4,000			
VV			"1.NP 4,8x1,8					
VV			1*4		4,000			
VV			"2.NP 2,4*3,6					
VV			1*4		4,000			
VV			"4,8x1,8					
VV			2*4		8,000			
VV			"2,4x1,8					
VV			2*2		4,000			
VV			Součet		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	766691925	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly oteviravými, plochy přes 2 m2	kus	7,000	40,00	280,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		"1.NP1*2,85					
	VV		1		1,000			
	VV		"1,6*2,85					
	VV		1*2		2,000			
	VV		"1,6*2,6					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otviracího nebo sklápěcího plastového	kus	34,000	130,00	4 420,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		"1.NP 1,2x1,6					
	VV		1		1,000			
	VV		"1.NP 1,2*1,8					
	VV		2		2,000			
	VV		"1.NP2,4x1,8					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"1.NP 4,8x1,8					
	VV		1*4		4,000			
	VV		"2.NP 2,4*3,6					
	VV		1*4		4,000			
	VV		"4,8x1,8					
	VV		2*4		8,000			
	VV		"2,4x1,8					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"1.NP1*2,85					
	VV		1		1,000			
	VV		"1,6*2,85					
	VV		1*2		2,000			
	VV		"1,6*2,6					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		34,000			
27	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
28	M	60794101.1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 220x1000mm	m	13,200	270,00	3 564,00	
	VV		11*1,2		13,200			
	VV		Součet		13,200			
29	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	13,000	270,00	3 510,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
30	M	60794101.1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 220x1000mm	m	31,200	270,00	8 424,00	
	VV		13*2,4		31,200			
	VV		Součet		31,200			
31	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	3,000	270,00	810,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	M	60794101.1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 220x1000mm	m	14,400	270,00	3 888,00	
	VV		3,000*4,8		14,400			
	VV		Součet		14,400			
33	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	27,000	30,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3+13+11		27,000			
	VV		Součet		27,000			
34	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,104	1 000,00	2 104,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
35	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,104	1 000,00	2 104,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				29 937,60	
36	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	374,220	15,00	5 613,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ostění" (494,8/2)*0,3		74,220			
	VV		"oprava vnitřních dotčených ploch"300,00		300,000			
	VV		Součet		374,220			
37	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	374,220	65,00	24 324,30	CS ÚRS 2021 01
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				617 428,00	
38	K	786627121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová	m2	47,520	350,00	16 632,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.</i>					
	VV		4,8*1,8*3		25,920			
	VV		2,4*1,8*4		17,280			
	VV		1,2*1,8*2		4,320			
	VV		Součet		47,520			
39	M	ZAL.001	Krycí hliníkový plech tl. 1,5mm pro žaluzii š. 2,4m a v. 1,8m, lakovaný do barvy RAL, včetně bočnic a držáků krycího plechu	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
40	M	ZAL.002	Krycí hliníkový plech tl. 1,5mm pro žaluzii š. 1,2m a v. 1,8m, lakovaný do barvy RAL, včetně bočnic a držáků krycího plechu	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
41	M	ZAL.003	Sendvičová deska s pouzdrům pro zapuštění vodícího profilu žaluzie š. 0,19m	m	32,400	2 000,00	64 800,00	
	VV		2*1,8*3		10,800			
	VV		2*1,8*4		14,400			
	VV		2*1,8*2		7,200			
	VV		Součet		32,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	ZAL.004	Podomítkový kryt s izolací XPS tl. 30mm včetně kotvení pro žaluzii Z-90 š. 1,2m a v. 1,8m	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
43	M	ZAL.005	Podomítkový kryt s izolací XPS tl. 30mm včetně kotvení pro žaluzii Z-90 š. 2,4m a v. 1,8m	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
44	M	ZAL.006	Podomítkový kryt s izolací XPS tl. 30mm včetně kotvení pro žaluzii Z-90 š. 4,8m a v. 1,8m	kus	3,000	21 000,00	63 000,00	
45	M	ZAL.007	Krycí hliníkový plech tl. 1,5mm pro žaluzii š. 4,8m a v. 1,8m, lakovaný do barvy RAL, včetně bočnic a držáků krycího plechu	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	
46	M	ZAL.008	Fasádní žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem pro drátové ovládání včetně příslušenství lakovaného do barvy RAL, š. 2,4m v. 1,8m	kus	10,000	35 000,00	350 000,00	
47	M	ZAL.008	Fasádní žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem pro drátové ovládání včetně příslušenství lakovaného do barvy RAL, š. 1,2m v. 1,8m	kus	2,000	27 000,00	54 000,00	
48	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,748	1 000,00	748,00	CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

49	K	998786181	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,748	1 000,00	748,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt:

02 - Střešní část

KSO:

Místo: Praha 5

CC-CZ:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISPD s.r.o.

IČ:

28478380

DIČ:

CZ28478380

Projektant:

Fetters management s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.dodminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 454 824,71

DPH základní
snížená

Základ daně
2 454 824,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
515 513,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 970 337,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt:

02 - Střešní část

Místo: Praha 5

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5

Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Datum: 04.06.2021

Projektant: Feters management
s. r. o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

2 454 824,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 344 732,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce 83 175,64

5 - Komunikace pozemní 761,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 97 383,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 579,05

997 - Přesun sutě 903 412,26

998 - Přesun hmot 24 421,20

PSV - Práce a dodávky PSV

1 078 091,86

712 - Povlakové krytiny 474 503,61

713 - Izolace tepelné 347 375,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 407,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 15 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 58 000,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 000,00

764 - Konstrukce klempířské 29 731,60

765 - Krytina skládaná 11 739,00

767 - Konstrukce zámečnické 129 335,00

M - Práce a dodávky M

14 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smichov

Objekt:

02 - Střešní část

Místo: Praha 5

Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5

Projektant: Fetters management
s. r. o.

Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 454 824,71

D HSV Práce a dodávky HSV

1 344 732,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

83 175,64

1	K	311272125	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	18,942	1 100,00	20 836,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

VV 1,05*0,25*23,4*2

12,285

VV 1,05*0,25*12,68*2

6,657

VV Součet

18,942

2	K	345321414	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 20/25	m3	5,412	3 300,00	17 859,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

VV 0,3*0,25*23,4*2

3,510

VV 0,3*0,25*12,68*2

1,902

VV Součet

5,412

3	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	43,296	440,00	19 050,24	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.

VV 0,3*23,4*4

28,080

VV 0,3*12,68*4

15,216

VV Součet

43,296

4	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	43,296	100,00	4 329,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.

5	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,422	50 000,00	21 100,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

VV 5,412*0,078

0,422

VV Součet

0,422

D 5 Komunikace pozemní

761,50

6	K	596811311R01	Kladení velkoformátové dlažby pro anténí stojan	m2	0,750	500,00	375,00	
---	---	--------------	---	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva, která se oceňuje cenami souboru cen 564 9.-21... Podklad z mechanicky zpevněného kameniva, b) ochrannou vrstvu ze štěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru cen 564 8.-11 ... Podklad ze štěrkodrti, c) dodání dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

VV 0,5*0,5*3

0,750

VV Součet

0,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	0,773	500,00	386,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,75*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,773			
	VV		Součet		0,773			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				97 383,20	
8	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	4,000	530,00	2 120,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.					
	VV		"VZT					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	19,500	200,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"Kominy					
	VV		1,5*(1,5+1,5+0,5+0,5)*2		12,000			
	VV		1,5*(0,5*4)		3,000			
	VV		1,5*(1+1+0,5+0,5)		4,500			
	VV		Součet		19,500			
10	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	19,500	330,00	6 435,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	622635091	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %	m2	21,750	500,00	10 875,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*(1,5+1,5+0,5+0,5)*2		12,000			
	VV		1,5*(0,5*4)		3,000			
	VV		1,5*(1+1+0,5+0,5)		4,500			
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	VV		0,5*0,5		0,250			
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		Součet		21,750			
12	K	635211131.1	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu - vyrovnání střešního pláště	m3	14,674	5 000,00	73 370,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.					
	VV		22,575*13*0,05		14,674			
	VV		Součet		14,674			
13	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		2*2		4,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
14	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	1,400	338,00	473,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		7*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,400			
	VV		Součet		1,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				235 579,05	
15	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	448,175	40,00	17 927,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,85*22,75*2		448,175			
	VV		Součet		448,175			
16	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	13 445,250	2,00	26 890,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		448,175*30		13 445,250			
	VV		Součet		13 445,250			
17	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	448,175	30,00	13 445,25	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
	VV		9,85*22,75*2		448,175			
	VV		Součet		448,175			
18	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých	m2	293,475	45,00	13 206,38	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistících ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
	VV		22,575*13		293,475			
	VV		Součet		293,475			
19	K	962032240	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	15,343	1 400,00	21 480,20	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.					
	VV		23,1*0,25*0,85*2		9,818			
	VV		13*0,25*0,85*2		5,525			
	VV		Součet		15,343			
20	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,674	4 000,00	58 696,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		293,475*0,05		14,674			
	VV		Součet		14,674			
21	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	161,411	520,00	83 933,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,575*13*0,55		161,411			
	VV		Součet		161,411			
	D	997	Přesun suti				903 412,26	
22	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	291,929	1 500,00	437 893,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhmnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	291,929	245,00	71 522,61	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 377,735	10,00	43 777,35	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
	PSC							
	VV		291,849*15		4 377,735			
	VV		Součet		4 377,735			
25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	291,849	1 200,00	350 218,80	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				24 421,20	
26	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	20,351	1 200,00	24 421,20	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 078 091,86	
	D	712	Povlakové krytiny				474 503,61	
27	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	329,050	30,00	9 871,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,575*13		293,475			
	VV		(22,575*0,5*2)		22,575			
	VV		13*0,5*2		13,000			
	VV		Součet		329,050			
28	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	396,956	10,00	3 969,56	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
	VV		23,42*13,82		323,664			
	VV		22,25*1,05*2		46,725			
	VV		12,651*1,05*2		26,567			
	VV		Součet		396,956			
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,119	45 000,00	5 355,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		396,956*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,119			
	VV		Součet		0,119			
30	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	396,956	100,00	39 695,60	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
31	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	456,499	95,00	43 367,41	CS ÚRS 2021 01
	VV		396,956*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		456,499			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		456,499			
32	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plně ploše	m2	52,150	130,00	6 779,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2 74,5*0,7					
	VV				52,150			
	VV		Součet		52,150			
33	K	712363351	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm	m	13,000	70,00	910,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	VV		(1,5+1,5+0,5+0,5)*2		8,000			
	VV		0,5*4		2,000			
	VV		1+1+0,5+0,5		3,000			
	VV		Součet		13,000			
34	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	82,870	130,00	10 773,10	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	VV		22,255+22,255+12,68+12,68		69,870			
	VV		(1,5+1,5+0,5+0,5)*2		8,000			
	VV		0,5*4		2,000			
	VV		1+1+0,5+0,5		3,000			
	VV		Součet		82,870			
35	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	69,870	130,00	9 083,10	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	VV		22,255+22,255+12,68+12,68		69,870			
	VV		Součet		69,870			
36	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	64,935	1 300,00	84 415,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	VV		23,395*0,9*2		42,111			
	VV		12,68*0,9*2		22,824			
	VV		Součet		64,935			
37	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolaci včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	396,956	175,00	69 467,30	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		23,42*13,82		323,664			
	VV		22,25*1,05*2		46,725			
	VV		12,651*1,05*2		26,567			
	VV		Součet		396,956			
38	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	502,135	265,00	133 065,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		396,956		396,956			
	VV		39,683		39,683			
	VV		Součet		436,639			
	VV		436,639*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		502,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		502,135			
39	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	39,683	220,00	8 730,26	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku listů; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
VV			0,55*23,395*2		25,735			
VV			12,68*0,55*2		13,948			
VV			Součet		39,683			
40	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	435,347	42,00	18 284,57	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny					
VV			23,42*13,82		323,664			
VV			22,25*1,05*2		46,725			
VV			12,651*1,05*2		26,567			
VV			(22,25+22,25+12,651+12,651)*0,55		38,391			
VV			Součet		435,347			
41	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	500,649	25,00	12 516,23	CS ÚRS 2021 01
VV			435,347*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		500,649			
VV			Součet		500,649			
42	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírky nebo s jinými přiležujícími souvrstvími					
43	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,137	1 000,00	5 137,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
45	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,137	600,00	3 082,20	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		713	Izolace tepelné				347 375,65	
46	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	96,700	200,00	19 340,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.					
VV			"atika					
VV			23,395*1,07*2		50,065			
VV			12,68*1,07*2		27,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Komíny					
	VV		1,5*(1,5+1,5+0,5+0,5)*2		12,000			
	VV		1,5*(0,5*4)		3,000			
	VV		1,5*(1+1+0,5+0,5)		4,500			
	VV		Součet		96,700			
47	M	28375980	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm	m2	81,060	160,00	12 969,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		77,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		81,060			
	VV		Součet		81,060			
48	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	20,085	60,00	1 205,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Komíny					
	VV		1,5*(1,5+1,5+0,5+0,5)*2		12,000			
	VV		1,5*(0,5*4)		3,000			
	VV		1,5*(1+1+0,5+0,5)		4,500			
	VV		Součet		19,500			
	VV		19,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,085			
	VV		Součet		20,085			
49	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	41,933	100,00	4 193,30	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysně projektované vypádkované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	VV		"atika					
	VV		0,55*23,395*2		25,735			
	VV		12,68*0,55*2		13,948			
	VV		"komín					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		0,5*0,5		0,250			
	VV		Součet		41,933			
50	M	28376445	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm	m2	40,477	380,00	15 381,26	CS ÚRS 2021 01
	VV		39,683*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		40,477			
	VV		Součet		40,477			
51	M	28376441	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm	m2	2,318	180,00	417,24	CS ÚRS 2021 01
	VV		"komín					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		0,5*0,5		0,250			
	VV		Součet		2,250			
	VV		2,25*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,318			
	VV		Součet		2,318			
52	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	282,193	90,00	25 397,37	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysně projektované vypádkované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	VV		22,255*12,68		282,193			
	VV		Součet		282,193			
53	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	287,837	120,00	34 540,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		282,193*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		287,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		287,837			
54	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	282,193	62,00	17 495,97	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	VV		22,255*12,68		282,193			
	VV		Součet		282,193			
55	M	28372324	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 300mm	m2	287,837	350,00	100 742,95	CS ÚRS 2021 01
	VV		282,193		282,193			
	VV		Součet		282,193			
	VV		282,193*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		287,837			
	VV		Součet		287,837			
56	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	82,870	20,00	1 657,40	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	VV		22,255+22,255+12,68+12,68		69,870			
	VV		(1,5+1,5+0,5+0,5)*2		8,000			
	VV		0,5*4		2,000			
	VV		1+1+0,5+0,5		3,000			
	VV		Součet		82,870			
57	M	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm	m	69,870	30,00	2 096,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,255+22,255+12,68+12,68		69,870			
	VV		Součet		69,870			
58	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	282,193	120,00	33 863,16	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
59	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	282,193	120,00	33 863,16	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
60	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	31,041	1 200,00	37 249,20	CS ÚRS 2021 01
61	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,686	986,00	4 620,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
62	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,686	500,00	2 343,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							11 407,00	
63	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	721220802	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
65	K	721233113	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
66	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	9,000	700,00	6 300,00	CS ÚRS 2021 01
VV 9					9,000			
VV Součet					9,000			
67	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	500,00	3,50	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
68	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,007	500,00	3,50	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							15 000,00	
69	K	73181030R002	Přeložení nerozového kouřovodu z plynové kotelny vč. následné revize (podrobný popis viz PD)vč. demontáž stávajících kotev komínu, dodávka prodloužených kotev nerezového komínu vlivem odsazení od zateplovacího systému a jejich montáž	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka potrubí odtahu spalin vedených vodorovně nebo svisle, mezi napojením kotle a příslušným napojením na komínovou šachtu, prostupu stěnou nebo po napojení střešního komínku se oceňuje cenami prodloužení potrubí.								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							58 000,00	
70	K	741421811R01	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
71	K	741421811R02	Montáž hromosvodného vedení střešní část vč. svodů	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							1 000,00	
72	K	742420821	Demontáž společné televizní antény anténního stožáru	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		764	Konstrukce klempířské				29 731,60	
73	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	2,896	100,00	289,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,05*0,715		2,896			
	VV		Součet		2,896			
74	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	3,330	100,00	333,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,896*1,15 "Přepočetné koeficientem množství		3,330			
	VV		Součet		3,330			
75	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	72,200	200,00	14 440,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		23,1*2		46,200			
	VV		13*2		26,000			
	VV		Součet		72,200			
76	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	3,900	100,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	4,700	100,00	470,00	CS ÚRS 2021 01
78	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	3,200	100,00	320,00	CS ÚRS 2021 01
79	K	764214609	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	4,050	1 000,00	4 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"K17					
	VV		4,05		4,050			
	VV		Součet		4,050			
80	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	4,050	1 000,00	4 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*0,9*2		2,700			
	VV		1*0,9		0,900			
	VV		0,5*0,9		0,450			
	VV		Součet		4,050			
81	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	4,100	500,00	2 050,00	CS ÚRS 2021 01
82	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2021 01
83	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,077	5 000,00	385,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
84	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,077	2 000,00	154,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		765	Krytina skládaná				11 739,00	
85	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	293,475	40,00	11 739,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.					
	VV		22,575*13		293,475			
	VV		Součet		293,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				129 335,00	
86	K	767161126	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	2,400	400,00	960,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž mader a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
87	M	14011010R001	zábradlí výstupní k žebříku na výstup střechy	m	2,400	2 000,00	4 800,00	
88	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
89	M	44983046	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do dl 6m	m	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
90	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
91	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
92	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zpravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.					
VV			10			10,000		
VV			Součet			10,000		
93	M	70921345	kotvici bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 500mm	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	CS ÚRS 2021 01
94	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	4,000	3 300,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zpravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.					
95	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 6mm	m	54,000	150,00	8 100,00	CS ÚRS 2021 01
VV			18+18+9+9			54,000		
VV			Součet			54,000		
96	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,325	2 000,00	650,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
97	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,325	1 000,00	325,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>								
	PSC							
	D	M	Práce a dodávky M				14 000,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				14 000,00	
98	K	220731515	Montáž antény ve výšce přes 5 m	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
99	M	59660253R03	anténí stožár výšky 2m dle PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
100	K	VN101	Průzkumné práce - vnitřní průduchy komínových těles zrevidovat	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Průzkumné práce - vnitřní průduchy komínových těles zrevidovat					
	PP		Dokumentace pro provedení hromosvodu					
	PP		Revize hromosvodu					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
101	K	VN102	Inženýrská činnost - kontrola stavu střešní části po demontáži povlakových vrstev	...	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt:

03 - Zateplení obvodového pláště

KSO:

Místo: Praha 5

CC-CZ:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISPD s.r.o.

IČ:

28478380

DIČ:

CZ28478380

Projektant:

Fetters management s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

Šoupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

1 469 090,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 469 090,08	21,00%	308 508,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 777 599,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt:

03 - Zateplení obvodového pláště

Místo: Praha 5

Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5

Projektant: Feters management
s. r. o.

Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

1 469 090,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 320 825,81

1 - Zemní práce	49 387,20
5 - Komunikace pozemní	36 216,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	890 083,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	274 459,38
997 - Přesun sutě	32 266,29
998 - Přesun hmot	38 412,00

PSV - Práce a dodávky PSV

148 264,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 389,49
713 - Izolace tepelné	588,48
741 - Elektroinstalace - silnoproud	33 250,00
764 - Konstrukce klempířské	53 448,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 320,00
781 - Dokončovací práce - obklady	2 889,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	450,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	40 384,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	7 544,70

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt: 03 - Zateplení obvodového pláště

Místo: Praha 5

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5

Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Datum: 04.06.2021

Projektant: Feters management s. r. o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 469 090,08

D HSV Práce a dodávky HSV

1 320 825,81

D 1 Zemní práce

49 387,20

1	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	65,849	300,00	19 754,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC

VV

VV

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 , -718 , -724 , a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

(23,259+19,66+9,11+13,82)*1

Součet

65,849

65,849

2	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	19,755	1 300,00	25 681,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PSC

VV

VV

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

(23,259+19,66+9,11+13,82)*0,5*0,6

Součet

19,755

19,755

3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,755	200,00	3 951,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC

VV

VV

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

(23,259+19,66+9,11+13,82)*0,5*0,6

Součet

19,755

19,755

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				36 216,95	
4	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	65,849	50,00	3 292,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Okapový chodník					
	VV		(23,259+19,66+9,11+13,82)*1		65,849			
	VV		Součet		65,849			
5	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	65,849	100,00	6 584,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		(23,259+19,66+9,11+13,82)*1		65,849			
	VV		Součet		65,849			
6	K	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	65,849	400,00	26 339,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		(23,259+19,66+9,11+13,82)*1		65,849			
	VV		Součet		65,849			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				890 083,99	
7	K	611325123	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 300 mm	m2	13,600	800,00	10 880,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"1.NP					
	VV		9,8*0,5		4,900			
	VV		"2.NP					
	VV		17,4*0,5		8,700			
	VV		Součet		13,600			
8	K	612325123	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm	m2	13,025	700,00	9 117,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"1.NP					
	VV		(21,8-9,8)*0,5		6,000			
	VV		"2.NP					
	VV		(31,45-17,4)*0,5		7,025			
	VV		Součet		13,025			
9	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	3,658	700,00	2 560,60	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		4,05*0,64		2,592			
	VV		0,64*0,2*2		0,256			
	VV		4,05*0,2		0,810			
	VV		Součet		3,658			
10	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	3,731	120,00	447,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,658*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,731			
	VV		Součet		3,731			
11	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	3,658	350,00	1 280,30	CS ÚRS 2021 01
12	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěh	m2	28,896	250,00	7 224,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62-14-10. Potažení vnějších ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.</i>					
	PSC							
	VV		(23,3*0,5)		11,650			
	VV		19,66*0,15		2,949			
	VV		9,26*0,35		3,241			
	VV		13,82*0,8		11,056			
	VV		Součet		28,896			
13	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	424,367	650,00	275 838,55	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</i>					
	PSC							
	VV		(71,682+361,172)/1,02		424,367			
	VV		Součet		424,367			
14	M	28376447	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm	m2	71,682	520,00	37 274,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		(23,3*1)		23,300			
	VV		19,66*0,65		12,779			
	VV		3,8*1		3,800			
	VV		9,26*0,85		7,871			
	VV		4,56*1		4,560			
	VV		13,82*1,3		17,966			
	VV		Součet		70,276			
	VV		70,276*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		71,682			
	VV		Součet		71,682			
15	M	28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm	m2	361,172	220,00	79 457,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		"štít					
	VV		102,95		102,950			
	VV		-1,2*1,8*4		-8,640			
	VV		-2,1*1,6*2		-6,720			
	VV		"štít s žebříkem					
	VV		89,65		89,650			
	VV		-1,2*1,8		-2,160			
	VV		-1*2,6		-2,600			
	VV		"pohled					
	VV		163,4		163,400			
	VV		-2,4*3,6		-8,640			
	VV		-2,4*1,8*8		-34,560			
	VV		-1,2*1,8*4		-8,640			
	VV		"pohled vstup					
	VV		174,5		174,500			
	VV		-4,8*1,8*3		-25,920			
	VV		-2,4*1,8*4		-17,280			
	VV		-1,2*1,8*2		-4,320			
	VV		-2,6*1,6		-4,160			
	VV		"vata					
	VV		-52,77		-52,770			
	VV		Součet		354,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		354,09*1,02 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV		Součet			361,172			
						361,172			
16	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	211,000	240,00	50 640,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením.						
	VV		0,5*4			2,000			
	VV		0,35*2			0,700			
	VV		0,25*2			0,500			
	VV		"štit 1						
	VV		(1,2+1,8+1,8+1,2)*4			24,000			
	VV		"dveře						
	VV		(1,6+2,6+2,6)*2			13,600			
	VV		"štit2						
	VV		1,2+1,8+1,8+1,2			6,000			
	VV		"dveře						
	VV		1+2,95+2,95			6,900			
	VV		"pohled okno schodiště						
	VV		2,4+3,6+3,6+2,4			12,000			
	VV		(2,4+1,8+1,8+2,4)*8			67,200			
	VV		(1,2+1,8+1,8+2,4)*4			28,800			
	VV		"pohled vstupní dveře						
	VV		(4,8+1,8+1,8+4,8)*3			39,600			
	VV		(2,4+1,8+1,8+2,4)*4			33,600			
	VV		(1,2+1,8+1,8+1,2)*2			12,000			
	VV		"dveře						
	VV		(1,6+2,85+2,85)			7,300			
	VV		Mezisoučet			254,200			
	VV		"xps						
	VV		-3,2			-3,200			
	VV		"vata						
	VV		-40			-40,000			
	VV		Součet			211,000			
17	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	0,979	220,00	215,38	CS ÚRS 2021 01	
18	M	28375944	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm	m2	63,587	50,00	3 179,35	CS ÚRS 2021 01	
19	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	52,770	700,00	36 939,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		"stěna s žebříkem						
	VV		11,88-2,59			9,290			
	VV		8,9			8,900			
	VV		7,7			7,700			
	VV		24,84-3,36-3,36-1,7			16,420			
	VV		18,86-4,3-2,05-2,05			10,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Součet		52,770				
20	M	63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	53,825	700,00	37 677,50	CS ÚRS 2021 01	
	VV		52,77*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		53,825				
	VV		Součet		53,825				
21	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	40,000	250,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztrátě lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62 2- 1... Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením.						
	VV		(2,6+2,6+1,6)		6,800				
	VV		(1,05+1,05+1,8)*2		7,800				
	VV		(0,9+0,9+0,9+1,2)		3,900				
	VV		(2,6+2,6+1)		6,200				
	VV		(2,1+2,1+1,6)*2		11,600				
	VV		(1,8+0,95+0,95)		3,700				
	VV		Součet		40,000				
22	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm	m2	13,200	180,00	2 376,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		40*0,3		12,000				
	VV		Součet		12,000				
	VV		12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,200				
	VV		Součet		13,200				
23	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	424,367	13,00	5 516,77	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztrátě lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		424,367		424,367				
	VV		Součet		424,367				
24	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	52,770	20,00	1 055,40	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztrátě lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
25	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek	m2	131,880	140,00	18 463,20	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. VV (19,5+13,82+23,42+9,2)*2 VV Součet					
						131,880		
						131,880		
26	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	74,050	110,00	8 145,50	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. VV (19,5+13,82+23,42+9,2+4,5+3,61) VV Součet					
						74,050		
						74,050		
27	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	81,455	60,00	4 887,30	CS ÚRS 2021 01
			74,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi		81,455			
			Součet		81,455			
28	M	28342209	profil zakončující protipožární s okapnicí a tkaninou pro ETICS	m	77,753	55,00	4 276,42	CS ÚRS 2021 01
			74,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množstvi		77,753			
			Součet		77,753			
29	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	472,000	50,00	23 600,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. VV (161,7+7,56+196,77+67,83+61,74)/1,05 VV Součet					
						472,000		
						472,000		
30	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	161,700	9,00	1 455,30	CS ÚRS 2021 01
			"štit 1					
			(1,8+1,8)*4		14,400			
			"dveře					
			(2,6+2,6)*2		10,400			
			"štit2					
			1,8+1,8		3,600			
			"dveře					
			2,95+2,95		5,900			
			"pohled okno schodiště					
			3,6+3,6		7,200			
			(1,8+1,8)*8		28,800			
			(1,8+1,8)*4		14,400			
			"pohled vstupní dveře					
			(1,8+1,8)*3		10,800			
			(1,8+1,8)*4		14,400			
			(1,8+1,8)*2		7,200			
			"dveře					
			2,85+2,85		5,700			
			7,8*4		31,200			
			Součet		154,000			
			154*1,05 "Přepočtené koeficientem množstvi		161,700			
			Součet		161,700			
31	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	7,560	180,00	1 360,80	CS ÚRS 2021 01
32	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	196,770	25,00	4 919,25	CS ÚRS 2021 01
			"štit 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2+1,8+1,8)*4		19,200			
	VV		"dveře					
	VV		(1,6+2,6+2,6)*2		13,600			
	VV		"štit2					
	VV		1,2+1,8+1,8		4,800			
	VV		"dveře					
	VV		1+2,95+2,95		6,900			
	VV		"pohled okno schodiště					
	VV		2,4+3,6+3,6		9,600			
	VV		(2,4+1,8+1,8)*8		48,000			
	VV		(1,2+1,8+1,8)*4		19,200			
	VV		"pohled vstupní dveře					
	VV		(4,8+1,8+1,8)*3		25,200			
	VV		(2,4+1,8+1,8)*4		24,000			
	VV		(1,2+1,8+1,8)*2		9,600			
	VV		"dveře					
	VV		(1,6+2,85+2,85)		7,300			
	VV		Součet		187,400			
	VV		187,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		196,770			
	VV		Součet		196,770			
33	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	67,830	30,00	2 034,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"štit 1					
	VV		(1,2)*4		4,800			
	VV		"dveře					
	VV		(1,6)*2		3,200			
	VV		"štit2					
	VV		1,2		1,200			
	VV		"dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		"pohled okno schodiště					
	VV		2,4		2,400			
	VV		2,4*8		19,200			
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		"pohled vstupní dveře					
	VV		4,8*3		14,400			
	VV		2,4*4		9,600			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		"dveře					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		64,600			
	VV		64,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		67,830			
	VV		Součet		67,830			
34	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	61,740	40,00	2 469,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		11*1,2		13,200			
	VV		13*2,4		31,200			
	VV		3*4,8		14,400			
	VV		Součet		58,800			
	VV		58,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		61,740			
	VV		Součet		61,740			
35	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% (71,682+361,172)/1,02	m2	477,137	125,00	59 642,13	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vata		424,367			
	VV		52,77		52,770			
	VV		Součet		477,137			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	28,896	550,00	15 892,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		(23,3*0,5)		11,650			
	VV		19,66*0,15		2,949			
	VV		9,26*0,35		3,241			
	VV		13,82*0,8		11,056			
	VV		Součet		28,896			
37	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	507,092	300,00	152 127,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		477,137		477,137			
	VV		0,979/1,02		0,960			
	VV		63,578/1,02		62,331			
	VV		13,2		13,200			
	VV		-58,8*0,3		-17,640			
	VV		-28,896		-28,896			
	VV		Součet		507,092			
38	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	125,990	20,00	2 519,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zacišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		"štit 1					
	VV		(1,2*1,8)*4		8,640			
	VV		"dveře					
	VV		(1,6*2,6)*2		8,320			
	VV		"štit2					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		"dveře					
	VV		1*2,95		2,950			
	VV		"pohled okno schodiště					
	VV		2,4*3,6		8,640			
	VV		2,4*1,8*8		34,560			
	VV		1,2*1,8*4		8,640			
	VV		"pohled vstupní dveře					
	VV		4,8*1,8*3		25,920			
	VV		2,4*1,8*4		17,280			
	VV		1,2*1,8*2		4,320			
	VV		"dveře					
	VV		1,6*2,85		4,560			
	VV		Součet		125,990			
39	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	553,628	30,00	16 608,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		477,137		477,137			
	VV		0,979/1,02		0,960			
	VV		63,578/1,02		62,331			
	VV		13,2		13,200			
	VV		Součet		553,628			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				274 459,38	
40	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	587,520	40,00	23 500,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		23,8*8		190,400			
	VV		20,5*8		164,000			
	VV		4*4,5		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,8*8		78,400			
	VV		4,56*4,5		20,520			
	VV		14*8,3		116,200			
	VV		Součet		587,520			
41	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</i>	m2	35 251,200	2,00	70 502,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC		587,52*60		35 251,200			
	VV		Součet		35 251,200			
42	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.</i>	m2	587,520	30,00	17 625,60	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
43	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.</i>	m2	587,520	10,00	5 875,20	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
44	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.</i>	m2	35 251,200	0,20	7 050,24	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
45	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	587,520	7,00	4 112,64	CS ÚRS 2021 01
46	K	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.</i>	m	4,500	200,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
47	K	944711214	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.</i>	m	45,000	4,00	180,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		4,5*10		45,000			
	VV		Součet		45,000			
48	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.</i>	m	4,500	100,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
49	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>	m2	26,625	100,00	2 662,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		"1.NP					
	VV		21,8*0,5		10,900			
	VV		"2.NP					
	VV		31,45*0,5		15,725			
	VV		Součet		26,625			
50	K	985141112	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 150 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění porostů, zvětralín a nečistot, b) vysekání navětralých částí zdiva, c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyčištěné dutiny.</i>	m	96,000	100,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		9,6		9,600			
	VV		31,75		31,750			
	VV		27,9		27,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,75					
	VV		Součet			26,750		
						96,000		
51	K	985311114	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	7,200	3 000,00	21 600,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	VV		3*0,5			1,500		
	VV		2,2			2,200		
	VV		3,5			3,500		
	VV		Součet			7,200		
52	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	48,000	300,00	14 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.					
	VV		96,000*0,5			48,000		
	VV		Součet			48,000		
53	K	985422312	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin do 2 mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm	m	96,000	1 000,00	96 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. Cenami lze oceňovat injektáž suchých trhlin. Injektáž mokrých trhlin a trhlin s tlakovou vodou se oceňuje individuálně. 4. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlin, b) úpravu trhlin před injektáží epoxidem (temování). 5. V cenách -2111 až -2323 jsou započteny i náklady na: a) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly včetně vyčištění vrtu - je uvažováno 6 vrtů na 1 m trhliny, b) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - oprava a údržba					
D		997	Přesun sutě					32 266,29
54	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,458	1 200,00	2 949,60	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		2,458			2,458		
	VV		Součet			2,458		
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,491	35,00	857,19	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
56	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	348,990	10,00	3 489,90	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		23,266*15			348,990		
	VV		Součet			348,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,808	1 200,00	24 969,60	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D 998			Přesun hmot					
							38 412,00	
58	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	25,608	1 500,00	38 412,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							148 264,27	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
							2 389,49	
59	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	27,657	50,00	1 382,85	CS ÚRS 2021 01
VV			(23,259+19,66+9,11+13,82)*0,7*0,6					
VV			Součet					
					27,657			
					27,657			
60	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	33,188	30,00	995,64	CS ÚRS 2021 01
VV			27,657*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					33,188			
					33,188			
61	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 000,00	11,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 713			Izolace tepelné					
							588,48	
62	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	2,592	100,00	259,20	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.								
PSC								
VV			4,05*0,64					
VV			Součet					
					2,592			
					2,592			
63	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	2,644	120,00	317,28	CS ÚRS 2021 01
VV			2,592*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					2,644			
					2,644			
64	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,006	1 000,00	6,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
65	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,006	1 000,00	6,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					33 250,00	
66	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
67	M	34851330	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí, nástěnné 1x200W	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
68	K	741374841	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2021 01
69	K	741374841R01	Demontáž ostatních drobnýchkonstrukcí vč. jejich zpštné montáže	kus	2,000	500,00	1 000,00	
VV			"snímač					
VV			1		1,000			
VV			"alarm					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
70	K	741374841R03	Nově realizovaný přívod elektřiny k venkovním žaluziím - napájení z rozvaděče příslušného podlaží a pavilodu (v rozvaděči připojit na rezervu 10A) dle výkresu č. D1.1/08 a D1.1/07	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Nově realizovaný přívod elektřiny k venkovním žaluziím - vedeno v liště na stěně - napájení z rozvaděče příslušného podlaží a pavilodu (v rozvaděči připojit na rezervu 10A) dle výkresu č. D1.1/08 a D1.1/07					
D	764						53 448,00	
71	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	58,800	100,00	5 880,00	CS ÚRS 2021 01
72	K	764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm	m	58,800	700,00	41 160,00	CS ÚRS 2021 01
VV			11*1,2		13,200			
VV			13*2,4		31,200			
VV			4,8*3		14,400			
VV			Součet		58,800			
73	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	54,000	100,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 01
VV			11*2		22,000			
VV			13*2		26,000			
VV			3*2		6,000			
VV			Součet		54,000			
74	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,315	2 000,00	630,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,315	1 200,00	378,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	767	Konstrukce zámečnické						7 320,00
76	K	767893114	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot oblouková, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3111 až -3192 jsou účeny pro konstrukce bez vnější izolace.								
77	M	28319027	Vchodová stříška oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1600x870mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
78	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.								
79	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	4,500	50,00	225,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
	VV		"držák vlnky					
	VV		2		2,000			
	VV		"deska s popisem školy					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
80	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	2 000,00	10,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
81	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	2 000,00	10,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	781	Dokončovací práce - obklady						2 889,60
82	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	28,896	100,00	2 889,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		(23,3*0,5)		11,650			
	VV		19,66*0,15		2,949			
	VV		9,26*0,35		3,241			
	VV		13,82*0,8		11,056			
	VV		Součet		28,896			
D	783	Dokončovací práce - nátěry						450,00
83	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2021 01
85	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2021 01
86	K	783343101	Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový	m2	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							40 384,00	
87	K	786624111.R	Montáž zastíňujících žaluzií horizontálních do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích plastových	m2	4,320	200,00	864,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.					
88	M	SPCM001	Vertikální žaluzie	m2	4,320	550,00	2 376,00	
89	K	786624121.1	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích plastových	m2	49,440	250,00	12 360,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.					
90	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	49,440	500,00	24 720,00	CS ÚRS 2021 01
91	K	998786101	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,064	1 000,00	64,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							7 544,70	
92	K	787911115	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	10,640	400,00	4 256,00	CS ÚRS 2021 01
93	M	63479014	fólie na sklo nereflexní kouřová 56%	m2	10,959	300,00	3 287,70	CS ÚRS 2021 01
VV					10,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
94	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 000,00	1,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo: Praha 5

CC-CZ:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISPD s.r.o.

IČ:

28478380

DIČ:

CZ28478380

Projektant:

Fetters management s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

220 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

220 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

46 200,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

266 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov
Objekt: 04 - VRN

Místo: Praha 5
Zadavatel: Úřad městské části Praha 5
Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Datum: 04.06.2021
Projektant: Feters management s. r. o.
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	220 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	220 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	120 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou obj. Pod Lipkami 3183-5 Praha 5 Smíchov

Objekt: 04 - VRN

Místo: Praha 5

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5

Zhotovitel: ISPD s.r.o.

Datum: 04.06.2021

Projektant: Feters management s. r. o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							220 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				220 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	VN103	Dokumentace skutečného provedení stavby + PENB	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby, vč. PENB zpracovaného dle zvláštního právního předpisu (vyhl. 264/2020 Sb.) v aktuálně platném znění					
D	VRN2		Příprava staveniště				35 000,00	
2	K	VN104	Příprava staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				120 000,00	
3	K	VN105	Zařízení staveniště	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				40 000,00	
4	K	VN106	Provozní vlivy, úklid, zakrývání interiérového vybavení	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	

Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2732319300

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136

160 12 Praha 6

IČ: 49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
(jako pojistitel)

Pojistník:

ISPD s.r.o.

Na Klaudiánce 8/598

147 00 Praha 4

IČ: 28478380

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531.
(jako pojistník a pojištěný)

Pojištěný:

ISPD s.r.o.

Na Klaudiánce 8/598

147 00 Praha 4

IČ: 28478380

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531.
(jako pojistník a pojištěný)

Oprávněná osoba:

ISPD s.r.o.

Na Klaudiánce 8/598

147 00 Praha 4

IČ: 28478380

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531.
(jako pojistník a pojištěný)



uzavírají tento dodatek k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Počátek pojištění:	10. 11. 2016	
Konec pojištění:	10. 11. 2017	
Změna platná od:	15. 06. 2017	s automatickým prodlužováním
Pojistné období:	1 rok	dodatek č. 1

Pojištění odpovědnosti

Pojištěné předměty podnikání: dle výpisu z obchodního rejstříku ze dne 07. 11. 2016 pojištěného, s výjimkou činností:

- Projektová činnost ve výstavbě

Základní pojištění – v rozsahu čl. 3 Doplnkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“)

Limit plnění v Kč	20.000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2016 v Kč	10.000.000,-
Roční pojistné v Kč	11.808,-

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) – v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění v Kč	1.000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká
Roční pojistné v Kč	3.240,-

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění v Kč	1.000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Roční pojistné v Kč	3.600,-



Celkové roční pojistné

Odpovědnost za škodu: 18.648,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné:	18.648,- Kč
Obchodní sleva:	20%
Roční pojistné po slevách:	14.918,- Kč
Způsob placení:	ročně
Splátka pojistného:	14.918,-,- Kč

Splatnost pojistného: 10. 11. běžného roku.

Alikvótní pojistné za období od 15. 06. 2017 do 10. 11. 2017 činí: 1.401,- Kč.

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2932028969

Pojistné bude placeno na účet pojistitele.

Peněžní ústav:	Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu:	1071001005
Kód banky:	5500
Konstantní symbol:	3558
Variabilní symbol:	2732319300

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo **na telefonní linku 488 125 125**. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.



Pojistná smlouva obsahuje 5 listů.

V Praze, dne 14. 06. 2017

 UNIQA	UNIQA pojišťovna, a.s. Odbor makléřské služby Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480
[Redacted Signature]	[Redacted Signature]
Martin Kučera odbor makléřských služeb	Ing. Stanislav Svoboda ředitel makléřských služeb

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/14 UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.



Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabylo oprávněná osoba uvedená výše.

V Praze, dne 19.6.2017


Pojistník


Pojištěný

Zprostředkovatel: Pojištění-centrum.cz

Zpracoval: Martin Kučera

Příloha č. 4:
Harmonogram stavebních prací zpracovaný zhotovitelem

Převzetí staveniště do 5 dnů od podpisu smlouvy
Montáž oken a vnitřní práce v objektu do 24.8.2021
Bourací práce do 30dnů od převzetí staveniště
Montáž střešní konstrukce do 24.8.2021
Montáž zateplovacího systému 24.8.2021
Ostatní dokončovací práce do 24.8.2021
Vyklizení staveniště do 7 dnů od dokončení


Prohlášení o poddodavatelích – Příloha č. 5

Práce budou prováděny společně s poddodavatelem KAEI stavby s.r.o. se sídlem Vojenova 2481/7, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 08950571, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 328069

Poddodavatel bude provádět práce na montáži zateplení fasády a střešního pláště v celkovém objemu 45% z nabídkové ceny zakázky.

V Praze, dne 4.6.2021


Ing. Michal Leš, jednatel



Čestné prohlášení – realizační tým
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:
„„Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov““

Jméno a příjmení	Pozice v realizačním týmu	Dosažené vzdělání	Délka praxe v pozemní výstavbě při řízení stavebních prací jako hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí	Číslo autorizace (doloženo dokladem) ³	informace o právním vztahu k účastníkovi	Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění.
Ing. Václav Hrudka	Hlavní stavbyvedoucí	VŠ- pozemní stavby	27	12295	V pracovním právním vztahu	

**V případě potřeby lze tabulku rozšiřovat*

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 4.6.2021

Vlastnoruční podpis:

Ing. Michal Lec, jednatel

pozn. čestné prohlášení podepisuje oprávněný člen statutárního orgánu

³ Přílohou tohoto prohlášení bude doklad osvědčující odbornou způsobilost a profesní životopis – pro potřeby splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.