

| | |
|------------------------------|--|
| Specifikace materiálu | |
|------------------------------|--|

| | |
|----|---|
| S: | Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A |
|----|---|

| | |
|----|--|
| O: | |
|----|--|

| | | |
|----|---------|-------------------------------|
| R: | D.1.4.a | Zdravotně technické instalace |
|----|---------|-------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: | 721 | Kanalizace | | | | 0,00 |
| 1 | 721001 | přípojovací potrubí DN40, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže | bm | 5,10000 | | 0,00 |
| 2 | 721002 | přípojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže | bm | 3,50000 | | 0,00 |
| 3 | 721003 | kotvení pro potrubí DN40, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže | ks | 10,00000 | | 0,00 |
| 4 | 721004 | kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže | ks | 8,00000 | | 0,00 |
| 5 | 721005 | kondenzační jímka pro VZT potrubí , předp. dimenze DN750 (nutno ověřit); včetně dodávky a montáže | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| 6 | 721006 | odvod kondenzátu od VZT jednotky - PE hadice, redukce, gumová manžeta, ocelová svorka; včetně dodávky a montáže | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| 7 | 721007 | Kondenzační sifon DN32 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou; včetně dodávky a montáže | ks | 2,00000 | | 0,00 |
| 8 | 721008 | požární ucpávka pro potrubí DN50; včetně dodávky a montáže | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| 9 | 721009 | napojení nového potrubí DN50 na stávající potrubí DN50 | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| 10 | 721010 | vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úroveň štku po montáži potrubí) | bm | 3,00000 | | 0,00 |
| 11 | 721011 | vrtaný prostup pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úroveň štku po montáži potrubí) | bm | 0,30000 | | 0,00 |
| 12 | 721012 | zkouška těsnosti potrubí | bm | 8,60000 | | 0,00 |
| 13 | 721013 | náklady na PD | soubor | 1,00000 | | 0,00 |
| 14 | 721014 | přesun hmot | soubor | 1,00000 | | 0,00 |

0.00

| |
|----------------------------|
| Poznámky uchazeče k zadání |
|----------------------------|

Způsob měření dle cenové soustavy URS.