

<b>aut. ing. Tomáš Lebr</b>	<b>Projekční činnost elektro</b> <b>Jar. Kociána 1734, 272 01 Kladno 2</b> ČKAIT: 0008736      tel: +420 774 224 289 IČ: 40026442      e-mail: tomas@lebr.cz	Zodpovědný projektant:
		<b>Ing. Tomáš Lebr</b>
Investor:	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5,</b> <b>NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 4, 150 22, PRAHA 5</b>	Datum: <b>03/2021</b>
		Stupeň: <b>DPS</b>
Akce:	<b>DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU,</b> <b>ZUBATÉHO 10, 150 22, PRAHA 5</b>	Projekt: <b>SILNOPROUD</b>
		Měřítko:
		Výkres č. <b>EL.04</b>
Obsah:	<b>SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLŮ</b>	Zakázka č.: <b>2020-09</b>

## SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLU

Pol.č.	Název	Ref. číslo materiálu	Kód montáže dle ceníku 741 ÚRS	Množst ví		Materiál Kč	Montáž Kč	Jedn. cena Kč	Celkem Kč
<b>A. Rozvaděč RS</b>									
	Úprava rozvaděče, přepojení, zprovoznění (odhad)			3	hod				
<b>Rozvaděč patrový - úprava celkem</b>									
<b>B. Instalační materiál</b>									
1.	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou bílá		741 313 002	1	ks				
2.	Krabice přístrojová KP68		741 112 001	1	ks				
3.	Drobný montážní materiál (odhad)			1	kpl				
<b>Instalační materiál - celkem</b>									
<b>C. Kabely, vodiče - odhad</b>									
1.	1-CXKH-R(J) 3x2,5		741 122 016	6	m				
2.	Prořez			5%					
3.	Drobný montážní materiál vč. mont.			1	kpl				
<b>Kabely, vodiče - celkem</b>									
<b>D. Ostatní práce</b>									
1.	Sekání drážky 2x2cm ve zdivu		971 033 161	4	m				
2.	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do D 60 mm na MVC nebo MV tl do 750 mm		971 033 171	1	ks				
3.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro instalační krabici do 50x50x50 mm		973 031 614	1	ks				
4.	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm		612 315 111	0,5	m2				
5.	Nepředvídatelné náklady			10%					
6.	Koordinace s investorem - (odhad)			2	hod				
7.	Revize (odhad)			1	kpl				
8.	Ekologická likvidace odpadu (odhad)			1	kpl				
<b>Ostatní práce - celkem</b>									
<b>SILNOPROUD CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)</b>									