

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ZUBATÉHO 10, 150 22, PRAHA 5

Specifikace materiálu - Strukturovaná kabeláž (SKS) + IP video telefon

Č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka
A	Kabely:					
1	Kabel U/UTP kat. 6 B2ca s1 d1 a1	m	7000			
2	Metalické propojovací kabely RJ45/RJ45, kat.6, délka do 2m (LSOH)	ks	120			
3	Metalické propojovací kabely RJ45/RJ45, kat.6, délka do 10m (LSOH)	ks	60			
B	Rozvaděč R_SKS					
1	19" datový stojanový rozvaděč, výška 33U, šíře 600mm, hloubka 600mm, skleněné dveře se zámkem, plná zadní strana, zatížení min. 300 kg, vč. kabelové průchodky s dvouvrstvým kartáčem (300x100mm), montážních sad a příslušenství, barva černá (RAL 9005)	ks	1			
2	Ventilační jednotka do čepce rozvaděče, 2x ventilátor, vč. termostatu	ks	1			
3	19" patch panel kat. 6 nestíněný, 24xRJ45, 1U, vyvazovací lišta - osazený	ks	6			
4	19" napájecí panel 8x230V, 3m kabel, přívod se zástrčkou IEC C14, zásuvky typu UTE, bez vypínače a přepětové ochrany	ks	1			
5	19" vyvazovací panel, 1U	ks	4			
6	19" vyvazovací panel, 2U	ks	3			
7	Vázací plastové oko	ks	8			
8	Vyvazovací háček kovový	ks	6			
9	19" ukladací polička obyčejná, výška 1U	ks	1			
10	Pásky pro vyvázání kabeláže (suchý zip)	kpl.	1			
C	Aktivní prvky					
1	PoE+ switch, 48x RJ45 10/100BASE-T, celkový výstupní výkon PoE minimálně pro napájení 43 dodaných IP videotelefonů	ks	1			
2	Switch, 24x RJ45 10/100BASE-T	ks	1			
D	Zásuvky					
1	Datová zásuvka 2x RJ45 (vč. 2x keystone kat. 6 nestíněný)	ks	46			
2	Instalační krabice pro zásuvku na povrch	ks	46			
E	IP Telefonie					
1	IP Telefonní ústředna, 32xSIP trunk, 230V	ks	1			
2	VoIP licence 1 uživatel pro IP StarPoint	ks	44			
3	IP video telefon - VoIP	ks	43			
E.1	IP Telefonie - venkovní jednotka					
4	IP - Hlavní jednotka s kamerou	ks	1			
5	IP - 5 tlačítek	ks	9			
6	IP - zášlepka jednoho tlačítka	ks	4			
7	IP - Rám pro instalaci pod omítku, 2 moduly	ks	5			
8	El. zámek univerzální s nastav.západkou, s aretací, lišta 100mm (AC12V/350-400mA, DC12V/560-600mA)	ks	1			
F	Kabelové trasy:					
1	Plastová vkladací lišta 20x10mm bezhalogenová	m	330			
2	Plastová vkladací lišta 20x20mm bezhalogenová	m	360			
3	Plastová vkladací lišta 40x20mm bezhalogenová	m	190			
4	Plastová vkladací lišta 40x40mm bezhalogenová	m	150			
5	Plastová vkladací lišta 80x40mm bezhalogenová	m	220			
6	Pomocné nosné konstrukce	kpl.	1			
7	Požární ucpávky	kpl.	1			
8	Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky atd.)	kpl.	1			
G	Ostatní					
1	Montážní práce	kpl.	1			
2	Náklady spojené se zřízením staveniště	kpl.	1			
3	Zakrytí nábytku při montáži, vč. úklidu	kpl.	1			
4	Demotáž stávajícího systému domácího telefonu, vč. stavebního zčištění po demontovaném zařízení	kpl.	1			
5	Zakončení 12xUTP v rozvaděči CETINU (48 párů) na pásky KRONE	kpl.	1			
6	Měření metalické kabeláže vč. protokolu	kpl.	1			
7	Nastavení, programování	kpl.	1			
8	Koordinace s investorem	hod.	24			
9	Ostatní nespecifikované položky	kpl.	1			
10	Oživení systému	kpl.	1			
11	Revize systému	kpl.	1			
12	Komplexní a individuální zkoušky	kpl.	1			
13	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1			

SLABOPROUD CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)		
--	--	--