



VEDENÍ POD PODLAHOU



V1

STOUPACÍ POTRUBÍ
VODOVODNÍ

WC1	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ BÍLÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁD. DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
WC2	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ BÍLÝ, NÁDRŽKA PRO ZAZDÍVÁNÍ SNÍŽENÁ (např. AM 112 - ALCAPIAST), OVLÁD. DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFÓN UMYVADOVÝ DN 40, UMYVADOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ
U2	MYCÍ ŽLAB BEZE SPÁR SVAŘENÝ, K MONTÁŽI NA OMÍTKU, CHROMNIKOVÁ OCEL, SIFÓN UMYVADOVÝ DN 40, 4x UMYVADOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S MOŽNOSTÍ OMEZENÍ MAX. TEPLOTY VODY, 8x ROHOVÝ VENTIL S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ
VL	VÝLEVKVA PLASTOVÁ, BATERIE VÝLEVKOVÁ NASTĚNNÁ PÁKOVÁ, 1x ROHOVÝ VENTIL S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ

-VÝVOD ZE ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY ORIENTOVAT DOLŮ (K PODLAZE),
VYPOUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	S.V. [m]	PLOCHA [m2]
1.01	umývárna dětí	2,380	4,2
1.02	wc dětí	2,380	5,1
1.03	předsíň / úklidová komora	2,380	1,7
1.04	wc učitelky	2,380	1,8
1.05	sklad kol a hraček	2,380	5,3
1.06	krytý ochoz/terasa	2,380	26,1
CELKEM			44,2

$$\pm 0,000 = 237,650 \text{ m. n. m. Bpv}$$

STAVEBNÍK /

Městská část Praha 5

NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 1381/4,
150 22 PRAHA 5

GP/ARCHITEKT /

architekti adikon

PLAVECKÁ 8, 128 00 PRAHA 2
TEL / FAX: +420 224 910 832
WWW.ADIKON.CZ

PROJEKT :

**OPRAVA DĚTSKÝCH LETNÍCH
TOALET MATEŘSKÉ ŠKOLY**
NAD LAUROVOU 1983/1, 150 00 PRAHA 5
k. ú. Smíchov, parc. č. 1411

STUPEŇ :

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

ČÁST :

D.1.4.1

ZTI |

PROJEKTANT ČÁSTI :



tel.: +420 731 5
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 233 081 987. fax: +420 233 081 988

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

ING. JAN ŠETELÍK

SPOLUPRÁCE :

VOJTĚCH PEJŠA

OBSAH :

VODOVOD PŮDORYS 1. NP

MĚŘÍTKO :

1:50

DATUM:	08 / 2021
--------	-----------

DATUM AKTUALIZACE:

ČÍSLO VÝKRESU / PŘÍLOHY :

LAU_URSP_ZTI_V101