

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Musílkova 302/1	Objednatel:	Městská část Praha 5	IČ/DIČ:	00063631 / CZ00063631
Druh stavby:	Oprava bytu č. 302/16, 3. patro	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 5 - Košíře	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:	RTS II/2021; Kros II/2021; R-položky	Zpracoval:	SMART SBD s.r.o.	Datum:	04.05.2022

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	217 982,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	18 082,00
	Montáž	32 143,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	235 039,20	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	48 243,87	Kompletační přírážka	0,00	Provozní vlivy	18 082,00
"M"	Dodávky	28 768,33			Ostatní	0,00
	Montáž	6 685,29			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		33 886,28				
ZRN celkem		602 749,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	36 164,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	638 913,50	DPH 15%	95 837,02
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	638 913,50
		Celkem včetně DPH	734 750,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Musilkova 302/1		Doba výstavby:		Objednatel:		Městská část Praha 5	
Druh stavby:		Oprava bytu č. 302/16, 3. patro		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Praha 5 - Košíře		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		RTS II/2021; Kros II/2021; R-položky		Zpracováno dne:		04.05.2022		Zpracoval:	
						SMART SBD s.r.o.			
Č	Obj Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
<b>34</b>						<b>2 132,20</b>	<b>495,49</b>	<b>2 627,69</b>	<b>0,17</b>
<b>Stěny a příčky</b>									
6	346244311R00	Příčka z desek plynosilikátových tl. 50 mm - obezdivky van	m2	3,493	692,00	1 961,44	455,81	2 417,24	0,047
12	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	1,73	122,00	170,77	39,68	210,45	0,001
<b>61</b>						<b>79 084,90</b>	<b>18 378,03</b>	<b>97 462,93</b>	<b>1,96</b>
<b>Úprava povrchů vnitřní</b>									
20	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 100 % pl. - aktivovaným štukem	m2	158,21	189,00	24 262,84	5 638,28	29 901,12	0,004
22	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm do 100 % pl.	m2	53,42	194,00	8 409,93	1 954,33	10 364,26	0,008
23	781101210R00	Penetrace podkladu pod omítky	m2	337,51	28,00	7 668,40	1 782,01	9 450,41	0,000
29	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perličky) do stěrky-stropy	m2	40,07	293,00	9 526,19	2 213,73	11 739,92	0,004
30	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perličky) do stěrky-stěny	m2	79,104	287,00	18 421,79	4 280,92	22 702,70	0,004
31	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm - štuk	m2	6,71	240,00	1 307,16	303,76	1 610,93	0,038
33	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	<b>37,29</b>	139,00	4 205,92	977,39	5 183,31	0,002
35	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	19,884	111,00	1 790,94	416,18	2 207,12	0,002
38	610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů	m2	59,77	72,00	3 491,73	811,42	4 303,15	0,000
<b>63</b>						<b>10 446,32</b>	<b>2 427,55</b>	<b>12 873,88</b>	<b>1,56</b>
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
44	771990111	Samonivelační stěrka tl 4 mm	m2	18,90	283,00	4 341,09	1 008,80	5 349,89	0,003
45	632413150R00	Potěr betonový podlahový, ruční zpracování, ø tl. 60 mm	m2	14,18	426,00	4 901,35	1 138,99	6 040,34	0,105
46	632473102R00	Potěr vyrovnávací na bázi cementu samonivelační ručně tl. 2 mm - pod dlažbu	m2	4,73	314,00	1 203,89	279,76	1 483,65	0,003
<b>722</b>						<b>23 856,21</b>	<b>5 543,79</b>	<b>29 400,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Vnitřní vodovod</b>									
47		Úpravy rozvodů vody a kanalizace v bytě, včetně demontáže původních, nefunkčních a nepotřebných rozvodů - do 100% standardní ceny pro byt této velikosti	kom.	1,00	29 400,00	23 856,21	5 543,79	29 400,00	0,135
<b>725</b>						<b>18 677,95</b>	<b>4 340,45</b>	<b>23 018,40</b>	<b>0,21</b>
<b>Zařizovací předměty</b>									
48	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	300,00	243,43	56,57	300,00	0,031
49	725013131R00	Klozet kombi , nádrž s armat. odpad kolmý, bílý	soubor	1,00	3 588,00	2 911,43	676,57	3 588,00	0,031
50	55167391	Sedátko klozetové z PH - bílé	kus	1,00	777,00	630,49	146,51	777,00	0,001
52	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	240,00	194,74	45,26	240,00	0,019
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	1 630,00	1 322,64	307,36	1 630,00	0,017
56	725860211RT1	Sifon umyvadlový, 5/4 " přípoj pračka	kus	1,00	333,00	270,21	62,79	333,00	0,000
57	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40	kus	1,00	250,00	202,86	47,14	250,00	0,000
58	725219201R00R	Montáž umyvadel	soubor	1,00	339,00	275,08	63,92	339,00	0,010
59	725840850R00	Demontáž baterie umyvadlové	kus	1,00	240,00	194,74	45,26	240,00	0,002
60	725823111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1,00	1 573,00	1 276,39	296,61	1 573,00	0,009
61	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové	kus	1,00	332,00	269,40	62,60	332,00	0,000

62	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	452,00	366,77	85,23	452,00	0,03	0,03
63	725018105R00	Vana akrylátová, případně plechová smaltovaná, dl. 1400 mm	soubor	1,00	4 530,00	3 675,80	854,20	4 530,00	0,047	0,05
65	55221002.A	Nohy kovové pro standard. Vany	pár	1,00	311,00	252,36	58,64	311,00	0,004	0,00
66	725860190R00	Sifon vanový, D 40, 50 mm	kus	1,00	333,00	270,21	62,79	333,00	0,000	0,00
67	725249102R00	Montáž vany	soubor	1,00	598,00	485,24	112,76	598,00	0,001	0,00
68	725840850R00	Demontáž baterie sprch./vanové diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	240,00	194,74	45,26	240,00	0,002	0,00
69	725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenství	soubor	1,00	2 584,00	2 096,75	487,25	2 584,00	0,002	0,00
70	725829301R00	Montáž baterie vanové	kus	1,00	300,00	243,43	56,57	300,00	0,000	0,00
87	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	1,00	285,00	231,26	53,74	285,00	0,000	0,00
88	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	5,00	312,00	1 265,84	294,16	1 560,00	0,000	0,00
97	725980113R00	Dvířka vanová / revizní 300 x 300 mm bílá	kus	2,00	450,00	730,29	169,71	900,00	0,000	0,00
100	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	6,10	216,95	1 073,85	249,55	1 323,40	0,001	0,00
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>40 440,21</b>	<b>9 397,64</b>	<b>9 397,64</b>	<b>49 837,85</b>		<b>0,35</b>
109	61162112	Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm	kus	2,00	2 988,00	4 849,14	1 126,86	5 976,00	0,024	0,05
110	61162101	Dveře vnitřní fóliované plně 1kř.60x197 cm	kus	1,00	2 769,00	2 246,87	522,13	2 769,00	0,017	0,02
114	968061125R00	Demontáž dveří, otevíracích 1kř.do 0,8 m s likvidací	kus	3,00	185,00	450,35	104,65	555,00	0,012	0,04
115	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	222,00	540,42	125,58	666,00	0,000	0,00
116	54914585	Kliky se štitem mezí 804 Cr	kus	2,00	653,00	1 059,74	246,26	1 306,00	0,001	0,00
117	54914582	Kliky se štitem mezí 804 se zaj. Cr (WC zámeček)	kus	1,00	653,00	529,87	123,13	653,00	0,001	0,00
118	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	3,00	475,00	1 156,30	268,70	1 425,00	0,000	0,00
121	549146452	Bezp. kování koule-klika nerez mat, případně mosaz mat	kus	1,00	3 561,00	2 889,52	671,48	3 561,00	0,002	0,00
122	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00	523,00	424,38	98,62	523,00	0,000	0,00
126	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	80,00	194,74	45,26	240,00	0,002	0,01
129	766664915R00	Seřiznutí dveřních křidel kompletizovaných	kus	3,00	201,00	489,30	113,70	603,00	0,000	0,00
130	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00	432,00	1 051,62	244,38	1 296,00	0,000	0,00
132	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,00	325,00	791,15	183,85	975,00	0,002	0,01
136		Dodávka a montáž kuchyňské linky rovné do dl. 210 cm, dekor například bardolino - vanilka, dřez, baterie	kus	1,00	24 600,00	19 961,32	4 638,68	24 600,00	0,221	0,22
138	615290352	Montáž a dod.skrínka univerzální - galerka plast s osvětlením	kus	1,00	2 869,00	2 328,01	540,99	2 869,00	0,013	0,01
142	766692112R00	Montáž záclon.krytů, bez list, natřené do 270 cm	kus	2,00	231,00	374,88	87,12	462,00	0,000	0,00
143	766692112R00R	Dodávka záclon.krytů, natřených do 270 cm	kus	2,00	287,00	465,76	108,24	574,00	0,002	0,00
144	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,60	490,53	636,85	147,99	784,85		
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>			<b>5 274,33</b>	<b>1 225,67</b>	<b>1 225,67</b>	<b>6 500,00</b>		<b>0,00</b>
147	767612911R00	Oprava - seřízení - okna z profilů plastových nebo dřevěných europrofilů (křídli.kus	kus	10,00	220,00	1 785,16	414,84	2 200,00	0,000	0,00
147b	767001R	Zámečnické drobné opravy a úpravy - zárubně, rámy oken, panty, kování - do 50 % obvyklé ceny pro BJ této velikosti	kpl	0,50	8 600,00	3 489,17	810,83	4 300,00	0,000	0,00
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>			<b>14 307,49</b>	<b>14 307,49</b>	<b>3 324,82</b>	<b>17 632,31</b>		<b>0,14</b>
148	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	4,73	699,00	2 679,99	622,79	3 302,78	0,004	0,02
149	77110111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	4,73	274,00	1 050,53	244,12	1 294,65	0,001	0,01
150	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	4,73	35,00	134,19	31,18	165,38	0,000	0,00
151	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	11,30	141,00	1 293,32	300,55	1 593,86	0,000	0,00
153	597623142	Dlaždice 29,7x29,7 keramická	m2	5,20	350,00	1 476,10	343,02	1 819,13	0,018	0,09
154	28355125.A	Mapeband modrý pás těsnící š.120 mm Mapei	m	11,30	85,00	779,66	181,18	960,84	0,000	0,00
155	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	4,73	758,00	2 906,20	675,35	3 581,55	0,004	0,02
156	771578011R00	Spára podlaha, stěna, silikonem	m	11,30	100,00	917,25	213,15	1 130,40	0,000	0,00
157	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,73	100,00	383,40	89,10	472,50	0,000	0,00
158	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru - lepidlem	m2	4,73	100,00	383,40	89,10	472,50	0,000	0,00
160	771579793RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,73	150,00	575,11	133,64	708,75	0,001	0,01

163	771578011R00	Spára - rohy podlaha / stěna akrylát, silikon	m	11,30	100,00	917,25	213,15	1 130,40	0,00	0,00
164	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,01	166,32	811,10	188,49	999,58		
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>25 638,93</b>	<b>5 958,06</b>	<b>31 596,99</b>	<b>0,37</b>	
165	775411820R00	Demontáž list dřevěných, šroubovaných, jejich oprava, repase a doplnění a zpětná montáž	m	38,82	123,00	3 874,69	900,41	4 775,11	0,001	0,04
165	775531800R	Oprava plošná podlah parketových, s tmelením, doplněním chybějících částí, přebroušením a lakováním	m2	34,52	777,00	21 764,23	5 057,65	26 821,88	0,010	0,33
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>20 727,77</b>	<b>4 816,79</b>	<b>25 544,56</b>	<b>0,12</b>	
166	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	14,18	35,00	402,69	93,58	496,27	0,000	0,00
167	24592112	BONA D 510 penetrace pod stěrky bílá 5 l, spotřeba: cca 150 g/m2	l	3,54	243,00	698,96	162,43	861,39	0,001	0,00
169	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryzových nebo z PVC	m	55,46	24,00	1 080,05	250,99	1 331,04	0,000	0,01
170	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	55,46	74,00	3 330,16	773,88	4 104,04	0,000	0,00
171	776590100	Úprava nášlapných ploch vsátím	m2	14,18	11,00	126,56	29,41	155,97	0,000	0,00
172	28342401	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 2198 lišta	m	61,01	32,00	1 584,08	368,11	1 952,19	0,000	0,01
173	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	9,07	58,00	426,96	99,22	526,18	0,001	0,01
174	776511820RT4	Odstranění lepidla a stěrky	m2	14,18	69,00	793,88	184,48	978,36	0,000	0,00
175	776521110R00	Lepení povlak, podlah z pásů PVC na lepidlo V7508	m2	14,18	221,00	2 542,72	590,89	3 133,60	0,000	0,01
176	77699411RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	10,38	63,00	530,62	123,31	653,93	0,000	0,00
177	28412285	Podlahovina PVC standard 2000x2,0 mm, dekor dub rustikal (vč. profezu)	m2	16,31	380,00	5 027,91	1 168,40	6 196,31	0,003	0,05
178	775561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirowal tloušťky 2 mm	m2	14,18	286,00	3 290,58	764,68	4 055,25	0,002	0,03
179	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	4,50	244,45	892,60	207,43	1 100,03		
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické) - v koupelně a na WC výšky 2,0 metry</b>				<b>58 494,67</b>	<b>13 593,20</b>	<b>72 087,87</b>	<b>0,53</b>	
180	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	27,28	244,00	5 401,27	1 255,17	6 656,44	0,002	0,05
181	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	27,28	699,00	15 473,32	3 595,75	19 069,07	0,000	0,00
182	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	27,28	35,00	774,77	180,04	954,82	0,000	0,01
183	781415016RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	27,28	699,00	15 473,32	3 595,75	19 069,07	0,003	0,09
184	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	27,28	100,00	2 213,64	514,41	2 728,05	0,000	0,00
185	781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních	m	14,30	111,00	1 287,99	299,31	1 587,30	0,000	0,00
186	59760150.A	Listů plast Schlüter DILEX MOP 35 G do malt lože	m	16,45	163,00	2 175,08	505,45	2 680,54	0,000	0,00
187	597813623	Obkládačka keramická 20 x 25	m2	30,01	350,00	8 522,50	1 980,49	10 502,99	0,012	0,37
188	78179705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	27,28	150,00	3 320,46	771,62	4 092,08	0,000	0,01
190	771578011R00	Spára stěn akrylát - obklad	m	25,80	100,00	2 093,50	486,50	2 580,00	0,000	0,00
191	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,10	699,20	1 758,80	408,72	2 167,52		
	<b>783</b>	<b>Nátěry (včetně nátěrů konstrukce zábradlí na lodžii, balkoně, terase a mezistěny)</b>				<b>2 288,12</b>	<b>531,72</b>	<b>2 819,84</b>	<b>0,00</b>	
192	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	6,795	162,00	893,19	207,56	1 100,76	0,000	0,00
195	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	6,79	55,00	303,24	70,47	373,71	0,000	0,00
196	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	6,79	55,00	303,24	70,47	373,71	0,000	0,00
197	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,79	143,00	788,44	183,22	971,66	0,000	0,00
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>25 333,53</b>	<b>5 887,09</b>	<b>31 220,62</b>	<b>0,16</b>	
198	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem Barlet Extra V1308 1 x	m2	211,63	28,00	4 808,30	1 117,37	5 925,67	0,000	0,04
201	784403801R00	Odstranění maleb omýtím v místnosti H do 3,8 m	m2	211,63	11,00	1 888,97	438,97	2 327,94	0,000	0,03
203	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 50 % pl. stropů	m2	26,71	96,00	2 080,81	483,55	2 564,35	0,002	0,04
204	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	211,63	42,00	7 212,45	1 676,05	8 888,50	0,000	0,03
206	784402801R00	Odstranění malby stropů oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	53,42	31,00	1 343,85	312,29	1 656,14	0,000	0,00
212	771578011R00	Spára stěn akrylát - akrylování koutů stěn, stropů	m	55,46	111,00	4 995,25	1 160,81	6 156,06	0,000	0,00
213	784471112R00	Bandážování spoju šířky 10 cm, místnost do 5 m	m	41,60	89,00	3 003,90	698,06	3 701,96	0,000	0,01
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>91 181,02</b>	<b>21 188,97</b>	<b>112 369,99</b>	<b>0,07</b>	

214	952902110R00	Čištění zameřáním v místnostech a chodbách	m2	320,54	12,00	3 121,21	725,32	3 846,53	0,000	0,00
215	95290111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	53,42	96,00	4 161,61	967,09	5 128,70	0,000	0,00
216	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,2 m	m2	53,42	118,00	5 115,32	1 188,72	6 304,03	0,001	0,06
216a	95R01.1	Plynová otopná tělesa s odvodem spalin přes zeď - D+M, včetně úpravy stávajících odkouření, s kompletní přípojovací sadou na rozvod plynu, včetně revize a revizní zprávy	ks	2,00	17 500,00	28 400,25	6 599,75	35 000,00	0,001	0,00
216a.2	95R01.2	Kompletní výměna rozvodu plynu v bytové jednotce z Cu potrubí, včetně tvarovek a příslušných ventilů a regulačních součástí, uvedení do souladu s platnou legislativou, revize s vypracováním revizní zprávy, včetně odstranění stávajícího plynového potrubí s likvidací	m	35,82	897,00	26 073,69	6 059,10	32 132,78	0,001	0,04
216c	95R02	D+M elektrického bojleru na TUV, objem 120 l, včetně DMTŽ stávajícího bojleru a jeho likvidace	ks	1,00	9 850,00	7 992,64	1 857,36	9 850,00	0,001	0,00
216d	95R03	Kompletní oprava a repase vstupních dveří do bytu, včetně opravy a repase stávající dřevěné obložkové zárubně, s opravou kukátka, bez kování (součástí oddílů truhlářských konstrukcí), včetně povrchového tmelení a kompletních nátěrů	m2	5,40	2 240,00	9 819,49	2 281,89	12 101,38	0,001	0,01
216e	95R04	Dodávka a montáž detektoru kouře / požárního hlásiče na strop, napájení akumulátorovou baterií, se zkušebními tlačítkem a min. IP20, umístění chodba a kuchyně, včetně dokladů a prohlášení o shodě k výrobku	ks	1,00	700,00	568,00	132,00	700,00	0,001	0,00
216f	95R05	Oprava a repase stávajících oken do domovních světlíků, včetně jejich ráků, včetně výměny zasklení s kytováním, s kompletním nátěrem	m2	3,26	2 240,00	5 928,81	1 377,76	7 306,57	0,001	0,00
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 959,65</b>	<b>3 011,61</b>	<b>15 971,26</b>		<b>2,43</b>
217	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,228	1 774,00	6 085,52	1 414,17	7 499,69		
219	771573810	Demontáž dlažeb keramických lepených	m2	18,90	157,00	2 408,31	559,65	2 967,96	0,027	0,51
220	965048150R00	Docíštění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	18,90	67,00	1 027,75	238,83	1 266,58	0,002	0,03
223	978059531R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně omítky	m2	27,69	153,00	3 438,08	798,95	4 237,03	0,068	1,88
232	974049121R00	<b>Prořežení otvorů a ostatní bourací práce</b>	m	37,29	143,00	4 326,96	1 005,51	5 332,47	0,002	0,09
	<b>M21</b>	<b>Vysekání rýh ve zdech 3x3 cm</b>				<b>28 768,33</b>	<b>6 685,29</b>	<b>35 453,62</b>		<b>0,13</b>
238		Elektroinstalace - dle VV na samostatném listu - sjednocení koncových prvků, základní svítidla (D+M), vyzkoušení, revize a související drobné a nutné úpravy	kom.	1,00	35 453,62	28 768,33	6 685,29	35 453,62	0,134	0,13
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>16 237,81</b>	<b>3 773,40</b>	<b>20 011,22</b>		
242	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,11	223,00	1 648,92	383,18	2 032,10		
243	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,04	936,00	2 307,00	536,11	2 843,11		
244	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,09	52,00	3 716,84	863,73	4 580,57		
245	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,04	1 570,00	3 869,65	899,24	4 768,90		
246	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,15	28,00	276,05	64,15	340,20		
247	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,04	158,00	389,43	90,50	479,93		
248	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,04	650,00	1 602,09	372,30	1 974,38		
249	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,11	320,00	2 366,16	549,86	2 916,01		
251	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,01	5 200,00	61,68	14,33	76,01		
	<b>791</b>	<b>Zařízení kuchyní</b>				<b>1 613,95</b>	<b>9 374,05</b>	<b>10 988,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,05</b>
252	731249131R00	Montáž sporáku plynového, včetně revize	soubor	1,00	1 989,00	1 613,95	375,05	1 989,00	0,000	0,00
255	MAT	Sporák plynový bílý, s planovou troubou	kus	1,000	8 999,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,048	0,048
		<b>Celkem:</b>						<b>602 749,50</b>		

25

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Musilkova 302/1</b>
Objekt :	<b>Oprava bytu č. 302/16, 3. patro</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Demontáže elektro</b>				
1	229 83-0012.R00	Demontáž svítidel, lišt, spínačů a zásuvek, rozvaděče kompl. v bytě	Kompl	1,00	263,00	263,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Demontáže elektro</b>				<b>263,00</b>
Díl: 11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
2	110 01-1757	Zaměření, doprava režijní náklady	celp	1,00	1 250,00	1 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>1 250,00</b>
Díl: M21		<b>Elektromontáže</b>				
3	210 01-0311.R00	Krabičky odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	5,00	42,00	210,00
6	585-41233	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal.	kg	15,00	42,00	630,00
9	210 81-0049.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 4Bx1.5	m	25,99	88,00	2 287,12
10	210 22-0003.RT2	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 4 mm2	m	11,30	145,00	1 638,50
11	210 01-0321.R00	Krabičky odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.wago svorek zapojení bez dodávky krabičky	kus	5,00	42,00	210,00
15	210 19-0006.R00	Odkoušení bytové rozvodnice vč.zapojení	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
18	210 20-1001.RT2	Svítilno zářivkové 2312001, případně LED stejného výkonu - min. 2x40 W, stropní včetně zdroje + recyklace - 1x chodba, kuchyně stropní	kus	2,00	989,00	1 978,00
19	210 20-0006.RT1	Svítilno zářivkové, případně LED stejného výkonu, kompak, čirý kryt, IP20 včetně zdroje - 1x koupelna a 1x WC a pod linku	kus	3,00	989,00	2 967,00
20	210 11-1012.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení včetně zásuvky dvojité ZAO 5514-2349	kus	14,00	187,00	2 618,00
24	210 11-0045.RT3	Spínač zapuštěnýřazení 2 včetně dodávky spínače	kus	9,00	202,00	1 818,00
28	211 01-0012.R00	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, včetně dodávky hmoždinky + vrutu	kus	20,00	33,00	660,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>19 216,62</b>
Díl: M22		<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				
30	220 27-1502.R00	Zapojení 2 vodičů v krabici	kus	28,00	140,00	3 920,00
33	220 08-9999.R00	Spojky kabelu stávajícího anténního rozvodu	h	2,00	600,00	1 200,00
39	220 30-1203.R00	Zásuvka telefonní	kus	1,00	202,00	202,00
40	220 30-1203.R00	Zásuvka anténní, vč. kontroly STA	kus	1,00	402,00	402,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>5 724,00</b>
Díl: M24		<b>Revize</b>				
42	240 01 171802	Revizní zpráva	celp	1,00	3 300,00	3 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M24 Revize</b>				<b>3 300,00</b>
Díl: M21		<b>Ostatní</b>				
43		Stavební přípomocce drobné	celp	1,00	4 500,00	4 500,00
44		Likvidace sutí	celp	1,00	1 200,00	1 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Ostatní</b>				<b>5 700,00</b>

<b>Celkové náklady</b>	<b>35 453,62</b>
------------------------	------------------