



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	VÝMĚRA (m²)
4.01	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	DLAŽBA	18.69
4.02	PAVLAC	DLAŽBA	32.31
4.03	ZÁZEMÍ	BETON	6.88
B4.101	VSTUPNÍ HALA	PRKNA	7.38
B4.102	POKOJ 01	PRKNA	24.42
B4.103	POKOJ 02	PVC	14.19
B4.104	KOUPELNA	DLAŽBA	4.56
B4.201	VSTUPNÍ HALA	PVC	11.84
B4.202	KOUPELNA	DLAŽBA	5.65
B4.203	POKOJ 01	PARKETY	30.05
B4.204	POKOJ 02	PARKETY	15.22
B4.205	POKOJ 03	PVC	16.41
B4.206	KUCHYŇ	PVC	4.16
B4.301	VSTUPNÍ HALA	PVC	4.67
B4.302	POKOJ 01	PVC	11.77
B4.303	KOUPELNA	DLAŽBA	2.44
B4.304	CHODBA	PVC	2.87
B4.305	POKOJ 02	PARKETY	16.26
B4.306	POKOJ 03	PARKETY	8.75
B4.307	POKOJ 04	PARKETY	18.96
B4.401	VSTUPNÍ HALA	PVC	4.70
B4.402	POKOJ 01	PVC	9.32
B4.403	POKOJ 02	PVC	15.36
B4.501	POKOJ 01	DLAŽBA	25.76
B4.502	POKOJ 02	PVC	14.06
B4.503	POKOJ 03	PARKETY	29.32
B4.504	POKOJ 04	PARKETY	28.82
B4.505	POKOJ 05	PARKETY	16.32
B4.506	KOUPELNA	PVC	8.74
B4.507	TOALETA	DLAŽBA	1.24
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ			411,12

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE PONECHÁNE BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- ODSTROJOVANÉ PRVKY STAVBY (OKNA, DVEŘE)
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNE
- OZNAČENÍ BOURANÝCH/DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNE

STAVEBNÍ ÚPRAVY - BYT B4.400 (BYT 15)

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZARÍZENÍ BYTU (ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, EL. PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE TUV, PLYNOVÉHO PODOKENNÍHO TOPIDLA, DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉ DR. PALANDY, DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ SESTAVY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY, KANALIZACE, PLYNU, ELEKTRO
- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV AŽ NA SKVÁROVÝ NÁSPY
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK (POUZE NESOUDRŽNÉ OMÍTKY), OŠKRÁBÁNÍ VŠECH MALEB, ODSTRANĚNÍ OKLADŮ STĚN, ODSTRANĚNÍ OBLOŽENÍ PARAPETŮ
- BOURACÍ PRÁCE – ODSTRANĚNÍ DĚLIČÍCH NENOSNÝCH PŘÍČEK, DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S ODSTRANĚNÍM A NOVÝM VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY - BYT B4.500 (BYT 13)

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZARÍZENÍ BYTU (ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, LOKÁLNÍHO PLYNOVÉHO TOPIDLA, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY, KANALIZACE, PLYNU, ELEKTRO
- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV AŽ NA SKVÁROVÝ NÁSPY
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK (POUZE NESOUDRŽNÉ OMÍTKY), OŠKRÁBÁNÍ VŠECH MALEB, ODSTRANĚNÍ OKLADŮ STĚN, ODSTRANĚNÍ OBLOŽENÍ PARAPETŮ
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA STOPE A RÁKOSOVÉHO PODBITÍ, PRKĚNNÉ PODBITÍ PONECHAT
- BOURACÍ PRÁCE – ODSTRANĚNÍ DĚLIČÍCH NENOSNÝCH PŘÍČEK TOALETY, ROZŠÍŘENÍ OTVORU DVEŘÍ NA TOALETU A ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ OCELOVÝMI PROFILY, DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S ODSTRANĚNÍM A NOVÝM VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ
- REPASE PŮVODNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OBLOŽEK, SKLENĚNÉ PLOCHY PŘESKLIT

+0,000 VZTAŽENA K GŘOVNÍ VSTUPNÍHO PODLAŽÍ 1.NP		RAZÍTKO	
PROJEKTANT	ING. BARBORA HYNKOVA	PROJEKT	CELKOVÁ REKONSTRUKCE CINŽOVNÍHO DOMU
VYPRACOVAL	ING. BARBORA HYNKOVA		ULICE VITĚZNÁ 531/13
HIP	ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN		150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV
LANDSCAPE 4U		INVESTOR	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
LANDSCAPE 4U, spol. s r.o.			NÁMĚSTÍ 14, ŘIJNA 4, 150 00 PRAHA 5
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER		STATUS DOK.	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
SIDLO: TROJŠKÁ 308/37, 182 00 PRAHA 8		NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 4.NP
ADRESA: MASARYKOVO NÁBR. 4, PRAHA 2			STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE
MOBIL: +420 602 214 972		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.B.5
EMAIL: vojta@landscape4u.cz		MĚŘÍTKO	2021-04-08
			Č. PARE
			1:50