

Stavba: **rekonstrukce objektu - 2. ETAPA, 1PP a 2PP**

Část: **Slaboproud**

Příloha: **VÝKAZ VÝMĚR**

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
<b>SLABOPROUD</b>					
1	IT - rozvaděč RACK 15U, 600/595/770	kpl	1	0,00	0,00
2	IT - optická vana, 4x spojka, 8 pigtailů	kpl	1	0,00	0,00
3	IT - rozvodný panel s přepětovou ochranou a 8x zásuvka 230V	kpl	1	0,00	0,00
4	IT - střešní ventilační jednotka - 2x ventilátor	kpl	1	0,00	0,00
5	IT - patchpanel 24-port	kpl	3	0,00	0,00
6	IT - switch 24-port + sada propojovacích kabelů vč. PoE	kpl	3	0,00	0,00
7	IT - vyvazovací panel	kpl	3	0,00	0,00
8	IT - keystone do patchpanelu	kpl	72	0,00	0,00
9	IT - propojovací kabely 1,5m	kpl	72	0,00	0,00
10	IT rozvody - účastnické zásuvky 2x RJ-45 bílá	bm	15	0,00	0,00
11	IT rozvody - účastnické zásuvky 1x RJ-45 bílá	bm	11	0,00	0,00
12	IT rozvody - WiFi router	kpl	7	0,00	0,00
13	IT rozvody - kabel F/UTP 4p CAT6a, stínění páry + svazek	m	1800	0,00	0,00
14	IT - optický kabel 8vláken vč. uložení	bm	65	0,00	0,00
15	DDZ - tablo s tlačítky	ks	1	0,00	0,00
16	DDZ - domácí telefon - IP s tlačítky	ks	4	0,00	0,00
17	DDZ - kabeláž je součástí UKS	bm	0	0,00	0,00
18	DDZ - řídicí jednotka do RACKU	kpl	1	0,00	0,00
19	Rozhlas - zesilovač 300W jako stávající typ	ks	1	0,00	0,00
20	Rozhlas - zesilovač 120W jako stávající typ	ks	1	0,00	0,00
21	Rozhlas - reproduktor do podhledu 6W s bílou mřížkou	ks	38	0,00	0,00
22	Rozhlas - rozvaděč RACK 42U pokud ještě není instalován	kpl	1	0,00	0,00
23	Rozhlas - kabel CYKY-J 3x1,5 pro rozhlas vč. příchyt	bm	480	0,00	0,00
24	CCTV - barevná digitální IP kamera, montáž na strop s krytem	ks	4	0,00	0,00
25	CCTV - propojovací kabel patchcord 2m	ks	4	0,00	0,00
26	Výkonný zvonek 12V nebo podobný dle stávajícího systému (nebyly dodány podklady)	ks	8	0,00	0,00
27	Analogové hodiny na chodbu, číselník o průměru 60cm	ks	2	0,00	0,00
28	Kabel CYKY-J 3x1,5 pro zvonky	m	155	0,00	0,00
29	STA - zásuvka	ks	4	0,00	0,00
30	STA - kabel koaxiální pro STA zásuvky ukončený v RACKu	m	260	0,00	0,00
31	EZS - stávající ústředna - rozšíření pro 2 ETAPU	ks	1	0,00	0,00
32	EZS - klávesnice	ks	2	0,00	0,00
33	EZS - čidla PIR	ks	15	0,00	0,00
34	EZS - tlačítkový hlásič pro ohlášení požáru do systému EZS	ks	5	0,00	0,00
35	EZS - kabel SYKFY 2x2x0,8 vč. chráničky a uložení	bm	850	0,00	0,00
36	EZS - programování a zaškolení	kpl	1	0,00	0,00
37	EKV - čtečka	ks	2	0,00	0,00
38	EKV - elektromechanický zámek	ks	15	0,00	0,00
39	EKV - dveřní jednotka	ks	15	0,00	0,00
40	EKV - kabeláž je součástí UKS	bm	0	0,00	0,00
41	Úložný materiál - husí krk 20	bm	560	0,00	0,00
42	Úložný materiál - Lišta vkladací 10x10	bm	600	0,00	0,00
43	Drážka pro kabeláž vč. zapravení	bm	1240	0,00	0,00
44	Montáž výše uvedených zařízení, předpokládá se, že uložení bude většinou pod omítku	hod	850	0,00	0,00
45	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	0,00	0,00
46	PD skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00
47	Výchozí revizní zpráva	kpl	1	0,00	0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>0,00</b>