

## Rekapitulace stavebního objektu

Stavba:

Výměna kotlů, Krškova 807, 152 00 Praha 5  
parc.č. 942/97, k.ú. Hlubočepy  
DODATEK

Zadavatel : Centra a,s,  
Na Zatlance 1350/13  
15000 Praha 5

IČO : 18628966  
DIČ : CZ18628966

Projektant : Boa projekt s.r.o.  
Na Hutmance 439/8  
15800 Praha 5

IČO : 06934927  
DIČ : CZ06934927

### Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	VYTÁPĚNÍ	93 663,00
2	MAR	170 266,00
2	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	500,00
	<b>Celkem objekt</b>	<b>264 429,00</b>

### Poznámky

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

#### Cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány formou individuálního popisu.

V soupise jsou použity pouze individuální popisy položek. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Položky jsou oceněny cenou obvyklou v místě a čase v době vydání projektové dokumentace

VYTÁPĚNÍ - VÝMĚNA KOTLŮ - DODATEK

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
1.	<b>čerpadla</b>					
1.1	Č4 - 1~ čerpadlo s výstupem pro MaR, max. dopravní výška 8,5 m, max. průtok 10 m <sup>3</sup> /h, přírubové napojení DN50. dodávka a montáž	ks	1	48 477,00	48 477,00	náhrada za Sigma 50-NTV-60-6-LM-80 (1~) a Sigma 50-NTT-60-6-LM-071 (1~) <b>MAGNA3 40-120F</b>
1.2	Č5 - 1~ čerpadlo s výstupem pro MaR, max. dopravní výška 6 m, max. průtok 4 m <sup>3</sup> /h, závitové napojení DN40. dodávka a montáž	ks	2	21 093,00	42 186,00	náhrada za DAB A 35/180 (1~) a za Grundfos UPS 25-60 (1~) <b>MAGNA3 25-80</b>
2.	<b>ostatní</b>					
2.1	demontáž čerpadla	ks	3	1 000,00	3 000,00	
	<b>CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL</b>				<b>93 663,00</b>	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>
	(cena za materiál, včetně montáže)					