






Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0002/0/OPRI/23

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Pašmikem, MBA, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: OPREKO, s.r.o.
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
zastoupená: panem Josefem Šebestou, jednatelem
IČO: 49789791
DIČ: CZ49789791
bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2023 Smlouvu o dílo č. 0002/0/OPRI/23, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č.17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 15 020 510,76 Kč bez DPH, tj. 18 174 818,01 Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla na základě okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a bylo nezbytné je provést. Zejména se jedná o: vybourání prostupu pro zásobování materiálem do 1.PP a 2.PP bez omezení provozu VZT, vybourání oken na západní straně a jejich zazdění v 1.PP, překrytí vnitřních oken SDK předstěnou se zateplením, sanace stropu v 2.PP celoplošně, sanace stropu v 1.PP v místech poškození, zajištění stropu nad 1.PP, provedení hydroizolace základů 2.PP, montáž a dodávka osvětlení do 2.PP, zpevnění betonové podlahy v 1.PP, drobné stavební

úpravy pro přesun a osazení VZT jednotky do 1.PP, sanace nesoudržných omítek stávajícího zdiva, sanace zdiva výtahové šachty, úprava povrchu stávajících vchodových dveří v 1.PP, vyrovnaní stávající betonové zdi šachty a úprava zdiva, demontáž rozvodu topení a 3ks radiátorů v 1.PP, nátěr betonového stropu v místnosti č.110 v 1.PP, přesun a osazení nové VZT jednotky d 1.PP, přesunutí kanalizace v 1.PP, skleněné ochranná stříška nad vchodem ze dvora, osazení revizních dvířek do podhledu v 1.PP, SDK zakrytí otvorů po radiátorech v 1.PP, změna regálového systému na variantu 3, zabetonování otvoru pro přesun VZT jednotky, sanace betonové mazaniny v místnosti č.110 (původní povrch). Vše je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1 až č. 24.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku v „Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1 až 24“, přičemž změny závazku provedené dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnových listech č. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22 a 23, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 7.378.182,66 Kč bez DPH, tj. 49,12 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy; celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedený tímto dodatkem tak činí 3.307.093,90 Kč bez DPH, tj. 22,02 % původní hodnoty závazku. Změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnových listech č. 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 19, 21 a 24, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 303.353,19 Kč bez DPH, tj. 2,01 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), dále podle „**Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1 až č. 24, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy** a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) **zpracované v červnu 2020 generálním projektantem spol. kcarch s.r.o., Thámová 221/7, 186 00 Praha 8, IČO:28999070, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Dílo“).**“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7 odst. 7. 1. Smlouvy se mění pouze výše Ceny Díla a to takto:

Celková cena bez DPH:	18.630.957,85 Kč
DPH:	3.912.501,14 Kč
Celková cena vč. DPH:	22.543.458,99 Kč

(Slovy: osmnáct milionů šest set třicet tisíc devět set padesát sedm korun českých osmdesát pět haléřů bez DPH).

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7. 2. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„7. 2. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Přílohy č. 10 této Smlouvy - Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1 až 24. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednavatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem do výše 90% (devadesát procent) sjednané dílčí ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12 odst. 12. 22. Smlouvy se mění počet příloh Smlouvy na 10 a soupis příloh Smlouvy se tak doplňuje o novou přílohu č. 10: „Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1 až č. 24“.
- 3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §

504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **Rady městské části č. 26/728/2023 ze dne 3.7.2023.**
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 „Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1 až č. 24“, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Radek
Janoušek

Digitálně podepsal
Radek Janoušek
Datum: 2023.07.14
10:32:36 +02'00'

Josef
Šebesta

Digitálně podepsal
Josef Šebesta
Datum: 2023.07.12
08:16:49 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta MČ Praha 5

.....
za zhotovitele:

pan Josef Šebesta
jednatel společnosti OPREKO, s. r. o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-1 Přístup pro těžení a zásobování materiálem 1PP a 2PP bez omezení VZT

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IC:

49789791

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 827,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 827,31	21,00%	8 153,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 981,05

Souhlas
TDS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-1 Přístup pro těžení a zásobování materiálem 1PP a 2PP bez omezení VZT

Místo: Stéfánikova 17, Praha 5

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 827,31

D HSV Práce a dodávky HSV **35 804,21**

D 1 Zemní práce **23 694,78**

1	K	131113702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	5,632	740,00	4 167,68
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W 2,2*1,6*1,6 5,632

2	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m	m2	2,800	117,00	327,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W 2*1,4*1,0 2,800

3	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	2,800	34,70	97,16
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,632	344,00	1 937,41
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W 2,2*1,6*1,6 5,632

5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	56,320	27,00	1 520,64
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W 2,2*1,6*1,6*10 56,320

6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,632	165,00	929,28
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W 2,2*1,6*1,6 5,632

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,419	1 400,00	14 586,60
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

W 2,2*1,6*1,6 5,632

W 5,632*1,85 Přepočtené koeficientem množství 10,419

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,632	22,80	128,41
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W 2,2*1,6*1,6 5,632

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **2 917,20**

9	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,408	7 150,00	2 917,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W (0,45-0,15)*1,18*1,15/2 0,204

W 1,18*1,15*0,15 0,204

W Součet 0,408

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **2 926,32**

10	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	6,000	83,80	502,80
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

11	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,408	5 940,00	2 423,52
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W (0,45-0,15)*1,18*1,15/2 0,204

W 1,18*1,15*0,15 0,204

W Součet 0,408

D 997 Přesun sutě **4 806,35**

12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,898	14,50	13,02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,898	1 450,00	1 302,10
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,898	324,00	290,95
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,062	14,20	242,28
VV					0,898*19 'Přepočtené koeficientem množství	17,062	
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,740	1 700,00	2 958,00
D 998 Přesun hmot							1 459,56
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,769	1 898,00	1 459,56
D PSV Práce a dodávky PSV							3 023,10
D 762 Konstrukce tesařské							3 023,10
18	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	5,760	130,00	748,80
VV					2,4*2,4	5,760	
VV					Provizorní zastřešení výkopku		
19	M	60722254	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm	m2	6,336	334,00	2 116,22
VV					5,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	6,336	
20	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,076	2 080,00	158,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-2 Vybourání oken na západní straně a jejich zazdění

KSO:

Místo: Stefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 906,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 906,56	21,00%	9 430,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 336,94

*Soubor TPS
Rimov*

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-2 Vybourání oken na západní straně a jejich zazdění

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 906,56

D HSV Práce a dodávky HSV

44 325,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

19 083,35

1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,669	7 150,00	19 083,35
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

W Součet 2,669

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 035,00

2	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	5,000	2 207,00	11 035,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 268,38

3	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	12,000	83,80	1 005,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

4	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	2,624	275,00	721,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W čm. -113

W 2*(0,41*1,6) 1,312

W čm.-112 0,656

W 0,41*1,6 0,656

W čm.-110 0,656

W 0,41*1,6 0,656

W Součet 2,624

5	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	3,584	151,00	541,18
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W čm. -115

W 2,24*1,6 3,584

D 997 Přesun sutě 928,46

6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,248	1 450,00	359,60
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,248	324,00	80,35
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,712	14,20	66,91
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

W 0,248*19 Přepočtené koeficientem množství 4,712

9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,248	1 700,00	421,60
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D 998 Přesun hmot 11 010,30

10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,801	1 898,00	11 010,30
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 581,07

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 581,07

11	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,208	18,30	113,61
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

W čm. -113

W čm. -115

W 2,24*1,6 3,584

W 2*(0,41*1,6) 1,312

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		čm.-112				
	W		0,41*1,6		0,656		
	W		čm.-110				
	W		0,41*1,6		0,656		
	W		Součet		6,208		
12	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,208	75,30	467,46
	W		čm. -113				
	W		čm. -115				
	W		2,24*1,6		3,584		
	W		2*(0,41*1,6)		1,312		
	W		čm.-112				
	W		0,41*1,6		0,656		
	W		čm.-110				
	W		0,41*1,6		0,656		
	W		Součet		6,208		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-3 Překrytí oken SDK se zateplením s úrovní parapetu 1PP

KSO:
Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OPREKO s.r.o.

IČ: 49789791
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 337,24
DPH základní snížená	Základ daně 32 337,24 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 790,82 0,00	
Cena s DPH		v CZK		39 128,06

Soublaan
TDS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-3 Překrytí oken SDK se zateplením s úrovní parapetu 1PP

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 337,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 514,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 514,00

1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m ²	30,000	83,80	2 514,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 823,24

D 713 Izolace tepelné 7 571,84

2	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m ²	30,011	94,80	2 845,04
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

3	M	ISV.8152007660 939	Isover EVO 60mm, $\lambda D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, šířka pásu 625mm, desky ze skelné viny určené jako tepelná a akustická izolace příček, šikmých střech, stropů a podhledů.	m ²	31,512	150,00	4 726,80
---	---	-----------------------	--	----------------	--------	--------	----------

WV 30,011*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,512

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 251,40

4	K	763121411.KNF	SDK stěna představená W 625 tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m ²	30,011	719,69	21 598,62
---	---	---------------	---	----------------	--------	--------	-----------

WV čm. -114

WV 2,023*3,364

6,805

WV 2,016*3,344

6,742

WV 1,481*3,292

4,875

WV 2,025*3,295

6,672

WV 1,490*3,300

4,917

WV Součet

30,011

5	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,354	1 240,00	438,96
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

6	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,354	604,00	213,82
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-4 sanace stropu nad 2PP celoplošné a zajištění stropu podezděním

KSO:
Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OPREKO s.r.o.

IČ: 49789791
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **727 955,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	727 955,20	21,00%	152 870,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **880 825,79**
v CZK

*Soubor
TDS*

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-4 sanace stropu nad 2PP celoplošné a zajištění stropu podezděním

Místo: Štefánikova 17, Praha 5
 Zadavatel: MČ Praha 5
 Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Datum: 15. 3. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

727 955,20

D HSV Práce a dodávky HSV **727 902,40**

D 1 Zemní práce **1 019,94**

1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,160	2 210,00	353,60
	W		čm. -225 a -222				
	W		0,4*0,4*2*0,5		0,160		
2	K	161151104	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 8 do 12 m	m3	0,160	220,00	35,20
3	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,160	263,00	42,08
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,160	46,80	7,49
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,160	344,00	55,04
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3,040	27,00	82,08
	W		0,16*19 'Přepočtené koeficientem množství		3,040		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,160	165,00	26,40
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,296	1 400,00	414,40
	W		0,16*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		0,296		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,160	22,80	3,65
	D	2	Zakládání				802,56
10	K	273313911	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	0,192	4 180,00	802,56
	W		čm. -225 a -222				
	W		0,4*0,4*2*0,6		0,192		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 345,60
11	K	331231117	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,560	7 760,00	4 345,60
	W		čm. -225 a -222				
	W		0,3*0,3*3,11*2		0,560		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				694 432,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	218,520	63,60	13 897,87
	W		č.m. -227, -225, -222				
	W		218,52		218,520		
13	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,032	5 150,00	164,80
	W		čm. -225 a -222				
	W		0,4*0,4*2*0,1		0,032		
14	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	43,704	546,00	23 862,38
	W		218,52*0,2		43,704		
	W		č.m. -227, -225, -222 20%				
15	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	218,520	208,00	45 452,16
	W		č.m. -227, -225, -222				
	W		218,52		218,520		
16	K	985311211.BSF	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou MasterEmaco S 488 tl do 10 mm	m2	196,668	1 607,78	316 198,88
	W		č.m. -227, -225, -222 90%				
	W		218,52*0,9		196,668		
17	K	985311213.BSF	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou MasterEmaco S 488 tl přes 20 do 30 mm	m2	21,852	4 120,86	90 049,03
	W		č.m. -227, -225, -222 10%				
	W		218,52*0,10		21,852		
18	K	985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	21,852	644,00	14 072,69
	W		č.m. -227, -225, -222 10%				
	W		218,52*0,10		21,852		
19	K	985323112.BSF	Spojovací můstek MasterEmaco S 488 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	21,852	1 076,57	23 525,21
	W		č.m. -227, -225, -222 10%				
	W		218,52*0,10		21,852		
20	K	985324231.WBR	Ochranný nátěr betonu Master Protect trojnásobný 8500CI	m2	218,520	765,19	167 209,32
	W		č.m. -227, -225, -222				
	W		218,52		218,520		
D	997		Přesun sutě				12 307,76
21	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,981	1 450,00	4 322,45
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,981	324,00	965,84
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56,639	14,20	804,27
	W		2,981*19 'Přepočtené koeficientem množství		56,639		
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,656	1 700,00	6 215,20
D	998		Přesun hmot				14 994,20
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,900	1 898,00	14 994,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52,80
D	771		Podlahy z dlaždic				52,80
26	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,320	165,00	52,80
	W		čm. -225 a -222				
	W		0,4*0,4*2		0,320		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-5 Sanace stropu nad 1PP v místě poškození

Objekt:

Archiv - ZL-5 sanace stropu nad 1PP z 10%

KSO:

Místo: Stefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

361 474,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	361 474,67	21,00%	75 909,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

437 384,35

Soubles
TPS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-5 Sanace stropu nad 1PP v místě poškození

Objekt:

Archiv - ZL-5 sanace stropu nad 1PP z 10%

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

361 474,67

D HSV Práce a dodávky HSV 361 474,67

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 039,45

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	186,160	63,60	11 839,78
	W		čm. -110,-111,-112,-113,-114				
	W		28,82+6,11+8,18+5,0+138,05		186,160		
2	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m ²	25,636	447,00	11 459,29
	W		čm. -110,-111,-112,-113,-114 do 10% plochy				
	W		256,36*0,10		25,636		
3	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m ²	256,360	208,00	53 322,88
	W		čm. -110,-111,-112,-113,-114				
	W		256,36		256,360		
4	K	985311211.BSF	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou MasterEmaco S 488 tl do 10 mm	m ²	25,636	1 607,78	41 217,05
	W		čm. -110,-111,-112,-113,-114 do 10% plochy				
	W		256,36*0,10		25,636		
5	K	985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m ²	25,636	644,00	16 509,58
	W		čm. -110,-111,-112,-113,-114 do 10% plochy				
	W		256,36*0,10		25,636		
6	K	985323112.BSF	Spojovací můstek MasterEmaco S 488 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m ²	25,636	1 076,57	27 598,95
	W		čm. -110,-111,-112,-113,-114 do 10% plochy				
	W		256,36*0,10		25,636		
7	K	985324231	Ochranný nátěr betonu betonu inhibitor koroze trojnásobný Master Protect 8500CI	m ²	256,360	722,00	185 091,92
	W		čm. -110,-111,-112,-113,-114				
	W		256,36		256,360		
	D	997	Přesun sutě				11 595,81
8	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,564	1 450,00	817,80
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,564	324,00	182,74
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,716	14,20	152,17
	W		0,564*19 'Přepočtené koeficientem množství		10,716		
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,143	1 700,00	10 443,10
	D	998	Přesun hmot				2 839,41
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,496	1 898,00	2 839,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-6 Zajištění stropu nad 1PP

KSO:

Místo: **Stefánikova 17, Praha 5**

CC-CZ:

Datum: **15. 3. 2023**

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 074,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 074,71	21,00%	14 295,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 370,40

Soubor TPS



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-6 Zajištění stropu nad 1PP

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 074,71

D HSV Práce a dodávky HSV **38 497,87**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **4 633,20**

1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,648	7 150,00	4 633,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W			1,2*1,2*0,3			0,432	
W			1,2*1,2*0,15			0,216	
W			Součet			0,648	

D 4 Vodorovné konstrukce **20 645,04**

2	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travěz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	5,012	1 270,00	6 365,24
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W			(0,84*3,6)+(1,03*1,755)*1,10			5,012	
---	--	--	------------------------------	--	--	-------	--

3	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	4,000	148,00	592,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

4	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,168	12 100,00	2 032,80
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

W			4*1,3*0,0106			0,055	
W			4*1,8*0,0106			0,076	
W			2*1,755*0,0106			0,037	
W			Součet			0,168	

5	M	13010910	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100	t	0,185	63 000,00	11 655,00
---	---	----------	---	---	-------	-----------	-----------

W			0,168*1,1 Přečtené koeficientem množství			0,185	
---	--	--	--	--	--	-------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **7 893,44**

6	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	12,000	84,80	1 017,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

7	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	2,880	193,00	555,84
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W			1,2*1,2*2			2,880	
---	--	--	-----------	--	--	-------	--

8	K	973042451	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	1 580,00	6 320,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě **2 382,39**

9	K	997013153	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a hały výšky přes 9 do 12 m	t	0,623	1 450,00	903,35
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,623	324,00	201,85
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,837	14,20	168,09
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

W			0,623*19			11,837	
---	--	--	----------	--	--	--------	--

12	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,464	1 700,00	788,80
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,109	1 700,00	185,30
14	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,050	2 700,00	135,00
D 998			Přesun hmot				2 943,80
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,551	1 898,00	2 943,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				29 576,84
D 713			Izolace tepelné				2 884,54
16	K	713111126	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením bodově	m2	5,012	166,00	831,99
VV					(0,84*3,6)+(1,03*1,755)*1,10	5,012	
17	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	5,513	305,00	1 681,47
VV					5,012*1,1 Přepočtené koeficientem množství	5,513	
18	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	5,012	14,00	70,17
VV					(0,84*3,6)+(1,03*1,755)*1,10	5,012	
19	M	RMAT0001	A400H	m2	5,841	42,00	245,32
VV					5,012*1,1655 Přepočtené koeficientem množství	5,841	
20	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,030	1 190,00	35,70
21	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,030	663,00	19,89
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 000,00
22	K	722174000	Úprava rozvodu vody (přesunutí) vedená pod stropem v dotčeném prostoru vč. všech materiálů a doplňků	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				3 406,38
23	K	727111043.HLT	Trubní ucpávka akrylátový tmel CFS-ACR ocelového potrubí bez izolace DN 50 stropem tl. 15 cm požární odolnost EI 120	kus	2,000	981,50	1 963,00
24	K	727111048.HLT	Trubní ucpávka akrylátový tmel CFS-ACR ocelového potrubí bez izolace DN 150 stropem tl. 15 cm požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 443,38	1 443,38
D 763			Konstrukce suché výstavby				205,92
25	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	2,880	71,50	205,92
VV					1,2*1,2*2	2,880	
D 767			Konstrukce zámečnické				18 080,00
26	K	767881124	Montáž záhytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do ocelových profilů šroubením, sevřením	kus	4,000	1 320,00	5 280,00
27	M	70921386	kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 300mm	kus	4,000	3 200,00	12 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-7 Hydroizolace základů 2PP

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 102,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 102,89	21,00%	2 331,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 434,50

Gumblaus
TDS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-7 Hydroizolace základů 2PP

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 102,89

D PSV Práce a dodávky PSV 11 102,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 102,89

1	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	33,476	124,00	4 151,02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

WV čm. -227

WV 18,412/0,55

33,476

2	M	BTX.0022469.UR S	EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	39,016	146,09	5 699,85
---	---	---------------------	------------------------------	----	--------	--------	----------

WV 33,476*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství

39,016

3	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	33,476	11,90	398,36
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

4	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	4,042	116,00	468,87
---	---	----------	--	----	-------	--------	--------

WV 33,476*0,12075 *Přepočtené koeficientem množství

4,042

5	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,205	1 240,00	254,20
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

6	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,205	637,00	130,59
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-8 Montáž a dodání osvětlení 2PP

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 221,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 221,69	21,00%	2 356,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 578,24

Soubor TDS
[Redacted]

[Redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[Redacted]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

[Redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-8 Montáž a dodání osvětlení 2PP

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 221,69

D PSV Práce a dodávky PSV

11 221,69

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

11 221,69

1	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	30,000	76,50	2 295,00
2	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	31,500	46,20	1 455,30
VV					30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	31,500	
3	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	104,00	104,00
4	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	1,000	257,00	257,00
5	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	30,000	24,20	726,00
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	34,500	16,80	579,60
VV					30*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	34,500	
7	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	30,000	10,40	312,00
8	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	174,00	174,00
9	M	ABB.355301929 R	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 Praktik	kus	1,000	123,04	123,04
10	K	741370131	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	7,000	377,00	2 639,00
11	M	RMAT0001	svítidlo průmyslové žárovkové nástěnné IP53 50004	kus	7,000	353,00	2 471,00
12	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	111,359	0,77	85,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-2 Vybourání oken na západní straně a jejich zazdění

Objekt:

ZL - 9 1PP zpevnění betonové podlahy

KSO:

Místo: Stefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

320 107,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 107,98	21,00%	67 222,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

387 330,66

Soubor
TDS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-2 Vybourání oken na západní straně a jejich zazdění

Objekt:

ZL - 9 1PP zpevnění betonové podlahy

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

320 107,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				320 107,98
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				127 993,01
1	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,237	53 700,00	12 726,90
	W		KA17 4/150/150				
	W		č.m. -112,-113-114,				
	W		(8,18+5,0+138,05)*1,15*0,00136		0,237		
2	K	632451254.TBM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 30 tl přes 45 do 50 mm	m2	151,230	437,37	66 143,47
	W		č.m. -112,-113-114,				
	W		8,18+5,0+138,05		151,230		
3	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	158,792	19,80	3 144,08
	W		151,23*1,05 Přepočtené koeficientem množství		158,792		
4	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	99,560	28,00	2 787,68
	W		99,56		99,560		
5	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	10,586	4 080,00	43 190,88
	W		č.m. -112,-113-114,				
	W		(8,18+5,0+138,05)*0,07		10,586		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 547,23
6	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,562	3 660,00	27 676,92
	W		č.m. -112,-113-114,				
	W		(8,18+5,0+138,05)*0,05		7,562		
7	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	10,586	649,00	6 870,31
	W		č.m. -112,-113-114,				
	W		(8,18+5,0+138,05)*0,07		10,586		
D	997		Přesun sutě				117 034,05
8	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	31,457	1 450,00	45 612,65
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,457	324,00	10 192,07
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	545,946	14,20	7 752,43
	W		28,734*19		545,946		
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	31,457	1 700,00	53 476,90
	W		31,457		31,457		
D	998		Přesun hmot				40 533,69
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	21,356	1 898,00	40 533,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP
Objekt:

ZL10 - Stavební úpravy pro přesun a osazení nové VZT jednotky do 1.PP

KSO:
Místo: Štefánikova 17

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OPREKO s.r.o.

IČ: 49789791
DIČ: CZ49789791

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 569,08
DPH základní snížená	Základ daně 55 569,08 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 669,51 0,00
Cena s DPH	v CZK		67 238,59

S. Vukobratov TDS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP

Objekt:

ZL10 - Stavební úpravy pro přesun a osazení nové VZT jednotky do 1.PP

Místo: Stefánikova 17
Zadavatel: MČ Praha 5
Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Datum: 10. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 569,08

D HSV Práce a dodávky HSV **54 162,34**

D 1 Zemní práce **43 279,91**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	2,640	96,50	254,76
	W		2,2*1,2		2,640		
	W		Součet		2,640		
2	K	131113702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	4,448	740,00	3 291,52
	W		výkopy na dvoře				
	W		3,0*2,1*1,6		10,080		
	W		ZL 1 odečet				
	W		-2,2*1,6*1,6		-5,632		
	W		Mezisoučet		4,448		
	W		Součet		4,448		
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	13,160	117,00	1 539,72
	W		(3,0+3,0+1,6)*2,1		15,960		
	W		ZL 1 odečet				
	W		-2*1,4*1,0		-2,800		
	W		Mezisoučet		13,160		
	W		Součet		13,160		
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	13,160	34,70	456,65
	W		(3,0+3,0+1,6)*2,1		15,960		
	W		ZL 1 odečet				
	W		-2*1,4*1,0		-2,800		
	W		Mezisoučet		13,160		
	W		Součet		13,160		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,448	344,00	1 530,11
	W		výkopy na dvoře				
	W		3,0*2,1*1,6		10,080		
	W		ZL 1 odečet				
	W		-2,2*1,6*1,6		-5,632		
	W		Mezisoučet		4,448		
	W		Součet		4,448		
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	49,248	27,00	1 329,70
	W		4,48*10		44,800		
	W		výkopy na dvoře				
	W		3,0*2,1*1,6		10,080		
	W		ZL 1 odečet				
	W		-2,2*1,6*1,6		-5,632		
	W		Mezisoučet		49,248		
	W		Součet		49,248		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,448	165,00	733,92
	W		výkopy na dvoře				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		3,0*2,1*1,6		10,080		
	W		ZL 1 odečet				
	W		-2,2*1,6*1,6		-5,632		
	W		Mezisoučet		4,448		
	W		Součet		4,448		
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,677	1 400,00	17 747,80
	W		4,448*1,85		8,229		
	W		výkopy na dvoře				
	W		3,0*2,1*1,6		10,080		
	W		ZL 1 odečet				
	W		-2,2*1,6*1,6		-5,632		
	W		Mezisoučet		12,677		
	W		Součet		12,677		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,448	22,80	101,41
	W		výkopy na dvoře				
	W		3,0*2,1*1,6		10,080		
	W		ZL 1 odečet				
	W		-2,2*1,6*1,6		-5,632		
	W		Mezisoučet		4,448		
	W		Součet		4,448		
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,080	239,00	2 409,12
	W		výkopy na dvoře				
	W		3,0*2,1*1,6		10,080		
	W		Součet		10,080		
11	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	19,152	725,00	13 885,20
	W		zásyp výkopu				
	W		(3,0*2,1*1,6)*1,9		19,152		
	W		Součet		19,152		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 674,10
12	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,374	7 150,00	2 674,10
	W		(0,45-0,15)*1,18*1,6		0,566		
	W		0,45*1,6*0,2		0,144		
	W		1,6*0,15*0,3		0,072		
	W		-0,408		-0,408		
	W		ZL 1 odečet				
	W		Mezisoučet		0,374		
	W		Součet		0,374		
D	4		Vodorovné konstrukce				411,84
13	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	2,640	156,00	411,84
	W		2,2*1,2		2,640		
	W		Součet		2,640		
D	5		Komunikace pozemní				1 135,20
14	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,640	430,00	1 135,20
	W		2,2*1,2		2,640		
	W		Součet		2,640		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 724,36
15	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	6,000	83,80	502,80
16	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,374	5 940,00	2 221,56
	W		(0,45-0,15)*1,18*1,6		0,566		
	W		0,45*1,6*0,2		0,144		
	W		1,6*0,15*0,3		0,072		
	W		-0,408		-0,408		
	W		ZL 1 odečet				
	W		Mezisoučet		0,374		
	W		Součet		0,374		
D	997		Přesun sutě				2 600,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,692	14,50	10,03
	W		0,374*1,85		0,692		
	W		Součet		0,692		
18	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,692	1 450,00	1 003,40
	W		0,374*1,85		0,692		
	W		Součet		0,692		
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,692	324,00	224,21
	W		0,374*1,85		0,692		
	W		Součet		0,692		
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,148	14,20	186,70
	W		0,692*19 "Přepočtené koeficientem množství		13,148		
	W		Součet		13,148		
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,692	1 700,00	1 176,40
	W		0,374*1,85		0,692		
	W		Součet		0,692		
	D	998	Přesun hmot				1 336,19
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,704	1 898,00	1 336,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 406,74
	D	762	Konstrukce tesařské				1 406,74
23	K	762341270	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	2,640	130,00	343,20
	W		-2,4*2,4		-5,760		
	W		odečet ZL 1				
	W		3,5*2,4		8,400		
	W		Součet		2,640		
24	M	60722254	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm	m2	2,904	334,00	969,94
	W		2,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,904		
	W		Součet		2,904		
25	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,045	2 080,00	93,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

ZL11 - Oprava nesoudržných omítek stávajícího zdiva, potažení omítek perlíčkou

KSO:

Místo: Štefánikova 17

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				354 385,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	354 385,50	21,00%	74 420,96	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		428 806,46

*Soubor
TDS*

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

ZL11 - Oprava nesoudržných omítek stávajícího zdiva, potažení omítek perlínkou

Místo: Štefánikova 17

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

354 385,50

D HSV Práce a dodávky HSV 354 385,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 291 159,12

1	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	95,853	97,10	9 307,33
2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	711,583	319,20	227 137,29
3	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	95,853	270,00	25 880,31
4	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	191,706	83,70	16 045,79
5	K	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	32,003	399,60	12 788,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 954,40

6	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	159,755	83,80	13 387,47
	W		Stávající zdivo v 1.PP				
	W		(5,985+3,815+7,635+0,635+4,170+2,030+2,330+0,535)*4,990		135,404		
	W		(0,58+3,48+0,41+0,41)*4,990		24,351		
	W		Součet		159,755		
7	K	978021161	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 50 %	m2	159,755	135,00	21 566,93
	W		Stávající zdivo v 1.PP				
	W		(5,985+3,815+7,635+0,635+4,170+2,030+2,330+0,535)*4,990		135,404		
	W		(0,58+3,48+0,41+0,41)*4,990		24,351		
	W		Součet		159,755		

D 997 Přesun sutě 15 010,65

8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3,994	14,50	57,91
9	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,994	1 450,00	5 791,30
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,994	324,00	1 294,06
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	75,886	14,20	1 077,58
	W		3,994*19		75,886		
	W		Součet		75,886		
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,994	1 700,00	6 789,80
	W		3,994		3,994		
	W		Součet		3,994		

D 998 Přesun hmot 13 261,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,987	1 898,00	13 261,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

ZL12 - Sanace zdiva výtahové šachty proti vlhkosti

KSO:

Místo: Štefánikova 17

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 331,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 331,39	21,00%	2 379,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 710,98

Soublas

TDS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

ZL12 - Sanace zdiva výtahové šachty proti vlhkosti

Místo: Štefánikova 17

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 331,39

D HSV Práce a dodávky HSV 7 921,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 560,41

1	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	3,792	98,50	373,51
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

2	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	3,792	313,00	1 186,90
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 207,49

3	K	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	3,792	361,00	1 368,91
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--------	----------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

4	K	985113191	Pemrlování povrchu betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	3,792	160,00	606,72
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

5	K	985113192	Pemrlování povrchu betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,792	31,90	120,96
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

6	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,792	181,00	686,35
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

7	K	985324112a	Ochranný nátěr betonu směsí XYPEX concentrate	m2	3,792	752,00	2 851,58
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

8	K	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	3,792	126,00	477,79
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

9	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,792	25,10	95,18
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

W (1,71+1,45)*1,2 3,792

W Součet 3,792

D 998 Přesun hmot 153,74

10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,081	1 898,00	153,74
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 409,75

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 409,75

11	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	5,750	593,00	3 409,75
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

W odvodnění dna výtahové šachty do čerpací jímky v 2.PP 5,750

W 5,75 5,750

W Součet 5,750

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

ZL 13 - Repase stávajících vchodových dveří 2kř do 1.PP

KSO:

Místo:

Štefánikova 17

CC-CZ:

Datum:

10. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 590,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 590,00	21,00%	5 163,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 753,90

Souběžně TAS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP

Objekt: **ZL 13 - Repase stávajících vchodových dveří 2kř do 1.PP**

Místo: Štefánikova 17

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 590,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 590,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				24 590,00
1	K	766661911	Repase 2kř dřevěných dveří vč. zárubní	sbr	1,000	24 590,00	24 590,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

ZL14 - Vyrovnání stávající betonové zdi šachty a úprava zdiva do pravého úhlu

KSO:

Místo: Štefánikova 17

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 510,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 510,01	21,00%	27 827,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 337,11

*Soubor
TDS*



Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

ZL14 - Vyrovnání stávající betonové zdi šachty a úprava zdiva do pravého úhlu

Místo: Štefánikova 17

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

132 510,01

D HSV Práce a dodávky HSV 132 510,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 877,48

1	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m	m	6,190	898,00	5 558,62
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

W 4,99+1,2 6,190

2	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	19,560	208,00	4 068,48
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W 1.PP
(1,71+1,45)*4,99 15,768
W 2.PP
(1,71+1,45)*1,2 3,792
W Součet 19,560

3	K	985311113.BSF	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 488 tl přes 20 do 30 mm	m2	19,560	4 582,80	89 639,57
---	---	---------------	--	----	--------	----------	-----------

W 1.PP
(1,71+1,45)*4,99 15,768
W 2.PP
(1,71+1,45)*1,2 3,792
W Součet 19,560

4	K	985312112.BSF	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn MasterEmaco N 305 FC tl přes 2 do 3 mm	m2	19,560	488,40	9 553,10
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------

W 1.PP
(1,71+1,45)*4,99 15,768
W 2.PP
(1,71+1,45)*1,2 3,792
W Součet 19,560

5	K	985323112.BSF	Spojovací můstek MasterEmaco P 5000 AP reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	19,560	1 076,57	21 057,71
---	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------

W 1.PP
(1,71+1,45)*4,99 15,768
W 2.PP
(1,71+1,45)*1,2 3,792
W Součet 19,560

D 998 Přesun hmot 2 632,53

6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,387	1 898,00	2 632,53
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL15 Demontáže rozvodu topení a radiátorů 1.PP č.m. -114

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 933,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 933,20	21,00%	2 295,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 229,17

*Soubor
705*



Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL15 Demontáže rozvodu topení a radiátorů 1.PP č.m. -114

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 933,20

D HSV Práce a dodávky HSV 763,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 763,20

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	12,000	63,60	763,20
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 170,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 520,00

2	K	733120006	Demontáž potrubí z trubek ocelových DN25	m	15,000	420,00	6 300,00
	VV		3*5,0		15,000		

3	K	733120005	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých DN20	m	4,500	320,00	1 440,00
	VV		0,75*2*3		4,500		

4	K	733120008	Zaslepení potrubí ocelového DN25	kus	3,000	260,00	780,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 650,00

5	K	735150001	Demontáž otopných těles vč. přípojek a uchycení a jeho ekologické likvidace	kus	3,000	550,00	1 650,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 16 Nátěr betonového stropu 1.PP č.m. -110

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				40 584,89
DPH základní snížená	Základ daně 40 584,89 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 8 522,83 0,00	
Cena s DPH		v CZK		49 107,72

Souhlas
TDS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 16 Nátěr betonového stropu 1.PP č.m. -110

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 584,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 907,75
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 907,75
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	29,996	63,60	1 907,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 677,14
D	783		Dokončovací práce - nátěry				38 677,14
2	K	783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí	m ²	29,996	69,42	2 082,32
	W		28,82+(5*0,2*0,2)*(3,55+2,33)		29,996		
3	K	783813100a	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický podhledu - EKOBAN	m ²	29,996	112,19	3 365,25
	W		28,82+(5*0,2*0,2)*(3,55+2,33)		29,996		
4	K	783817100b	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů syntetický podhledu - EKOBAN	m ²	59,992	553,90	33 229,57
	W		28,82+(5*0,2*0,2)*(3,55+2,33)		29,996		
	W		28,82+(5*0,2*0,2)*(3,55+2,33)		29,996		
	W		Mezisoučet		59,992		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL17 Přesun a osazení nové VZT jednotky do 1.PP

KSO:

Místo: Stefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 500,00

DPH základní snížená	Základ daně 139 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 29 295,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

168 795,00

Soublas
TPS


Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



IČ: 497 89 791

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL17 Přesun a osazení nové VZT jednotky do 1.PP

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				139 500,00
	D	751	Vzduchotechnika				139 500,00
1	K	751611110	Přesun a osazení VZT jednotky odbornou firmou	sbr	1,000	139 500,00	139 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL18 - Přesunutí kanalizace v 1.PP

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 754,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 754,55	21,00%	8 768,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

50 523,01

Sera Helan

TDS



Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL18 - Přesunutí kanalizace v 1.PP

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 754,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 747,99
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 306,64
1	K	310237241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	5,000	568,00	2 840,00
2	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,194	7 560,00	1 466,64
WV			0,24*0,60*1,35		0,194		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				847,80
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,800	471,00	847,80
WV			9,0*0,2		1,800		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 557,00
4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	35,000	83,80	2 933,00
5	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	156,00	624,00
D		998	Přesun hmot				2 036,55
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,073	1 898,00	2 036,55
D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 006,56
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				31 006,56
7	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	15,000	185,00	2 775,00
8	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,000	691,00	1 382,00
9	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	468,00	936,00
10	K	721173726	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100	m	32,000	713,00	22 816,00
11	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	32,000	26,40	844,80
12	M	28615659	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	14,000	86,20	1 206,80
13	M	OSM.115100	HTB koleno110/15st	kus	4,000	59,78	239,12
14	M	OSM.115110	HTB koleno110/30st	kus	4,000	59,89	239,56
15	M	OSM.115120	HTB koleno110/45st	kus	3,000	71,02	213,06
16	M	OSM.115200	HTEA odbočka DN110/110 45st	kus	2,000	126,81	253,62
17	M	OSM.115710	HTR redukce dlouhá DN110/ 75	kus	1,000	58,56	58,56
18	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,062	678,00	42,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-19 Skleněná ochranná stříška nad vchodem ze dvore (výkres O1)

KSO:
Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OPREKO s.r.o.

IČ: 49789791
DIČ: CZ4978971

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 070,00
DPH základní snížená	Základ daně 78 070,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 16 394,70 0,00
Cena s DPH	v CZK		94 464,70

*Souhlas
TPS Reimund*



Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-19 Skleněná ochranná stříška nad vchodem ze dvore (výkres O1)

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 070,00

▫ PSV Práce a dodávky PSV 78 070,00

▫ 787 Dokončovací práce - zasklívání 78 070,00

1	K	787892000	Výroba a osazení ochranné stříšky	sbr	1,000	51 520,00	51 520,00
2	M	63437000	sklo bezpečnostní kalené lepenéVSG ESG 8.8.2	m2	1,000	26 550,00	26 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-20 Osazení revizních dvířek do podhledu v 1.PP

Objekt:

Archiv - ZL-20 Osazení revizních dvířek do podhledu v 1.PP

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ4978971

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 912,12

DPH základní snížená	Základ daně 24 912,12 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 231,55 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

v CZK

30 143,67

Soubor 2
TDS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL-20 Osazení revizních dvířek do podhledu v 1.PP

Objekt: Archiv - ZL-20 Osazení revizních dvířek do podhledu v 1.PP

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 912,12

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 676,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 676,00
1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,000	83,80	1 676,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 236,12
	D	763	Konstrukce suché výstavby				23 236,12
2	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	10,000	710,40	7 104,00
3	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	10,000	386,40	3 864,00
4	M	RGS.KB510320	RD 300x300 univerzální	kus	10,000	1 222,94	12 229,40
5	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	1 240,00	26,04
6	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,021	604,00	12,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-21 SDK zakrytí otvorů po radiátorech v 1.PP

KSO:

Místo: Stefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				9 877,33
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	9 877,33	21,00%	2 074,24	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			11 951,57

Soubor /
TPS


Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-21 SDK zakrytí otvorů po radiátorech v 1.PP

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 877,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 877,33
D	713		Izolace tepelné				2 507,86
1	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	9,940	94,80	942,31
	WV		(1,491+2,023+2,016+2,025+1,481)*1,1		9,940		
2	M	ISV.8592248026 338	Isover EVO 60mm, $\lambda D = 0,035$ (W-m-1-K-1), šířka pasu 625 mm, desky ze skelné vlny určené jako tepelná a akustická izolace příček, šikmých střeš, stropů a podhledů	m2	10,437	150,00	1 565,55
	WV		koeficient				
	WV		(1,491+2,023+2,016+2,025+1,481)*1,1*1,05		10,437		
D	763		Konstrukce suché výstavby				7 369,47
3	K	763121411.KNF	SDK stěna přesazená W 625 tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m2	9,940	719,69	7 153,72
	WV		(1,491+2,023+2,016+2,025+1,481)*1,1		9,940		
4	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,117	1 240,00	145,08
5	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,117	604,00	70,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-22 Změna v regálovém systému varianta 3

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 032 000,00

DPH základní snížená	Základ daně 1 032 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 216 720,00 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 248 720,00

*Soubor
TDS
Revis*



Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-22 Změna v regálovém systému varianta 3

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 032 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 032 000,00
D	766		Konstrukce truhlářské				1 032 000,00
1	K	REG1	Dodávka posuvných regálů (dle specifikace textové a výkresové části)	sbr	-1,000	1 750 000,00	-1 750 000,00
2	K	REG3	Elektrický pohon regálů	sbr	-1,000	280 000,00	-280 000,00
3	K	REG1a	Dodávka posuvných regálů varianta č. 3, 6x oddělení	sbr	1,000	3 062 000,00	3 062 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZL-23 Zabetonování otvoru pro dopravu materiálu a vybouraných hmot
1.PP**

KSO:

Místo: **Stefánikova 17, Praha 5**

CC-CZ:

Datum: **1. 6. 2023**

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


26 415,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 415,80	21,00%	5 547,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 963,12

TPS


Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



IC: 497 89 791

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZL-23 Zabetonování otvoru pro dopravu materiálu a vybouraných hmot
1.PP**

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 415,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 415,80
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				21 360,72
9	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-0,782	7 090,00	-5 544,38
	W		ZL 10 č.ř. 12				
	W		-0,374		-0,374		
	W		ZL 1 č.ř. 9				
	W		-0,408		-0,408		
	W		Součet		-0,782		
1	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez vyztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	0,782	4 550,00	3 558,10
	W		ZL 10 č.ř. 16				
	W		0,374		0,374		
	W		ZL 1 č.ř. 11				
	W		0,408		0,408		
	W		Součet		0,782		
4	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,190	75 700,00	14 383,00
	W		(7*2,2)*0,0062		0,095		
	W		(9*1,7)*0,0062		0,095		
	W		Součet		0,190		
5	K	312351311	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení	m2	6,000	1 280,00	7 680,00
6	K	312351312	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění	m2	6,000	214,00	1 284,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 705,60
7	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	6,000	84,80	508,80
11	K	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	32,000	99,90	3 196,80
	W		(7+9)*2		32,000		
D		998	Přesun hmot				1 349,48
8	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,711	1 898,00	1 349,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL24 Oprava podlahy č.m. -110, prostor pro popelnice

KSO:

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

49789791

DIČ:

CZ49789791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 004,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 004,97	21,00%	2 521,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 14 526,01

*San flou
TDS kromě*

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL24 Oprava podlahy č.m. -110, prostor pro popelnice

Místo: Štefánikova 17, Praha 5

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 004,97

D HSV Práce a dodávky HSV 430,85

D 998 Přesun hmot 430,85

1	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,227	1 898,00	430,85
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 11 574,12

D 771 Podlahy z dlaždic 11 574,12

2	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	28,820	15,30	440,95
3	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	28,820	59,30	1 709,03
4	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	28,820	327,00	9 424,14