OSP 1200551/1 - 1251069/0

2EK

Číslo smlouvy: 0021/0/OMI/12

MC05X009JZDY

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 34/1430/2012 ze dne 25.9.2012,** (dále jen „**smlouva**")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **MUDr. Radkem Klímou,** starostou Městské části Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „**objednatel**")

1.2. Zhotovitel: **EPLcond s.r.o.**
se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň
zastoupená: Václavem Moulem, jednatelem společnosti
IČ: 26346575
DIČ: CZ26346575
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Plzeň
č. účtu: 177 170 881 / 0300

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14349
(dále jen „**zhotovitel**")

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. za objednatele:
ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Jana Bryxi, OMI ÚMČ Praha 5
ve věcech administrativních Ing. Jana Bryxi, OMI ÚMČ Praha 5

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Jana Bryxi, OMI ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Walter, prokurista společnosti
ve věcech technických: p. Petr Mach, stavbyvedoucí

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele p. Petr Mach, stavbyvedoucí

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.

2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
- prověřil místní podmínky na staveništi,
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v budově školy,
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

III. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč" následující dílo (dále jen „dílo"):

„FZŠ Barrandov II, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919/4, výstavba sportovní haly na squash"

3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří Petr Siegl, Pod Lesem 5, 312 16 Plzeň, IČ: 11627662.
2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.
3. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1-3 a jsou nedílnou součást této smlouvy.

3.4. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.

3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

IV. Místo plnění

4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku III. této smlouvy je FZŠ Barrandov II, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919/4 (dále jen „staveniště"). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

V. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku III. této smlouvy v těchto termínech:

5.1.1 převzetí staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy,

5.1.2 předání díla nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,

5.1.3 likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.

5.2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem, je pro plnění této smlouvy závazný a je Přílohou č. 2 této smlouvy. V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám, a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.

5.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

5.4. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.

5.5. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.

5.6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.

5.7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

5.8. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

VI. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací a po předchozí dohodě s vedením školy.

6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,

6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,

6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,

6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,

6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,

6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,

6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,

6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

6.7. Objednatel se zavazuje:

6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,

6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),

6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,

6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.

6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD") a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.

6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

VII. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	4 865 702,- Kč
DPH:	973 140,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	5 838 842,- Kč

(slovy: čtařimiliónyosmsetšedesátpěttisícsedmsetdva korun českých bez DPH)

7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 30.8.2012 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.

7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:

7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,

7.8.3. malířské a lakýrnické práce,

7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.

7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.

7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

VIII. Sankční ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. III. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

IX. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,

9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,

9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)

9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor majetku a investic“ s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku III. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění

stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,

- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetická zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí – povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:

1. pořadové číslo předmětu
2. název předmětu
3. cena předmětu základ + DPH /kus
4. cena předmětu vč. DPH /kus
5. výrobní číslo
6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail office@eplcond.cz, fax: 377 431 923

9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele příslib uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 100.000.000 Kč.

10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;

10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;

10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.

10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.

10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

10.12. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, pět z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

10.14. Soupis příloh:

Příloha č.1 - Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří Petr Siegl, Pod Lesem 5, 312 16 Plzeň, IČ: 11627662 a odsouhlasená zhotovitelem. (volná příloha)

Příloha č.2 - Časový harmonogram postupu prací odsouhlasený objednatelem.

Příloha č.3 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

Příloha č.4 - Doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětné smlouvy.

V Praze dne: 27. 09. 2012

V Plzni dne: 20. 09. 2012

EPLcond s.r.o.
Purkyňova 19a
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26346575

za objednatele
MUDr. Radek Klíma
starosta Městské části Praha 5

za zhotovitele
Ing. Ján Walter
prokurista společnosti

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.....

V Praze dne 26. 09. 2012

Časový harmonogram postupu prací

„FZŠ Barrandov II, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919/4, výstavba sportovní haly na squash"

Popis	Týden																
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Předání staveniště, přípravné práce	■																
Zemní práce		■	■														
Základy			■	■													
Svislé konstrukce				■	■	■											
Vodorovné konstrukce						■											
Úpravy povrchů, omítky, hrubé podlahy						■	■	■	■								
Izolace proti vodě				■	■												
Tesařské konstrukce, vazníky, bednění							■	■	■	■							
Klempířské konstrukce, krytina										■	■	■					
Truhlářské konstrukce									■	■	■	■					
Zámečnické konstrukce													■				
Elektroinstalace							■	■	■	■					■	■	
Měření a regulace									■	■	■				■	■	■
Vzduchotechnika										■	■	■	■		■	■	
Vytápění											■	■	■	■	■		
Dešťová kanalizace		■	■	■										■			
Tepelné izolace										■	■	■	■				
Sádrokartony											■	■	■	■			
Konečné úpravy povrchů												■	■	■	■	■	
Malby a nátěry														■	■	■	■
Kompletace a dokončovací práce																■	■
Úklid a předání stavby																	■
Vyklizení staveniště																	■

V Plzni dne 30.8.2012

EPLcond s.r.o.
Purkyňova 19a
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26346575

Ing. Jan Walter
prokurista společnosti

Oceněný výkaz výměr

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	FZŠ Barrandov II,V Remízku 919/7,Praha 5	JKSO	8015 CC-CZ 12651
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	MČ Praha 5,Nám.14.října 4,Praha 5		
Projektant	P.Siegl,Pod Lesem 5, Plzeň		
Zhotovitel	EPLcond s.r.o.	26346575	CZ 26346575
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing. Jaroslav Plic		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	47 938,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky					17	Kompl.činnost	23 970,00
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		4 793 794,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	71 908,00

D	Celkové náklady	4 865 702,00
23	Součet 7, 12, 19-22	
24	DPH 14,00 % z 0,00	
25	DPH 20,00 % z	973 140,40
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**5 838 842,40**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění	0,00

Projektant

Datum a podpis — Razítko

Objednatel

Datum a podpis — Razítko

Zhotovitel

EPLcond s.r.o.
Purkynova 19a
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26346575

Datum a podpis — Razítko

Rekapitulace objektů stavby

CC-CZ 12651, JKSO 80151

Stavba: **FZŠ Barrandov II,V Remízku 919/7,Praha 5**
Objednatel: MČ Praha 5,Nám.14.října 4,Praha 5
Zhotovitel: Neurčen

Datum: 11.7.2012
Projektant: P.Siegl,Pod Lesem 5, Plzeň
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
819	**FZŠ Barrandov II,V Remízku 919/7,Praha 5**					
819-1	Výstavba sportovní haly na squash /stav. část	3 783 648,00	756 729,60	4 540 377,60	3 727 732,00	55 916,00
~~819-11~~	~~Vybavení tělocvičny sportovním zařízením~~					
819-3	Elektroinstalace	190 667,00	38 133,40	228 800,40	187 849,00	2 818,00
819-4	M+R	336 423,00	67 284,60	403 707,60	331 451,00	4 972,00
819-5	Vzduchotechnika	443 388,00	88 677,60	532 065,60	436 835,00	6 553,00
819-6	Ústřední vytápění	53 442,00	10 688,40	64 130,40	52 652,00	790,00
819-7	Kanalizace dešťová	58 134,00	11 626,80	69 760,80	57 275,00	859,00
	Celkem	**4 865 702,00**	**973 140,40**	**5 838 842,40**		

ZADÁNÍ

Stavba: FZŠ Barrandov II,V Remízku 919/7,Praha 5
Objekt: Výstavba sportovní haly na squash /stav. část
Část:

Datum: 11.7.2012
JKSO: 802 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2588708,08**
		1	**Zemní práce**				**159477,45**
1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m+uložení na poz.inv	m3	48,600	65,10	3163,86
2	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	40,000	175,40	7016,00
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 /pasy	m3	14,250	703,30	10022,03
4	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3/patky	m3	10,800	479,00	5173,20
5	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3/pasy	m3	14,250	1605,60	22879,80
6	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3/patky	m3	10,800	938,20	10132,56
7	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,000	98,30	4915,00
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	361,10	18055,00
9	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m/10x-předpoklad	m3	50,000	265,10	13255,00
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	90,000	235,00	21150,00
11	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina/předpoklad	t	135,000	230,00	31050,00
12	001	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	200,000	14,50	2900,00
13	001	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm+osetí/kolem objektu	m2	150,000	65,10	9765,00
		2	**Zakládání**				**432941,80**
14	002	271531111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 8 až 16 mm	m3	34,500	1170,00	40365,00
15	011	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 /beton podkladní vč.náběhů	m3	27,500	3450,00	94875,00
16	011	273361921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 6-15/15	t	0,700	31900,00	22330,00
17	011	274321411	Základové pásy z B tř. C 20/25-do rýhy	m3	37,500	3240,00	121500,00
18	011	275321411	Základové patky z B tř. C 20/25-do rýhy	m3	28,900	3450,00	99705,00
19	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů+patek	m2	28,000	252,80	7078,40
20	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů+patek	m2	28,000	59,30	1660,40
21	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně /vnitřní+vnější	m2	76,000	179,00	13604,00
22	*283*	*283763560*	*deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1265 x 615 x 80 mm*	*m2*	*78,000*	*408,00*	*31824,00*
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**1068107,13**
23	011	3112382191	Zdivo nosné vnější POROTHERM Profi Dryfix P+D tl 440 mm pevnosti P 10 na MC 10	m2	329,200	2480,00	816416,00

24	011	317168125	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm	kus	1,000	561,80	561,80
25	011	317168131	Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 125 cm	kus	20,000	469,00	9380,00
26	011	317168136	Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 250 cm	kus	7,000	1301,90	9113,30
27	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12/prostupy VZT+dveře	t	0,131	9020,20	1181,65
28	*133*	*133806100*	*tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80,100*	*t*	*0,145*	*24200,00*	*3509,00*
29	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC/ev.beton	m3	0,500	6250,00	3125,00
30	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,900	692,60	1315,94
31	014	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	18,000	108,00	1944,00
32	014	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC	m2	5,500	230,00	1265,00
33	011	317998112	Tepelná izolace mezi překlady POROTHERM v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm	m	6,600	86,00	567,60
34	011	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,300	4250,00	26775,00
35	011	342291132	Kotvení konstrukcím plochými nerezovými kotvami /sloupy	m	70,000	253,70	17759,00
36	011	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	83,000	589,30	48911,90
37	011	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	83,000	67,80	5627,40
38	011	331351108	Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 do 6 m	m2	83,000	21,60	1792,80
39	011	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,997	34200,00	34097,40
40	011	4172381131	Obezdívka sloupů věncovkou POROTHERM včetně polystyrenu tl 70 mm/čela	m	69,000	349,40	24108,60
41	011	6259811231	/deskami polystyrénovými tl 50 mm/boky	m2	63,000	338,10	21300,30
42	011	342248112	Příčky POROTHERM P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 5/vazníky	m2	13,500	783,60	10578,60
43	011	3422481131	Příčky POROTHERM Profi Dryfix P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC 5	m2	8,400	815,10	6846,84
44	011	342291122	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	6,500	280,00	1820,00
45	221	9191311111	D+M trny pro kotvení zdiva dl.40cm	kus	25,000	86,00	2150,00
46	011	3462551171	Obklad vnějších stěn a věnců tl 140 mm EPS F/vyzdívka mezi konci vazníků	m2	20,000	898,00	17960,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				**121277,00**
47	011	417238112	Obezdívka věnce věncovkou POROTHERM v 250 mm tl 150 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	111,000	301,80	33499,80
48	011	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,280	4250,00	35190,00
49	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	56,000	295,60	16553,60
50	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	56,000	64,50	3612,00
51	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,948	34200,00	32421,60
		6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**481674,86**
52	011	612478111	Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi POROTHERM UNIVERSAL	m2	192,000	415,00	79680,00

53	011	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm/béžová	m2	360,000	332,70	119772,00
54	011	620471821	Nátěr základní Terranova pod tenkovrstvé omítky	m2	360,000	36,00	12960,00
55	011	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů	m2	20,000	36,50	730,00
56	011	622421131	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	360,000	283,60	102096,00
57	011	6224767131	Omítka vnějšího zdiva soklová /např.Marmorit	m2	29,000	781,70	22669,30
58	011	622711	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm lepené/štity	m2	24,000	804,40	19305,60
59	011	622731213	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm	m	22,000	203,90	4485,80
60	011	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20,krček	m3	2,100	3690,00	7749,00
61	011	632451065	Potěr pískocementový tl do 50 mm na mazaninách min.25 Mpa hlazený ocelovým hladítkem nebo litý	m2	172,400	283,90	48944,36
62	011	632481112	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva pozinkovaná	m2	181,000	46,20	8362,20
63	011	632921411	Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10/okap.ch	m2	29,000	767,80	22266,20
64	011	632921929	Připlatek k dlažbě za zalévání spár asfaltem v okapovém chodníčku podél budovy	m	58,000	54,90	3184,20
65	011	6313136111	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,000	3690,00	11070,00
66	011	631571003	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	5,800	1290,00	7482,00
67	014	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	2,000	755,30	1510,60
68	*553*	*553311640*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1600 dvoukřídlá*	*kus*	*2,000*	*1268,70*	*2537,40*
69	011	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	4417,00	4417,00
70	*553*	*553312300*	*zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1600 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*2453,20*	*2453,20*
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**183471,98**
71	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m/fasádní	m2	398,000	56,10	22327,80
72	003	941111211	Připlatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití/30x	m2	398,000	28,40	11303,20
73	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	398,000	33,60	13372,80
74	003	946113115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m/vnitřní	kus	2,000	2615,60	5231,20
75	003	946113215	Připlatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	683,80	41028,00
76	003	949121111	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m/krček	m2	20,000	116,20	2324,00
77	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	94,00	1880,00
78	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	172,400	94,00	16205,60

79	011	9539431111	D+Osazování výrobků do 1 kg/kus - mřížky plast 15x15cm,ozn.4	kus	2,000	209,80	419,60
80	011	9539431112	D+Osazování výrobků do 1 kg/kus - mřížky plast 10x10cm,ozn.5	kus	32,000	201,20	6438,40
81	013	967042712	Odsekání zdiva z betonu plošné tl do 100 mm+obklad/stáv.sokl	m2	4,000	424,50	1698,00
82	013	965043341	Bourání stáv.zpevn.plochy tl do 100 mm pl přes 4 m2+stupně+zábradlí	m3	8,200	2588,90	21228,98
83	013	968071126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	39,60	79,20
84	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,800	221,80	842,84
85	013	978036191	Otlučení vnějších omítek o rozsahu do 100 %-stáv.omítka krčku	m2	11,000	65,60	721,60
86	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,836	458,20	9088,86
87	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km/19x předpoklad	t	19,836	326,20	6470,50
88	013	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti/ předpoklad	t	19,836	1150,00	22811,40
		99	**Přesun hmot**				**141757,88**
89	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m HSV+PSV	t	582,886	243,20	141757,88
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**1139023,83**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**73242,47**
90	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	200,000	8,70	1740,00
91	*111*	*111631480*	*lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg*	*t*	*0,100*	*43494,70*	*4349,47*
92	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	200,000	88,40	17680,00
93	*628*	*628522570*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek 50 Special mineral*	*m2*	*230,000*	*215,10*	*49473,00*
		713	**Izolace tepelné**				**69860,28**
94	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	172,400	20,20	3482,48
95	*283*	*283759120*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 Z 1000 x 1000 x 80 mm*	*m2*	*178,000*	*303,00*	*53934,00*
96	713	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	68,000	16,10	1094,80
97	*631*	*631402730*	*pásek okrajový např. ROCKWOOL š 80 mm tl.12 mm*	*m*	*70,000*	*14,20*	*994,00*
98	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	190,000	54,50	10355,00
		762	**Vazníky+Konstrukce tesařské**				**260232,00**
99	763	76373	D+Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z přihradových vazníků /firma Nevděk Žlutice	soubor	1,000	132600,00	132600,00
100	762	7624300331	Obložení stěn z desek CETRIS Basic tl 12 mm vč.podkl.roštu a' 625mm/štíty	m2	24,000	566,40	13593,60
101	762	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	234,000	445,30	104200,20
102	762	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	13,500	373,20	5038,20
103	*611*	*611911550*	*palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B*	*m2*	*16,000*	*300,00*	*4800,00*
		763	**Sádrokartony**				**276481,52**

104	763	763131511	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD vč.parotěs.zábrany Delta	m2	172,400	860,00	148264,00
105	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	68,000	140,00	9520,00
106	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	172,400	36,80	6344,32
107	763	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu/2x	m2	172,400	70,00	12068,00
108	*631*	*631508010*	*plsť přilnavá ISOVER ISOPHEN12 (UNIROLL-CLASSIC) tl.120 mm*	*m2*	*178,000*	*249,00*	*44322,00*
109	*631*	*631508020*	*plsť přilnavá ISOVER ISOPHEN14 (UNIROLL-CLASSIC) tl.140 mm*	*m2*	*178,000*	*314,40*	*55963,20*
		764	**Konstrukce klempířské**				**277947,86**
110	764	764211521	Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní do 30°	m2	213,000	1020,00	217260,00
111	765	765901191	Zakrytí šikmých střech - montáž podstření hydroizolační fólie	m2	213,000	20,70	4409,10
112	*596*	*596602270*	*fólie hydroizolační difúzní DELTA*	*m2*	*234,000*	*123,40*	*28875,60*
113	764	764252503	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	33,000	449,80	14843,40
114	764	764259531	Žlab Zn-Ti podokapní kotlík	kus	4,000	761,00	3044,00
115	764	764554502	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm	m	22,000	382,00	8404,00
116	764	764711114	mm	m	2,600	427,60	1111,76
		766	**Konstrukce truhlářské**				**111240,50**
117	766	766621211	Montáž oken plastových výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	3,000	640,00	1920,00
118	*611*	*61141*	*okno plastové 1křídlové OS1A 50x100 cm+pákový uzávěr,ozn.1*	*kus*	*3,000*	*8200,00*	*24600,00*
119	*611*	*61142*	*okno plastové 1křídlové OS1A 100x150 cm,ozn.2*	*kus*	*1,000*	*7900,00*	*7900,00*
120	766	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	820,00	1640,00
121	*611*	*611629420*	*dveře vnitřní hladké laminátové plné 2křídlé 145x197 cm+kování,ozn.22*	*kus*	*2,000*	*6700,00*	*13400,00*
122	766	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1370,00	1370,00
123	*611*	*6116*	*dveře vnitřní požárně odolné EW 30 DP3-C, 2křídlové 160 x 197 cm+kování,ozn,21*	*kus*	*1,000*	*11000,00*	*11000,00*
124	766	766664932	Montáž samozavírače dveří na zárubeň ocelovou/obě křídla	kus	2,000	475,00	950,00
125	*549*	*549172650*	*samozavírač dveří hydraulický PO*	*kus*	*2,000*	*3600,00*	*7200,00*
126	766	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3200,00	3200,00
127	*611*	*61144*	*dveře plastové vchodové 2křídlové 150x240 cm vč.zárubně a kování,ozn.3*	*kus*	*1,000*	*34200,00*	*34200,00*
128	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	2,500	159,00	397,50
129	*611*	*611444010*	*parapet plastový vnitřní 25 x 2 x 100 cm*	*m*	*2,600*	*560,00*	*1456,00*
130	766	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	129,00	387,00
131	*611*	*6118726101*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.167 cm š 15 cm+nátěr*	*kus*	*3,000*	*540,00*	*1620,00*
		767	**Konstrukce zámečnické**				**20200,00**
132	767	76783	D+Osazení žebříků do zdi dl.350cm vč.žár.zinkování,ozn.41,42	kpl	2,000	10100,00	20200,00

		771	**Podlahy z dlaždic**				**24883,80**
133	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	21,000	83,70	1757,70
134	*597*	*597613120*	*sokl RAKO v.9 cm l. j.*	*kus*	*74,000*	*47,20*	*3492,80*
135	771	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	21,000	350,00	7350,00
136	*597*	*597636800*	*dlaždice keramická neglazovaná slinutá 200x250 l.j.-dle výb.inv*	*m2*	*23,000*	*500,00*	*11500,00*
137	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	21,000	37,30	783,30
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**3982,40**
138	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email/zárubně	m2	4,000	268,80	1075,20
139	783	783695133	konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování/římsy ořech	m2	16,000	181,70	2907,20
		784	**Dokončovací práce - malby**				**20953,00**
140	784	784453753	Malby směsi např.TELURIA bílé a otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 8 m	m2	364,400	57,50	20953,00

Celkem 3727732,00

AKCE: FZŠ Barrandov II – výstavba sportovní haly na squash – ELEKTROINSTALACE

Pol.	Dodavatel	Označení - popis položky	m.j.	mn.	Materiál		Montáž	
					KČ/KS	celkem	KČ/KS	celkem
Rozvaděče, zařízení								
DOD:								
	s	úprava -dozbrojení rozvaděče RT2 – jistič 3x20A, úprava krytu OCP	ks	1	896	896	1650	1650
	s	rozvaděč RP1- zapuštěný, dvířka OCP, dle výkresové specifikace, vč. přep. ochrany v izolační skříňce	ks	1	14240	14240	6650	6650
		dílčí součet	KČ			**15136**		**8300**
Instalační materiál								
	Kopos	krabice KU68	ks	35	4,6	161	28,5	997,5
	Kopos	lišta LV40	m	45	36,5	1642,5	37	1665
	Gewiss	krabice GW44002	ks	15	22,8	342	38	570
	Prakab	CY4	m	45	8,3	373,5	25	1125
	Prakab	CYKY2x1,5	m	60	10,5	630	39	2340
	Prakab	CYKY3x1,5	m	160	12,8	2048	39	6240
	Prakab	CYKY5x1,5	m	40	21,2	848	39	1560
	Prakab	CYKY5x4	m	55	52,9	2909,5	49	2695
	Prakab	CYKY3x2,5	m	80	26	2080	41	3280
		délky kabelů přeměřit v místě před dodáním						
		svítidla včetně zdrojů						
	elplast	svítidlo zářivkové 1x36W IP20 označené „A"	ks	7	1440	10080	148,5	1039,5
	elplast	svítidlo zářivkové 2x36W IP44 označené „P"	ks	2	1560	3120	162,5	325
	elplast	svítidlo zářivkové 26W IP43 označené „VP" s čidlem IR	ks	1	2270	2270	181,5	181,5
	elplast	svítidlo zářivkové 1x8W nouzové s vl. zdrojem 1H označené „N"	ks	2	1840	3680	125	250
	Dehn	přípojnice ekvipotenciální EP/CR	ks	1	575	575	61	61
		ukončení kabelu v rozvaděči	ks	12		0	39	468
		drobný montážní a úložný materiál	kp		1900	1900	1800	1800
		dílčí součet	KČ			***32660***		***24598***
Ostatní								
	enika	ir čidlo PS1000	ks	1	1190	1190	247,5	247,5
		vedení FeZn 30/4mm (0,96kg/m)	m	90	38,00	3420	25,00	2250
		vedení FeZn 10mm (0,63kg/m)	m	25	28,50	712,5	43,00	1075
		vedení FeZn 8mm (0,46kg/m)	m	135	22,70	3064,5	61,00	8235
		ochranný úhelník vč. držáků	ks	4	245,00	980	51,00	204
		svorka zkušební SZ - FeZn	ks	4	28,40	113,6	33,00	132
		svorka okapová SO - FeZn	ks	6	24,10	144,6	33,00	198
		svorka spojovací - drát-drát SS - FeZn	ks	24	21,00	504	33,00	792
		svorka spojovací - pásek-drát SR03 - FeZn	ks	10	27,00	270	33,00	330
		jímací tyč JP	ks	2	230,00	460	119,00	238
		zemnicí tyč ZT 1,5 + + SR3 (5,95kg)	ks	4	230,00	920	119,00	476
		podpěra vedení PV01	ks	36	42,00	1512	39,00	1404
		podpěra vedení PV24, PV32	ks	72	36,00	2592	39,00	2808
		držák jímací tyče DJD	ks	6	57,00	342	120,00	720
		svorka jímače SJ1b - FeZn	ks	3	27,00	81	35,00	105
		drobný montážní a úložný materiál	kp	1	5 850,00	5850	4 950,00	4950
		průraz zdí vč. začištění	ks	6			110	660
		doprava osob amateriálu	kp	1			13500	13500
		drobné zednické práce	kp	1			9150	9150
		HZS - práce mimo ceník, přepojování, demontáže	h	62			390	24180
		dokumentace skutečného provedení	kp	1			9 500,00	9500
		výchozí revize	kp	1			700	700
						22156		***81855***
		INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - pozor konzultovat s invest.						
	ABB	Tango bílá - vypínač ř.6	ks	4	72	288	100	400
	ABB	Tango bílá - vypínač ř.7	ks	0	87	0	100	0
	ABB	Tango bílá - vypínač ř.5	ks	3	82,5	247,5	100	300
	ABB	zásuvka 16A/230V	ks	5	92	460	100	500
	ABB	Tango bílá - rámečky a dvojrámečky dle umístění %	%		450	450	500	500
		dílčí součet	KČ			***1445,5***		***1700***

Celkem bez DPH v Kč **187849**

FZŠ Barrandova - Výstavba sprtovní haly na squash

Měření a regulace

		Dodávka přístrojů mimo rozvaděč				
1	1190312811	Čidlo rychlosti vzduchu QVM62.1	ks	2	8950	17900
2	142212814141	Kohout tlakovy cepovy	ks	8	782	6256
3	GCA161.1E	Pohon GCA161.1E	ks	3	6532	19596
4	L 00002	QAC22-SNIMAC TEPLOTY VENKOVNI	ks	1	923	923
5	L 00005	QAM212 0 SNIMAC TEPLOTY KANALOVY	KS	3	2215	6645
6	L 0002	QAD 22 Teplomer přiložný	ks	1	1350	1350
7	L0003	Protimraz. termostat QAF81.3	ks	1	3650	3650
8	L0007	Snímač tlak.dif.QBM81-3	ks	4	2195	8780
9	h03551	Kouř.čidlo do potrubí RM-0/2	ks	1	16890	16890
		Dodávka rozvaděče				
1	000000000001	Montážní práce-rozvaděč MaR	hod	24	186	4464
2	000000000002	Podružný materiál	Kč	1	3000	3000
3	001000	TRAFO BJN 35 230/24 AC (250VA)	ks	1	1850	1850
4	05167	ŽLAB PERFOROVANÝ 60*60	m	3	89	267
5	1-1520-1	Vyp.S32G/1103/D6	SA	1	1590	1590
6	14-0010-1	Radova svorka RS /RSA16T27	ks	6	42	252
7	14-0220-1	Tesnici vyvodka P 13,5-P 16	ks	35	48	1680
8	2-0290- 1	Zasuvka na DIN lištu TS35 ZS20	ks	2	148	296
9	403-0040-2	Rozjistovaci bod	ks	14	129	1806
10	405000160001	Indik.sv.LED-IS-95-G 220V,24V AC	ks	1	146	146
11	480-0413	Rozvadeč.skrin (ARIA 108)	ks	1	16200	16200
12	5-0040-1	Vyp. S100/1103/D6	ks	1	1580	1580
13	814-0010-1/I	Radova svorka WAGO	ks	110	32	3520
14	814-0225-1	tesnici vyvodka P27	ks	1	54,6	54,6
15	DA-27 5	Přep.ochr.SLP-27 5V/4	ks	1	4980	4980
16	DIN	Lišta DIN TS35	m	3	115	345
17	E7-25/2/003	Proud.chránič EL7-6/1N/03/B	ks	1	2460	2460
18	GD0 6	Aut.telefonní hlásic GD06+zdroj	ks	1	7500	7500
19	IS-95	Kontrolka IS-95 W 230V	ks	1	145	145
20	L 0036	Jistic L7-10/1/D	ks	3	1232	3696
21	L7-2/1/C	Jistič L7-2/1/C	ks	1	298	298
22	L7-6/1/B	Jistič L7-6/1/B	ks	4	185	740
23	PXC64-U	Procesní podstanice PXC100.D	ks	1	49800	49800
24	PXM2 0	Ovl.panel PXM20 (DESIGO)+kabel	ks	1	21600	21600
25	TXA1.IEB	Modul prodloužení TXA1.IBE	ks	1	2950	2950
26	TXA1.K2 4	Adresné kolíčky 1-24	ks	1	720	720
27	TXM1.16D	Modul dig, vstupů TXM1.16D	ks	1	9300	9300
28	TXM1.6R	Mod. dig. výstupů TXM1.6R	ks	1	9900	9900
29	TXM1.8U	Univerzální modul I/O TXM1.8U	ks	2	13600	27200
30	TXS1.12F10	Nap. modul TXS1.12F10	ks	1	4380	4380
31	Z7-R20/S	Inst.relé Z7-R20/SS	ks	1	540	540
		Dodávka kabelových rozvodů				
1	1300410	Celoplast.kab.JYTY 4*1	m	88	28,6	2516,8
2	1300411	Kabel JYTY 2*1	m	268	18,9	5065,2
3	138728	Trubka PVC 16	m	15	48,5	727,5
4	14-0350-1	Stitek popisny	ks	72	8,5	612
5	14-325	Kabelovy zlab 120 * 100	m	15	148,5	2227,5
6	153414137210	Propj.vodič CY 10	m	15	13,5	202,5
7	155113730600	Trubka Cu prumer 6*1mm	m	12	30	360
8	253414137240	Vodič CY 4 zlutozelene	m	15	9,2	138
9	341111581087	Kabel CYKY 3Cx2,5 *	m	40	20,5	820
10	341111581147	Kabel CXTH-R4x6	m	44	49	2156

11	3 41xx3	kabel CYKY 2Dx1,5	m	29	18,6	539,4
12	345711810011	Lista el.instal L 40	m	15	99	1485
		Montáž kabelových rozvodů				
1	010102/21	Lista el.instal.L 40 pevne uloz.	m	15	21,5	322,5
2	0110422/21a	Kabel CXTH-R4x6	m	44	12	528
3	020307/21	Kab.zlab MARS 125/100 vc.vika a p.	m	15	185	2775
4	100258/21	Ukonc.celoplast.kabelu do 5*4mm2	ks	20	19,8	396
5	1300410/21	Kabel JYTY 4*1 pevne ulozeny	m	88	12	1056
6	1300411/21	Kabel JYTY 2*1 pevně	m	268	12	3216
7	140431/21	Štítek popisný	ks	72	12	864
8	220321/21	Svorka na potrubi vc.pasku,montaz	ks	2	75,2	150,4
9	220451/21	Ochr.pospoj.volne uloz.Cu 4-16mm2	m	15	7,5	112,5
10	800504/21	Vodic CY 10	m	15	24,8	372
11	800564/21	Vodic CY 4	m	15	31,5	472,5
12	810062/21	kabel CYKY3C*2,5 pevne ulozeny	m	40	13	520
13	850062/21	Kabel CYKY2D*1,5 pevně ulozeny	m	29	8	232
14	xxxx	podruzny material		1	3000	3000
		Montáž zařízení MaR				
1	0090AA	Zákaz.SW pro jeden dat.bod	ks	29	650	18850
2	020611/36	Vyvrtani otvoru do zdiva	ks	800	4,5	3600
3	020612/36	Upevnovaci bod hmozdinkou	ks	800	4,5	3600
4	190011/36	Montaz rozvadece-úprava	ks	1	2900	2900
5	230222/36	Trubka Cu 8*1mm,montaz sroubenim	m	12	25	300
6	230881/36	Montaz čidla kouře	ks	1	500	500
7	410052/36	Mont.reg.tepl.s mikrosp.	ks	1	200	200
8	410083/36	Mont.reg.tlaku (dif.) mikrosp.	ks	4	200	800
9	420116/36	Montaz cidla TV,TVZ,TVA	ks	7	200	1400
10	430021/36	Montaz servopohonu	ks	3	200	600
11	430029/36	Mont.ind.průtoku QVM62.1	ks	2	350	700
		Zemní práce				
1	0022	Pruraz zdivem-cihla,tl.30cm	ks	1	95	95
2	0025	Pruraz zdivem-cihla,tl.100 cm	ks	1	390	390
3	0034	Pruraz zdivem-tvrda cihla,tl.60 cm	ks	2	350	700
4	0044	Pruraz zdivem-beton,tl.60 mm	ks	1	700	700
		Celkem MaR bez DPH				**331451**

Zař.č.	Název	Mn.	Jedn.	Jedn. cena (Kč) Dodávka	Jedn. cena (Kč) Montáž	Náklady (Kč) Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Standard
Zařízení 1 - kurty								
1.01	Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství	1	ks	*165 430*	*19 820*	165 430	19 820	S1-1
	- přívod: klapka, filtr EU4, rotační výměník ZZT, směšovací komora							
	vodní ohřívač 14 kW (70/50 st.C),							
	ventilátor (3000 m3/h, 300 Pa) s volným oběžným kolem							
	a frekvenčním měničem							
	- odvod: filtr EU4, ventilátor (3000 m3/h, 300 Pa) s volným oběžným							
	kolem a frekvenčním měničem, rotační výměník ZZT, klapka							
	vč. sifonu							
	Potrubí odvodu kondenzátu	5	m	*179*		895		
1.02	Tlumič hluku 500x400, dl. 1000	9	ks	*3 200*	*465*	28 800	4 185	S2-1
	sestavený z tlumicích buňek 200/500/1500 (2 ks)							
1.03	Dýza s dalekým dosahem pr. 200, nastavitelná, RAL 9010	12	ks	*3 900*	*485*	46 800	5 820	S3-1
1.05	Krycí mřížka 600x600 vč. připojovací komory, napojení pr. 315	2	ks	*3 800*	*485*	7 600	970	S3-2
1.06	Protidešťová žaluzie PŽA-K 630x500, vč. síta	2	ks	*3 500*	*720*	7 000	1 440	S3-3
1.07	Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání	4	ks	*1 200*	*150*	4 800	600	S4-1
	Potrubí Spiro pr. 315, 30% tvarovek	50	m	*620*	*185*	31 000	9 250	
	Čtyřhranné potrubí sk. I do obvodu 2630	15	m^2	*380*	*135*	5 700	2 025	
	Tvarovky čtyřhranné sk. I do obvodu 2630	45	m^2	*525*	*125*	23 625	5 625	
	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie	60	m^2	520		31 200		S5-1
	Požární izolace EI45	25	m^2	690		17 250		S5-2

Zař.č.	Název	Mn.	Jedn.	Jedn. cena (Kč)		Náklady (Kč)		Standard
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
	Montážní materiál					4 000		
	Doprava					5 000		
	Komlexní zkouška					4 000		
	Dokumentace skutečného provedení					4 000		
	Celkem (bez DPH)					**436 835**		

Akce: FZŠ Barrandov II - Výstavba haly na squash
ústřední vytápění: Výkaz výměr

A1 UT - Kotelny

č.	název / popis		jedn. cena	počet	výsl. cena
					0,0 Kč

A2 UT - Potrubí

č.	název / popis		jedn. cena	počet	výsl. cena
	Tvrdá měděná trubka 15 x 1,0	m	158,0 Kč	16	2 528,0 Kč
	Tvrdá měděná trubka 22 x 1,0	m	273,0 Kč	40	10 920,0 Kč
	Požární oddělení	kpl	450,0 Kč	4	1 800,0 Kč
					15 248,0 Kč

A3 UT - Armatury

č.	název / popis		jedn. cena	počet	výsl. cena
	RA 2510 hlavice s vest. čidlem	ks	450,0 Kč	1	450,0 Kč
	TR 0-120°C Teploměr l. 160	ks	368,0 Kč	2	736,0 Kč
	R250 3/4" Kohout Giacomini	ks	232,0 Kč	2	464,0 Kč
	R 608 3/8" vypouštěcí kohout Giac.	ks	142,0 Kč	4	568,0 Kč
	R 88/1 3/8" aut. odvzduš. ventil	ks	127,0 Kč	2	254,0 Kč
	Odvzdušnovací nádoba	kpl	485,0 Kč	2	970,0 Kč
	Troj.směš.ventil SXP 45-15-2-2,5/DC	kpl	3 980,0 Kč	1	3 980,0 Kč
	Šroubení Myjava př V4300 1"	ks	128,0 Kč	2	256,0 Kč
					7 678,0 Kč

A4 UT - Otopná tělesa

č.	název / popis		jedn. cena	počet	výsl. cena
	11VK/600/800 těleso RADIK Klasik	ks	2 980,0 Kč	1	2 980,0 Kč
	Vekolux	kpl	450,0 Kč	1	450,0 Kč
					3 430,0 Kč

A Ústřední vytápění celkem (A1 až A4):	26 356,0 Kč

B Tepelné izolace

č.	název / popis		jedn. cena	počet	výsl. cena
	Mirelon s.40 mm	m	55,0 Kč	40	2 200,0 Kč
					2 200,0 Kč

C Nátěry

č.	název / popis		jedn. cena	počet	výsl. cena
					0,0 Kč

D Zámečnické konstrukce

č.	název / popis		jedn. cena	počet	výsl. cena
					0,0 Kč

Dodávka materiálu celkem: (A1 až D)	28 556,0 Kč

E Montáže

				%	výsl. cena
Cena montážních prací				28%	7 995,7 Kč

F Zkoušky, revize

č.	název / popis		jedn. cena	počet	výsl. cena
	revize, zkoušky proplach	hod	350,0 Kč	16	5 600,0 Kč
	Proplach soustavy	kpl	3 000,0 Kč	1	3 000,0 Kč
	Demontáž stávajících armatur	kpl	7 500,0 Kč	1	7 500,0 Kč
					16 100,0 Kč

Výsledná cena celkem:	52 652,0 Kč

ZADÁNÍ

Stavba: FZŠ Barrandov II,V Remízku 919/7,Praha 5
Objekt: Kanalizace dešťová
Část:

Datum: 11.7.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemní práce**				**17240,30**
1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,000	725,00	7250,00
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,000	206,00	2060,00
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,000	98,00	980,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,900	512,00	1484,80
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4/předpoklad	m3	2,900	386,00	1119,40
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m/10x-předpoklad	m3	2,900	29,00	84,10
7	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina/předpoklad	t	4,400	230,00	1012,00
8	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,500	500,00	3250,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				**4222,00**
9	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	2,900	980,00	2842,00
10	015	274353141	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,17 m2 hl 1 m/prostupy ZTI	kus	2,000	690,00	1380,00
		8	**Trubní vedení**				**35812,92**
11	721	721173315	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové DN 110 systém KG vč.tvarovek	m	16,500	495,00	8167,50
12	271	8373551211	Výsek a montáž odbočné tvarovky do DN 200 vč.vyhledání stáv.potrubí	kus	1,000	6720,00	6720,00
13	721	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	2980,00	11920,00
14	721	721211404	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 -pro VZT	kus	1,000	2460,00	2460,00
15	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,679	980,00	6545,42
			Celkem				57275,00

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

V130

TC89972004010

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
paní Eva Dvořáková, specialista BR pro střední rizika

(dále jen "pojišťovna")

a

O220242306812 3

EPLcond s.r.o.,

dále jen EPLcond s.r.o.
Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 1, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 26346575,

kterou zastupuje
pan Václav Moule, jednatel společnosti

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 51274468-14

o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s., Kněžskodvorská 541, 370 04 České Budějovice, IČ 26033186 . Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 19. 4. 2012 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14349.

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění	100 000 000,- Kč

Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 8. 8. 2011. Pro škody zapříčiněné před 9. 8. 2011 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	0,- Kč

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	2 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.	
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)
Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 11. 10. 2007 do 21. 2. 2011.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.	
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	50 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.	
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.4. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí
4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,477576 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 289 654 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	138 332,-
2	doložka V70	6 840,-
3	doložka V72	3 705,-
4	doložka V73	19 380,-
5	doložka V76a	0,-
6	doložka V79	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 168 258,- Kč.

5. Počátek a doba trvání pojistné smlouvy
Pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. První pojistný rok je sjednán s účinností od 19. 4. 2012.
Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje na další pojistný rok, pokud pojistník nebo po-

jišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
Datum obnovy je stanoven na 22. 2. každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 19. 4. 2012 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu	168 258,-
Celkem v Kč		168 258,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		168 260,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 5127446814, konstantní symbol 3558.

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

7. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů
Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.
Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

8. Přílohy

Výpis z OR

V Plzni dne 19. 4. 2012

EPLcond s.r.o.
Perkyňova 19a
301 00 Plzeň
DIČ: CZ28346575

Podpis (a razítko) pojistníka

V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2012

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region Jižní Čechy
úsek externí distribuce

Podpis (a razítko) pojišťovny