Váš dopis č. j.: SIC 18070076
Ze dne: 16. 7. 2018
Naše č. j.: HSHMP 39533/2018
Sp. zn.: S-HSHMP 39533/2018
Vyřizuje: Mgr. Ivana Průšová
Tel.: 281 000 453
E-mail: ivana.prusova@hygpraha.cz
V Praze dne: 30. 7. 2018

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6 – Bubeneč
IČO: 60193280

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 Hlubočepy - Rekonstrukce 3. NP", umístěnou při ul. Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy

Na základě žádosti obchodní firmy VPÚ DECO PRAHA a.s., sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6 - Bubeneč, IČO: 60193280, doručené dne 16. 7. 2018, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 Hlubočepy - Rekonstrukce 3. NP", umístěnou při ul. Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto **závazné stanovisko:**

S návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci " ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 Hlubočepy - Rekonstrukce 3. NP", umístěnou při ul. Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy, se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

Zajistěte, že během stavební činnosti bude ve vnitřním chráněném prostoru dodržen hygienický limit hluku z výstavby po dobu užívání. Nejhlučnější stavební práce musí být prováděny pouze v denní době.

Odůvodnění:

Dne 16. 7. 2018 byla orgánu ochrany veřejného zdraví předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na výše uvedenou akci. Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala paní Ing. Bára Beštová, VPÚ DECO PRAHA a.s., sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6 - Bubeneč, IČO: 60193280, v červnu 2018, paré 3.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy 3. NP stávajícího školského objektu. V dotčené části bude jedna ze stávajících učeben předělena dvěma příčkami, čímž vzniknou dva nové kabinety a jedna ze stávajících učeben bude zvětšena. Bude změněna stávající dispozice hygienického zařízení, nově je navrhována samostatná část pro dívky, část pro chlapce a společná část pro učitele a imobilní. Dále bude zrekonstruována nebo vyměněna převážná část povrchů na chodbách, učebnách, hygienických zařízeních, dále vnitřní výplně otvorů a zařízení technického vybavení stavby (ZTI, ÚT, VZT, elektrotechnické zařízení).

Dispoziční řešení rekonstruované části 3. NP: stávající učebna bude předělena dvěma příčkami tak, že vzniknou dva nové kabinety (místnost č. 3.09, 3.10), které budou mít zajištěno přirozené větrání prostřednictvím oken. Kabinet č. 3.10 bude vybaven umyvadlem. Stávající učebna (místnost č. 3.11) je pro 24 žáků (57,61 m^2), vybavena je 2 umyvadly, má zajištěno přirozené větrání prostřednictvím oken.

Stávající učebna (místnost č. 3.06) je pro 24 žáků (60,62 m^2), vybavena je 1 umyvadlem, má zajištěno přirozené větrání prostřednictvím oken. Dále bude zvětšena stávající učebna o prostor kabinetu, která bude využívána jako speciální učebna – chemická laboratoř (místnost č. 3.07) pro 32 žáků (80,83 m^2) a bude vybavena 1 umyvadlem a dvojdřezem. Nová umyvadla v učebnách a kabinetu budou napojena na studenou pitnou vodu.

Hygienická zařízení: WC chlapci – 1x WC kabina, 2x pisoár, 2x umyvadlo napojené na tekoucí studenou pitnou a teplou vodu umístěné v předsíni. WC dívky – 1x WC kabina, 1x hygienická kabina, 2x umyvadlo napojené na tekoucí studenou pitnou a teplou vodu umístěné v předsíni. Bezbariérové záchody budou společné se záchody pro učitele - 1x WC, 1x umyvadlo napojené na tekoucí studenou pitnou a teplou vodu.

Odstraněny budou všechny stávající konstrukce podlah v učebnách a na hygienickém zařízení. Na chodbě, hygienickém zařízení bude položena velkoformátová dlažba, v učebnách a kabinetech vinyl. V učebně č. 3.11 bude v části koberec. V prostorách hygienického zařízení bude proveden keramický obklad do výšky 2,2 m. V učebnách a kabinetech bude proveden keramický obklad kolem umyvadel a dřezů do výšky 1,6 m. Ve stěně mezi chodbou a hygienickými zařízeními budou nad všemi dveřmi umístěny přivětrávací mřížky VZT o rozměru 400/100 mm. Dále budou odstraněny a vyměněny všechny dveře a zárubně.

Je navrhován nový systém vytápění s otopnými tělesy. Zdroj tepla bude umístěn v 3. PP. Systém vytápění bude teplovodní uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Hygienická zařízení budou větrána nuceně prostřednictvím VZT – podtlakový systém. Náhradní vzduch bude přisáván z chodby před učebnami přes stěnové mřížky. Chodby budou vybaveny přívodními prvky čerstvého vzduchu, které budou ve fasádě, dohřev vzduchu bude zajišťovat ÚT. Dimenzování zařízení pro odvod znehodnoceného vzduchu: WC = 50 m^3/hod, předsíň s umyvadly = 30 m^3/hod, pisoáry = 25 m^3/hod, úklidová komora 5x/hod.

Předpokládaná doba výstavby je cca 6 měsíců. Nejhlučnější stavební práce (bourací práce) budou probíhat pouze v denní době od 7,00 – 19,00 hodin.

Podmínka byla stanovena v souladu s požadavky § 11, § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a směřuje k dodržení hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti v souladu s § 30 zák. č. 258/2000 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude realizována během školního roku.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Mgr. Ivana Průšová
vedoucí oddělení dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY -148-

Příloha: 1x PD.