PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ
A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280
PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6, www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4
PRAHA 5, PSČ 150 22

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ **DSP-DPS**

ZŠ A MŠ KOŘENSKÉHO

OBJEKT POD ŽVAHOVEM 463/21, PRAHA 5-HLUBOČEPY
REKONSTRUKCE 3.NP

část D
DOKUMENTACE REKONSTRUKCE 3.NP
E00 - Rozpočet - výkaz výměr

.		
.		
.		
ZMĚNA		DATUM

ČÍSLO KOPIE

PROJEKTANT Ing. Martin Vénos
ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0480-01/40
DATUM DOKONČENÍ 05.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-0480-01/50
Stavba: Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského

KSO:	801 32 12	CC-CZ:	
Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **0,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-0480-01/50

Stavba: **Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského**

Místo: **Pod Žvahovem 463/21** Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**0,00**	**0,00**	
A00	**Architektonické a stavebně technické řešení**	0,00	0,00	**STA**
C00	**Požárně bezpečnostní řešení**	0,00	0,00	**STA**
D00	**Zdravotně technické instalace**	0,00	0,00	**STA**
F00	**Zařízení pro vytápění staveb**	0,00	0,00	**STA**
J00	**Zařízení silnoproudé elektrotechniky**	0,00	0,00	**STA**
K00	**Slaboproudé systémy**	0,00	0,00	**STA**
H00	**Zařízení vzduchotechniky**	0,00	0,00	**STA**
VRN	**Vedlejší a ostatní náklady**	0,00	0,00	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
A00 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:	801 32 12	CC-CZ:	
Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
A00 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
A00 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	2	Zakládání				0,00	
1	K	278381124	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,030		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu do 0,09 m2 tř. C 16/20					
	VV		"roznášecí blok pod překlad" 0,5*0,2*0,05*2*3		0,030			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
2	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	1,430		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
	VV		"zazdívka dveřního otvoru" 1,3*2,2*0,5		1,430			
	VV		Součet		1,430			
3	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	VV		3		3,000			
4	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm					
	VV		5		5,000			
5	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,181		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
6	*M*	*13010746*	*ocel profilová IPE 140 jakost 11 375*	*t*	*0,192*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		ocel profilová IPE 140 jakost 11 375					
	VV		0,167*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,192			
7	*M*	*13611218*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule*	*t*	*0,017*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule					
	VV		7,88*0,4*0,1*0,005*3*3		0,014			
	VV		0,014*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,017			
8	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"2.NP sociálky, otvory pod STR podvěšené kanalizace" otvoryKAN		5,000			
9	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"dveřní otvory" 1,5*4		6,000			
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,520		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		1,4*0,3*2*3		2,520			
11	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	2,520		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
	VV		1,4*0,3*2*3		2,520			
12	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	40,392		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm					
	VV		0,63*2,2*2*10		27,720			
	VV		0,48*2,2*2*6		12,672			
	VV		Součet		40,392			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2					
	VV		"stoupací vedení potrubí ZTI - 3.PP až 3.NP" otvorZTI		5,000			
14	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,420		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30					
	VV		1,4*0,5*0,2*3		0,420			
	VV		Součet		0,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	4,050		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	VV		(0,2+0,5+0,2)*1,5*3		4,050			
	VV	bednění	Součet		4,050			
16	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	4,050		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	VV		bednění		4,050			
17	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	4,050		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	VV		bednění		4,050			
18	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	4,050		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	VV		bednění		4,050			
19	K	413362021	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů svařovanými sítěmi Kari	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"KA16, KARI 4/10/2x3, 11,88 kg/ks" 0,01188		0,012			
	VV		Součet		0,012			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
20	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	124,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000			
	VV	štuk_strop	Mezisoučet		124,000			
	VV		Součet		124,000			
21	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	124,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		oškrab_malby_strop		124,000			
22	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		"stoupací vedení potrubí ZTI - 3.PP až 3.NP" rýhaZTI*0,4		7,600			
23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	637,310		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 291,17		291,170			
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 16,35		16,350			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 11,25		11,250			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 10,43		10,430			
	VV		"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 105,45		105,450			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 97,35		97,350			
	VV		"3.09, UČEBNA" 105,31		105,310			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 0		0,000			
	VV	štuk_stěny	Mezisoučet		637,310			
	VV		Součet		637,310			
24	K	612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	11,400		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm					
	VV		"stoupací vedení potrubí ZTI - 3.PP až 3.NP" rýhaZTI*0,6		11,400			
25	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		"přivětrávací ventil, fasáda" 3		3,000			
26	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	732,440		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		oškrab_malby_stěny		732,440			
27	K	612335215	Cementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
	VV		"zazdívka" 1,5*2,2*2		6,600			
28	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,080		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Cementová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	VV		0,65*(2,2+1,0+2,2)*8		28,080			
29	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	36,800		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		(2,1+1,0+2,1)*3		15,600			
	VV		(2,1+1,1+2,1)*4		21,200			
	VV		Součet		36,800			
30	K	619996115	Ochrana podlahy obedněním z řeziva	m2	124,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva podlahy					
	P		*Poznámka k položce:* *OSB deska 4PD*					
	VV	dmtžOSB	"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000			
31	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	124,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	P		*Poznámka k položce:* *Ochrana podlahy pod OSB*					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000			
	VV	dmtžGTXT1	Součet		124,000			
32	K	622225131	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 160 mm plochy do 0,1m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2					
	VV		"přivětrávací ventil, fasáda" 3		3,000			
33	K	622525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2					
	VV		"přivětrávací ventil, fasáda" 3		3,000			
34	K	632453415	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 25 mm	m2	240,920		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. přes 20 do 25 mm					
	VV		vinil		240,920			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
35	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
	VV		"přivětrávací ventil, fasáda" 3		3,000			
36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	417,620		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000			
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 10,62		10,620			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 9,77		9,770			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 5,44		5,440			
	VV		"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 60,62		60,620			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 59,75		59,750			
	VV		"3.09, UČEBNA" 62,82		62,820			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 57,6		57,600			
	VV		Mezisoučet 3.NP		390,620			
	VV		"1.PP" 9*3		27,000			
	VV		Součet		417,620			
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	707,580		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"1.NP"					
	VV		"01, VSTUPNÍ HALA" 73,3		73,300			
	VV		"02, ZÁDVEŘÍ" 19,37		19,370			
	VV		"03, CHODBA" 82,5		82,500			
	VV		"07, SCHODIŠTĚ" 32,75		32,750			
	VV		Mezisoučet 1.NP		207,920			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06, SCHODIŠTĚ" 25,17		25,170			
	VV		Mezisoučet 2.NP		25,170			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000			
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 10,62		10,620			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 9,77		9,770			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 5,44		5,440			
	VV		"3.05, SCHODIŠTĚ" 21,87		21,870			
	VV		"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 60,62		60,620			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 59,75		59,750			
	VV		"3.09, UČEBNA" 62,82		62,820			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 57,6		57,600			
	VV		Mezisoučet 3.NP		412,490			
	VV		"1.PP+schodiště" 9*3+35		62,000			
	VV	úklid	Součet		707,580			
38	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	31,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		1,8*3,7-0,6*2,0		5,460			
	VV		1,1*3,7*4		16,280			
	VV		(3,8*3,7-0,6*2,0*4)		9,260			
	VV	dmtžCPP100	Součet		31,000			
39	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"dveřní ostění" 5*0,4*5		10,000			
	VV	dmtžCPP150	Součet		10,000			
40	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	5,158		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		1,3*0,17*3,7		0,818			
	VV		(1,1*2,4-0,7*2,0)*0,5		0,620			
	VV		1,0*2,1*0,5*2		2,100			
	VV		(1,7*3,7-0,6*2,0)*0,17		0,865			
	VV		1,2*3,7*0,17		0,755			
	VV	dmtžCPPzdivo	Součet		5,158			
41	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	23,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dveře 90x197, 5ks" 1,0*2,0*5		10,000			
	VV		"dveře 64x197, 1 ks" 0,7*2,0*1		1,400			
	VV		"dveře 94x197, 1 ks" 1,0*2,0*1		2,000			
	VV		"dveře 60x197, 6 ks" 0,7*2,0*6		8,400			
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 0,9*2,0*1		1,800			
	VV	dmtždveře	Součet		23,600			
42	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm					
	VV	otvor1	"přivětrávací ventil, fasáda" 3		3,000			
43	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
	VV	otvoryKAN	"2.NP sociálky, otvory pod STR podvěšené kanalizace" 5		5,000			
44	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"3.NP" 3		3,000			
	VV	otvor2	Součet		3,000			
45	K	972054241	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
	VV	otvorZTI	"stoupací vedení potrubí ZTI - 3.PP až 3.NP" 5		5,000			
46	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	VV	rýhaZTI	"stoupací vedení potrubí ZTI - 3.PP až 3.NP" 19		19,000			
47	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm					
	VV		"stoupací vedení potrubí ZTI - 3.PP až 3.NP" rýhaZTI		19,000			
48	K	97403116R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 250 mm š do 200 mm	m	8,400		0,00	R položka
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 250 mm a šířky do 200 mm					
	VV		1,4*2*3		8,400			
	VV	rýha15x20	Součet		8,400			
49	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm					
	VV		3*2*3		18,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
50	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	50,572		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
51	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	VV		15		15,000			
52	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	210,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
	VV		15		15,000			
	VV		15*14 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	50,572		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 213,728		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		50,572*24 'Přepočtené koeficientem množství		1 213,728			
55	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,569		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		dmtždlažby*0,08317		2,109			
	VV		dmtžobklady*0,0815		10,300			
	VV		otvorZTI*0,032		0,160			
	VV	beton	Součet		12,569			
56	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	VV		0,131*dmtžCPP100		4,061			
	VV		0,261*dmtžCPP150		2,610			
	VV		1,8*dmtžCPPzdivo		9,284			
	VV		0,016*otvor1		0,048			
	VV		0,099*otvor2		0,297			
	VV		0,09*rýha15x20		0,756			
	VV		(0,04+0,081)*rýhaZTI		2,299			
	VV		0,025*otvoryKAN		0,125			
	VV	cihla	Součet		19,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,145		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		(dmtžGTXT1)*0,002		0,248			
	VV		úklid*0,004		2,830			
	VV		0,076*dmtždveře		1,794			
	VV		0,02831*dmtžpodhled		2,996			
	VV		0,00030*dmtžnátěr		0,052			
	VV		dmtžOSB*0,04		4,960			
	VV		oškrab_malby*0,00031		0,265			
	VV	směsný	Součet		13,145			
58	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,963		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		dmtžparket*0,004		0,963			
	VV	asfalt	Součet		0,963			
59	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,739		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	VV		dmtžparket*0,015		3,611			
	VV		dmtžlišt*0,001		0,128			
	VV	dřevo	Součet		3,739			
60	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,617		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
	VV		"vybourání provizorní protiprachové příčky" dmtžSDK100*0,03175		0,617			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
61	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	53,491		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
62	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	25,830		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 10,62		10,620			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 9,77		9,770			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 5,44		5,440			
	VV	tekutaizolace	Mezisoučet		25,830			
	VV		Součet		25,830			
63	*M*	*59054004*	*páska pružná těsnící hydroizolační-roh*	*kus*	*10,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační-roh					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 4		4,000			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 4		4,000			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
64	*M*	*59054242*	*páska pružná těsnící hydroizolační -kout*	*kus*	*38,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační -kout					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 16		16,000			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 16		16,000			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		38,000			
	VV		Součet		38,000			
65	*M*	*28355023*	*páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm*	*m*	*58,200*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 23,92		23,920			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 24,05		24,050			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 10,23		10,230			
	VV		Mezisoučet		58,200			
	VV		Součet		58,200			
66	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	240,710		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		dmtžparket		240,710			
67	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,107		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
68	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,107		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
69	K	72529164R1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo pevné (WC invalida)	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo pevné (WC invalida)					
70	K	72529164R2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sklopné (WC invalida)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sklopné (WC invalida)					
71	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
72	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	19,425		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" (1,55+1,1+1,6+1,0)*3,7		19,425			
73	K	763111433	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60	m2	57,310		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace					
	VV		"3.NP"					
	VV		(2,0+2,0+1,6)*2,9		16,240			
	VV		(4,4+5,0+1,7)*3,7		41,070			
	VV	sdk125H2	Mezisoučet		57,310			
	VV		Součet		57,310			
74	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	19,720		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru					
	VV		"3.NP"					
	VV		(2,0+2,0+1,6)*2,9		16,240			
	VV		(1,2)*2,9		3,480			
	VV		Mezisoučet		19,720			
	VV		Součet		19,720			
75	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	57,310		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	VV		sdk125H2		57,310			
	VV		Součet		57,310			
76	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	69,373		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
77	*M*	*63150964*	*pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 80mm*	*m2*	*59,602*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 80mm					
	VV		sdk125H2		57,310			
	VV		57,31*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		59,602			
78	*M*	*63150962*	*pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 40mm*	*m2*	*12,546*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 40mm					
	VV		sdk100H2		12,063			
	VV		12,063*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		12,546			
79	K	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	41,070		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm					
	VV		"3.NP"					
	VV		(4,4+5,0+1,7)*3,7		41,070			
	VV		Mezisoučet		41,070			
	VV		Součet		41,070			
80	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	19,425		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	VV	dmtžSDK100	"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" (1,55+1,1+1,6+1,0)*3,7		19,425			
81	K	763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	12,063		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75					
	VV		"3.NP"					
	VV		(1,2)*2,9		3,480			
	VV		(0,6)*3,7		2,220			
	VV		(0,125+0,25)*3,7+(0,25*2)*3,7+(1,0+0,25)*(3,7-1,2)		6,363			
	VV	sdk100H2	Mezisoučet		12,063			
	VV		Součet		12,063			
82	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	12,063		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm					
	VV		sdk100H2		12,063			
83	*M*	*59030025*	*deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm*	*m2*	*18,095*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm					
	VV		12,063*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		18,095			
84	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	12,063		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		sdk100H2		12,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,063		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	VV		sdk100H2		12,063			
86	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		"2.NP - toalety" 15,5+5,7+2,8+1,2		25,200			
	VV	PDsdkH2	Součet		25,200			
87	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	25,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		"2.NP toalety" PDsdkH2		25,200			
88	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	105,840		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité					
	VV		"2.NP stávající stav - toalety" 15,5+5,7+2,8+1,2		25,200			
	VV		"3.NP stávající stav"					
	VV		"WC UČITELÉ" 12,02		12,020			
	VV		"WC" 31,62		31,620			
	VV		"ÚKLID" 10		10,000			
	VV		"1.PP" 9*3		27,000			
	VV	dmtžpodhled	Mezisoučet		105,840			
	VV		Součet		105,840			
89	K	763164631	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		"2.NP UČEBNA, SDK kastlík v podhledu" (4+2,5)		6,500			
90	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 1		1,000			
91	*M*	*55331523*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 900*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 900					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 1		1,000			
92	K	7634310R1	D+M rastrového minerálního podhledu, hrana SK, systém C, desky do vlhka 600x600 mm	m2	51,080		0,00	R položka
	PP		D+M rastrového minerálního podhledu, hrana SK, systém C, desky do vlhka 600x600 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Referenční standard: Topiq Prime 600x600x15 mm*					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02" 6+1,53+2,42		9,950			
	VV		"3.03" 4,38+2,89+1,86		9,130			
	VV		"3.04" 5		5,000			
	VV		"1.PP" 9*3		27,000			
	VV		Součet		51,080			
93	K	7634310R2	D+M rastrového minerálního podhledu, hrana SK, systém C, desky akustické (pohltivé) 600x600 mm	m2	188,300		0,00	R položka
	PP		D+M rastrového minerálního podhledu, hrana SK, systém C, desky akustické (pohltivé) 600x600 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Referenční standard: Thermatex Alpha 600x600x19 mm*					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 60,5-13		47,500			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 59,6-13		46,600			
	VV		"3.09, UČEBNA" 62,7-13		49,700			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 57,5-13		44,500			
	VV	PDpohltivé	Součet		188,300			
94	K	7634310R3	D+M rastrového minerálního podhledu, hrana SK, systém C, desky akustické (odrazivé) 600x600 mm	m2	52,000		0,00	R položka
	PP		D+M rastrového minerálního podhledu, hrana SK, systém C, desky akustické (odrazivé) 600x600 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Referenční standard: Thermatex Acoustic RL 600x600x19 mm*					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 13		13,000			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 13		13,000			
	VV		"3.09, UČEBNA" 13		13,000			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 13		13,000			
	VV	PDodrazivé	Součet		52,000			
95	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	5,095		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
96	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	5,095		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
97	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	*M*	*61161003*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970/2100mm*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970/2100mm					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 1		1,000			
99	K	7666600R1	D+M vnitřních plných dveří CPL, 90x197 cm vč. kování, příslušenství, zárubně a povrchové úpravy dle D1 tabulky dveří	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		D+M vnitřních plných dveří CPL, 90x197 cm vč. kování, příslušenství, zárubně a povrchové úpravy dle D1 tabulky dveří					
100	K	7666600R2	D+M vnitřních plných dveří CPL, 70x197 cm vč. kování, příslušenství, zárubně a povrchové úpravy dle D2 tabulky dveří	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		D+M vnitřních plných dveří CPL, 70x197 cm vč. kování, příslušenství, zárubně a povrchové úpravy dle D2 tabulky dveří					
101	K	7666600R3	D+M vnitřních plných dveří CPL, 80x197 cm vč. kování, příslušenství, zárubně a povrchové úpravy dle D3 tabulky dveří	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		D+M vnitřních plných dveří CPL, 80x197 cm vč. kování, příslušenství, zárubně a povrchové úpravy dle D3 tabulky dveří					
102	K	7666600R4	D+M vnitřních plných dveří CPL, 80x197 cm vč. kování, příslušenství, zárubně a povrchové úpravy dle D4 tabulky dveří	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		D+M vnitřních plných dveří CPL, 80x197 cm vč. kování, příslušenství, zárubně a povrchové úpravy dle D4 tabulky dveří					
103	K	7666600R5	D+M zákrytu VZT potrubí z desek lamino vč. podkladní konstrukce a kotvení	m2	4,500		0,00	R položka
	PP		D+M zákrytu VZT potrubí z desek lamino vč. podkladní konstrukce a kotvení					
104	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 1		1,000			
105	*M*	*54924004*	*zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 1		1,000			
106	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 1		1,000			
107	*M*	*54914624*	*kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4					
	VV		"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 1		1,000			
108	K	7666660R7	Příplatek ke dveřím za provedení vložky a sady klíčů v systému generálního klíče	ks	10,000		0,00	R položka
	PP		Příplatek ke dveřím za provedení vložky a sady klíčů (10ks/dveře)v systému generálního klíče					
	VV		"dle tabulky dveří" 10		10,000			
109	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,251		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
110	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,251		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
111	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	25,830		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		dlažba		25,830			
112	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,830		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		"penetrace pod nivelačku" dlažba		25,830			
113	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	25,830		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	VV		dlažba		25,830			
114	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,360		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"3.NP"					
	VV		"WC UČITELÉ" 4,3		4,300			
	VV		"WC" 16,83		16,830			
	VV		"ÚKLID" 4,23		4,230			
	VV	dmtždlažby	Mezisoučet		25,360			
	VV		Součet		25,360			
115	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	25,830		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
116	*M*	*59761409*	*dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*28,930*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 10,62		10,620			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 9,77		9,770			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 5,44		5,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	dlažba	Mezisoučet		25,830			
	VV		Součet		25,830			
	VV		25,83*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		28,930			
117	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,830		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		dlažba		25,830			
118	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	25,830		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby					
	VV		dlažba		25,830			
119	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,045		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	775	Podlahy skládané				0,00	
120	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	127,750		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených					
	VV		"3.NP"					
	VV		"UČEBNA" 32,37		32,370			
	VV		"UČEBNA" 31,5		31,500			
	VV		"UČEBNA" 33,01		33,010			
	VV		"UČEBNA" 30,87		30,870			
	VV		Mezisoučet		127,750			
	VV	dmtžlišt	Součet		127,750			
121	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	240,710		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených					
	VV		"3.NP"					
	VV		"UČEBNA" 60,62		60,620			
	VV		"UČEBNA" 59,75		59,750			
	VV		"UČEBNA" 62,74		62,740			
	VV		"UČEBNA" 57,6		57,600			
	VV		Mezisoučet		240,710			
	VV	dmtžparket	Součet		240,710			
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
122	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	266,750		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	VV		vinil+dlažba		266,750			
123	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	266,750		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		vinil+dlažba		266,750			
124	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	253,350		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
	VV		vinil+vinilsokl*0,1		253,350			
125	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	240,920		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		vinil		240,920			
126	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
	P		*Poznámka k položce:* *Jednotková cena vč. ochrany a uložení na stavništi pro zpětné použití (místi určí objednatel)*					
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 19,5		19,500			
127	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	65,430		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	P		*Poznámka k položce:* *Vč. nalepení na sokl.*					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 19,5		19,500			
	VV		"3.09, UČEBNA" 22,5		22,500			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 19,5		19,500			
	VV		Mezisoučet		61,500			
	VV		"sokl 3.07" (19,2-6,7)*0,1		1,250			
	VV		"sokl 3.09" (21-6,7)*0,1		1,430			
	VV		"sokl 3.11" (19,2-6,7)*0,1		1,250			
	VV		Mezisoučet		3,930			
	VV	koberec	Součet		65,430			
128	*M*	*6975106R*	*koberec zátěž. dle výběru investora*	*m2*	*52,820*		*0,00*	*R položka*
	PP		koberec zátěž. dle výběru investora					
	VV		koberec		65,430			
	VV		"odpočet 3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ - použití stávajícího" -19,5		-19,500			
	VV		Součet		45,930			
	VV		45,93*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		52,820			
129	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	240,920		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	P		*Poznámka k položce:* *Vč. nalepení na sokl.*					
	VV		vinil		240,920			
130	*M*	*28411050*	*dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů*	*m2*	*278,685*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Vhodné do škol. Bližší specifikace v PD.*					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 60,62		60,620			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 59,8		59,800			
	VV		"3.09, UČEBNA" 62,9		62,900			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 57,6		57,600			
	VV	vinil	Mezisoučet VINIL		240,920			
	VV		"sokl" vinilsokl*0,1		12,430			
	VV		Součet		253,350			
	VV		253,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		278,685			
131	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	124,300		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		vinilsokl		124,300			
132	*M*	*2841100R*	*lišta soklová PVC vč. podlahoviny dle PD*	*m*	*136,730*		*0,00*	*R položka*
	PP		lišta soklová PVC vč. podlahoviny dle PD					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 32,4-0,9		31,500			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 31,5-0,9		30,600			
	VV		"3.09, UČEBNA" 33,1-0,9		32,200			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 30,9-0,9		30,000			
	VV	vinilsokl	Mezisoučet		124,300			
	VV		Součet		124,300			
	VV		124,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		136,730			
133	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	20,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících					
	VV		"sokl 3.07" 6,7		6,700			
	VV		"sokl 3.09" 6,7		6,700			
	VV		"sokl 3.11" 6,7		6,700			
	VV		Součet		20,100			
134	*M*	*55343110*	*profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro*	*m*	*23,115*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
	VV		20,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,115			
135	K	776991111	Spárování silikonem	m	124,300		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce spárování silikonem					
	VV		vinilsokl		124,300			
136	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	247,135		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně					
	VV		vinil+vinilsokl*0,05		247,135			
137	K	776991221	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru	m2	247,135		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým					
	VV		vinil+vinilsokl*0,05		247,135			
138	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	3,098		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
139	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	3,098		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
140	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	126,380		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"3.NP"					
	VV		"WC UČITELÉ" 26,44		26,440			
	VV		"WC" 76,14		76,140			
	VV		"ÚKLID" 23,8		23,800			
	VV	dmtžobklady	Mezisoučet		126,380			
	VV		Součet		126,380			
141	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	121,720		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 44,62		44,620			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 45,31		45,310			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 20,91		20,910			
	VV		Mezisoučet		110,840			
	VV		"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 2,8*1,6		4,480			
	VV		"3.07, UČEBNA - 22 ŽÁKŮ" 1*1,6		1,600			
	VV		"3.09, UČEBNA" 1,0*1,6		1,600			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 1,0*1,6+1,0*1,6		3,200			
	VV		Mezisoučet		10,880			
	VV	obkladKER	Součet		121,720			
142	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	121,720		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		obkladKER		121,720			
143	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,480		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
144	*M*	*63465126*	*zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*0,528*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		0,6*0,8		0,480			
	VV		0,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,528			
145	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	33,770		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 2,2*4+0,9+2,0		11,700			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 2,2*4+0,9+1,6		11,300			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 1,7+2,2*2		6,100			
	VV		Mezisoučet		29,100			
	VV		"3.07, UČEBNA CHEMIE - 22 ŽÁKŮ" 1,6		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		Součet		30,700			
	VV		30,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,770			
146	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	124,750		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		obkladKER+obkladKERpar*0,25		124,750			
147	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	58,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 23,92		23,920			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 24,05		24,050			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 10,23		10,230			
	VV		Mezisoučet		58,200			
	VV		Součet		58,200			
148	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	27,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 7		7,000			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 7		7,000			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		17,000			
	VV		"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 2		2,000			
	VV		"3.07, UČEBNA - 22 ŽÁKŮ" 2		2,000			
	VV		"3.09, UČEBNA" 2		2,000			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		27,000			
149	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 5		5,000			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 7		7,000			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 1		1,000			
	VV		"3.07, UČEBNA - 22 ŽÁKŮ" 1		1,000			
	VV		"3.09, UČEBNA" 1		1,000			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		19,000			
150	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 3		3,000			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 1		1,000			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
151	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	12,120		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 2,72+0,9*2,0		4,520			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 1,36+0,9+1,6		3,860			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 2,04+1,7		3,740			
	VV	obkladKERpar	Mezisoučet		12,120			
	VV		Součet		12,120			
152	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*139,720*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		obkladKER+obkladKERpar*0,25		124,750			
	VV		124,75*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		139,720			
153	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	2,615		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
154	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,615		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
155	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	174,480		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 174,48		174,480			
	VV		Mezisoučet		174,480			
	VV	dmtžnátěr	Součet		174,480			
156	K	78382712R	Systém omyvatelného barevného nátěru omítek vč. přípravy podkladu a penetrace dle PD	m2	513,100		0,00	R položka
	PP		Systém omyvatelného barevného nátěru omítek vč. přípravy podkladu a penetrace dle PD					
	VV		"3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 202,18		202,180			
	VV		"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 71,21		71,210			
	VV		"3.07, SPEC. UČEBNA - 22 ŽÁKŮ" 84,52		84,520			
	VV		"3.09, KABINET" 44,73		44,730			
	VV		"3.10, KABINET" 42,55		42,550			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 67,91		67,910			
	VV	omyv_nátěr	Mezisoučet		513,100			
	VV		Součet		513,100			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
157	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 655,850		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		malby1+malby2+malby3+oškrab_malby		1 655,850			
158	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	856,440		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 291,17		291,170			
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 38,11		38,110			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 25,65		25,650			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 27,12		27,120			
	VV		"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 108,49		108,490			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 79,85		79,850			
	VV		"3.09, UČEBNA" 59,11		59,110			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 102,94		102,940			
	VV	oškrab_malby_stěny	Mezisoučet stěny		732,440			
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000			
	VV	oškrab_malby_strop	Mezisoučet strop		124,000			
	VV	oškrab_malby	Součet		856,440			
159	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	103,850		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 41,46		41,460			
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 2,11		2,110			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 1,09		1,090			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 1,63		1,630			
	VV		"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 14,39		14,390			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 14,39		14,390			
	VV		"3.09, UČEBNA" 14,39		14,390			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 14,39		14,390			
	VV		Mezisoučet		103,850			
	VV		Součet		103,850			
160	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*114,235*		*0,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m					
	VV		103,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		114,235			
161	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	799,410		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		malby1+malby2+malby3		799,410			
162	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	129,710		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"2.NP toalety" PDsdkH2		25,200			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.02, WC DÍVKY" 43,88		43,880			
	VV		"3.03, WC CHLAPCI" 43,68		43,680			
	VV		"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 16,95		16,950			
	VV	malby2	Mezisoučet		129,710			
	VV		Součet		129,710			
163	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	669,700		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP" 137,85		137,850			
	VV		"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 105,45		105,450			
	VV		"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 97,35		97,350			
	VV		"3.09, UČEBNA" 105,31		105,310			
	VV		"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 99,74		99,740			
	VV	malby1	Mezisoučet		545,700			
	VV		"3.01, CHODBA 3.NP strop" 124		124,000			
	VV	malby3	Mezisoučet		124,000			
	VV		Součet		669,700			
164	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	545,700		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	VV		malby1		545,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
C00 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:	801 32 12	CC-CZ:	
Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
C00 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
HSV - HSV	0,00
C00 - Požárně bezpečnostní řešení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
C00 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	HSV				0,00	
	D	C00	Požárně bezpečnostní řešení				0,00	
1	K	C00.001	D+M PHP s hasící schopností 21A vč. revize	ks	6,000		0,00	R položka
	PP		D+M PHP s hasící schopností 21A vč. revize					
2	K	C00.002	D+M hydrantu vč. napojení	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		D+M hydrantu vč. napojení					
3	K	C00.003	D+M požárního evakuačního plánu dle PBŘ	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		D+M požárního evakuačního plánu dle PBŘ, grafické vyobrazení únikových cest; dle ČSN ISO23601					
	VV		"dle tabulky protipožárních opatření" 1		1,000			
4	K	C00.004	Dokumentace požární ochrany dle PBŘ	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Dokumentace požární ochrany dle tabulky protipožárních opatření					
	VV		"dle tabulky protipožárních opatření" 1		1,000			
5	K	C00.005	D+M požárního bezpečnostního informačního systému	ks	4,000		0,00	R položka
	PP		D+M požárního bezpečnostního informačního systému, grafické požární značky a nápisy, fosforescenční prvky naváděcího systému bezpečného úniku dle ČSN ISO 3864-1 (018011), ČSN ISO 16069 (018012), ČSN 01 8013 (018013)					
	VV		"dle tabulky protipožárních opatření" 4		4,000			
6	K	C00.006	D+M protipožární ucpávky PB1.1 dle PBŘ	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		D+M protipožární ucpávky PB1.1 dle PBŘ					
7	K	C00.007	D+M protipožární ucpávky PB1.2 dle PBŘ	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		D+M protipožární ucpávky PB1.2 dle PBŘ					
8	K	C00.008	D+M protipožární ucpávky PB2.1 dle PBŘ	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		D+M protipožární ucpávky PB2.1 dle PBŘ					
9	K	C00.009	D+M protipožární ucpávky PB2.2 dle PBŘ	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		D+M protipožární ucpávky PB2.2 dle PBŘ					
10	K	C00.010	D+M protipožární ucpávky PB3.1 dle PBŘ	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		D+M protipožární ucpávky PB3.1 dle PBŘ					
11	K	C00.011	D+M protipožární ucpávky PB4.1 dle PBŘ	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		D+M protipožární ucpávky PB4.1 dle PBŘ					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
12	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,107		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
D00 - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
D00 - Zdravotně technické instalace

Místo:		Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
D00 - Zdravotní technika	0,00
720.01 - KANALIZACE	0,00
720.01.01 - Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu	0,00
720.01.02 - Armatury kanalizační- vč.montáže a pomoc.materiálu	0,00
720.01.03 - Požární manžety - kanalizace	0,00
720.01.04 - Ostatní - kanalizace	0,00
720.02 - VODOVOD	0,00
720.02.01 - Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu	0,00
720.02.02 - Armatury vodovodní - vč.montáže a pomoc.materiálu	0,00
720.02.03 - Požární manžety - vodovod	0,00
720.02.04 - Ostatní - vodovod	0,00
720.03 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - vč. instal. materiálu a montáže	0,00
7200301 - U - Umyvadlo	0,00
7200302 - P - Pisoár	0,00
7200303 - B - Bidet závěsný	0,00
7200304 - WC - Klozet závěsný	0,00
7200305 - Ui - Umyvadlo - imobilní	0,00
7200306 - WCi - Klozet závěsný - imobilní	0,00
7200307 - U1 - Umyvadlo v učebnách	0,00
7200308 - Dr - dřez	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
D00 - Zdravotně technické instalace

Místo: | Datum: 27. 5. 2020
Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel: VPÚ DECO Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	D00	Zdravotní technika				0,00	
	D	720.01	KANALIZACE				0,00	
	D	720.01.01	Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu				0,00	
1	K	720010101	Stoupačka - splašková kan. - sociálky - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75	m	8,000		0,00	
	PP		Stoupačka - splašková kan. - sociálky - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75					
	VV		"3NP-STŘECHA" 1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2	K	720010102	Stoupačka - splašková kan. - sociálky - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110	m	34,000		0,00	
	PP		Stoupačka - splašková kan. - sociálky - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110					
	VV		"3NP-STŘECHA" 3*6 + 2*8		34,000			
	VV		Součet		34,000			
3	K	720010103	Stoupačka - splašková kan. - učebny - plastové hrdlové PP zvukoizolační (max.20dB(A) při 2,0L/s dle DIN EN 14366) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75-110 (dle původní stoupačky)	m	8,000		0,00	
	PP		Stoupačka - splašková kan. - učebny - plastové hrdlové PP zvukoizolační (max.20dB(A) při 2,0L/s dle DIN EN 14366) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75-110 (dle původní stoupačky)					
	VV		"2NP" 4*1		4,000			
	VV		"3NP" 4*1		4,000			
	VV		Součet		8,000			
4	K	720010104	Stoupačka - větrací potrubí - učebny - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75-110 (dle původní stoupačky)	m	28,000		0,00	
	PP		Stoupačka - větrací potrubí - učebny - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75-110 (dle původní stoupačky)					
	VV		"3NP-STŘECHA" 4*7		28,000			
	VV		Součet		28,000			
5	K	720010105	Zavěšené potrubí - odtok kondenzátu - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 32	m	4,000		0,00	
	PP		Zavěšené potrubí - odtok kondenzátu - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 32					
	VV		"3NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	720010106	Zavěšené potrubí - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75	m	2,000		0,00	
	PP		Zavěšené potrubí - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75					
	VV		"2NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	720010107	Zavěšené potrubí - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110	m	8,000		0,00	
	PP		Zavěšené potrubí - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110					
	VV		"2NP" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	720010108	Zavěšené potrubí - splašková kan. - učebny - plastové odpadní PE spojované svařováním, zvukoizolační (max.20dB(A) při 2,0L/s dle DIN EN 14366) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75	m	8,000		0,00	
	PP		Zavěšené potrubí - splašková kan. - učebny - plastové odpadní PE spojované svařováním, zvukoizolační (max.20dB(A) při 2,0L/s dle DIN EN 14366) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75					
	VV		"2NP" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
9	K	720010109	Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 50	m	18,000		0,00	
	PP		Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 50					
	VV		"3NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
10	K	720010110	Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75	m	2,000		0,00	
	PP		Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75					
	VV		"3NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	720010111	Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110	m	4,000		0,00	
	PP		Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110					
	VV		"3NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	720.01.02	Armatury kanalizační- vč.montáže a pomoc.materiálu				0,00	
12	K	720010201	Vyvedení odpadních výpustek DN50	ks	14,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek DN50					
	VV		"3NP" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
13	K	720010202	Vyvedení odpadních výpustek DN100	ks	4,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek DN100					
	VV		"3NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
14	K	720010203	Ventilační hlavice plastová, s integ. Průchodem střechou - vč. montáže a upevnění DN 100	ks	10,000		0,00	
	PP		Ventilační hlavice plastová, s integ. Průchodem střechou - vč. montáže a upevnění DN 100					
	VV		"střecha" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	720010204	Sifon dvojitý pro odvod kondenzátu DN 32	ks	1,000		0,00	
	PP		Sifon dvojitý pro odvod kondenzátu DN 32					
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	720010205	PV50 - Podlahová vpust, svislý odtok, pevná izolační příruba, vodní+mechanická ZU, nerez mřížka, min.0,5 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN50	kpl	1,000		0,00	
	PP		PV50 - Podlahová vpust, svislý odtok, pevná izolační příruba, vodní+mechanická ZU, nerez mřížka, min.0,5 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN50					
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	720.01.03	Požární manžety - kanalizace				0,00	
17	K	720010301	Požární manžeta, vč. upev. materiálu - utěsnění svislého prostupu ve stropu potrubí DN50-100	ks	12,000		0,00	
	PP		Požární manžeta, vč. upev. materiálu - utěsnění svislého prostupu ve stropu potrubí DN50-100					
	VV		"3NP" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	720.01.04	Ostatní - kanalizace				0,00	
18	K	720010401	Zkoušky plynotěsnosti vzduchem - nové potrubí do DN 110	m	124,000		0,00	
	PP		Zkoušky plynotěsnosti vzduchem - nové potrubí do DN 110					
19	K	720010402	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí do DN100- vč.tvarovek	m	124,000		0,00	
	PP		Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí do DN100- vč.tvarovek					
20	K	720010403	Demontáž stávajících kanalizačních armatur do DN100	m	30,000		0,00	
	PP		Demontáž stávajících kanalizačních armatur do DN100					
21	K	720010404	Napojení na stávající potrubí do DN100 - vč.přechodek	ks	8,000		0,00	
	PP		Napojení na stávající potrubí do DN100 - vč.přechodek					
	VV		"2NP" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
22	K	720010405	Čištění stávajícího odpadního potrubí pod napojením (cca 18m) DN70-100	ks	8,000		0,00	
	PP		Čištění stávajícího odpadního potrubí pod napojením (cca 18m) DN70-100					
	VV		"2NP pod stropem-3PP pod podlahou" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
23	K	720010406	Zednické přípomoce - kanalizace	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zednické přípomoce - kanalizace					
24	K	720010407	Přesun hmot - kanalizace	%			0,00	
	PP		Přesun hmot - kanalizace					
	D	720.02	VODOVOD				0,00	
	D	720.02.01	Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu				0,00	
25	K	720020101	Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 20	m	42,000		0,00	
	PP		Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 20					
	VV		"2NP" 4		4,000			
	VV		"3NP" 38		38,000			
	VV		Součet		42,000			
26	K	720020102	Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 25	m	28,000		0,00	
	PP		Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 25					
	VV		"2NP" 8		8,000			
	VV		"3NP" 12+4+4		20,000			
	VV		Součet		28,000			
27	K	720020103	Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 32	m	18,000		0,00	
	PP		Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 32					
28	K	720020104	Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 40	m	9,000		0,00	
	PP		Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1PP" 1		1,000			
	VV		"1NP" 4		4,000			
	VV		"2NP" 4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
29	K	720020105	Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 63		40,000		0,00	
	PP		Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 63					
30	K	720020106	Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 75	m	20,000		0,00	
	PP		Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 75					
	VV		"3PP"18+2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
31	K	720020107	Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 90	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 90					
32	K	720020108	Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 110	m	15,000		0,00	
	PP		Potrubí studené vody, plastové PPR PN16, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 110					
33	K	720020109	Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu CV Ø 16	m	16,000		0,00	
	PP		Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu CV Ø 16					
	VV		"2NP" 1+1		2,000			
	VV		"3NP" 6+4+4		14,000			
	VV		Součet		16,000			
34	K	720020110	Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 20, CV Ø 20	m	35,000		0,00	
	PP		Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 20, CV Ø 20					
35	K	720020111	Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 25, CV Ø 25	m	47,000		0,00	
	PP		Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 25, CV Ø 25					
36	K	720020112	Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 32	m	17,000		0,00	
	PP		Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 32					
	VV		"1PP" 1+1+1		3,000			
	VV		"1NP" 4+4		8,000			
	VV		"2NP" 3+3		6,000			
	VV		Součet		17,000			
37	K	720020113	Potrubí teplé vody - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu CV Ø 40	m	40,000		0,00	
	PP		Potrubí teplé vody - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu CV Ø 40					
	VV		"3PP" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
38	K	Pol1	Potrubí teplé vody - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 50, CV Ø 50	m	63,000		0,00	
	PP		Potrubí teplé vody - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 50, CV Ø 50					
	VV		"3PP" 36+6+5		47,000			
	VV		"2PP" 4+4		8,000			
	VV		"2PP" 4+4		8,000			
	VV		Součet		63,000			
39	K	720020114	Potrubí teplé vody - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 63	m	40,000		0,00	
	PP		Potrubí teplé vody - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 63					
	VV		"3PP" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
40	K	720020115	Potrubí teplé vody - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 75	m	40,000		0,00	
	PP		Potrubí teplé vody - plastové PP-RCT S4 SDR9 nebo PPR PN20 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 75					
	VV		"3PP" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
41	K	720020116	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro společný rozvod - vodoměrná místnost - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 20 - SV DN50, tep.izol.20mm	m	97,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro společný rozvod - vodoměrná místnost - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 20 - SV DN50, tep.izol.20mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	720020117	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro společný rozvod - vodoměrná místnost - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 36 - SV DN110, tep.izol.25mm	m	105,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro společný rozvod - vodoměrná místnost - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 36 - SV DN110, tep.izol.25mm					
43	K	720020118	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro CV Ø 16, tep.izol.40mm	m	16,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro CV Ø 16, tep.izol.40mm					
44	K	720020119	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV,CV Ø 20, tep.izol.40mm	m	35,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV,CV Ø 20, tep.izol.40mm					
45	K	720020120	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV,CV Ø 25, tep.izol.30mm	m	47,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV,CV Ø 25, tep.izol.30mm					
46	K	720020121	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV,CV Ø 32, tep.izol.40mm	m	17,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV,CV Ø 32, tep.izol.40mm					
47	K	720020122	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro CV Ø 40, tep.izol.50mm	m	40,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro CV Ø 40, tep.izol.50mm					
48	K	720020123	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV,CV Ø 50, tep.izol.30mm	m	63,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV,CV Ø 50, tep.izol.30mm					
49	K	720020124	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 63, tep.izol.40mm	m	40,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 63, tep.izol.40mm					
50	K	720020125	Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 75, tep.izol.55mm	m	40,000		0,00	
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody a stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 75, tep.izol.55mm					
	D	720.02.02	Armatury vodovodní - vč.montáže a pomoc.materiálu				0,00	
51	K	720020201	Nástěnky DN15	ks	24,000		0,00	
	PP		Nástěnky DN15					
	VV		"3NP" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
52	K	720020202	Kulový kohout s vypouštěním (KKv) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20	ks	2,000		0,00	
	PP		Kulový kohout s vypouštěním (KKv) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20					
	VV		"3PP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	720020203	Kulový kohout s vypouštěním (KKv) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 50	ks	4,000		0,00	
	PP		Kulový kohout s vypouštěním (KKv) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 50					
	VV		"3PP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	720020204	Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15	ks	8,000		0,00	
	PP		Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15					
	VV		"1NP" 2		2,000			
	VV		"2NP" 2		2,000			
	VV		"3NP" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
55	K	720020205	Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20	ks	8,000		0,00	
	PP		Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20					
56	K	720020206	Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 25	ks	6,000		0,00	
	PP		Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 25					
	VV		"1NP" 2		2,000			
	VV		"2NP" 2		2,000			
	VV		"3NP" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
57	K	720020207	Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 32	ks	1,000		0,00	
	PP		Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 32					
	VV		"3PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	720020208	Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 40	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 40					
	VV		"3PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	720020209	Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 50	ks	1,000		0,00	
	PP		Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 50					
	VV		"3PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	720020210	Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 65	ks	2,000		0,00	
	PP		Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 65					
	VV		"3PP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	720020211	Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 80	ks	1,000		0,00	
	PP		Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 80					
	VV		"3PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	720020212	Kulový kohout (KK) podomítkový PPR - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15	ks	4,000		0,00	
	PP		Kulový kohout (KK) podomítkový PPR - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15					
	VV		"3NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	720020213	Termostatický regulační ventil (TRV) - min.PN10, 50-65°C, s možností termické dezinfekce rozvodu, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20	ks	4,000		0,00	
	PP		Termostatický regulační ventil (TRV) - min.PN10, 50-65°C, s možností termické dezinfekce rozvodu, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20					
64	K	720020214	Filtr (FV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15	ks	1,000		0,00	
	PP		Filtr (FV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15					
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	720020215	Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15	ks	1,000		0,00	
	PP		Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15					
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	720.02.03	Požární manžety - vodovod				0,00	
66	K	720020301	Požární tmel - utěsnění prostupu stěnou nebo stropem pro potrubí Ø16-25	ks	5,000		0,00	
	PP		Požární tmel - utěsnění prostupu stěnou nebo stropem pro potrubí Ø16-25					
	VV		"3NP" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	720.02.04	Ostatní - vodovod				0,00	
67	K	720020401	Zkoušky tlakové potrubí vodou	m	500,000		0,00	
	PP		Zkoušky tlakové potrubí vodou					
68	K	720020402	Proplach, desinfekce do DN 80	m	500,000		0,00	
	PP		Proplach, desinfekce do DN 80					
69	K	720020403	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí do DN80- vč.tvarovek	m	500,000		0,00	
	PP		Demontáž stávajícího vodovodního potrubí do DN80- vč.tvarovek					
70	K	720020404	Demontáž stávajících vodovodních armatur do DN80	ks	68,000		0,00	
	PP		Demontáž stávajících vodovodních armatur do DN80					
71	K	720020405	Napojení na stávající potrubí do DN80 - vč.přechodek	ks	40,000		0,00	
	PP		Napojení na stávající potrubí do DN80 - vč.přechodek					
	VV		"3PP" 24		24,000			
	VV		"2PP-2NP" 16		16,000			
	VV		Součet		40,000			
72	K	720020406	Zednické přípomoce - vodovod	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zednické přípomoce - vodovod					
73	K	720020407	Přesun hmot - vodovod	%			0,00	
	PP		Přesun hmot - vodovod					
	D	720.03	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - vč. instal. materiálu a montáže				0,00	
	D	7200301	U - Umyvadlo				0,00	
74	K	72003011	Umyvadlo keramické cca60x45cm, s přepadem, otvor pro baterii, barva bílá	ks	9,000		0,00	
	PP		Umyvadlo keramické cca60x45cm, s přepadem, otvor pro baterii, barva bílá					
75	K	72003052	Baterie umyvadlová stojánková páková, keram.kartuše prům. 40mm, výška výtoku min 70mm, výtokové ramínko min 110mm, úsporná, chrom	ks	9,000		0,00	
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková, keram.kartuše prům. 40mm, výška výtoku min 70mm, výtokové ramínko min 110mm, úsporná, chrom					
76	K	72003013	Sifon umyvadlový DN40 vč.odtokového ventilu, plast, chrom	ks	9,000		0,00	
	PP		Sifon umyvadlový DN40 vč.odtokového ventilu, plast, chrom					
	VV		"3NP" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
77	K	72003035	Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8"	ks	18,000		0,00	
	PP		Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8"					
	D	7200302	P - Pisoár				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	72003021	Pisoár nástěnný keramický odsávací pro 1l splachování, 305x340x535mm, skrytý přítok i odtok, bílý - vč.instalační sady	ks	2,000		0,00	
	PP		Pisoár nástěnný keramický odsávací pro 1l splachování, 305x340x535mm, skrytý přítok i odtok, bílý - vč.instalační sady					
79	K	72003022	Sifon pisoárový odsávací DN50 pro 1l splachování, ležatý odtok, plast	ks	2,000		0,00	
	PP		Sifon pisoárový odsávací DN50 pro 1l splachování, ležatý odtok, plast					
80	K	72003023	Radarový splachovač, s montážní krabicí, integrovaný napájecí zdroj 230V (nebo součást keramického pisoáru)	ks	2,000		0,00	
	PP		Radarový splachovač, s montážní krabicí, integrovaný napájecí zdroj 230V (nebo součást keramického pisoáru)					
	VV		"3NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	7200303	B - Bidet závěsný				0,00	
81	K	72003031	Bidet závěsný 365x540, jednotná designová serie, vč.instalační sady pro skryté uchycení a protihlukové sady, barva bílá	ks	1,000		0,00	
	PP		Bidet závěsný 365x540, jednotná designová serie, vč.instalační sady pro skryté uchycení a protihlukové sady, barva bílá					
82	K	72003032	Sifon bidetový DN40 trubkový	ks	1,000		0,00	
	PP		Sifon bidetový DN40 trubkový					
83	K	72003033	Instal.blok B pro SDK	ks	1,000		0,00	
	PP		Instal.blok B pro SDK					
84	K	72003034	Baterie bidetová stojánková páková směšovací, jednotná design.serie, keram.kartuše o40mm, úsporná, chrom	ks	1,000		0,00	
	PP		Baterie bidetová stojánková páková směšovací, jednotná design.serie, keram.kartuše o40mm, úsporná, chrom					
85	K	72003035	Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8"	ks	8,000		0,00	
	PP		Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8"					
	D	7200304	WC - Klozet závěsný				0,00	
86	K	72003041	Klozet závěsný, hluboké splachování (3,0+4,5l), vodorovný odpad, vč.instal.sady pro skryté uchycení a protihlukové sady, barva bílá	ks	3,000		0,00	
	PP		Klozet závěsný, hluboké splachování (3,0+4,5l), vodorovný odpad, vč.instal.sady pro skryté uchycení a protihlukové sady, barva bílá					
87	K	72003042	Sedátko s poklopem, duroplast, barva bílá	ks	3,000		0,00	
	PP		Sedátko s poklopem, duroplast, barva bílá					
88	K	72003043	Instal.blok WC pro SDK, se splach.nádržkou pro dvojí splachování	ks	3,000		0,00	
	PP		Instal.blok WC pro SDK, se splach.nádržkou pro dvojí splachování					
89	K	72003044	Ovládací tlačítko pro předstěnové inst.systémy, 2 množství splachování, Antivandal, kov	ks	3,000		0,00	
	PP		Ovládací tlačítko pro předstěnové inst.systémy, 2 množství splachování, Antivandal, kov					
	VV		"3NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	7200305	Ui - Umyvadlo - imobilní				0,00	
90	K	72003051	Umyvadlo keramické (úzké) cca45x25cm, s přepadem, barva bílá	ks	1,000		0,00	
	PP		Umyvadlo keramické (úzké) cca45x25cm, s přepadem, barva bílá					
91	K	72003052	Baterie umyvadlová stojánková páková, keram.kartuše prům. 40mm, výška výtoku min 70mm, výtokové ramínko min 110mm, úsporná, chrom	ks	1,000		0,00	
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková, keram.kartuše prům. 40mm, výška výtoku min 70mm, výtokové ramínko min 110mm, úsporná, chrom					
92	K	Pol108	Sifon umyvadlový podomítkový DN40, odtoková trubka a ventil chrom	ks	1,000		0,00	
	PP		Sifon umyvadlový podomítkový DN40, odtoková trubka a ventil chrom					
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	72003054	Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8", kulatý	ks	2,000		0,00	
	PP		Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8", kulatý					
	D	7200306	WCi - Klozet závěsný - imobilní				0,00	
94	K	Pol109	Klozet závěsný 360x700, hluboké splachování, vodorovný odpad, vč.instalační sady pro skryté uchycení, barva bílá	ks	1,000		0,00	
	PP		Klozet závěsný 360x700, hluboké splachování, vodorovný odpad, vč.instalační sady pro skryté uchycení, barva bílá					
95	K	Pol110	Sedátko s poklopem, duroplast, barva bílá	ks	1,000		0,00	
	PP		Sedátko s poklopem, duroplast, barva bílá					
96	K	Pol111	Instal.blok WCi zesílený pro SDK pro bezbariérové WC, se splach.nádržkou pro dvojí splachování	ks	1,000		0,00	
	PP		Instal.blok WCi zesílený pro SDK pro bezbariérové WC, se splach.nádržkou pro dvojí splachování					
97	K	Pol112	Oddálené pneumatické ovládání pro 2 množství splachování, chrom	ks	1,000		0,00	
	PP		Oddálené pneumatické ovládání pro 2 množství splachování, chrom					
98	K	Pol113	Krycí deska místo ovládacího tlačítka na instal.bloku, kov, chrom	ks	1,000		0,00	
	PP		Krycí deska místo ovládacího tlačítka na instal.bloku, kov, chrom					
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	7200307	U1 - Umyvadlo v učebnách				0,00	
99	K	Pol2	Umyvadlo keramické cca60x45cm, s přepadem, bez otvoru, barva bílá	ks	5,000		0,00	
	PP		Umyvadlo keramické cca60x45cm, s přepadem, bez otvoru, barva bílá					
100	K	Pol3	Výtokový ventil nástěnný pákový s otočným ramínkem cca.200mm, s keram. kartuší, chrom	ks	5,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výtokový ventil nástěnný pákový s otočným ramínkem cca.200mm, s keram. kartuší, chrom					
101	K	72003013	Sifon umyvadlový DN40 vč.odtokového ventilu, plast, chrom	ks	5,000		0,00	
	PP		Sifon umyvadlový DN40 vč.odtokového ventilu, plast, chrom					
	VV		"3NP" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	7200308	Dr - dřez				0,00	
102	K	Pol4	Nerezový dvoudřez (P) s policí cca 1000x600x850mm, bez otvoru pro baterii	ks	1,000		0,00	
	PP		Nerezový dvoudřez (P) s policí cca 1000x600x850mm, bez otvoru pro baterii					
103	K	Pol3	Výtokový ventil nástěnný pákový s otočným ramínkem cca.200mm, s keram. kartuší, chrom	ks	1,000		0,00	
	PP		Výtokový ventil nástěnný pákový s otočným ramínkem cca.200mm, s keram. kartuší, chrom					
104	K	Pol5	Sifon dvoudřezový DN50 plastový, odpadní ventil s nerez mřížkou	ks	1,000		0,00	
	PP		Sifon dvoudřezový DN50 plastový, odpadní ventil s nerez mřížkou					
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	Pol6	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů vč.baterií a sifonů	m	23,000		0,00	
	PP		Demontáž stávajících zařizovacích předmětů vč.baterií a sifonů					
106	K	7200310	Přesun hmot - zařizovací předměty	%			0,00	
	PP		Přesun hmot - zařizovací předměty					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
F00 - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
F00 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:		Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
PSV - PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
730 - Demontáže ústředního vytápění	0,00
732 - Strojovny	0,00
733 - Potrubí	0,00
734 - Armatury	0,00
735 - Otopná tělesa	0,00
783 - Nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
F00 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: | Datum: 27. 5. 2020
Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel: VPÚ DECO Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	PSV	PSV				0,00	
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
1	*M*	*7134R0001*	*Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN 32, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 40mm.*	*m*	*106,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN 32, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 40mm.					
2	K	7134R0002	Montáž izolace pro potrubí DN 32.	m	106,000		0,00	R položka
	PP		Montáž izolace pro potrubí DN 32.					
3	*M*	*7134R0003*	*Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN 40, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 40mm.*	*m*	*37,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN 40, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 40mm.					
4	K	7134R0004	Montáž izolace pro potrubí DN 40.	m	37,000		0,00	R položka
	PP		Montáž izolace pro potrubí DN 40.					
5	*M*	*7134R0005*	*Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN 65, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 60mm.*	*m*	*4,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN 65, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 60mm.					
6	K	7134R0006	Montáž izolace pro potrubí DN 65.	m	4,000		0,00	R položka
	PP		Montáž izolace pro potrubí DN 65.					
7	*M*	*7134R0007*	*Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 17x2,0, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 20mm.*	*m*	*18,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 17x2,0, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 20mm.					
8	K	7134R0008	Montáž izolace pro potrubí 17x2,0	m	18,000		0,00	R položka
	PP		Montáž izolace pro potrubí 17x2,0					
9	*M*	*7134R0009*	*Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 20x2,0, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 20mm.*	*m*	*36,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 20x2,0, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 20mm.					
10	K	7134R0010	Montáž izolace pro potrubí 20x2,0	m	36,000		0,00	R položka
	PP		Montáž izolace pro potrubí 20x2,0					
11	*M*	*7134R0011*	*Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 25x2,3, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 25mm.*	*m*	*16,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 25x2,3, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 25mm.					
12	K	7134R0012	Montáž izolace pro potrubí 25x2,3	m	16,000		0,00	R položka
	PP		Montáž izolace pro potrubí 25x2,3					
13	*M*	*7134R0013*	*Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 32x2,9, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 30mm.*	*m*	*5,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 32x2,9, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 30mm.					
14	K	7134R0014	Montáž izolace pro potrubí 32x2,9	m	5,000		0,00	R položka
	PP		Montáž izolace pro potrubí 32x2,9					
15	*M*	*7134R0015*	*Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 40x3,7, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 30mm.*	*m*	*25,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tepelná izolace pro plastové potrubí, uložené v podlaze 40x3,7, lambda min. 0,04W/mK, tloušťka dle zákona 193/2007 Sb . Tl. 30mm.					
16	K	7134R0016	Montáž izolace pro potrubí 40x3,7	m	25,000		0,00	R položka
	PP		Montáž izolace pro potrubí 40x3,7					
17	K	7134R0017	Podružný materiál pro tepelné izolace	%			0,00	
	PP		Podružný materiál pro tepelné izolace					
18	K	7134R0018	Přesun hmot pro tepelné izolace	t	0,500		0,00	R položka
	PP		Přesun hmot pro tepelné izolace					
	D	730	Demontáže ústředního vytápění				0,00	
19	K	730R00001	Demontáž stávajícího systému vytápění ve 3.NP v rozsahu, zakresleném na půdorysu podlaží. Cca 3 ks ocelových deskových radiátorů xyz Klasik + potrubní přípojky a rozvody z ocelového potrubí	sbr	1,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž stávajícího systému vytápění ve 3.NP v rozsahu, zakresleném na půdorysu podlaží. Cca 3 ks ocelových deskových radiátorů xyz Klasik + potrubní přípojky a rozvody z ocelového potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	732	Strojovny				0,00	
20	*M*	*732R00001*	*Oběhové čerpadlo, typ 32-80, s datovou komunikací MODBUS. Tepelná izolace. Blíže viz PD F00*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Oběhové čerpadlo, typ 32-80, s datovou komunikací MODBUS. Tepelná izolace. Blíže viz PD F00					
21	K	732R00002	Montáž čerpadla, 32-80	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž čerpadla, 32-80					
22	*M*	*732R00003*	*Teplovodní rozdělovač DN 100, 4 výstupy, délka 900 mm, návarky pro manometr, teploměr a vypouštění, včetně tepelné izolace s povrchovou úpravou oplechováním a atypických podpěr*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Teplovodní rozdělovač DN 100, 4 výstupy, délka 900 mm, návarky pro manometr, teploměr a vypouštění, včetně tepelné izolace s povrchovou úpravou oplechováním a atypických podpěr					
23	K	732R00004	Montáž rozdělovače	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž rozdělovače					
24	*M*	*732R00005*	*Teplovodní sběrač DN 100, 4 výstupy, délka 900 mm, návarky pro manometr, teploměr a vypouštění, včetně tepelné izolace s povrchovou úpravou oplechováním a atypických podpěr*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Teplovodní sběrač DN 100, 4 výstupy, délka 900 mm, návarky pro manometr, teploměr a vypouštění, včetně tepelné izolace s povrchovou úpravou oplechováním a atypických podpěr					
25	K	732R00006	Montáž sběrače	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž sběrače					
26	K	732R00007	Podružný materiál pro strojovny	%			0,00	
	PP		Podružný materiál pro strojovny					
27	K	732R00008	Přesun hmot pro strojovny	t	0,200		0,00	R položka
	PP		Přesun hmot pro strojovny					
	D	733	Potrubí				0,00	
28	*M*	*733R00001*	*Ocelové potrubí DN 32, PN 10, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů, nátěrů a uložení*	*m*	*106,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Ocelové potrubí DN 32, PN 10, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů, nátěrů a uložení					
29	K	733R00002	Montáž potrubí DN 32	ks	106,000		0,00	R položka
	PP		Montáž potrubí DN 32					
30	*M*	*733R00003*	*Ocelové potrubí DN40, PN 10, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů, nátěrů a uložení*	*m*	*37,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Ocelové potrubí DN40, PN 10, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů, nátěrů a uložení					
31	K	733R00004	Montáž potrubí DN 40	ks	37,000		0,00	R položka
	PP		Montáž potrubí DN 40					
32	*M*	*733R00005*	*Ocelové potrubí DN65, PN 10, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů, nátěrů a uložení*	*m*	*4,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Ocelové potrubí DN65, PN 10, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů, nátěrů a uložení					
33	K	733R00006	Montáž potrubí DN 65	ks	4,000		0,00	R položka
	PP		Montáž potrubí DN 65					
34	*M*	*733R00007*	*Přechodový kus ocel / plast DN 32 / 40*	*ks*	*2,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Přechodový kus ocel / plast DN 32 / 40					
35	K	733R00008	Montáž přechodu ocel / plast DN 20	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		Montáž přechodu ocel / plast DN 20					
36	*M*	*733R00009*	*Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 17x2,0, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení*	*m*	*18,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 17x2,0, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení					
37	K	733R00010	Montáž plastového potrubí DN 17x2,0	m	18,000		0,00	R položka
	PP		Montáž plastového potrubí DN 17x2,0					
38	*M*	*733R00011*	*Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 20x2,0, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení*	*m*	*36,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 20x2,0, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení					
39	K	733R00012	Montáž plastového potrubí DN 20x2,0	m	36,000		0,00	R položka
	PP		Montáž plastového potrubí DN 20x2,0					
40	*M*	*733R00013*	*Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 25x2,3, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení*	*m*	*16,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 25x2,3, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení					
41	K	733R00014	Montáž plastového potrubí DN 25x2,3	m	16,000		0,00	R položka
	PP		Montáž plastového potrubí DN 25x2,3					
42	*M*	*733R00015*	*Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 32x2,9, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení*	*m*	*5,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 32x2,9, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení					
43	K	733R00016	Montáž plastového potrubí DN 32x2,9	m	5,000		0,00	R položka
	PP		Montáž plastového potrubí DN 32x2,9					
44	*M*	*733R00017*	*Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 40x3,7, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení*	*m*	*25,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Plastové potrubí pro vytápění, PN 6, průměr 40x3,7, včetně tvarovek, ohybů, kompenzátorů a uložení					
45	K	733R00018	Montáž plastového potrubí DN 40x3,7	m	25,000		0,00	R položka
	PP		Montáž plastového potrubí DN 40x3,7					
46	K	733R00019	Podružný materiál pro potrubí	%			0,00	
	PP		Podružný materiál pro potrubí					
47	K	733R00020	Přesun hmot pro potrubí	t	3,100		0,00	R položka
	PP		Přesun hmot pro potrubí					
	D	734	Armatury				0,00	
48	*M*	*734R00001*	*Kulový kohout DN20, PN10, včetně izolace.*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Kulový kohout DN20, PN10, včetně izolace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	734R00002	Montáž kulového kohoutu DN20.	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž kulového kohoutu DN20.					
50	*M*	*734R00003*	*Kulový kohout DN32, PN10, včetně izolace.*	*ks*	*2,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Kulový kohout DN32, PN10, včetně izolace.					
51	K	734R00004	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		Montáž kulového kohoutu DN32.					
52	*M*	*734R00005*	*Kulový kohout DN40, PN10, včetně izolace.*	*ks*	*4,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Kulový kohout DN40, PN10, včetně izolace.					
53	K	734R00006	Montáž kulového kohoutu DN40.	ks	4,000		0,00	R položka
	PP		Montáž kulového kohoutu DN40.					
54	*M*	*734R00007*	*Zpětný ventil DN 40*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Zpětný ventil DN 40					
55	K	734R00008	Montáž zpětného ventilu DN 40	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž zpětného ventilu DN 40					
56	*M*	*734R00009*	*Vypouštěcí kohout DN15, PN10, včetně izolace.*	*ks*	*4,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Vypouštěcí kohout DN15, PN10, včetně izolace.					
57	K	734R00010	Montáž vypoušřěcího kohoutu DN15.	ks	4,000		0,00	R položka
	PP		Montáž vypoušřěcího kohoutu DN15.					
58	*M*	*734R00011*	*Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 20. Blíže viz PD F00*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 20. Blíže viz PD F00					
59	K	734R00012	Montáž vyvažovacího ventilu DN 20	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž vyvažovacího ventilu DN 20					
60	*M*	*734R00013*	*Vyvažovací ventil vypouštěním, DN 32. Blíže viz PD F00*	*ks*	*2,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Vyvažovací ventil vypouštěním, DN 32. Blíže viz PD F00					
61	K	734R00014	Montáž vyvažovacího ventilu DN 32	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		Montáž vyvažovacího ventilu DN 32					
62	*M*	*734R00015*	*Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 40. Blíže viz PD F00*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 40. Blíže viz PD F00					
63	K	734R00016	Montáž vyvažovacího ventilu DN 40	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž vyvažovacího ventilu DN 40					
64	*M*	*734R00017*	*Přepouštěcí ventil DN 25. Blíže viz PD F00*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Přepouštěcí ventil DN 25. Blíže viz PD F00					
65	K	734R00018	Montáž přepouštěcího ventilu DN 25	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž přepouštěcího ventilu DN 25					
66	*M*	*734R00019*	*Radiátorový ventil rohový DN 15. Blíže viz PD F00*	*ks*	*3,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Radiátorový ventil rohový DN 15. Blíže viz PD F00					
67	K	734R00020	Montáž radiátorového ventilu DN 15	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		Montáž radiátorového ventilu DN 15					
68	*M*	*734R00021*	*Termostatická hlavice v provedení pro veřejné budovy, Blíže viz PD F00*	*ks*	*3,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Termostatická hlavice v provedení pro veřejné budovy, Blíže viz PD F00					
69	K	734R00022	Montáž termostatické hlavice	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		Montáž termostatické hlavice					
70	*M*	*734R00023*	*Teploměr s jímkou, rozsah 0 - 120°C*	*ks*	*4,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Teploměr s jímkou, rozsah 0 - 120°C					
71	K	734R00024	Montáž teploměru	ks	4,000		0,00	R položka
	PP		Montáž teploměru					
72	*M*	*734R00025*	*Tlakoměr, rozsah 0 - 600 kPa*	*ks*	*2,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Tlakoměr, rozsah 0 - 600 kPa					
73	K	734R00026	Montáž tlakoměru	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		Montáž tlakoměru					
74	K	734R00027	Podružný materiál pro armatury	%			0,00	
	PP		Podružný materiál pro armatury					
75	K	734R00028	Přesun hmot pro armatury	t	5,000		0,00	R položka
	PP		Přesun hmot pro armatury					
	D	735	Otopná tělesa				0,00	
76	*M*	*735R00001*	*Otopné deskové těleso v provedení se středovým připojením, PN10, rozměr (Označení hloubky - Výška / Délka) 11-900/800, včetně ukotvení, barva dle architekta. Blíže viz PD F00*	*ks*	*2,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Otopné deskové těleso v provedení se středovým připojením, PN10, rozměr (Označení hloubky - Výška / Délka) 11-900/800, včetně ukotvení, barva dle architekta. Blíže viz PD F00					
77	K	735R00002	Montáž deskového tělesa 11-900/800.	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		Montáž deskového tělesa 11-900/800.					
78	*M*	*735R00003*	*Otopné deskové těleso v provedení se středovým připojením, PN10, rozměr (Označení hloubky - Výška / Délka) 21-900/800, včetně ukotvení, barva dle architekta. Blíže viz PD F00*	*ks*	*1,000*		*0,00*	*R položka*
	PP		Otopné deskové těleso v provedení se středovým připojením, PN10, rozměr (Označení hloubky - Výška / Délka) 21-900/800, včetně ukotvení, barva dle architekta. Blíže viz PD F00					
79	K	735R00004	Montáž deskového tělesa 21-900/800.	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž deskového tělesa 21-900/800.					
80	K	735R00005	Podružný materiál pro otopná tělesa	%			0,00	
	PP		Podružný materiál pro otopná tělesa					
81	K	735R00006	Přesun hmot pro otopná tělesa	t	1,000		0,00	R položka
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa					
	D	783	Nátěry				0,00	
82	K	7836R0001	Nátěry ocelového potrubí, pod izolaci základní syntetické, dvojnásobné, včetně ředidel a pomůcek	m2	20,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěry ocelového potrubí, pod izolaci základní syntetické, dvojnásobné, včetně ředidel a pomůcek					
83	K	7836R0002	Nátěry ocelových podružných konstrukcí a závěsů, 2xzakladní, 1 x syntetické s emailováním	m2	5,000		0,00	R položka
	PP		Nátěry ocelových podružných konstrukcí a závěsů, 2xzakladní, 1 x syntetické s emailováním					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
84	K	HZS2212.1	Proplach systému po montáži	hod	8,000		0,00	R položka
	PP		Proplach systému po montáži					
85	K	HZS2212.2	Napuštění systému	hod	8,000		0,00	R položka
	PP		Napuštění systému					
86	K	HZS2212.3	Zaregulování systému dle projektovaných parametrů včetně vystavení protokolu.	hod	8,000		0,00	R položka
	PP		Zaregulování systému dle projektovaných parametrů včetně vystavení protokolu.					
87	K	HZS2212.4	Tlaková a dilatační zkouška dle ČSN 060310	hod	24,000		0,00	R položka
	PP		Tlaková a dilatační zkouška dle ČSN 060310					
88	K	HZS2212.5	Topná zkouška, provedená v topném období v době trvání nejnižších venkovních teplot	hod	24,000		0,00	R položka
	PP		Topná zkouška, provedená v topném období v době trvání nejnižších venkovních teplot					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
D1 - SILNOPROUD	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	D1	SILNOPROUD				0,00	
1	K	Pol117	Rozvaděč RMS+3B - modulový rozvaděč min. 72 modulů, OEZ, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Rozvaděč RMS+3B - modulový rozvaděč min. 72 modulů, OEZ, vybavený dle schema rozvaděče a TZ					
2	K	Pol118	R - 146/2015/12/SL STZ VML 447 KO (4315 lm; 46.8 W)	ks	10,000		0,00	R položka
	PP		R - 146/2015/12/SL STZ VML 447 KO (4315 lm; 46.8 W)					
3	K	Pol119	S2 - LED panel 42W UGR<19, 4500lm (4517 lm; 41.6 W)	ks	59,000		0,00	R položka
	PP		S2 - LED panel 42W UGR<19, 4500lm (4517 lm; 41.6 W)					
4	K	Pol120	K - LED downlight opál, IP44 (2400 lm; 24.0 W)	ks	12,000		0,00	R položka
	PP		K - LED downlight opál, IP44 (2400 lm; 24.0 W)					
5	K	Pol121	NO protipanické k hydrantu s vlastní baterií, provoz 1h	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		NO protipanické k hydrantu s vlastní baterií, provoz 1h					
6	K	Pol122	Nouzové svítidla s vlastní baterií, provoz 1h	ks	11,000		0,00	R položka
	PP		Nouzové svítidla s vlastní baterií, provoz 1h					
7	K	7	Zásuvka jednonásobná 230V/16A pod omítku běžná, IP20	ks	12,000		0,00	R položka
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A pod omítku běžná, IP20					
8	K	8	Zásuvka dvojnásobná 230/16A pod omítku běžná IP20	ks	25,000		0,00	R položka
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230/16A pod omítku běžná IP20					
9	K	9	Podlahový box vybavený jednonásobnou zás. 3x 230V/16A a 3xSLP- 2xRJ45	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		Podlahový box vybavený jednonásobnou zás. 3x 230V/16A a 3xSLP- 2xRJ45					
10	K	10	Spínač (tlačítko) řazení č.1/0 230V/10A, 50Hz, běžné krytí IP	ks	10,000		0,00	R položka
	PP		Spínač (tlačítko) řazení č.1/0 230V/10A, 50Hz, běžné krytí IP					
11	K	11	Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, běžné krytí IP	ks	9,000		0,00	R položka
	PP		Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, běžné krytí IP					
12	K	12	Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 44	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 44					
13	K	13	Instalační krabice pod omítku KU68	m	37,000		0,00	R položka
	PP		Instalační krabice pod omítku KU68					
14	K	14	Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká	m	22,000		0,00	R položka
	PP		Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká					
15	K	Pol123	CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	578,000		0,00	R položka
	PP		CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová					
16	K	Pol124	CYKY-O 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	210,000		0,00	R položka
	PP		CYKY-O 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová					
17	K	Pol125	CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	345,000		0,00	R položka
	PP		CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová					
18	K	Pol126	CYKY-J 5x16mm2, kabel silový, izolace plastová	m	55,000		0,00	R položka
	PP		CYKY-J 5x16mm2, kabel silový, izolace plastová					
19	K	19	Montážní uši malé	ks	125,000		0,00	R položka
	PP		Montážní uši malé					
20	K	20	Montážní uši velké	ks	110,000		0,00	R položka
	PP		Montážní uši velké					
21	K	21	Lišta vkládací 20x20, plastová	bm	145,000		0,00	R položka
	PP		Lišta vkládací 20x20, plastová					
22	K	22	Lišta vkládací 40x60, plastová	bm	85,000		0,00	R položka
	PP		Lišta vkládací 40x60, plastová					
23	K	23	Montáž výše uvedených zařízení	hod	265,000		0,00	R položka
	PP		Montáž výše uvedených zařízení					
24	K	Pol127	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech					
26	K	Pol129	Výchozí revizní zpráva	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Výchozí revizní zpráva					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
K00 - Slaboproudé systémy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
K00 - Slaboproudé systémy

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
K00 - SLABOPROUD	0,00
K01 - MaR - pro kotelnu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
K00 - Slaboproudé systémy

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	K00	SLABOPROUD				0,00	
1	K	K00.001	IT - rozvaděč RACK 15U, 600/595/770 mm	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		IT - rozvaděč RACK 15U, 600/595/770 mm					
2	K	K00.002	IT - optická vana, 4x spojka, 8 pigtailů	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		IT - optická vana, 4x spojka, 8 pigtailů					
3	K	K00.003	IT - rozvodný panel do aktivního datového rozvaděče s přepěťovou ochranou a 8x zásuvka 230V	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		IT - rozvodný panel do aktivního datového rozvaděče s přepěťovou ochranou a 8x zásuvka 230V					
4	K	K00.004	IT - střešní ventilační jednotka - 2x ventilátor	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		IT - střešní ventilační jednotka - 2x ventilátor					
5	K	K00.005	IT - patchpanel 24-port	kpl	3,000		0,00	R položka
	PP		IT - patchpanel 24-port					
6	K	K00.006	IT - switch 24-port + sada propojovacích kabelů vč. PoE	kpl	3,000		0,00	R položka
	PP		IT - switch 24-port + sada propojovacích kabelů vč. PoE					
7	K	K00.007	IT - vyvyzovací panel	kpl	3,000		0,00	R položka
	PP		IT - vyvyzovací panel					
8	K	K00.008	IT - keystone do patchpanelu	kpl	72,000		0,00	R položka
	PP		IT - keystone do patchpanelu					
9	K	K00.009	IT - propojovací kabely 1,5m	kpl	72,000		0,00	R položka
	PP		IT - propojovací kabely 1,5m					
10	K	K00.010	IT rozvody - účastnické zásuvky 2x RJ-45 bílá	bm	36,000		0,00	R položka
	PP		IT rozvody - účastnické zásuvky 2x RJ-45 bílá					
11	K	K00.011	IT rozvody - WiFi router	kpl	3,000		0,00	R položka
	PP		IT rozvody - WiFi router					
12	K	K00.012	IT rozvody - kabel 2x F/UTP 4p CAT5e	m	1 500,000		0,00	R položka
	PP		IT rozvody - kabel 2x F/UTP 4p CAT5e					
13	K	K00.013	IT - optický kabel 8vláken vč. uložení - přípojka SEK	bm	52,000		0,00	R položka
	PP		IT - optický kabel 8vláken vč. uložení - přípojka SEK					
14	K	K00.014	DDZ - domácí telefon - IP s tlačítky	ks	5,000		0,00	R položka
	PP		DDZ - domácí telefon - IP s tlačítky					
15	K	K00.015	DDZ - propojovací kabel	ks	5,000		0,00	R položka
	PP		DDZ - propojovací kabel					
16	K	K00.016	Rozhlas - zesilovač 6x120W jako stávající typ	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Rozhlas - zesilovač 6x120W jako stávající typ					
17	K	K00.017	Rozhlas - převodník 100V/audio pro propojení stávajícího a nového zesilovače rozhlasu	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Rozhlas - převodník 100V/audio pro propojení stávajícího a nového zesilovače rozhlasu					
18	K	K00.018	Rozhlas - reproduktor do podhledu 6W s bílou mřížkou	ks	15,000		0,00	R položka
	PP		Rozhlas - reproduktor do podhledu 6W s bílou mřížkou					
19	K	K00.019	Rozhlas - kabel CYKY-J 3x1,5 pro rozhlas	m	260,000		0,00	R položka
	PP		Rozhlas - kabel CYKY-J 3x1,5 pro rozhlas					
20	K	K00.020	CCTV - barevná digitální IP kamera, montáž na strop s krytem	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		CCTV - barevná digitální IP kamera, montáž na strop s krytem					
21	K	K00.021	CCTV - propojovací kabe lpatchcord 2m	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		CCTV - propojovací kabe lpatchcord 2m					
22	K	K00.022	CSA 12 - výkonný zvonek 12V nebo podobný dle stávajícího systému (nebyly dodány podklady)	ks	5,000		0,00	R položka
	PP		CSA 12 - výkonný zvonek 12V nebo podobný dle stávajícího systému (nebyly dodány podklady)					
23	K	K00.023	Analogové hodiny na chodbu typ např. 3711, číselník o průměru 60cm	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		Analogové hodiny na chodbu typ např. 3711, číselník o průměru 60cm					
24	K	K00.024	Kabel CYKY-J 3x1,5 pro zvonky	m	95,000		0,00	R položka
	PP		Kabel CYKY-J 3x1,5 pro zvonky					
25	K	K00.025	STA - zásuvka	ks	6,000		0,00	R položka
	PP		STA - zásuvka					
26	K	K00.026	STA - kabel koaxiální pro STA zásuvky ukončený v RACKu	m	185,000		0,00	R položka
	PP		STA - kabel koaxiální 125 pro STA zásuvky ukončený v RACKu					
27	K	K00.027	EZS - stávající ústředna - rozšíření pro 3NP	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		EZS - stávající ústředna - rozšíření pro 3NP					
28	K	K00.028	EZS - čidla PIR	ks	8,000		0,00	R položka
	PP		EZS - čidla PIR					
29	K	K00.029	EZS - tlačítkový hlásič pro ohlášení požáru do systému EZS	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		EZS - tlačítkový hlásič pro ohlášení požáru do systému EZS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	K00.030	EZS - kabel SYKFY 2x2x0,8 vč. chráničky a uložení	bm	1,000		0,00	R položka
	PP		EZS - kabel SYKFY 2x2x0,8 vč. chráničky a uložení					
31	K	K00.031	EZS - programování a zaškolení	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		EZS - programování a zaškolení					
32	K	K00.032	Úložný materiál - husí krk 20	m	560,000		0,00	R položka
	PP		Úložný materiál - husí krk 20					
33	K	K00.033	Montáž výše uvedených zařízení, předpokládá se, že uložení bude většinou pod omítku	hod	250,000		0,00	R položka
	PP		Montáž výše uvedených zařízení, předpokládá se, že uložení bude většinou pod omítku					
34	K	K00.034	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech					
36	K	K00.036	Výchozí revizní zpráva	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Výchozí revizní zpráva					
	D	K01	MaR - pro kotelnu				0,00	
37	K	K01.001	Úpravy v rozvaděči MaR, doplnění a vydrátování přídavných rozšiřujících karet, jednoho jističe pro oběhové čerpadlo vč. ovládacího relé (na rozvaděči ovladač R-0-A), odjištění servopohonu - svorková skleněná pojistka - 2A	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Úpravy v rozvaděči MaR, doplnění a vydrátování přídavných rozšiřujících karet, jednoho jističe pro oběhové čerpadlo vč. ovládacího relé (na rozvaděči ovladač R-0-A), odjištění servopohonu - svorková skleněná pojistka - 2A					
38	K	K01.002	Doplnění vstupní karty DI16	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Doplnění vstupní karty DI16					
39	K	K01.003	Doplnění vstupní karty DO8	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Doplnění vstupní karty DO8					
40	K	K01.004	Doplnění výstupní karty AO4	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Doplnění výstupní karty AO4					
41	K	K01.005	SW řídícího systému - rozšíření	hod	25,000		0,00	R položka
	PP		SW řídícího systému - rozšíření					
42	K	K01.006	Odladění 1:1	hod	5,000		0,00	R položka
	PP		Odladění 1:1					
43	K	K01.007	Snímač teploty příložný	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Snímač teploty příložný					
44	K	K01.008	Směšovací ventil ESBE kvs8, DN25	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Směšovací ventil ESBE kvs8, DN25					
45	K	K01.009	Servopohon, napájení 24V, ovládání 0-10V, vč. redukce na mix	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Servopohon, napájení 24V, ovládání 0-10V, vč. redukce na mix					
46	K	K01.010	Kabel CYKY-J 3x1,5 pro čerpadlo	m	24,000		0,00	R položka
	PP		Kabel CYKY-J 3x1,5 pro čerpadlo					
47	K	K01.011	Plastová trubka DN25 vč. uložení	bm	20,000		0,00	R položka
	PP		Plastová trubka DN25 vč. uložení					
48	K	K01.012	Úložný materiál - žlab 30x50 vč. uložení	bm	24,000		0,00	R položka
	PP		Úložný materiál - žlab 30x50 vč. uložení					
49	K	K01.013	Montáž výše uvedených zařízení vč. dopravy	hod	25,000		0,00	R položka
	PP		Montáž výše uvedených zařízení vč. dopravy					
50	K	K01.014	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech					
52	K	K01.016	Výchozí revizní zpráva	hod	12,000		0,00	R položka
	PP		Výchozí revizní zpráva					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
H00 - Zařízení vzduchotechniky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
H00 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
H00 - Zařízení vzduchotechniky	0,00
H00.6 - Odtah WC 1.PP až 3.NP	0,00
H00.7 - Interiérová větrací jednotka v učebně 09 ve 3.NP	0,00
H00.8 - Příprava pro napojení digestoře v učebně 06 ve 3.NP	0,00
H00.40 - Izolace	0,00
H00.41 - Pomocný materiál	0,00
H00.42 - Práce nutné pro kompletaci díla vzduchotechniky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
H00 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	H00	Zařízení vzduchotechniky				0,00	
	D	H00.6	Odtah WC 1.PP až 3.NP				0,00	
1	*M*	*6.01*	*Dodávka radiální ventilátor IP44 úsporný ventilátor (součástí ventilátoru je potenciometr pro nastavení otáček EC motoru) Vodvod = 2350m3/h, ∆p = 220Pa, včetně manžet*	*ks*	*1,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka radiální ventilátor IP44 úsporný ventilátor (součástí ventilátoru je potenciometr pro nastavení otáček EC motoru) Vodvod = 2350m3/h, ∆p = 220Pa, včetně manžet					
2	K	6.01.1	Montáž poz. 6.01	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.01					
3	*M*	*6.02*	*Dodávka uzavírací klapka s přípravou pro ovládání servopohonem těsná do potrubí ∅400mm*	*ks*	*1,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka uzavírací klapka s přípravou pro ovládání servopohonem těsná do potrubí ∅400mm					
4	K	6.02.1	Montáž poz. 6.02	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.02					
5	*M*	*6.03*	*Dodávka tlumič hluku kruhový ∅400mm, l=900mm)*	*ks*	*3,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka tlumič hluku kruhový ∅400mm, l=900mm)					
6	K	6.03.1	Montáž poz. 6.03	ks	3,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.03					
7	*M*	*6.04*	*Dodávka talířový ventil odvodní průměr 100mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí*	*ks*	*7,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka talířový ventil odvodní průměr 100mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí					
8	K	6.04.1	Montáž poz. 6.04	ks	7,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.04					
9	*M*	*6.05*	*Dodávka ventil čerstvého vzduchu ∅140mm V = 50m3/h, delp=20Pa, atyp pro širší stěnu*	*ks*	*3,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka ventil čerstvého vzduchu ∅140mm V = 50m3/h, delp=20Pa, atyp pro širší stěnu					
10	K	6.05.1	Montáž poz. 6.05	ks	3,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.05					
11	*M*	*6.06*	*Dodávka stěnová mřížka hliníková jednořadá, upínání pružinami včetně UR, rozměr 400×100, rozteč lamel 20 mm*	*ks*	*6,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka stěnová mřížka hliníková jednořadá, upínání pružinami včetně UR, rozměr 400×100, rozteč lamel 20 mm					
12	K	6.06.1	Montáž poz. 6.06	ks	6,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.06					
13	*M*	*6.07*	*Dodávka výfuková hlavice na potrubí ∅400mm*	*ks*	*1,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka výfuková hlavice na potrubí ∅400mm					
14	K	6.07.1	Montáž poz. 6.07	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.07					
15	*M*	*6.90*	*Dodávka ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu do průměru 200mm včetně*	*bm*	*15,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu do průměru 200mm včetně					
16	K	6.90.1	Montáž poz. 6.90	bm	15,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.90					
17	*M*	*6.92*	*Dodávka kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D do průměru 160mm včetně / 20% tvarovek*	*bm*	*12,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D do průměru 160mm včetně / 20% tvarovek					
18	K	6.92.1	Montáž poz. 6.92	bm	12,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.92					
19	*M*	*6.93*	*Dodávka kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D do průměru 500mm včetně / 20% tvarovek*	*bm*	*10,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D do průměru 500mm včetně / 20% tvarovek					
20	K	6.93.1	Montáž poz. 6.93	bm	10,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 6.93					
49	K	6.95	Dodávka a montáž digestoře pro odsávání prostor dřezu chem. učebny	soubor	1,000		0,00	
	PP		Dodávka a montáž digestoře pro odsávání prostor dřezu chem. učebny vč. ventilátoru					
	D	H00.7	Interiérová větrací jednotka v učebně 09 ve 3.NP				0,00	
21	*M*	*7.01*	*Dodávka kompaktní interiérová větrací jednotka se zpětným ziskem tepla, Vpřívod = 650m3/h, ∆pext = 120Pa, Vodvod = 650m3/h, ∆pext = 20Pa, provedení 10/0 (pozink pro lamino obklad), vč. zákrytu jednotky z lamina-dekor buk*	*ks*	*1,000*		*0,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka kompaktní interiérová větrací jednotka se zpětným ziskem tepla, Vpřívod = 650m3/h, ∆pext = 120Pa, Vodvod = 650m3/h, ∆pext = 20Pa, provedení 10/0 (pozink pro lamino obklad), vč. zákrytu jednotky z lamina-dekor buk					
	P		*Poznámka k položce:* *Zařízení splňuje ErP - nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2018* *Součástí dodávky jednotky je:* *- obklad jednotky, lamino tl. 18mm (prov. 10/0, buk)* *- integrovaný el. předehřívač 0,9kW* *- přechod na kruhový rozvod z E2 – D315* *- dotykový barevný ovládací panel CP Touch* *Jednotka je dodána včetně RD5 regulace, čidla CO2, požárního čidla.* *Filtrace F7-přívod, M5-odvod* *Rozměry jednotky: 800mm x 665mm x 2000mm (šxhxv)* *Napájení: P=1,9kW/230V, jištění 16A/char.C*					
22	K	7.01.1	Montáž poz. 7.01	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 7.01					
23	*M*	*7.02*	*Dodávka pružná manžeta - průměr 280mm včetně spon*	*ks*	*2,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka pružná manžeta - průměr 280mm včetně spon					
24	K	7.02.1	Montáž poz. 7.02	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 7.02					
25	*M*	*7.03*	*Dodávka plastová protidešťová žaluzie - rozměr cca 400x400mm - shodný typ s již osazenými žaluziemi na objektu*	*ks*	*2,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka plastová protidešťová žaluzie - rozměr cca 400x400mm - shodný typ s již osazenými žaluziemi na objektu					
26	K	7.03.1	Montáž poz. 7.03	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 7.03					
27	*M*	*7.04*	*Dodávka tkaninové potrubí / vyústka šité na míru, průměr 315mm s vyztužujícími vnitřními obručemi a nosným hliníkovým profilem. V=650m3/h,∆p=100Pa*	*ks*	*1,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka tkaninové potrubí / vyústka šité na míru, průměr 315mm s vyztužujícími vnitřními obručemi a nosným hliníkovým profilem. V=650m3/h,∆p=100Pa					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně vyztužujících vnitřních obručí, včetně středového hliníkového profilu pro kotvení ke stropu a veškerého kotvicího materiálu pro instalaci 3AEL.* *Tkanina PMS - 100% polyester, nekonečné vlákno, 200g/m2, tl. 0,30mm, prodyšnost 55m3/h/m2, pratelná v pračce, provedení "office" barva světle šedá - lze zvolit jinou barvu dle požadavku architekta* *Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 315-315 mm, Celková délka 9070 mm (2595+6375), První konec* *Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 315, 2ks Zip 315, Průtok 650 m3/h (86+564), Použitelný přetlak 100* *Pa, Tlaková ztráta třením = 5,5 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř, 1 Oblouk 315 90°/8, Začátek, Sešití, 1* *Oblouk 315 90°/8, Sešití, Sešití* *Seznam montážního materiálu:* *4ks 2000mm Hliníkový profil, 1ks 595mm Hliníkový profil, 1ks 375mm Hliníkový profil, 1ks Stáčené lišty pro* *oblouky, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 315 mm Nerez připojovací* *pásek*					
28	K	7.04.1	Montáž poz. 7.04	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 7.04					
29	*M*	*7.92*	*Dodávka kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 500mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace)*	*bm*	*7,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 500mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace)					
30	K	7.92.1	Montáž poz. 7.92	bm	7,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 7.92					
	D	H00.8	Příprava pro napojení digestoře v učebně 06 ve 3.NP				0,00	
31	*M*	*8.01*	*Dodávka uzavírací klapka s ručním ovládáním těsná do potrubí Ø200mm*	*ks*	*1,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka uzavírací klapka s ručním ovládáním těsná do potrubí Ø200mm					
32	K	8.01.1	Montáž poz. 8.01	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 8.01					
33	*M*	*8.02*	*Dodávka výfuková hlavice na potrubí Ø200mm*	*ks*	*1,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka výfuková hlavice na potrubí Ø200mm					
34	K	8.02.1	Montáž poz. 8.02	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 8.02					
35	*M*	*8.03*	*Dodávka oplechování prostupu střechou*	*ks*	*1,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka oplechování prostupu střechou					
36	K	8.03.1	Montáž poz. 8.03	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 8.03					
37	*M*	*8.92*	*Dodávka kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace)*	*bm*	*6,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace)					
38	K	8.92.1	Montáž poz. 8.92	bm	6,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 8.92					
	D	H00.40	Izolace				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	*M*	*40.01*	*Dodávka tepelná izolace z pěnového kaučuku celoplošně lepená tl. 32mm (včetně samolepicí folie) na kruhové i čtyřhranné potrubí*	*m2*	*8,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka tepelná izolace z pěnového kaučuku celoplošně lepená tl. 32mm (včetně samolepicí folie) na kruhové i čtyřhranné potrubí					
40	K	40.01.1	Montáž poz. 40.01	m2	8,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 40.01					
41	*M*	*40.02*	*Dodávka tepelná izolace z minerální vlny s AL folií tl. 40mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí folie) na kruhové potrubí*	*m2*	*6,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka tepelná izolace z minerální vlny s AL folií tl. 40mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí folie) na kruhové potrubí					
42	K	40.02.1	Montáž poz. 40.02	m2	6,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 40.02					
43	*M*	*40.03*	*Dodávka akustická izolace z minerální vlny s AL folií tl. 60mm (včetně upevňovacích trnů/samolepicí pásky) na kruhové potrubí OH: 65kg/m3*	*m2*	*7,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka akustická izolace z minerální vlny s AL folií tl. 60mm (včetně upevňovacích trnů/samolepicí pásky) na kruhové potrubí OH: 65kg/m3					
44	K	40.03.1	Montáž poz. 40.03	m2	7,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 40.03					
45	*M*	*40.04*	*Dodávka protipožární izolace z minerální vlny s AL černou folií tl. 60mm na pletivu (včetně pásky a dalšího příslušenství dle systémového technického listu výrobce včetně odpovídajícího VZT potrubí) na*	*m2*	*5,000*		*0,00*	
	PP		Dodávka protipožární izolace z minerální vlny s AL černou folií tl. 60mm na pletivu (včetně pásky a dalšího příslušenství dle systémového technického listu výrobce včetně odpovídajícího VZT potrubí) na kruhové potrubí typu B (i↔o) dle ČSN EN 1366-1, splňující EI-30 dle atestu, OH: 66kg/m3					
46	K	40.04.1	Montáž poz. 40.04	m2	5,000		0,00	
	PP		Montáž poz. 40.04					
	D	H00.41	Pomocný materiál				0,00	
47	K	41.01	Dodávka s montáží montážní materiál na zhotovení a montáž závěsů, spojovací a těsnící materiál, podkladová rýhovaná guma pod vzt jednotky a na závěsy včetně instalace nalepením.	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dodávka s montáží montážní materiál na zhotovení a montáž závěsů, spojovací a těsnící materiál, podkladová rýhovaná guma pod vzt jednotky a na závěsy včetně instalace nalepením.					
	P		*Poznámka k položce:* *Značení a popisky vzduchovodů přívod / odvod,směr,číslo zař.,požárních klapek,požárních uzávěrů,zařízení regulace množství vzduchu aj. Zednické přípomoce, pomocné konstrukce při montáži VZT.*					
	D	H00.42	Práce nutné pro kompletaci díla vzduchotechniky				0,00	
48	K	42.01	Zaregulování soustavy, individuální zkoušky, školení obsluhy, komplexní zkoušky, uvedení do provozu (oživení zařízení)	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zaregulování soustavy, individuální zkoušky, školení obsluhy, komplexní zkoušky, uvedení do provozu (oživení zařízení)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	60193280
VPÚ DECO Praha, a.s.		DIČ:	CZ60193280

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Pod Žvahovem 463/21	Datum:	27. 5. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	VPÚ DECO Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - dokumnetace dle Vyhl.č.62/2013 Sb., příloha č.7	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby - dokumnetace dle Vyhl.č.62/2013 Sb., příloha č.7					
2	K	013294000	Dokumentace výrobní (dílenská)	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace výrobní (dílenská)					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
4	K	034303000	Bezpečnostní značení a hrazení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bezpečnostní značení a hrazení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
5	K	043103000	Zkoušky a meření kolaudační.	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky a meření kolaudační.					
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provoz investora, třetích osob					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2-0480-01/50
Stavba: **Rekonstrukce 3.NP ZŠ a MŠ Kořenského**

Datum: 27. 5. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
A00	**Architektonické a stavebně technické řešení**		
asfalt		**t**	**0,963**
	dmtžparket*0,004		0,963
asfalt	Součet		0,963
bednění		**m2**	**4,050**
	(0,2+0,5+0,2)*1,5*3		4,050
bednění	Součet		4,050
Použití figury:			
413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	4,050
413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	4,050
413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	4,050
413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	4,050
beton		**t**	**12,569**
	dmtždlažby*0,08317		2,109
	dmtžobklady*0,0815		10,300
	otvorZTI*0,032		0,160
beton	Součet		12,569
cihla		**t**	**19,480**
	0,131*dmtžCPP100		4,061
	0,261*dmtžCPP150		2,610
	1,8*dmtžCPPzdivo		9,284
	0,016*otvor1		0,048
	0,099*otvor2		0,297
	0,09*rýha15x20		0,756
	(0,04+0,081)*rýhaZTI		2,299
	0,025*otvoryKAN		0,125
cihla	Součet		19,480
dlažba		**m2**	**25,830**
	"3.NP"		0,000
	"3.02, WC DÍVKY" 10,62		10,620
	"3.03, WC CHLAPCI" 9,77		9,770
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 5,44		5,440
dlažba	Mezisoučet		25,830
Použití figury:			
59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	25,830
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	25,830
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,830
771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	25,830
771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,830
771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	25,830
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	266,750
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	266,750
dmtžCPP100		**m2**	**31,000**
	1,8*3,7-0,6*2,0		5,460
	1,1*3,7*4		16,280
	(3,8*3,7-0,6*2,0*4)		9,260
dmtžCPP100	Součet		31,000
Použití figury:			
962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	31,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480
dmtžCPP150		**m2**	**10,000**
	"dveřní ostění" 5*0,4*5		10,000
dmtžCPP150	Součet		10,000
Použití figury:			
962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,000
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480
dmtžCPPzdivo		**m3**	**5,158**
	1,3*0,17*3,7		0,818
	(1,1*2,4-0,7*2,0)*0,5		0,620
	1,0*2,1*0,5*2		2,100
	(1,7*3,7-0,6*2,0)*0,17		0,865
	1,2*3,7*0,17		0,755
dmtžCPPzdivo	Součet		5,158
Použití figury:			
962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	5,158
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480
dmtždlažby		**m2**	**25,360**
	"3.NP"		0,000
	"WC UČITELÉ" 4,3		4,300
	"WC" 16,83		16,830
	"ÚKLID" 4,23		4,230
dmtždlažby	Mezisoučet		25,360
Použití figury:			
771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,360
997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,569
dmtždveře		**m2**	**23,600**
	"dveře 90x197, 5ks" 1,0*2,0*5		10,000
	"dveře 64x197, 1 ks" 0,7*2,0*1		1,400
	"dveře 94x197, 1 ks" 1,0*2,0*1		2,000
	"dveře 60x197, 6 ks" 0,7*2,0*6		8,400
	"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" 0,9*2,0*1		1,800
dmtždveře	Součet		23,600
Použití figury:			
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	23,600
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,145
dmtžGTXT1		**m2**	**124,000**
	"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000
dmtžGTXT1	Součet		124,000
Použití figury:			
619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	124,000
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,145
dmtžlišt		**m**	**127,750**
	"3.NP"		0,000
	"UČEBNA" 32,37		32,370
	"UČEBNA" 31,5		31,500
	"UČEBNA" 33,01		33,010
	"UČEBNA" 30,87		30,870
dmtžlišt	Součet		127,750
Použití figury:			
775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	127,750
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,739
dmtžnátěr		**t**	**174,480**
	"3.NP"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"3.01, CHODBA 3.NP" 174,48		174,480
dmtžnátěr	Součet		174,480
Použití figury:			
783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	174,480
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,145
dmtžobklady		**m2**	**126,380**
	"3.NP"		0,000
	"WC UČITELÉ" 26,44		26,440
	"WC" 76,14		76,140
	"ÚKLID" 23,8		23,800
dmtžobklady	Mezisoučet		126,380
Použití figury:			
781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	126,380
997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,569
dmtžOSB		**m2**	**124,000**
dmtžOSB	"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000
Použití figury:			
619996115	Ochrana podlahy obedněním z řeziva	m2	124,000
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,145
dmtžparket		**m2**	**240,710**
	"3.NP"		0,000
	"UČEBNA" 60,62		60,620
	"UČEBNA" 59,75		59,750
	"UČEBNA" 62,74		62,740
	"UČEBNA" 57,6		57,600
dmtžparket	Součet		240,710
Použití figury:			
775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	240,710
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	240,710
997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,963
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,739
dmtžpodhled		**m2**	**105,840**
	"2.NP stávající stav - toalety" 15,5+5,7+2,8+1,2		25,200
	"3.NP stávající stav"		0,000
	"WC UČITELÉ" 12,02		12,020
	"WC" 31,62		31,620
	"ÚKLID" 10		10,000
	"1.PP" 9*3		27,000
dmtžpodhled	Mezisoučet		105,840
Použití figury:			
763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	105,840
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,145
dmtžSDK100		**m2**	**19,425**
dmtžSDK100	"provizorní SDK příčka - protiprachové opatření schodišťového prostoru" (1,55+1,1+1,6+1,0)*3,7		19,425
Použití figury:			
763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	19,425
997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,617
dřevo		**t**	**3,739**
	dmtžparket*0,015		3,611
	dmtžlišt*0,001		0,128
dřevo	Součet		3,739
koberec		**m2**	**65,430**
	"3.NP"		0,000
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 19,5		19,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"3.09, UČEBNA" 22,5		22,500
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 19,5		19,500
	"sokl 3.07" (19,2-6,7)*0,1		1,250
	"sokl 3.09" (21-6,7)*0,1		1,430
	"sokl 3.11" (19,2-6,7)*0,1		1,250
koberec	Součet		65,430
Použití figury:			
776211111	Lepení textilních pásů	m2	65,430
6975106R	koberec zátěž. dle výběru investora	m2	52,820
malby1		**m2**	**545,700**
	"3.NP"		0,000
	"3.01, CHODBA 3.NP" 137,85		137,850
	"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 105,45		105,450
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 97,35		97,350
	"3.09, UČEBNA" 105,31		105,310
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 99,74		99,740
malby1	Mezisoučet		545,700
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	669,700
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 655,850
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	799,410
784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	545,700
malby2		**m2**	**129,710**
	"2.NP toalety" PDsdkH2		25,200
	"3.NP"		0,000
	"3.02, WC DÍVKY" 43,88		43,880
	"3.03, WC CHLAPCI" 43,68		43,680
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 16,95		16,950
malby2	Mezisoučet		129,710
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	129,710
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 655,850
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	799,410
malby3		**m2**	**124,000**
	"3.01, CHODBA 3.NP strop" 124		124,000
malby3	Mezisoučet		124,000
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	669,700
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 655,850
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	799,410
MS1		**t**	**0,167**
	"I 140" 0,0143*1,3*3*3		0,167
MS1	Mezisoučet		0,167
obkladKER		**m2**	**121,720**
	"3.NP"		0,000
	"3.02, WC DÍVKY" 44,62		44,620
	"3.03, WC CHLAPCI" 45,31		45,310
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 20,91		20,910
	"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 2,8*1,6		4,480
	"3.07, UČEBNA - 22 ŽÁKŮ" 1*1,6		1,600
	"3.09, UČEBNA" 1,0*1,6		1,600
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 1,0*1,6+1,0*1,6		3,200
obkladKER	Součet		121,720
Použití figury:			
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	121,720
781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	121,720

Kód	Popis	MJ	Výměra
781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	124,750
59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	139,720
obkladKERpar		**m**	**12,120**
	"3.NP"		0,000
	"3.02, WC DÍVKY" 2,72+0,9*2,0		4,520
	"3.03, WC CHLAPCI" 1,36+0,9+1,6		3,860
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 2,04+1,7		3,740
obkladKERpar	Mezisoučet		12,120
Použití figury:			
781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	12,120
781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	124,750
59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	139,720
omyv_nátěr		**m2**	**513,100**
	"3.NP"		0,000
	"3.01, CHODBA 3.NP" 202,18		202,180
	"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 71,21		71,210
	"3.07, SPEC. UČEBNA - 22 ŽÁKŮ" 84,52		84,520
	"3.09, KABINET" 44,73		44,730
	"3.10, KABINET" 42,55		42,550
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 67,91		67,910
omyv_nátěr	Mezisoučet		513,100
oškrab_malby		**m2**	**856,440**
	"3.NP"		0,000
	"3.01, CHODBA 3.NP" 291,17		291,170
	"3.02, WC DÍVKY" 38,11		38,110
	"3.03, WC CHLAPCI" 25,65		25,650
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 27,12		27,120
	"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 108,49		108,490
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 79,85		79,850
	"3.09, UČEBNA" 59,11		59,110
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 102,94		102,940
	"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000
oškrab_malby	Součet		856,440
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	856,440
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 655,850
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,145
oškrab_malby_stěny		**m2**	**732,440**
	"3.NP"		0,000
	"3.01, CHODBA 3.NP" 291,17		291,170
	"3.02, WC DÍVKY" 38,11		38,110
	"3.03, WC CHLAPCI" 25,65		25,650
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 27,12		27,120
	"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 108,49		108,490
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 79,85		79,850
	"3.09, UČEBNA" 59,11		59,110
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 102,94		102,940
oškrab_malby_stěny	Mezisoučet stěny		732,440
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	856,440
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	732,440
oškrab_malby_strop		**m2**	**124,000**
	"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000
oškrab_malby_strop	Mezisoučet strop		124,000
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	856,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	124,000
otvor1		**ks**	**3,000**
otvor1	"přivětrávací ventil, fasáda" 3		3,000
Použití figury:			
971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480
otvor2		**ks**	**3,000**
	"3.NP" 3		3,000
otvor2	Součet		3,000
Použití figury:			
971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480
otvoryKAN		**kus**	**5,000**
otvoryKAN	"2.NP sociálky, otvory pod STR podvěšené kanalizace" 5		5,000
Použití figury:			
971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000
340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	5,000
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480
otvorZTI		**kus**	**5,000**
otvorZTI	"stoupací vedení potrubí ZTI - 3.PP až 3.NP" 5		5,000
Použití figury:			
972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	5,000
411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	5,000
997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,569
PDodrazivé		**m2**	**52,000**
	"3.NP"		0,000
	"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 13		13,000
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 13		13,000
	"3.09, UČEBNA" 13		13,000
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 13		13,000
PDodrazivé	Součet		52,000
PDpohltivé		**m2**	**188,300**
	"3.NP"		0,000
	"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 60,5-13		47,500
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 59,6-13		46,600
	"3.09, UČEBNA" 62,7-13		49,700
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 57,5-13		44,500
PDpohltivé	Součet		188,300
PDsdkH2		**m2**	**25,200**
	"2.NP - toalety" 15,5+5,7+2,8+1,2		25,200
PDsdkH2	Součet		25,200
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,200
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	25,200
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	129,710
rýha15x20		**m**	**8,400**
	1,4*2*3		8,400
rýha15x20	Součet		8,400
Použití figury:			
97403116R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 250 mm š do 200 mm	m	8,400
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480
rýhaZTI		**m**	**19,000**
rýhaZTI	"stoupací vedení potrubí ZTI - 3.PP až 3.NP" 19		19,000
Použití figury:			
974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	19,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,600
612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	11,400
974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	19,000
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,480
sdk100H2		**m2**	**12,063**
	"3.NP"		0,000
	(1,2)*2,9		3,480
	(0,6)*3,7		2,220
	(0,125+0,25)*3,7+(0,25*2)*3,7+(1,0+0,25)*(3,7-1,2)		6,363
sdk100H2	Mezisoučet		12,063
Použití figury:			
763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	12,063
763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	12,063
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	12,063
763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,063
63150962	pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 40mm	m2	12,546
sdk125H2		**m2**	**57,310**
	"3.NP"		0,000
	(2,0+2,0+1,6)*2,9		16,240
	(4,4+5,0+1,7)*3,7		41,070
sdk125H2	Mezisoučet		57,310
Použití figury:			
763111433	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60	m2	57,310
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	57,310
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	69,373
63150964	pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 80mm	m2	59,602
směsný		**t**	**13,145**
	(dmtžGTXT1)*0,002		0,248
	úklid*0,004		2,830
	0,076*dmtždveře		1,794
	0,02831*dmtžpodhled		2,996
	0,00030*dmtžnátěr		0,052
	dmtžOSB*0,04		4,960
	oškrab_malby*0,00031		0,265
směsný	Součet		13,145
štuk_stěny		**m2**	**637,310**
	"3.NP"		0,000
	"3.01, CHODBA 3.NP" 291,17		291,170
	"3.02, WC DÍVKY" 16,35		16,350
	"3.03, WC CHLAPCI" 11,25		11,250
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 10,43		10,430
	"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 105,45		105,450
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 97,35		97,350
	"3.09, UČEBNA" 105,31		105,310
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 0		0,000
štuk_stěny	Mezisoučet		637,310
štuk_strop		**m2**	**124,000**
	"3.NP"		0,000
	"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000
štuk_strop	Mezisoučet		124,000
tekutaizolace		**m2**	**25,830**
	"3.NP"		0,000
	"3.02, WC DÍVKY" 10,62		10,620
	"3.03, WC CHLAPCI" 9,77		9,770
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 5,44		5,440
tekutaizolace	Mezisoučet		25,830

Kód	Popis	MJ	Výměra
úklid		**m2**	**707,580**
	"1.NP"		0,000
	"01, VSTUPNÍ HALA" 73,3		73,300
	"02, ZÁDVEŘÍ" 19,37		19,370
	"03, CHODBA" 82,5		82,500
	"07, SCHODIŠTĚ" 32,75		32,750
	"2.NP"		0,000
	"2.06, SCHODIŠTĚ" 25,17		25,170
	"3.NP"		0,000
	"3.01, CHODBA 3.NP" 124		124,000
	"3.02, WC DÍVKY" 10,62		10,620
	"3.03, WC CHLAPCI" 9,77		9,770
	"3.04, WC IMOBIL + UČITELÉ" 5,44		5,440
	"3.05, SCHODIŠTĚ" 21,87		21,870
	"3.06, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 60,62		60,620
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 59,75		59,750
	"3.09, UČEBNA" 62,82		62,820
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 57,6		57,600
	"1.PP+schodiště" 9*3+35		62,000
úklid	Součet		707,580
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	707,580
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,145
vinil		**m2**	**240,920**
	"3.NP"		0,000
	"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 60,62		60,620
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 59,8		59,800
	"3.09, UČEBNA" 62,9		62,900
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 57,6		57,600
vinil	Mezisoučet VINIL		240,920
Použití figury:			
28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	253,350
632453415	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 25 mm	m2	240,920
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	266,750
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	266,750
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	253,350
776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	240,920
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	240,920
776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	247,135
776991221	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru	m2	247,135
vinilsokl		**m**	**124,300**
	"3.NP"		0,000
	"3.06, UČEBNA CHEMIE - 24 ŽÁKŮ" 32,4-0,9		31,500
	"3.07, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 31,5-0,9		30,600
	"3.09, UČEBNA" 33,1-0,9		32,200
	"3.11, UČEBNA - 24 ŽÁKŮ" 30,9-0,9		30,000
vinilsokl	Mezisoučet		124,300
Použití figury:			
2841100R	lišta soklová PVC vč. podlahoviny dle PD	m	124,300
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	253,350
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	124,300
776991111	Spárování silikonem	m	124,300
776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	247,135
776991221	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru	m2	247,135
28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	278,685

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST