

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	Jm²	PODLAHA	STĚNY	STROP	PODHLED
3.01	3.NP–CHODBA	123.98	VELKOF. DLAŽBA – P2	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V.2,2M	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA+MALBA	–
3.02	WC ŽÁKY	9.97	VELKOF. DLAŽBA – P2	MALBA+KÉRAM. OBKLAD V.2,2M	-	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZD KAMA
3.03	WC CHLAPCI	9.75	VELKOF. DLAŽBA – P2	MALBA+KÉRAM. OBKLAD V.2,2M	-	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZD KAMA
3.04	WC MOBIL + ÚKLIDLE	5.04	VELKOF. DLAŽBA – P2	MALBA+KÉRAM. OBKLAD V.2,2M	-	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZD KAMA
3.05	SCHODIŠTĚ	5.45	VELKOF. DLAŽBA – P2	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V.2,2M	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA+MALBA	–
3.06	UČEBNA CHEMIE – 24 ŽAKŮ	60.62	VINYL – P1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V.1,8M	-	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED + KOMBINACE AKUSTICKÝ PODLOŽKOVÝ A GRANOPLYN DESKA
3.07	UČEBNA – 24 ŽAKŮ	59.60	VINYL/KOBEREC – P1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V.1,8M	-	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED + KOMBINACE AKUSTICKÝ PODLOŽKOVÝ A GRANOPLYN DESKA
3.09	UČEBNA	62.68	VINYL/KOBEREC – P1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V. 1,8M	-	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED + KOMBINACE AKUSTICKÝ PODLOŽKOVÝ A GRANOPLYN DESKA
3.11	UČEBNA – 24 ŽAKŮ	57.61	VINYL/KOBEREC – P1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V. 1,8M	-	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED + KOMBINACE AKUSTICKÝ PODLOŽKOVÝ A GRANOPLYN DESKA
	CELKEM	394.70				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

POZNÁMKY

- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVANÝM ČÁSTEM KONSTRUKCÍ A ZA DOČASNÉHO PROVOZNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘITĚŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
- TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠŤOVÁNÍ JE PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT ODPOJENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU A UZAVŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ROZVODŮ VODY, TOPENÍ A PLYNU.
- ROZDÍLY OPROTI PŘEDPOKLADŮM V PROJEKTU ZAJIŠTĚNÉ V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO NEPRODLENĚ OZNÁMIT ODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI, JAKÉKOLIV ODCHYLKY OD PŘEDPOKLÁDANÉHO TVARU BOURANÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO IHNED HLÁSIT STATIKOVI A VÝCKAT NA JEHO ROZHODNUTÍ.
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA BUDE VYMĚNĚNA VIZ VYZNAČENÉ PLOCHY.

objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 138/14
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

S–JTSK 3.NP = 235,7 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKAT ISO 9001
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6
DIČ CZ60193285
www.vpudeco.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. Radek Budka	Ing. Radek Budka	Ing. Radek Budka	Ing. Radek Budka

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, PRAHA 5–Hlubočepy
Rekonstrukce 3.NP
A00 – Architektonické a stavebně technické řešení

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0480–01/40
DOKUMENTACE	DSP–DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	06.2018
POČET FORMÁTŮ	12 A4

SEŠIT PŘÍLOH: Půdorys 3.NP – bourací práce

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOH	ČÍSLO VÝKRE
D	08	
A00		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SPOJU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRESY, O JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.