objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ
A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

S–JTSK 3.NP = 235,7 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.
ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. Michal Dědourek	Ing. Michal Dědourek	Ing. Michal Dědourek	Ing. Radek Budka

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21,
PRAHA 5–Hlubočepy
Rekonstrukce 3.NP
H00 – Zařízení vzduchotechniky

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0480–01/40
DOKUMENTACE	DSP–DPS
MĚŘÍTKO	–
DATUM	05.2020
POČET FORMÁTŮ	2 A4

OBSAH PŘÍLOHY
Tabulka zařízení

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D	03	
KÓD		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

Číslo zař.	Název zařízení	Přívodní ventilátor					Odvodní ventilátor					Rekuperátor / cirk.					Ohřívač						Chladič						Poznámka
		Typ	V	Δp_{ext}	N	umíst.	Typ	V	Δp_{ext}	N	umíst.	Typ	Q_t	t_1	t_2	N	Typ	Q_t	t_2	t_3	V_{mw}	Δp_w	Typ	Q_t	t_2	t_3	N		
			[$m^3.h^{-1}$]	[Pa]	[kW]	I[A]		[$m^3.h^{-1}$]	[Pa]	[kW]	I[A]		[kW]	[°C]	[°C]	[kW]		[kW]	[°C]	[°C]	[$kg.h^{-1}$]	[kPa]		[kW]	[°C]	[°C]	[kW]		
6	**Odtah WC 1.PP až 3.NP**						RM 400 Ecowatt	**2 350**	**220**	**0,4**	3.05 1,6A 230V																		Výkon zařízení bude do doby připojení 1.PP až 2.NP snížen na 370m^3/h (potenciometr EC ventilátoru nastaven na 4V).
7	**Interiérová větrací jednotka v učebně 09 ve 3.NP**	D 850 Inter	**1x 650**	**120**	*)		D 850 Inter	**1x 650**	**20**	*)																			*) - příkon každé jednotky vč. el. předehřevu a regulace 1,9kW/230V - jištění 16A/char.C - propojení na ovladač CP Touch
8	**Příprava pro napojení digestoře v učebně 06 ve 3.NP**																												