

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	3.NP–CHODBA	123.98	VELKOF. DLAŽBA – P2	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V.2,2M	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA+MALBA	–
3.02	WC DÍVKY	9.97	VELKOF. DLAŽBA – P2	MALBA+KERAM. OBKLAD V.2,2M	–	NASTAVÍ MROŽILK POPŘÍZ DO KUNÉ
3.03	WC CHLAPCI	9.75	VELKOF. DLAŽBA – P2	MALBA+KERAM. OBKLAD V.2,2M	–	NASTAVÍ MROŽILK POPŘÍZ DO KUNÉ
3.04	WC MOBIL + UČITELÉ	5.04	VELKOF. DLAŽBA – P2	MALBA+KERAM. OBKLAD V.2,2M	–	NASTAVÍ MROŽILK POPŘÍZ DO KUNÉ
3.05	SCHODIŠTĚ	5.45	VELKOF. DLAŽBA – P2	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V.2,2M	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA+MALBA	–
3.06	UČEBNA CHEME – 24 ŽAKŮ	60.62	VINYL – P1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V.2,2M	–	NASTAVÍ MROŽILK POPŘÍZ. V OMÍTKÁCH MUSÍ POUŽÍVAT A ODMOTVÝ DESK
3.07	UČEBNA – 24 ŽAKŮ	59.60	VINYL/KOBEREC – P1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V.2,1M	–	NASTAVÍ MROŽILK POPŘÍZ. V OMÍTKÁCH MUSÍ POUŽÍVAT A ODMOTVÝ DESK
3.09	UČEBNA	62.68	VINYL/KOBEREC – P1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V. 1,6M	–	NASTAVÍ MROŽILK POPŘÍZ. V OMÍTKÁCH MUSÍ POUŽÍVAT A ODMOTVÝ DESK
3.11	UČEBNA – 24 ŽAKŮ	57.61	VINYL/KOBEREC – P1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA/MALBA+OTĚRUVZD. NÁTĚR DO V. 1,6M	–	NASTAVÍ MROŽILK POPŘÍZ. V OMÍTKÁCH MUSÍ POUŽÍVAT A ODMOTVÝ DESK
	CELKEM	394.70				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL
- SDK PŘÍČKY TL.100 A 125mm, VYSOKÉ 3,70m (AŽ PO STROPNÍ KCI)
- SDK PŘÍČKY TL.100 A 125mm, VYSOKÉ 2,90m (K PODHLEDU)
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.160mm

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY (DxVxS) mm	DÉLKA ULOŽENÍ mm	POČET KUSŮ NAD 1 OTVOR	POČET OTVORŮ	POČET KUSŮ CELKEM
PR.1	KERAMICKÝ PŘEKLAD PLOCHÝ KP	1500x71x145	300	1	5	5
PR.2	KERAMICKÝ PŘEKLAD PLOCHÝ	1250x71x145	175	1	3	3
PR.3	OCELOVÝ PŘEKLAD I140	L=1300	150	3	3	9

RV/1 REVIZNÍ DVÍŘKA 300x200mm, S.H.:600mm OD ČISTÉ PODLAHY, MATERIÁL NEREZ – 1 ks

RV/2 REVIZNÍ DVÍŘKA 150x300mm, S.H.:900mm OD ČISTÉ PODLAHY, MATERIÁL NEREZ – 7 ks

RV/3 REVIZNÍ DVÍŘKA 150x300mm, S.H.:900mm OD ČISTÉ PODLAHY, MATERIÁL PLAST, BARVA BÍLÁ – 3 ks

RV/4 REVIZNÍ DVÍŘKA 150x300mm, S.H.:1250mm OD ČISTÉ PODLAHY, MATERIÁL NEREZ – 1 ks

SKLADBY PODLAH

P1 PODLAHA UČEBEN A KABINETŮ:
- VINIL zátěžový protiskluzový/koberec 3mm
- Lepidlo
- samonivelační stěrka cca22mm
- stávající konstrukce podlahy a stropu

P2 PODLAHA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ:
- keramická dlažba protiskluzová 8mm
- Lepidlo 5mm
- Hydroizolační stěrka 2mm
- samonivelační stěrka cca10mm
- stávající konstrukce podlahy a stropu

ZÁKRYT VZT POTRUBÍ – MÍSTNOST 3.09
- MATERIÁL LAMINO, DEKOR BUK BAVARIA 381BS.
- LAMINO – CCA 4m² + KONSTRUKCE
- ZÁKRYT BUDE NAVAZOVAT NA OBKLAD VZT JEDNOTKY (DODÁVKA VZT)
- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO UMÍSTĚNÍ VZT JEDNOTKY

SCHÉMA



.01	revize výrobků a materiálů	03.2020
.		
.		
ZMĚNA		DATUM

objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 138/14
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

S–JTSK 3.NP = 235,7 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBANSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6
IČ: C26019280
www.vpudeco.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. Radek Budka	Ing. Radek Budka	Ing. Radek Budka	Ing. Radek Budka

VPÚ DECO PRAHA a.s.
ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, PRAHA 5–Hlubočepy
Rekonstrukce 3.NP
A00 – Architektonické a stavebně technické řešení

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0480–01/40
DOKUMENTACE	DSP–DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	05.2020
POČET FORMÁTŮ	12 A4

OBSAH PŘÍLOHY: **Půdorys 3.NP**

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO VARIE
D	02	

KÓD:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DILO. VKNEEL O JEHO OBSO. MOŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM RozŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.