

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA
2.01	OBÝVACÍ POKOJ	20,02	PVC, dřevotříska
2.02	PŘEDSÍŇ	2,03	PVC, dřevotříska
2.03	WC, KOUPELNA	1,53	KER. DL. nová
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ BYTU		23,58	

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

BOURANÉ KONSTRUKCE
ODSTRANĚNÍ DLAŽBY

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK

1. ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV

1.1 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY 2.01
- PVC V ROLI
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
- PRKENNÝ ZÁKLOP NA ROZN. POLŠTÁŘÍCH VČ. DŘEVĚNÝCH POLŠTÁŘŮ
ŠKVÁROVÝ NÁSYP BUDE PONECHÁN

PODÉL OKNA BUDE PROVEDENA SONDA - ODKRYTÍ A KONTROLA ZHLAVÍ STROPNÍCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ

1.2. ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY **2.02 a 2.03**
- KERAMICKÁ DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE, CEMENTOVÝ POTĚR
ŠKVÁROVÝ NÁSYP BUDE PONECHÁN

2. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A KERAMICKÝCH OBKLADŮ A MALEB
- ODSTRANĚNÍ VŠECH KERAMICKÝCH OBKLADŮ A OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD - PROVÁDĚT OBZVLÁŠŤ OPATRNĚ NA DĚLÍCÍCH PŘÍČKÁCH.
- OSEKÁNÍ URČENÝCH OMÍTEK NA PODKLAD - PROVÁDĚT OBZVLÁŠŤ OPATRNĚ NA DĚLÍCÍCH PŘÍČKÁCH
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRUŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK NA STĚNÁCH BYTU
- STÁVAJÍCÍ VÝMALBA BUDE SEŠKRÁBÁNA
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA STROPĚ A RÁKOSOVÉHO PODBITÍ V M.Č. **2.01**
PRKENNÉ PODBITÍ BUDE PONECHÁNO.

3. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BYTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
(1 x EL.BOJLER, 1 x PLYN. TOPIDLO, WC, UM , 1x SPRCHOVÝ KOUT)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH BYTOVÝCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE A PLYNU
- DEMONTÁŽ EI ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ A SVÍTIDEL

4. STAVEBNÍ PRÁCE
- VYBOURÁNÍ DĚLICÍCH PŘÍČEK
- VYBOURÁNÍ SDK OBKLADU STOUPAČKY NA WC
- P1 PRŮRAZ PRO VZT Ø160 mm, VÝVRTEM, výška 2000 mm
- P2 PRŮCHOD Ø 125 mm PRO ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC, OTVOR BUDE VYVRTÁN V. 2700 mm
- VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

- OMÍTKY NA STĚNÁCH A STROPECH BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PONECHÁNY.
ODSTRANĚNY BUDOU JEN NESOUDRUŽNÉ ČÁSTI OBJEVENÉ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI



PLZEŇSKÁ 445/215 PRAHA 5 KOŠÍŘE
BYT č. 27/13 2.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5,** 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: **CENTRA A.S.,** NA ZATLANCE 1350/13, PRAHA 5

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. **FRYDECKÝ VÁCLAV**
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: Ing.arch. **FRYDECKÝ VÁCLAV**
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

ČÁST: **JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT**

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS BOURACÍ PRÁCE

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.02**