

0004/1/OSP/15

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. 13/361/2015 ze dne  
24.03.2015**

**článek I  
Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, Praha 5. PSČ 150 22  
zastoupena: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ P5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 30189-2000857329/0800

*(dále jen „Objednatel“, na straně jedné)*

2. **Zhotovitel:** **PETROM STAVBY, a.s.**  
zapsáno v OR, vedeného **U Městského soudu v Praze oddíl B vložka 20765**  
  
se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Petrem Kasperem, předsedou představenstva  
Romanem Jamečným, místopředsedou představenstva  
IČO: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 4193102/0800

a

- H-REKULTIVACE, a.s.**  
zapsáno v OR, vedeného **u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1711**

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov  
zastoupený: Marcelem Holečkem, předsedou představenstva  
IČO: 25032739  
DIČ: CZ25032739  
č. ú.: 129034332/0300

*(dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé)*



(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“).

## Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### 1. Článek 1.2. zní:

**„Zhotovitel: „Společnost pro VZ Sady Na Skalce - revitalizace“  
PETROM STAVBY, a.s. („vedoucí společník“)  
zapsáno v OR, vedeného U Městského soudu v Praze oddíl B vložka 20765**

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Petrem Kasperem, předsedou představenstva  
Romanem Jamečným, místopředsedou představenstva  
IČO: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú. společnosti: 269926674/0300

a

**H-REKULTIVACE, a.s. („společník 1“)  
zapsáno v OR, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1711**

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov  
zastoupený: Marcelem Holečkem, předsedou představenstva  
IČO: 25032739  
DIČ: CZ25032739

(dále jen „**Zhotovitel**“, na straně druhé)  
(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Bc. Jan Zeman

Ve věcech administrativních: Bc. Jan Zeman

Ve věcech technických: Bc. Jan Zeman


Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: P. Kasper – předseda představenstva,  
474 345 482, kasper@petromstavby.cz

Ve věcech smluvních: R. Jamečný – místopředseda představenstva,  
474 345 482, jamecny@petromstavby.cz



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



Ve věcech smluvních: R. Löffler, 474 345 482, loffler@petromstavby.cz  
Ve věcech smluvních: M. Holeček – předseda představenstva, 474 625 699,  
h-rekultivace @h-rekultivace.cz  
Ve věcech administrativních: R. Löffler  
Ve věcech technických v pozici stavbyvedoucí: Ing. Pavel Janeček, 602654009.”.

2. Článek 4.6.zní:

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést a úplně dokončit Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat Dílo Objednateli včetně předání Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu a veškeré dokumentace potřebné k vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, tj. ve smyslu 8.2 Smlouvy, nejpozději do 30.9.2015 s tím, že při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat dle aktualizovaného časového harmonogramu v příloze tohoto dodatku.“.

3. Článek 5.1. zní:

„Cena Díla je cena smluvní, pevná a neměnná, je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr se změnami dle změnového listu č. 1 a celkem činí 19.895.738,85,- Kč bez DPH (slovy: devatenáctmilionůosmsetdevadesátpětsedmsettřicetosm korun českých a osmdesát pět hálérů) (dále jen „Cena“).“.

### Čl. III

#### Povinná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Současně prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. **31/1120/2015** ze dne 19.8.2015


### Čl. IV

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



3. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – aktualizovaný časový harmonogram a příloha č. 2 – změnový list č.1.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek si přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

25 -08- 2015

V Praze dne .....

  
v z. Mgr. Lukáš Budín  
1. zástupce starosty

.....  
za objednatele:

**Městská část Praha 5**  
**MUDr. Radek Klíma**  
**starosta**



25 -08- 2015

V Praze dne .....

**PETROM STAVBY, a.s.** (1)  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICKO  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482

  
.....  
za dodavatele:

**PETROM STAVBY, a.s.**  
P.Kasper, předseda představenstva  
R.Jamečný, místopředseda  
představenstva

  
.....  
**H-REKULTIVACE, a.s.**  
M. Holeček, předseda představenstva





# Položkový rozpočet stavby

Dle Změnového listu č. 1

Stavba : 2014/086

Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce,

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	19 895 738,85
DPH	21 %	4 178 105,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>24 073 844</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
01 Kácení a ošetření dřevin	3 085 385	2 549 905	535 480	
02 Pozemní komunikace a plochy, související vybav	17 586 619	14 534 396	3 052 223	
03 Vegetační prvky	1 213 310	1 002 734	210 574	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>21 885 314</b>	<b>18 087 035</b>	<b>3 798 277</b>	

## Rekapitulace stavebních částí

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
111	Kácení dřevin	1 582 153	1 307 565	274 589	
184	Ošetření dřevin	1 503 232	1 242 341	260 892	
02	Pozemní komunikace a plochy, vybavení	17 586 619	14 534 396	3 052 223	
03	Vegetační prvky	1 213 310	1 002 734	210 574	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>21 885 314</b>	<b>18 087 035</b>	<b>3 798 277</b>	

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 808 704</b>

# Rozpočet - změna dle změnového listu č.1

Stavba : 2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce,  
 Objekt : 01 Kácení a ošetření dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 111 Kácení dřevin</b>						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	2 810,00	18,60	52 266,00
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví	m3	145,00	1 007,50	146 087,50
3	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	18,00	620,00	11 160,00
4	112101122R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	20,00	930,00	18 600,00
5	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	36,00	1 240,00	44 640,00
6	112101144R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	19,00	1 550,00	29 450,00
7	112101155R00	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5	kus	4,00	2 325,00	9 300,00
8	112101166R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
9	112101188R00	Kácení stromů listnatých průměru 90 cm, svah 1:5	kus	1,00	4 650,00	4 650,00
10	111203111R00	Odstranění pařezů odřezováním až do hloubky 50 cm	m2	216,00	2 015,00	435 240,00
11	174101102R00	Zásyp jam po pařezech horninou s uložením ve vrstvách a se zhutněním	m3	108,00	387,50	41 850,00
12	10371500	Substrát zahradnický	m3	108,00	930,00	100 440,00
13	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm na staveništi, vč. uložení na hromady	kus	38,00	465,00	17 670,00
14	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm na staveništi, vč. uložení na hromady	kus	38,00	775,00	42 625,00
15	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm na staveništi, vč. uložení na hromady	kus	5,00	1 085,00	5 425,00
16	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm na staveništi, vč. uložení na hromady	kus	1,00	1 395,00	1 395,00
17	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	38,00	620,00	23 560,00
18	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	38,00	930,00	51 150,00
19	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	5,00	1 240,00	6 200,00

Změna množství

Konečný rozpočet

množství	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	2 810,00	18,60	52 266,00
	145,00	1 007,50	146 087,50
	18,00	620,00	11 160,00
	20,00	930,00	18 600,00
	36,00	1 240,00	44 640,00
	19,00	1 550,00	29 450,00
	4,00	2 325,00	9 300,00
	1,00	3 100,00	3 100,00
	1,00	4 650,00	4 650,00
	216,00	2 015,00	435 240,00
	108,00	387,50	41 850,00
	108,00	930,00	100 440,00
	38,00	465,00	17 670,00
	38,00	775,00	42 625,00
	5,00	1 085,00	5 425,00
	5,00	1 085,00	5 425,00
	1,00	1 395,00	1 395,00
	38,00	620,00	23 560,00
	38,00	930,00	51 150,00
	5,00	1 240,00	6 200,00
	5,00	1 240,00	6 200,00





# Rozpočet - změna dle změnového listu č.1

Stavba :	2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce,
Objekt :	02 Pozemní komunikace a plochy, související vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	113107123R00	Odstranění podkladu , kam. drcené tl.30 cm (stávající živice)	m2	1 348,00	587,86	792 437,88
2	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	1 348,00	111,45	150 227,86
3	114203103P	Rozebrání opěrné zidky z kamene do MG, spáry MG zidka:16,00*(1,10+0,10)*0,40	m3	7,68	1 138,68	8 745,07
4	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty zidka:16,00*(1,10+0,10)*0,40	m3	7,68	554,61	4 259,43
5	114203301R00	Třídění lomového kamene a srovnání na hromadu z bourané zdi	m3	7,68		
6	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 odhad:1200,00*0,05 Stávající hliněné cesty:194,0*0,20 Nový kamenný povrch - ostrůvek:16,00*0,36 Stávající hrstiše:248,00*(0,265+0,31)/2 Rozšíření hrstiše:40,00*(0,265+0,31)/2 Oplocení podhrabová deska:68,00*0,10*0,30	m3	7,68 189,40 60,00 38,80 5,76 71,30 11,50 2,04	304,04 396,01	2 334,99 75 003,48
7	122301109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4 Začátek provozního součtu Komunikace dorovnání po odstranění stáv.komunikace:1200,00*0,02 Stávající hliněné cesty:194,0*0,20 Nový kamenný povrch - ostrůvek:16,00*0,36 Stávající hrstiše:248,00*(0,265+0,31)/2 Rozšíření hrstiše:40,00*(0,265+0,31)/2 Oplocení podhrabová deska:68,00*0,10*0,30	m3	79,58	40,06	3 188,25

Změna množství

Konečný rozpočet

množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 348,00	587,86	792 437,88
1 348,00	111,45	150 227,86
7,68	1 138,68	8 745,07
7,68		
7,68	554,61	4 259,43
7,68		
7,68	304,04	2 334,99
189,40	396,01	75 003,48
60,00		
38,80		
5,76		
71,30		
11,50		
2,04		
79,58	40,06	3 188,25



Celkem za		1 Zemní práce		1 457 143,98		1 900 240,46		
<b>Díl: 2</b>	<b>Zaklady a zvláštní zakládání</b>							
15	212810010RAD Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm 15,00*1,00	m	26,00	354,95	9 228,70	26,00	354,95	9 228,70
16	212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vč.geotextilie 26,00*0,75	m2	26,00	69,75	1 360,13	26,00	69,75	1 360,13
17	274313621R00 Beton základových pasů prosý C 20/25 srovnaní a zpevnění stávající základu opěrné zdi:16,00*0,40*0,15 nová zedř:10,00*0,40*1,40	m3	6,56	3 875,00	25 420,00	6,56	3 875,00	25 420,00
18	274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zařízení (10,00*2*0,40)*1,40	m2	15,12	310,87	4 700,41	15,12	310,87	4 700,41
19	274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	15,12	70,00	1 064,01	15,12	70,00	1 064,01
20	275313621R00 Beton základových patek prosý C 20/25 L 01 Sadová lavicka 4*0,60*0,30*1,00*30 K 01 Odpádkový koš:0,30*0,30*1,00*(16+1) O 01 Oplacení:0,30*0,30*1,00*36 Zabradlí:0,30*0,30*1,00*215 Základy stozárů lamp:0,65*0,65*0,9*33	m3	45,72	3 875,00	177 165,00	12,50	58,22	225 602,50
21	389972133R Ocelové tmy z žebříkové oceli dl 500 mm kamenná zedř - odhad	kus	100,00	31,00	3 100,00	100,00	31,00	3 100,00
<b>Díl: 3</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>		<b>222 038,25</b>		<b>270 475,75</b>		
22	311211124R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 pouze práce + MC bude použít stávající kámen	m3	13,20	3 967,08	52 365,40	13,20	3 967,08	52 365,40
23	311211128R00 nová opěrka:16,00*1,10*(0,80+0,70)/2 Příplatek za jednostranné licování zdiva	m3	13,20	811,45	5 712,60	13,20	811,45	5 712,60
24	311311912R00 nová opěrka:16,00*1,10*0,40 Beton nadzákladových zdí prosý C 20/25 nová zedř:10,00*0,40*1,45	m3	7,04	3 875,00	22 475,00	7,04	3 875,00	22 475,00
25	311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zařízení nová zedř:(10,00+0,40)*2*1,45	m2	30,16	485,56	14 644,47	30,16	485,56	14 644,47
26	311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění Koruna opěrných zdí z betonu C 20/25 povrch zahřazený a ve spádu	m2	30,16	174,26	5 255,74	30,16	174,26	5 255,74
27	317321315R Kamenná zedř:16,00*1,00*0,15 Betonová zedř:10,00*0,60*0,15	m3	3,30	4 262,50	14 066,25	3,30	4 262,50	14 066,25
28	317351107R Bednění koruny - zařízení Kamenná zedř:(16,00+1,00)*2*0,15	m2	13,48	655,46	8 835,55	13,48	655,46	8 835,55

Více a méně práce



		P01.1:74,00		74,00				74,00	
		P01.2:100,00		100,00				100,00	
		P01.3:114,00		114,00				114,00	
41	564211113R00	Podklad ze šterkopiskvu po zhutnění tloušťky 7 cm fr. 8-22	m2	215,00	68,51			215,00	14 729,65
		mlat:215,00		215,00				215,00	
42	564251111R00	Podklad ze šterkopiskvu po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 16 - 32	m2	215,00	138,11			215,00	29 692,58
		mlat:215,00		215,00				215,00	
43	564261111R00	Podklad z drčeného kameniva tl. 20 cm fr.0-32 sportovní plochy:	m2	288,00	182,90			288,00	52 675,20
		P01.1:74,00		74,00				74,00	
		P01.2:100,00		100,00				100,00	
		P01.3:114,00		114,00				114,00	
44	564772111R00	Podklad z kam. drčeného 0-63 s výřpí, kamen. 25 cm asfaltové plochy:1200,00	m2	1 200,00	407,65			1 200,00	489 180,00
45	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5. š. do 3 m kacírek: 16,00 mlat:215,00 asfalt: 1200,00	m2	1 431,00	18,91			-1 431,00	27 060,21
				16,00					
				215,00					
				1 200,00					
N	573311511	Prolytí podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem	m2						
46	577111113RT3	Beton asfal.ACO 8 (ABJ J),modifik. do 3 m,tl. 4 cm	m2	1 200,00	342,55			1 200,00	47 880,00
47	589151001R1	Kryt sportovních ploch - plocha tlumičí náraz ozn. P01.1 (podklad. vrstvy samostatně) Bezpečnostní povrch pro minimální kritickou výšku: 1,5m (zkouška HIC) Podkladní vrstva: šterkodr' uzavřená prachem. Bezpečnostní povrch: směs černého granulátu SBR s polyuretanovým pojivem, tl. A. 25mm, B. 50mm, C. 70mm. Horní vrstva bezpečnostního povrchu: směs barevného EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem, tl. 10mm. Bezpečnostní povrch musí splňovat certifikaci dle ČSN EN 11771 viz: Technická zpráva	m2	1 200,00	342,55			1 200,00	411 060,00
				74,00	3 592,90			74,00	265 874,60

48	589151001R2	Kryt sportovních ploch - plocha tlumičí náraz ozn. P01.2 (podklad. vrstvy samostatně) Bezpečnostní povrch pro minimální kritickou výšku: 1,5m (žkouška H1C). Podkladní vrstva: ztuhlá šetrkovář uzavřená prachem. Základní vrstva bezpečnostního povrchu: směs černého granulátu SBR s polyuretanovým pojivem. tl. A. 25mm, B. 50mm, C. 70mm. Horní vrstva bezpečnostního povrchu: směs barevného EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem, tl. 10mm. Bezpečnostní povrch musí splňovat certifikaci dle ČSN EN 11771 viz Technická zpráva	m2	100,00	4 189,65	418 965,00					
49	589151001R3	Kryt sportovních ploch - plocha tlumičí náraz ozn. P01.3 (podklad. vrstvy samostatně)	m2	114,00	4 832,90	550 950,60					
50	597081111R00	Svodnice ocelová 120 s roštem	m	21,00	2 325,00	48 825,00					
51	639571210R00	Plocha z kačírku tl. 100 mm fr. 8 - 16	m2	16,00	542,50	8 680,00					
52	69366070	Geotextilie 300 g/m2	m2	1 502,55	69,75	104 802,86					
		Začátek provozního součtu									
		Kadřek: 16,00									
		mat: 215,00									
		asfalt: 1200,00									
		Konec provozního součtu									
		1431,00*1,05									
		1 502,55									
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>											
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější										<b>2 667 646,11</b>
53	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene nová opěrka: 16.00*(1,10+0.40)	m2	24,88	589,00	14 654,32					
		2*1,10*0,40									
		24,00									
		0,88									
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>											
Díl: 9	Ostatní										<b>14 654,32</b>
54	199000010R	Ostatní materiál a výkony výše neuvedené nutné k zhotovení díla (včetně čistění schodiště a 2 informačních cedulí včetně instalace)	kus	1,00	54 250,00	54 250,00					
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>											
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb										<b>54 250,00</b>
55	914001110	Osazení - přemístění koše na jiný střlkačky	kus	1,00	2 325,00	2 325,00					
56	919874111	Pásnice - obrubky Ocelový plech tl.8/160mm, kotvený a 1m. přivařením k zalučenému kolků z bet. oceli tl.12mm/ výška 500mm	m	1 920,00	542,50	1 041 600,00					
		Osazení přř. žlabů do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm	m	10,00	316,20	3 162,00					
57	935112211R00	Osazení přř. žlabů do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm	m	10,00	316,20	3 162,00					
58	592275203	Žlab odvodňovací TBM 21-25 250/210/20 tl. 60 mm	kus	40,40	100,75	4 070,30					
		10,00/0,25*1,01									
		40,40									
		40,40									

Více a méně práce

<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>1 051 157,30</b>				<b>846 634,80</b>	
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>										
59	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	3,00	986,95	2 960,85					
		Kamenná zídka:10,00*0,50*0,50		3,00							
60	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	2,50	927,86	2 319,64					
		Kamenná zídka:10,00*0,50*0,50		2,50							
61	966005111R00	Rozebrání zábradlí, sloupky s bet. patkami ocel. v.1,10m	m	252,00	532,92	134 296,97					
62	976011202R	Demontáž odpadkových košů vč.základu	kus	12,00	2 325,00	27 900,00					
		11+1		12,00							
63	976044301R	Demontáž lavíček vč.základů	m	35,00	3 875,00	135 625,00					
64	976044302R	Demontáž herních pvků vč.základů	kus	4,00	6 975,00	27 900,00					
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>331 002,47</b>					
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>										
65	998225111R00	Přesun hmot	t	1 501,58	81,69	122 656,92					
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>122 656,92</b>					
<b>Díl: 711</b>	<b>Isolace proti vodě</b>										
66	711472051RZ1	Isolace: tlaková voda, svíslá fólii PVC, volně včetně dodávky folie tl. 1,0 mm	m2	51,30	205,82	10 558,70					
		nová zed:10,00*1,45		14,50							
		kamenná zed:16,00*2,30		36,80							
67	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	188,27	3,05	574,23					
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>11 132,92</b>					
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>										
68	766914130R	Oplocení dřevěné ozn. O 01 - dřevěné oplocení dět. hřiště je prkenné, prkna 1200/150/18mm, stroubováno do ocel. pásoviny kotvené na ocel. sloupky, podhrabové desky v celé délce, založení sloupků 300/300/1000mm, šířka pole 2000mm; Dřevěné části trnovník akát, impregnováno, kovové díly zářtové zinkovaná ocel. Výška plotu 1250mm, 1x branka průjezdní šířka 1500 mm (uzamykatelná) a 1x branka šířka 800 mm	m	68,00	3 100,00	210 800,00					
69	766914131R	Oplocení dřevěné - branka 800/1200 dodávka + montáž ozn. O 01	kus	1,00	23 250,00	23 250,00					
70	766914132R	Oplocení dřevěné - branka průjezdná 1500/1200 dodávka + montáž ozn. O 01	kus	1,00	38 750,00	38 750,00					
71	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 059,00	0,74	1 523,66					
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>274 323,66</b>					
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>										

72	767200002RA0	Zábradlí D+M - nátery sloupky samostatně Zábradlí je navrženo jako tyčové se dvěma tyčemi a s litinovými osmibokými sloupky, osová rozteč sloupků 1500mm, výška zábradlí 1100mm	m	320,00	2 500,00	800 000,00
73	996767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 048,00	1,35	5 464,80
N	767200002RA0	Zábradlí D+M - nátery sloupky samostatně Zábradlí je navrženo jakokovové dle vzhoru stavejícího zábradlí, osová rozteč sloupků 1500mm, výška zábradlí 1100mm.				
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstruce zámečnické</b>				<b>805 464,80</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní práce</b>				
74	799000001R	Kolotoč ozn.H 01 dodávka + montáž -	kus	1,00	268 872,30	268 872,30
75	799000002R	Dětská houpačka s hřízdem ozn.H 02 dodávka + montáž	kus	1,00	79 395,65	79 395,65
76	799000003R	Lanová šplhací síť ozn.H 03 dodávka + montáž	kus	1,00	768 970,50	768 970,50
77	799000004R	Herní souprava se 3 skluzavkami ozn.H 04 D+M	kus	1,00	985 514,80	985 514,80
78	799000005R	Sadová lavička ozn.L 01 dodávka + montáž (patky samostatně) parkova a zahradni litinová lavička dle PD o standardní délce dřeva 1,6 m. Výška sedáku 38 cm a celková výška 80 cm, povrchová úprava litiny alkytron, dřevěné části náter lazurnou sokrates.	kus	30,00	8 525,00	255 750,00
79	799000006R	Odpadkový koš ozn.K 01 D+M (patky samostatně)	kus	16,00	5 425,00	86 800,00
80	799000007R	Atypická lavice č.1	kus	1,00	13 175,00	13 175,00
81	799000008R	Atypická lavice č.2	kus	1,00	13 175,00	13 175,00
82	799000009R	Atypická lavice č.3	kus	1,00	13 175,00	13 175,00
83	799000010R	Dřevěné molo 142m2	kus	1,00	390 200,00	390 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní práce</b>				<b>2 875 028,25</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
84	210500010RAD	Venkovní osvětlení - komplet včetně montáže a revize	kus	33,00	50 000,00	1 650 000,00
85	210500019R	Demontáž pouličních lamp	kus	33,00	8 525,00	281 325,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>1 931 325,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
86	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	809,34	350,30	283 512,01
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (24km)	t	19 424,17	15,50	301 074,70
88	979082212R00	Vodorovná doprava po slaveništi do 50 m	t	809,34	310,00	250 895,58
89	979999999R00	Poplatek za skládku	t	809,34	713,00	577 059,83
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 412 542,11</b>

14 957 592,55

14 534 395,96



# Rozpočet - změna dle změnového listu č.1

Stavba : **2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce,**  
 Objekt : **03 Vegetační prvky**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 186</b>						
<b>Založení trávníků</b>						
1	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	5 300,00	2,33	12 322,50
2	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	1 250,00	10,85	13 562,50
3	1804006111R00	Založení trávníku parkového dimováním v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	1 050,00	15,50	16 275,00
N	183405211	Založení trávníku parkového hydrosevem na ornici (substrát), bez dodávky osiva	m2			
4	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm dřnování:1050,00 seti:1250,00	m2	2 300,00 1 050,00 1 250,00	15,50	35 650,00
5	183403113R00	Obdělání půdy třezováním v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	2 300,00	4,65	10 695,00
6	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:5	m2	2 300,00	4,65	10 695,00
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině nebo ve svahu 1:5 (finální jemná modelace a úprava ploch před založením vegetačního prvku)	m2	2 300,00	3,10	7 130,00
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině 3533,00 2300,00	m2	8 133,00 3 533,00 2 300,00	3,10	25 212,30
9	185802113R00	3 týdny před založením:2300,00 Hnojení umělým hnojivem v rovině nebo ve svahu 1:5 0,02kg/m2 2300,0*0,02/1000	t	0,05 0,05	62 000,00	2 852,00
10	185803211R00	UValčování trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	2 300,00	1,55	3 565,00
11	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (během výsadby 10l vody, po výsadbě 10l vody)	m3	23,00	310,00	7 130,00
12	185851111R00	Dovoz vody pro zalití rostlin do 6 km	m3	23,00	310,00	7 130,00
N		Travní osivo 0,035kg/m2				
N		Travní koberec	m2	1 050,00	170,50	179 025,00

Změna  
množství

Konečný rozpočet

množství	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5 300,00	5 300,00	2,33	12 322,50
-1 250,00			
-1 050,00			
3 507,00	3 507,00	28,20	98 897,40
1 207,00	3 200,00	15,50	49 600,00
2 300,00	3 200,00		
1 207,00	3 200,00	4,65	14 880,00
1 207,00	3 200,00	4,65	14 880,00
1 207,00	3 200,00	3,10	9 920,00
-4 626,00	3 507,00	3,10	10 871,70
	3 507,00		
0,024	0,070	62 000,00	4 340,00
0,05	0,070		
1 207,00	3 200,00	1,55	4 960,00
12,00	35,00	310,00	10 850,00
12,00	35,00	310,00	10 850,00
122,00	122,00	135,00	16 470,00
-1 050,00			

14	08211320	Voda na závlivku	m3	23,00	124,00	2 852,00
15	103715001	Substrát zahradnický vegetačního souvrství trávníků (tl. 5 cm)	m3	115,00	1 007,50	115 862,50
		2300,00*0,05		115,00		
16	25191158	Trávníkové hnojivo (NPK 20-8-8+3MgO, 30g/m2)	Kg	0,69	23,25	16,04
		2300,00*0,30/1000		0,69		
17	25234002.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	3,61	465,00	1 677,02
		50ml/100m2:3533,00/100*0,05		1,77		
		40ml/100m2:2300,00/100*0,04		0,92		
		40ml/100m2 3 týdny před založením:2300,00/100*0,04		0,92		
<b>Celkem za 186 Založení trávníků</b>					<b>451 651,87</b>	
Díl:	187	Založení travobylinného společenstva				
18	111104212R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2. odvoz 20 km 2x	m2	200,00	2,33	465,00
		100,00*2		200,00		
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro záhony	m3	3,45	155,00	534,75
20	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku převoz na místě	m3	3,45	93,00	320,85
21	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	3,48	46,50	161,82
22	181006111R00	Rozeprašení zemín v rov./sklonu 1:5. tl. do 10 cm	m2	100,00	15,50	1 550,00
23	181301101R01	Rozeprašení štěrku, rovina nebo ve svahu 1:5 tl. do 10 cm	m2	100,00	15,50	1 550,00
24	181301103R00	Rozeprašení ornice, rovina nebo ve svahu 1:5 tl. 15-20 cm	m2	100,00	15,50	1 550,00
25	183402113R00	Rozeprašení půdy do 30 cm na svahu 1:2	m2	100,00	23,25	2 325,00
26	183403311R00	Obdělání půdy nakopáním na svahu 1:2	m2	100,00	23,25	2 325,00
27	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	100,00	3,10	310,00
28	184802311R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 bude	m2	200,00	3,10	620,00
		100,00*2		200,00		
29	185804312R01	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10 litrů/m2)	m3	1,00	310,00	310,00
30	185851111R01	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	1,00	310,00	310,00
N		Dodávka rostlin dle specifikace a výkresu - trvalky a traviny	ks			
		8ks/m2				
N		Hloubení jamek do 0,05 m3 bez výměny půdy	ks			
31	919874111	Pasnice - obrubry Ocelový plech tl.7/200mm, kotvený á 1m, přivařením k zaluzenému kolíku z bet. oceli tl.15mm	m	45,00	775,00	34 875,00
32	082113201	Voda na závlivku	m3	1,00	310,00	310,00
33	10371500	Substrát zahradnický	m3	20,00	1 007,50	20 150,00
		100,00*0,20		20,00		
34	25234002.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,08	465,00	37,20
		40ml/100m2:100,00/100*0,04*2		0,08		
35	583315054	Kamenivo těžné frakce 8/16	T	18,00	697,50	12 555,00
		100,00*0,10*1,8		18,00		
<b>Celkem za 187 Založení travobylinného společenstva</b>					<b>80 259,62</b>	

					12,00	
					-10,00	
					0,36	
					-2,21	

					35,00	124,00	4 340,00
					105,00	1 007,50	105 787,50
					3 cm		
					1,05	23,25	24,41
					1,05		
					1,40	465,00	651,00
					1,40		
<b>Celkem za 186 Založení trávníků</b>					<b>369 644,51</b>		
					200,00	2,33	465,00
					200,00		
					3,45	155,00	534,75
					3,45	93,00	320,85
					3,48	46,50	161,82
					100,00	15,50	1 550,00
					100,00	15,50	1 550,00
					100,00	15,50	1 550,00
					100,00	23,25	2 325,00
					100,00	23,25	2 325,00
					100,00	3,10	310,00
					200,00	3,10	620,00
					200,00		
					1,00	310,00	310,00
					1,00	310,00	310,00
					1 600,00	32,00	51 200,00
					1 600,00	7,75	12 400,00
					1 600,00	7,75	12 400,00
					45,00	775,00	34 875,00
					1,00	310,00	310,00
					20,00	1 007,50	20 150,00
					20,00		
					0,08	465,00	37,20
					0,08		
					18,00	697,50	12 555,00
					18,00		
<b>Celkem za 187 Založení travobylinného společenstva</b>					<b>156 259,62</b>		

<b>Díl: 188</b>	<b>Výsadba keřových skupin I</b>								
36	183105213R00	Hloub. jámek 50% výměny půdy do 0,05 m <sup>3</sup> , svah 1:1 objemu do 0,05m <sup>3</sup> (3ks/m <sup>2</sup> )	kus	188,00	7,75	1 457,00			
37	184102131R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:1	kus	188,00	7,75	1 457,00			
38	184202133R	Ukrojení dřeviny pomocí železného hřebu (2 ks/ rostlina) a julového pásku včetně hřebu a pásku	kus	188,00	4,65	874,20			
39	185802134R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:1 348*0,01/1000	t	0 00350	62 000,00	217,00			
40	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m <sup>2</sup> (během výsadby 10l vody, po výsadbě 10l vody)	m <sup>3</sup>	26,30	310,00	8 153,00			
41	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m <sup>3</sup>	26,30	310,00	8 153,00			
42	0265600	Dodávka rostlin - dle výpisu tech. zpráva	kus	188,00	69,75	13 113,00			
43	082113202	Voda na závlivku	m <sup>3</sup>	26,30	124,00	3 261,20			
44	103715002	Substrát zahradnický do výsadbové jámy(0,03m <sup>3</sup> /kus) 348*0,03	m <sup>3</sup>	10,44	1 007,50	10 518,30			
45	25191159	Hnojivo k rostlinám - tablety 348*0,01	Kg	3,48	100,75	350,61			
<b>Celkem za</b>		<b>188 Výsadba keřových skupin</b>		3,48	100,75	350,61			

### 47 554,31

#### Díl: 189 Výsadba keřových skupin II - Výchovný řez a obnova stáv. keřového patra

46	183105213R00	Hloub. jámek 50% výměny půdy do 0,05 m <sup>3</sup> , svah 1:1 objemu do 0,05m <sup>3</sup> (3ks/m <sup>2</sup> )	kus	970,00	7,75	7 517,50			
47	184102131R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:1	kus	972,00	7,75	7 533,00			
48	184202133R	Ukrojení dřeviny pomocí železného hřebu (2 ks/ rostlina) a julového pásku	kus	22,00	4,65	102,30			
49	184806111R00	Řez výchovný koruny do 2 m	kus	1 318,00	23,25	30 643,50			
50	185802134R01	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:1 972*0,01/1000	t	0,01	62 000,00	601,40			
51	185804312R03	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m <sup>2</sup> (během výsadby 10l vody, po výsadbě 10l vody)	m <sup>3</sup>	53,00	310,00	16 430,00			
52	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m <sup>3</sup>	53,00	310,00	16 430,00			
53	1898090R	Odborný dendrologický posudek	kus	1,00	12 400,00	12 400,00			
54	02656001	Dodávka rostlin - dle výpisu tech. zpráva	kus	972,00	69,75	67 797,00			
55	082113203	Voda na závlivku	m <sup>3</sup>	53,00	310,00	16 430,00			
56	103715003	Substrát zahradnický do výsadbové jámy(0,03m <sup>3</sup> /kus) 970*0,03	m <sup>3</sup>	29,10	1 007,50	29 318,25			
57	251911591	Hnojivo k rostlinám - tablety 972*0,01	Kg	9,72	100,75	979,29			
<b>Celkem za</b>		<b>189 Výsadba keřových skupin II - Výchovný řez a obnova stáv. keřového p.</b>		9,72	100,75	979,29			

### 206 182,24

#### Díl: 190 Výsadba solitérních stromů

58	183101222R00	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 2 m <sup>3</sup> v rovinně nebo ve svahu nad 1:5, objem do 2m <sup>3</sup>	kus	22,00	2 325,00	51 150,00			
59	184102126R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:5 nebo v rovinně	kus	22,00	2 325,00	51 150,00			

	188,00	7,75	1 457,00						
	188,00	7,75	1 457,00						
	188,00	4,65	874,20						
	0,00350	62 000,00	217,00						
	0,00								
	26,30	310,00	8 153,00						
	26,30	310,00	8 153,00						
	188,00	69,75	13 113,00						
	26,30	124,00	3 261,20						
	10,44	1 007,50	10 518,30						
	10,44								
	3,48	100,75	350,61						
	3,48	100,75	350,61						
<b>47 554,31</b>									

	-970,00	7,75							
	-972,00	7,75							
	-22,00	4,65							
	-1 318,00	23,25							
	-0,01	62 000,00	601,40						
	-53,00	310,00	16 430,00						
	-53,00	310,00	16 430,00						
	-1,00	12 400,00	12 400,00						
	-972,00	69,75	67 797,00						
	-53,00	310,00	16 430,00						
	-29,10	1 007,50	29 318,25						
	-29,10	1 007,50	29 318,25						
	-9,72	100,75	979,29						
	-9,72	100,75	979,29						
<b>206 182,24</b>									

	22,00	2 325,00	51 150,00						
	22,00	2 325,00	51 150,00						

60	184202112R00	Ukovení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m 22*3	kus	66,00	310,00	20 460,00
61	184202132R	Ukovení dřeviny zemní kotvou za bal dřeviny vč. koly	kus	66,00	310,00	6 820,00
62	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvířít z rákosu v rovině	kus	22,00	232,50	5 115,00
63	184804114R00	Příplatek za ochranu před okusem na svahu 1 : 5	kus	22,00	15,50	341,00
64	184805312	Řez stromu výchovný	kus	22,00	310,00	6 820,00
65	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina nebo svah	m2	22,00	31,00	682,00
66	185802134R02	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:1 22*0,04/1000	t	0,00	62 000,00	55,80
67	185804312R04	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 (během výsadby 30 l vody, po výsadbě 50l vody)	m3	1,84	310,00	570,40
68	185851111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km	m3	1,84	310,00	570,40
69	199000010R	Ostatní materiál a výkony výše neuvedené nutné k zhotovení díla	kus	1,00	15 500,00	15 500,00
70	02656035	Javor mléčný-Acer platanoides, vysokokmen OK20-25cm ozn.N2, N3, N4, N14, N15, N17, N18	kus	7,00	9 610,00	67 270,00
71	02656036	Javor klen-Acer pseudoplatanus, vysokokmen 20-25cm N1, N21, N22	kus	3,00	9 610,00	28 830,00
72	02656038	Jírovec mačal - Aesculus hippocastanum OK 20-25 cm N12, N16, N19	kus	3,00	10 850,00	32 550,00
73	02656041	Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior OK 20-25 cm N20	kus	1,00	10 075,00	10 075,00
74	02656043	Dub letní - Quercus robur Fastigiata OK 20-25cm VK N13	kus	1,00	12 400,00	12 400,00
75	02656050	Sakura ozdobná - Prunus serrula OK 20-25 cm, bal N5 až N11	kus	7,00	12 400,00	86 800,00
76	05217230	Kůl jehličn. prům 10 cm odkorněná impregnovaná	kus	22,00	155,00	3 410,00
77	05540005	Rákosový chránic kmene (výška 1,50*0,50m/ strom) 1,50*0,50*22	m2	16,50	232,50	3 836,25
78	082113203	Voda na zalivku	m3	1,84	310,00	570,40
79	103715004	Substrát zahradnický do výsadbové jámy (1,0m3/kus)	m3	22,00	1 007,50	22 165,00
80	103991100	Kůra mulčovací	m3	2,20	930,00	2 046,00
81	251911592	Hnojivo k rostlinám - tablety 22*0,04	Kg	0,88	100,75	88,66
<b>Celkem za</b>					<b>429 275,91</b>	

1 214 923,95

1 002 734,35

## Změny položek - textová část

Objekt : 02 Pozemní komunikace a plochy, související vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Změna množství
----------------

množství	cena / MJ	celkem (Kč)
----------	-----------	-------------

Díl: 1 Zemní práce						
N	1133204111	Vytrhání obrub záhonových	m			
N	1133202111	Vytrhání obrub krajiniků stojatých	m			
N	162701105R00	Odstranění podkladu do 50 m2 z betonu prostého tl. 300 mm	m3			
N	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m záhonovy obrubnik 1329*0,2*0,05 krajnik betonovy 214*0,2*0,1 betonovy podklad	m3			
N	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3			
N	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km (15km)	m3			
N	979999999R00	Poplatek za skládku	t			

1 329,00
214,00
189,00
206,57
206,57
3 098,00
371,83

1 329,00	46,00	61 134,00
214,00	48,00	10 272,00
189,00	290,00	54 810,00
206,57	232,50	48 027,53
13,29		
4,28		
189,00		
206,57	401,72	82 984,05
3 098,00	32,09	99 418,43
371,83	232,50	86 450,48

Doplnění chybějících položek. Ve výkazu výměr není započítána položka odstranění obrub a betonových zákládů obrub.

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
20	275313621R00	Beton základových palek prosyť C 20/25	m3	45,72	3 875,00	177 165,00
		L 01 Sadová lavička 4*0,60*0,30*1,00*30		21,60		
		K 01 Odpadkový koš 0,30*0,30*1,00*(16+1)		1,53		
		O 01 Oplacení: 0,30*0,30*1,00*36		3,24		
		Zábradlí: 0,30*0,30*1,00*215		19,35		
		Základy stožárů lamp: 0,65*0,65*0,9*33				

12,50

58,22	3 875,00	225 602,50
21,60		
1,53		
3,24		
19,35		
12,50		

Doplnění množství. V PD a výkazu výměr je počítáno s výměnou lamp s využitím stávajících základových konstrukcí. U nově dodávaných lamp je nutno zabetonovat nové základové konstrukce určené výrobcem k uchycení stožárů VO.

Více a méně práce

33	553464445	Sloupky k zábradlí - litinové Zábradlí je navrženo jako tyčové se dvěma tyčemi a s litinovými osmičlennými sloupkami, osnova rozteč sloupku 1500mm, výška zábradlí 1100mm.	kus	215,00	7 000,00	1 505 000,00	-61,00	154,00	7 000,00	1 078 000,00
----	-----------	--	-----	--------	----------	--------------	--------	--------	----------	--------------

Snížení množství. Ve výkazu výměr bylo počítáno s 320 bm zábradlí a s 215 sloupkami. Skutečně potřebné množství je 225 bm zábradlí a 154 ks sloupků.

Díl: 5		Komunikace									
45	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 431,00	18,91	27 060,21	-1 431,00				
		kacírek:16,00		16,00							
		mlat:215,00		215,00							
		asfalt:1200,00		1 200,00							
52	69366070	Geotextilie 300 g/m2	m2	1 502,55	69,75	104 802,86	-1 502,55				
		Zacátek provozního součtu									
		kacírek:16,00		16,00							
		mlat:215,00		215,00							
		asfalt:1200,00		1 200,00							
		Konec provozního součtu		1 431,00							
		1431,00*1,05		1 502,55							

Snížení množství. Instalace geotextilie pod komunikace není z technologických důvodů nutná. Odečet z úsporných důvodů.

N	573311511	Prolytí podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem	m2					1 200,00	39,90	47 880,00
---	-----------	---	----	--	--	--	--	----------	-------	-----------

Doplnění položky. Ve výkazu výměr chybí technologická příprava podkladu před pokládkou asfaltu.

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb									
56	919874111	Pásnice - obrubny Ocelový plech tl.8/160mm, kotvený á 1m, přivařením k zaluznému kolkku z bet. oceli tl.12mm/ výška 500mm	m	1 920,00	542,50	1 041 600,00	-377,00	1 543,00	542,50	837 077,50	

Snížení množství. Skutečně množství instalované ocelové pásoviny. Odečítané množství je způsobeno ponecháním části původních obrub na místě.

Odstranění těchto obrub by způsobilo výrazný zásah do asfaltovým povrchů (= snížení) a následné vícenáklady na obnovu povrchu.

Více a méně práce

Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
72	767200002RA0	Zábradlí D+M - nátery sloupky samostatně Zábradlí je navrženo jako tyčové se dvěma tyčemi a s hlinovými osmičlými sloupky. osova rozleč sloupku 1500mm. výška zábradlí 1100mm.	m	320,00	2 500,00	800 000,00	-320,00			
N	767200002RA0	Zábradlí D+M - nátery sloupky samostatně Zábradlí je navrženo jakokovové dle vzoru stávajícího zábradlí, osova rozleč sloupků 1500mm. výška zábradlí 1100mm.					225,00	225,00	4 580,00	1 030 500,00

Změna položky. Dle požadavků Památkového ústavu a pro zajištění bezpečného provozu v parku (prostor nad skálou) je zaměněno plánované jednoduché tyčové zábradlí za zábradlí dle vzoru stávajícího zábradlí v parku.

Díl: 799		Ostatní práce							
80	799000007R	Atypická lavice č.1	kus	1,00	13 175,00	13 175,00	-1,00		13 175,00
81	799000008R	Atypická lavice č.2	kus	1,00	13 175,00	13 175,00	-1,00		13 175,00
82	799000009R	Atypická lavice č.3	kus	1,00	13 175,00	13 175,00	-1,00		13 175,00
83	799000010R	Dřevěné molio 142m2	kus	1,00	390 200,00	390 200,00	-1,00		390 200,00

Odečet položek. Dle požadavků Památkového ústavu a dle požadavků občanských iniciativ nebudou realizovány odečítané prvky parkového mobiliáře.

Objekt:	03 Vegetační prvky
---------	--------------------

Díl: 186		Založení trávníků								
2	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	1 250,00	10,85	13 562,50	-1 250,00			
3	1804006111R00	Založení trávníku parkového dmnováním v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	1 050,00	15,50	16 275,00	-1 050,00			
N	183405211	Založení trávníku parkového hydroseemem na omíci (substrát), bez dodávky osiva	m2				3 507,00	3 507,00	28,20	98 897,40
4	181301101R00	Rozprostření omíce, rovina, tl. do 10 cm dřnovánl: 1050,00 setl: 1250,00	m2	2 300,00	15,50	35 650,00	1 207,00	3 200,00	15,50	49 600,00
5	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	2 300,00	4,65	10 695,00	1 207,00	3 200,00	4,65	14 880,00
6	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:5	m2	2 300,00	4,65	10 695,00	1 207,00	3 200,00	4,65	14 880,00
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině nebo ve svahu 1:5 (finální jemná modelace a úprava ploch před založením vegetačního prvku)	m2	2 300,00	3,10	7 130,00	1 207,00	3 200,00	3,10	9 920,00
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postikem, v rovině	m2	8 133,00	3,10	25 212,30	-4 626,00	3 507,00	3,10	10 871,70

Více zářezové práce

		2300,00		2 300,00		3 507,00	
		3 týdný před založením:2300,00		2 300,00			
9	185602113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině nebo ve svahu 1:5 0,02kg/m <sup>2</sup> 2300,0*0,02/1000	t	0,05 0,05	62 000,00	0,024 0,070	4 340,00
10	185603211R00	Uválcování trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5	m <sup>2</sup>	2 300,00	1,55	3 200,00	4 960,00
11	185604312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m <sup>2</sup> (během výsadby 10l vody, po výsadbě 10l vody)	m <sup>3</sup>	23,00	310,00	35,00	10 860,00
12	185651111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m <sup>3</sup>	23,00	310,00	35,00	10 860,00
N		Travní osivo 0,035kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>			122,00	16 470,00
13	0057245R	Travní koberec	m <sup>2</sup>	1 050,00	170,50	-1 050,00	
14	08211320	Voda na závluku	m <sup>3</sup>	23,00	124,00	12,00	4 340,00
15	103715001	Substrát zahradnický vegetačního souvrství trávníků (tl. 5 cm) 2300,00*0,05	m <sup>3</sup>	115,00 115,00	1 007,50	-10,00	105 787,50
16	25191158	Trávníkové hnojivo (NPK 20-8-8+3MgO, 30g/m <sup>2</sup> ) 2300,00*0,30/1000	Kg	0,69 0,69	23,25	0,36	24,41
17	25234002.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech 50ml/100m <sup>2</sup> :3533,00/100*0,05 40ml/100m <sup>2</sup> :2300,00/100*0,04 40ml/100m <sup>2</sup> 3 týdný před založením:2300,00/100*0,04	l	3,61 1,77 0,92 0,92	465,00	-2,21	651,00

Změna množství a přidání položek: Dopočet množství trávníků dle skutečné situace na stavbě. Zároveň probíhá změna technologie zakládání trávníků. Namísto výsevu a dodávky travního koberce proběhne založení trávníků technologií hydroosevu. Tato technologie dovolí založit trávník i v období mimopříznivé agrotechnické hluty a zároveň sníží celkovou cenu založení trávníků i přes navýšení množství zakládání ploch.

<b>Díl: 187</b>		<b>Založení travobylinného společenstva</b>	
N		Dodávka roslin dle specifikace a výkresu - trvalky a traviny 8ks/m <sup>2</sup>	ks
N		Hloubení jamek do 0,05 m <sup>3</sup> bez výměny půdy	ks
N		Výsadba dřevin s balem do 20 cm	ks

1 600,00	1 600,00	32,00	51 200,00
1 600,00	1 600,00	7,75	12 400,00
1 600,00	1 600,00	7,75	12 400,00

Doplnění položek. Ve výkazu výměr chybí položky rostlinného materiálu a výsadeb.

<b>Díl: 189</b>		<b>Výsadba keřových skupin II - Výchovný řez a obnova stávajícího patra</b>	
46	183105213R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,05 m <sup>3</sup> , svah 1:1 objemu do 0,05m <sup>3</sup> (3ks/m <sup>2</sup> )	kus
47	184102131R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:1	kus

970,00	7,75	7 517,50
972,00	7,75	7 533,00

-970,00		
-972,00		

7,75	7,75
------	------



48	184202133R	Ukotvení dřeviny pomocí železného hřebu (2 ks/ rostlina) a jutového pásku	kus	22,00	4,65	102,30	-22,00	4,65
49	184806111R00	Řez výchovný koruny do 2 m	kus	1 318,00	23,25	30 643,50	-1 318,00	23,25
50	185802134R01	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:1	t	0,01	62 000,00	601,40	-0,01	62 000,00
		972*0,01/1000		0,01				
51	185804312R03	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2 (během výsadby 10l vody, po výsadbě 10l vody)	m3	53,00	310,00	16 430,00	-53,00	310,00
52	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	53,00	310,00	16 430,00	-53,00	310,00
53	1898090R	Odborný dendrologický posudek	kus	1,00	12 400,00	12 400,00	-1,00	12 400,00
54	02656001	Dodávka rostlin - dle výpisu tech zpráva	kus	972,00	69,75	67 797,00	-972,00	69,75
55	082113203	Voda na závluku	m3	53,00	310,00	16 430,00	-53,00	310,00
56	103715003	Substrát zahradnický do výsadbové jámy(0,03m3/kus)	m3	29,10	1 007,50	29 318,25	-29,10	1 007,50
		970*0,03		29,10				
57	251911591	Hnojivo k rostlinám - tablety	Kg	9,72	100,75	979,29	-9,72	100,75
		972*0,01		9,72				

Odečet položek výsadeb keřové skupiny II. Vzhledem ke stávajícímu stavu vegetačních loch v parku je výsadby 970 ks keřů nadbytečný požadavek.  
Pro novou výsadbu by se muselo proběhnout odstranění stávajících keřových skupin.