



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1	- OMÍTKA VNITŘNÍ - ZDIVO Z TVÁRNIC - OMÍTKA VNĚJŠÍ	tl. 15 mm tl. ~250 mm tl. 20 mm	S4	- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - LINOLEUM/DLAŽBA/KOBEREC - VYROVNÁVACÍ STĚRKA - BETONOVÁ MAZANINA - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - PANELOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ OMÍTKA	tl. 15 mm tl. 5 mm tl. 75 mm tl. 5 mm tl. 250 mm tl. 20 mm
S2	- OMÍTKA VNITŘNÍ - ZDIVO Z TVÁRNIC - OMÍTKA VNĚJŠÍ	tl. 15 mm tl. ~375 mm tl. 20 mm	S5	- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRVSTVÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ - BETONOVÁ MAZANINA - SPÁDOVÁ VRSTVA ZE ŠKVÁRY - PANELOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ OMÍTKA	tl. 5 mm tl. 50 mm tl. ~550 mm tl. 250 mm tl. 5 mm
S3	- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - LINOLEUM/DLAŽBA/KOBEREC - VYROVNÁVACÍ STĚRKA - BETONOVÁ MAZANINA - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP - ROSTLÝ TERÉN	tl. 15 mm tl. 5 mm tl. 50 mm tl. 5 mm tl. 250 mm neznámé neznámé			

LEGENDA:

- 01BOURANÉ OKNO 1200 x 1800 mm
- 02BOURANÉ OKNO 2400 x 1800 mm
- 03ODSTRANĚNÍ CELÉ VRSTVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE V TLOUŠŤCE 850 mm
- 04VĚTRACÍ MŘÍŽKA - DEMONTÁŽ
- 05KOMÍN KOTELNY - DEMONTÁŽ
OTVOR VE STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PONECHÁN
- 06ŽEBŘÍK DÉLKY CCA 4,0 m - DEMONTÁŽ
- 07OSVĚTLENÍ - DEMONTÁŽ
- 08SNÍMAČ - DEMONTÁŽ
- 09HROMOSVOD - DEMONTÁŽ
- 10ELEKTRICKÁ KABELÁŽ - DEMONTÁŽ
- 11DEŠŤOVÝ ŽLAB - DEMONTÁŽ
- 12DEŠŤOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- 13ALARM - DEMONTÁŽ
- 14DRŽÁK VLAJKY - DEMONTÁŽ
- 15DESKA S POPISEM ŠKOLKY - DEMONTÁŽ

- 16FASÁDNÍ SVÍTIDLO - DEMONTÁŽ
- 17STŘEŠNÍ DEŠŤOVÁ GULA - DEMONTÁŽ
OTVOR VE STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PONECHÁN
- 18STŘEŠNÍ ATIKA - DEMONTÁŽ
- 19DEMONTÁŽ A PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO KOHOUTU
- 20DEMONTÁŽ NESOUDRŽNÝCH A POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KOMÍNŮ
- 21DEMONTÁŽ, ÚPRAVA ROZMĚRŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ POLYKARBO STŘÍŠKY
- 22DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU
- 23DEMONTÁŽ ŽLABU, ÚPRAVA ROZMĚRŮ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

LEGENDA MATERIÁLU:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TEP. IZOLACE
- ODSTRANĚNÍ ŠKVÁRY
- ODSTRANĚNÍ ŽB. KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ
- DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
- ROSTLÁ ZEMINA

POZNÁMKY:

- VŠECHNY PARAPETY STÁVAJÍCÍ STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNY
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ TVOŘÍ KERAMZIT BETONOVÉ PANELEY, tl. 250 mm
- VNITŘNÍ PŘÍČKY JSOU ZDĚNÉ Z DĚROVANÝCH CIHEL
- OBKLAD SOKLU BUDE ODSTRANĚN
- BUDE ODSTRANĚNA STŘEŠNÍ SOUVRVSTVÍ V CELÉ PLOŠE OBJEKTU - ČÁST D
- PŘI DEMONTOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRVSTVÍ NAD DVOUPODLAŽNÍM PAVILONEM DOJDE K ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ MAZANINY, ŠKVÁR BETONU A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY. PANELOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ.
- VEŠKERÉ KABELOVÉ VEDENÍ UMÍSTĚNÉ NA FASÁDĚ OBJEKTU BUDE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘESUNUTO DO INTERIÉRU
- JIŽ VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU DEMONTOVÁNY A NOVĚ OSAZENY NA VNĚJŠÍ LÍC NOSNÉ ČÁSTI ZDIVA

FETTERS
management s.r.o.

www.FETTERS.cz

±0,000 = 262,8 m. n. m. Bpv

Název akce			
Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov			
Dokumentace		Objekt	
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
Dokumentace objektu		Část dokumentace	
D.1 Dokumentace stavebního objektu		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
Zodpovědný projektant / Autor		Datum	Číslo paré
ČKAIT - 11632, Lukáš Vrtiška, T: +420 777 884 294, E: vrtiska@fettters.cz		03/2021	
Vypracoval / a		Stupeň dokumentace	
Ing. Milan Vávra, T: +420 725 455 528, E: vavra@fettters.cz		DVZ	
Stavebník		Číslo zakázky	
Úřad městské části Praha 5, Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5		1919	
Místo stavby		Měřítko	
Pod Lipkami 3183/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov; parc. č. - 4034/1, 4034/4, k. ú. Smíchov [400301]		1:100	
Obsah		Číslo výkresu	
STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ - ŘEZ A-A		D.1.1 / 04	

Projektová dokumentace je duševním majetkem autora PD a je chráněna autorským zákonem. Nesmí být rozmnožována ani přenechána k použití třetím osobám bez souhlasu autora PD, pokud smluvní vztahy neurčují jinak. Dokumentace je určena pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 13, O dokumentaci staveb, nebo pro výběr zhotovitele dle vyhlášky 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálně platném znění. Převzetím projektu, Stavebník bere výše uvedené na vědomí.