



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0022/0/OPRI/20
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** DEREZA, společnost s ručeným omezeným
se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
zastoupená: Filipem Zábranským, jednatelem,
Monikou Šebkovou, prokuristkou společnosti
IČO: 480 36 315
DIČ: CZ48036315
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 7024072/0800
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 07. 2020 Smlouvu o dílo č. 0022/0/OPRI/20 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09. 12. 2020 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 40 168 869,- Kč bez DPH, tj. 48 604 331,49,-Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních pracích a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, odhalené v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o novou skladbu stříšek nad částí 1. NP, úpravu rozsahu stavebních prací pod chodníkem v souvislosti s realizací zemnicího pásu a izolantu, úpravu ostění oken na toaletách, dodatečné provedení sanačních prací pro dosažení ochrany stávajících konstrukcí proti působení vlhkosti, doplnění oken podle požadavku architekta stavby (Oke 7f + úprava oken dle nové dispozice vstupu), úpravu podkladu pod KZS(odstranění stávající omítky soklové části) , provedení nová střešní konstrukce nad schodištěm západní věže, úpravu materiálového řešení části klempířských konstrukcí, úpravu skladby stropu při zachování tepelně izolačních vlastností nad tělocvičnou, úpravu parametrů dvou rekuperačních jednotek (kabinet, ředitelna), změnu řešení protidešťových žaluzií VZT dle upřesnění architekta,

po odstranění omítek se budou měnit stávající silnoproudové rozvody ve skladu nářadí, přemístění rozvodů ZTI a SIL před zahájením odvrtání zdiva pro rozvody VZT, stávající rozvody VZT - odvětrání kuchyně a zázemí tělocvičny na fasádě je nutné demontovat, na základě požadavku architekta bude provedena záměna venkovních svítidel, navýšení kotevních prvků ETIS, architektem byl upřesněn rozsah a způsob provedení keramických obkladů, na základě úpravy PD byly upraveny pozice a rozsah svítidel, doplnění VZT jednotek a stínící techniky o dálkové ovládání (možnost ovládat centrálně, možnost dálkové správy jednotek, komfortnější ovládání stínící techniky), změna materiálového řešení parapetů, úpravu stávající římsy, realizaci truhlářského obložení (zákryt) VZT, doplnění SDK podhledů v učebnách, realizaci částečné opravy stávající střechy hlavní budovy. Podrobněji specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy, přičemž::
- a) změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 18, 25, 37, 38, 39, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 2 869 493,76 Kč bez DPH, tj. 7,46 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 19 a 31, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 582 953,00 Kč bez DPH, tj. 1,51 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - c) změny závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 12,13,14,15,16,17,20,21a, 21b,22,23,24,26,27,28,29, 30, 32, 33, 35, 36, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 3 380 182,58 Kč bez DPH, tj. 8,78 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
 - d) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými dodatkem č. 1 a tímto dodatkem tak činí 3 322 840 Kč bez DPH, tj. 8,64 % původní hodnoty závazku.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. se odst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,

tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,

tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Tomáš Urban DiS, referent Oddělení realizace investic,

tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 7. následujícího znění:

„8. Položkový rozpočet více a méně prací č.2 tvořený změnovými listy“

- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.4. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.“ a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty (body 2. až 8.) tvoří Přílohy 2 až 8 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.“

- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádné provedení a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Investice 43 291 619,00 Kč

Oprava 694 740,00 Kč

Celková cena bez DPH: 43 986 359,00 Kč

DPH: 9 237 135,39 Kč

Celková cena vč. DPH: 53 223 494,39 Kč

(Slovy: čtyřicetřímilionůdevětsetosmdesátšesttisícřístapadesátdevět korun bez DPH)

- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 25. 05. 2020, ze dne 10. 11. 2020 a ze dne 4.5.2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu více a méně prací (Příloha č.8 a 9 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastárku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6: Realizační tým
Příloha č. 7 : Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy“
Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy“

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 22/521/2021 ze dne 12. 05. 2021.

- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy– cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Praze dne

Mgr.
Renáta
Zajíčková

Digitálně
podepsal Mgr.
Renáta Zajíčková
Datum:
2021.06.01
14:14:56 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

Monika
Šebková

Digitálně
podepsal Monika
Šebková
Datum:
2021.05.25
13:42:44 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Monika Šebková
prokuristka společnosti

ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Posouzení změn dle § 222

Podklad pro Dodatek č. 2

ZL 12	Nová skladba stříšek	-1 007,00 Kč	81 501,26	-82 508,26	164 009,52	6
ZL 13	Stavební práce chodník	49 574,00 Kč	49 574,00	0,00	49 574,00	6
ZL 14	Úprava ostění oken WC (vnitřní)	86 246,00 Kč	86 246,00	0,00	86 246,00	6
ZL 15	Sanace vnitřní, doplnění	35 475,00 Kč	35 475,00	0,00	35 475,00	6
ZL 16	Okna (doplnění)	102 479,00 Kč	102 479,00	0,00	102 479,00	6
ZL 17	Úprava podkladu pod KZS (soklová část)	712 633,00 Kč	712 633,00	0,00	712 633,00	6
ZL 18	Změna - klempířské konstrukce	1 146 545,00 Kč	1 533 714,72	-387 169,72	1 920 884,44	4
ZL 19	Nová střecha 4. NP	334 934,00 Kč	334 934,00	0,00	334 934,00	5
ZL 20	Změna - skladba zateplení stropu "tělocvična"	-291 259,00 Kč	0,00	-291 259,00	291 259,00	6
ZL 21a	VZT - rekuperační jednotky dle revize PD	-102 000,00 Kč	395 494,03	-497 494,03	892 988,06	6
ZL 21b	VZT (protidešťové žaluzie dle požadavku architekta)	272 645,00 Kč	280 143,40	-7 498,40	287 641,80	6
ZL 22	Doplnění SIL rozvodů	21 982,00 Kč	21 982,00	0,00	21 982,00	6
ZL 23	Přeložka rozvodů ZTI + SIL	16 348,00 Kč	16 348,00	0,00	16 348,00	6
ZL 24	Demontáž rozvodů VZT	13 353,00 Kč	13 353,00	0,00	13 353,00	6
ZL 25	Nová svítidla	34 094,00 Kč	49 170,68	-15 076,68	64 247,36	4
ZL 26	Kotvení	76 186,00 Kč	76 186,00	0,00	76 186,00	6
ZL 27	Doplnění obklady	9 861,00 Kč	9 861,00	0,00	9 861,00	6
ZL 28	Kontrola prvků elektroinstalace "svítidla"	-10 222,00 Kč	903,00	-11 125,00	12 028,00	6
ZL 29	Úprava ostění oken EURO (vnitřní)	57 786,00 Kč	57 786,00	0,00	57 786,00	6
ZL 30	Stavební práce (doplnění dle PD)	-18 676,00 Kč	27 193,95	-45 869,95	73 063,90	6
ZL 31	VZT (dálkové připojení VZT jednotek a stinící techniky)	248 019,00 Kč	248 019,00	0,00	248 019,00	5
ZL 32	Okna II (úprava Oke 33b, Oke 40)	32 450,00 Kč	32 450,00	0,00	32 450,00	6
ZL 33	Okna III (změna materiálu parapetu "masiv")	70 047,00 Kč	192 824,65	-122 777,65	315 602,30	6
ZL 35	Doplnění hydroizolace střech	87 553,00 Kč	87 553,00	0,00	87 553,00	6
ZL 36	Úprava římsy - krytina	41 664,00 Kč	41 664,00	0,00	41 664,00	6
ZL 37	Revize střecha	272 253,00 Kč	272 253,00	0,00	272 253,00	4
ZL 38	SDK podhledy	162 854,00 Kč	162 854,00	0,00	162 854,00	4
ZL 39	VZT - obložení VZT jednotek (truhlářské)	355 673,00 Kč	402 463,98	-46 790,98	449 254,96	4

Celkem vydáno ZL (cena bez DPH)	3 817 490,00 Kč	5 325 059,67	-1 507 569,67	6 832 629,34	§222 odst. Zákona č. 134/2016 Sb.
	schváleno	vícepráce	méněpráce	změna celkem	
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		2 420 456,38	-449 037,38	2 869 493,76	
§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		582 953,00	0,00	582 953,00	
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		2 321 650,29	-1 058 532,29	3 380 182,58	

Praha 5.5.2021

Zpracoval: Tomáš Urban

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Nová skladba stříšek

Pořadové číslo změnového listu:

12

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: **Práce PSV (nová skladba střech)**

Popis změny:

Po provedených sondách stávající skladby bylo zjištěno, že skladba neodpovídá předpokladu. Byla navržena nová skladba, která odpovídá stavebněkonstrukčním požadavkům objektu.

Zdůvodnění změny:

Skladba byla upravena dle stavebně technických požadavků na střešní konstrukci

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Původní návrh uvažoval provedení izolace nástřikem PUR na stávající krytinu, s ohledem na provedenou sondu ke a po konzultaci s architektem ohledně vzhledu budovy byla navržena nová skladba přístřešku.

Souhlasím Mach 

Posouzení změny - technický dozor



Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zpracovány

ano

do časového plánu:

ne

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

0,00 Kč

s DPH 21%

0,00 Kč

snížení o:

-1 007,00 Kč

s DPH 21%

-1 218,47 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DEBEZA s.r.o. © Libocká 605/401, 132 00 Praha 5 tel. +420 224 942 675(30) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis DEBEZA s.r.o. © Libocká 605/401, 132 00 Praha 5 tel. +420 224 942 675(30) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele: DEBAN		Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 12: s DPH 21%	
	-1 007,00 Kč -1 218,47 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 12 Nová skladba stříšek
 2 - nová skladba střechy

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 12 nová skladba stříšek

Objednatel: Město část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 15. 3. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

-907,00

D 713

Izolace tepelné

-47 524,19

1	104	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-42 000	137,13	-5 759,46	2019/II
2	105	283761081	deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 100 mm	m2	-42 840	123,42	-5 287,31	2019/II
3	106	713143121x	Střešní tepelné-hydroizolační systém ze sříkané tvrdé PUR pěny II 30 mm se silikonovou UV vrstvou vč. ukončovacích nerezových profilů	m2	-42 000	868,51	-36 477,42	2019/II

D 712

Povlakové krytiny

29 243,63

4	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	42,000	12,00	504,00	2020/II
5	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,004	49 400,00	207,48	2020/II
6	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	42,000	103,00	4 326,00	2020/II
7	M	DEK.1010102596	DEKBIT AL S40 (role/7,5m2)	m2	48,300	95,40	4 607,82	2020/II
8	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	84,000	68,30	5 737,20	2020/II
9	M	DEK.2600401020	DEKTEN METAL II (37,5m2/bal.)	m2	96,600	143,49	13 861,13	2020/II
vytvoření separační a mikroventilační vrstvy mezi krytinou a podkladní konstrukcí								

D 713

Izolace tepelné

22 806,00

10	K	713141121	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,000	114,00	4 788,00	2020/II
11	M	1421010530	tepelná izolace TOPDEK 022 PIR FD 100 mm	m2	46,200	390,00	18 018,00	2020/II

D 762

Konstrukce tesařské

24 162,43

12	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	42,000	106,00	4 452,00	2020/II
13	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,176	4 400,00	5 174,40	2020/II
14	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších	m	42,000	12,40	520,80	2020/II
15	M	60514101	řezivo jehličnaté lat 10-25cm2	m3	2,218	6 320,00	14 015,23	2020/II

D 765

Krytina skládaná

5 289,20

16	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	144,000	16,80	2 419,20	2020/II
17	M	DEK.2600801147	DEKTAPE KONTRA (50mm x 15m)	kus	10,000	287,00	2 870,00	2020/II

D 767

Konstrukce zámečnické

-34 883,79

18	197	767_Z-32	D+M ocelový profil U na půlkruhové střešy	kg	-165,900	210,27	-34 883,79	2019/II
----	-----	----------	---	----	----------	--------	------------	---------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-100,00

VRN1

Zařízení staveniště

19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	-9,07	-29,02	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	---------

VRN3

Kompletační činnost

20	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	-9,07	-25,40	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	---------

VRN7

Provoz investora

21	K	071002000	Provoz investora, třídění osob	%	0,500	-9,07	-4,54	2020/II
22	K	071003000	Provoz se stížnostmi provozními podmínkami	%	4,500	-9,07	-40,82	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

-1 007,00 Kč

Legenda

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Stavební práce (chodník)

Pořadové číslo změnového listu:

13

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:

Architektonicko stavební

Část: **Práce HSH (komunikace)**

Popis změny:

Při výkopech pro izolant soklu a zemnicí pásek bylo zjištěno, že u objektu ve vrstvě cca -250 mm až -500 mm byla provedena betonová mazanina a cihelná konstrukce (krycí vrstva odvětrávaného cihelného kanálku). Tuto vrstvu je nutno vybourat, aby mohl být položen zemnicí pásek, následně provedená hydroizolace a tepelná izolace podzemní. Součástí těchto prací bylo nutné rozebrat a zpětně položit dlažbu chodníku.

Zdůvodnění změny:

Zjištěné konstrukce je nutné odstranit z důvodu návaznosti na nové stavební konstrukce (zemnicí pásek, nová hydroizolace, injektáž).

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Projekt z dostupných podkladů nemohl předpokládat stávající zakrytou konstrukci u obvodového zdiva. Předkládaný návrh řešení je nezbytný pro dokončení kontaktního zateplovacího systému dle PD.

Souhlasím Mach M

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍM

HEJHALÍČEK

HUC

Dopady:

do projektové dokumentace:

zpracovány

ne

do časového plánu:

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

s DPH 21%

49 574,00 Kč

59 984,54 Kč

snížení o:

s DPH 21%

0,00 Kč

0,00 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DEBECA s.r.o. Libocká 605/134, 132 00 Praha 3 tel. +420 224 942 675 (4) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		
Podpis: DEBECA s.r.o. Libocká 605/134, 132 00 Praha 3 tel. +420 224 942 675 (4) DIČ: CZ48036315		
Vyjádření objednatele: URBAN		Podpis: 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 13: 49 574,00 Kč s DPH 21% 59 984,54 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 13 Stavební práce (chodník)
 2 - schéma
 3 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 13 stavební práce (chodník)

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 30.12.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11
HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace					
1	K	11310606	Rozebření dlažeb při z drobných kosek do lože z kameniva plochy do 15 m2 vč. očištění, apod	m2	13,380	91,80	1 228,28	2019/1
2	K	566901121	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 šterkopiskem tl. 100 mm	m2	13,380	126,00	1 685,88	2020/1
3	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	13,380	238,00	3 184,44	2020/1
4	K	57237011	Vyspravení krytu komunikací po plochy do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	13,380	1 611,01	21 555,31	2019/1
D 998			Přesun hmot					
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	12,350	175,50	2 167,38	2019/1
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	129911122	Bourání konstrukcí z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,238	3 504,00	4 336,20	2020/1
7	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor po ukončení stavebních prací	m2	18,000	32,24	580,32	2020/1
997			Přesun sutě					
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,351	1 370,00	3 221,21	2020/1
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	35,269	83,90	2 959,05	2020/1
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,351	229,00	538,44	2020/1
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,513	10,00	235,13	2020/1
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,351	1 200,00	2 821,50	2020/1
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
VRN3			Zařízení staveniště					
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	445,13	1 424,42	2020/1
14	K	034403000	Dočasné dopravní označení	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	2020/1
VRN4			Inženýrská činnost					
15	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	445,13	1 246,36	2020/1
VRN5			Provozní vlivy					
16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	445,13	222,57	2020/1
17	K	071003000	Provoz se sříženými provozními podmínkami	%	1,500	445,13	667,70	2020/1

Cena celkem (bez DPH)

49 574,00 Kč

Legenda

2019/1	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/1	nová cena (položky dle URS)
2020/1 - R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: *1. etapa rekonstrukce a výměny vnitřních oken*

Úpravy ostění a parapetů oken WC, chodby schodiště a kabinetů 4.NP (vnitřní)

Pořadové číslo změnového listu:

14

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:

Architektonicko stavební

Část: Práce HSH (vodorovné kce, úpravy povrchů)

Popis změny:

Po vybourání stávajících a osazení nových okenních výplní bylo zjištěno, že stavební okenní otvory je nutné z vnitřní strany doplnit (stavebně dokončit). Na způsob provedení byla zpracován detail.

Zdůvodnění změny:


Detail napojení nových oken na navazující konstrukci není možné bez jejího doplnění stavebně dokončit.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Z důvodu rozmanitých proporcí ostění a stávajících kastlových oken, při zachování nových proporcí především pro instalaci stínící techniky vznikl požadavek začištění otvorů dle projednaného detailu.

Souhlasím
Heck

Posouzení změny - technický dozor

Souhlasím
Ing. Jan Kříž


Dopady:

do projektové dokumentace:

zpracovány

ne

do časového plánu:

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

86 246,00 Kč

s DPH 21%

102 632,74 Kč

snížení o:

0,00 Kč

s DPH 21%

0,00 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: URBAN s.r.o. © Libeňská 685/43d, 132 00 Praha 6 tel +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: URBAN s.r.o. Libeňská 685/43d, 132 00 Praha 6 tel +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 14: s DPH 21%	86 246,00 Kč 104 357,66 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 14a úpravy ostění oken WC, chodba, kabinety
 2 - detail provedení ostění
 3 - schema
 4 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucký Praha 5

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans
Datum: 15.3.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV			Práce a dodávky HSV	77 669,00 Kč				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	4 133,40				
1	K	34923483	Doplnění zdiva okenních obrub *předpoklad 10% * 1792,654 Kč / skutečnost okenní nadpraží 1200/480 mm 131,165 okenní nadpraží 600/600 mm 159,220 okenní nadpraží 1200/1200 mm 20,439	m	18,655	275,18	5 133,48	2019/II
2		632450121	Vodorovné konstrukce Vyrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedení v pásu okenní nadpraží 1200/480 mm 15,4 okenní nadpraží 600/600 mm 2,43 okenní nadpraží 1200/1200 mm 3,43	m2	8,964	286,00	2 563,70	2020/II
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	66 694,45				
3		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým plátem vtačeným do tenkovrstvé hmoty stěnová vlnitá deska 1200/480 mm 18,43 stěnová vlnitá deska 600/600 mm 3,43 stěnová vlnitá deska 1200/1200 mm 3,43	m2	47,130	174,62	8 229,84	2019/II
4	K	622252002x	Montáž ostatních listů zateplení	m	316,040	44,43	14 041,86	2019/II
5		59051425	Práce na podlažní desce	m	12,439	19,11	238,152	2019/II
6		59051425	Práce na podlažní desce	m	12,439	25,97	321,074	2019/II
7	K	612315301.R	Štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	47,130	599,25	28 242,65	2020/II
998			Přesun hmot	2 401,24				
8	86	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,534	275,18	1 247,58	2019/II
9	87	998011025	Příplatek k přesunu hmot za slížený přesun	t	4,534	274,27	1 243,56	2019/II
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 610,13				
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 lešení 1200/480 mm 2,43 lešení 600/600 mm 3,43 lešení 1200/1200 mm 3,43	m2	18,000	43,97	791,46	2019/II
11	K	967031132	Překážení rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	12,722	121,59	1 546,87	2019/II
12	R	85290141R	Vyčištění vnitřních prostor po ukončení stavebních prací	m2	132,500	32,24	4 271,80	2019/II
997			Přesun sutě	4 296,07				
13	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně				2 094,12	2019/II
14	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštní dopravu suti ZKD 10 m		12,434	83,90	1 040,69	2019/II
15	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,827	213,93	176,91	2019/II
16	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,269	9,33	77,15	2019/II
17	013	997013609	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí	t	0,827	1 097,07	907,20	2019/II

[illegible]

Zholovilel: Dereza, S.r.o

Datum: 15.3.2021

86 248,00 Kč

nová cena (potlačit R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Sanace vnitřní, doplnění

Pořadové číslo změnového listu:

15

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: **Sanace zdiva vnitřní**

Popis změny:

Při provádění sanačních prací bylo zjištěno, že i další plochy vnitřních omítek (cihelne zdivo) vykazují silné zasolení a výkvěty. Je tedy nutné stávající degradované omítky odstranit, zdivo očistit a provést sanační práce dle doporučení.

Zdůvodnění změny:

Dotatečně provedené sanační práce jsou nutné pro dosažení ochrany stávajících konstrukcí proti působení vlhkosti

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Předložený návrh sanačního opatření doplňuje uvažovaný záměr PD. AD souhlasí s realizací.

Souhlasím Mach 

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍM NEJEDNÁM 

Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zapracovány

ano

do časového plánu:

ne

zapracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

s DPH 21%

35 475,00 Kč

42 924,75 Kč

snížení o:

s DPH 21%

0,00 Kč

0,00 Kč

Navrhovatel změny :		Podpis:	DEREJA s.r.o. © Libeňská 634/13d, 152 00 Praha 6 tel. +420 224 942 679(80) e-mail: d@dereja.cz
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:		
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	DEREJA s.r.o. © Libeňská 634/13d, 152 00 Praha 6 tel. +420 224 942 679(80) e-mail: d@dereja.cz
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
URBAN			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 15: s DPH 21%		35 475,00 Kč 42 924,75 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 15 sanace vnitřní doplnění
 2 - schema
 3 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZS Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 15 sanace vnitřní doplnění

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s r o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 28.01 2021

	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV			Práce a dodávky HSV	12 672,58 Kč				
6			Úpravy povrchů	4 348,30				
2	014	61282100R	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně, pouze štuk <i>sanační omítka (1 9+1 6+1 9+2,3)*1 4</i> <i>strop 18, 7</i>	m2	29,480	147,50	4 348,30	2020/II-R
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 047,07				
3	R	95290141R	Vyčištění vnitřních prostor po ukončení stavebních prací <i>sklad + schodiště</i> <i>sanační omítka (1 9+1 6+1 9)*1 5</i>	m2	18,700	32,24	602,89	2019/II
5	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valu před započatím oprav ručně <i>zbylé zdivo pod sanační omítkou</i>	m2	29,480	82,91	2 444,19	2019/II
997			Přesun sutě	4 581,93				
6	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,474	781,00	1 151,19	2019/II
7	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m <i>dopravní vzdálenost 150 m</i>	t	22,110	83,90	1 855,03	2019/II
8	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,474	229,00	337,55	2019/II
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>dopravní vzdálenost 10 kk</i>	t	14,740	10,00	147,40	2019/II
10	013	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí	t	1,474	740,00	1 090,76	2019/II
998			Přesun hmot	695,28				
11	R	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,436	1 188,42	518,15	2019/II
12	R	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,436	406,26	177,13	2019/II
PSV				21 408,16				
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 408,16				
14	K	31920211R	Dodatečná izolace zdiva injektáží silan siloxanovou mikroemulzí <i>doplnění k ZL 5b</i> <i>izolace vodorovná (2,5+2 7)*0 7</i> <i>izolace svislá (2 1+2 6)*0 7</i>	m2	6,930	2 303,18	15 961,04	2019/II
13	711	711191011	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svislé S <i>pod sanační omítkou (1 9+1 6+1 9+2 3)*1 5</i>	m2	11,550	22,40	258,72	2019/II
14	246	24617150	<i>nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby - Weber.tec 933</i> <i>11 55*0 65</i>	kg	7,508	98,00	735,74	2019/II
15	711	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu <i>pod sanační omítkou (1 9+1 6+1 9+2,3)*1 5</i>	m2	11,550	333,00	3 846,15	2019/II
19	711	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	159,610	3,05	486,81	2019/II
20	711	998711292	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	159,610	0,75	119,71	2019/II

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 15 sanace vnitřní doplnění

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 28.01.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 394,26 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	126,75 Kč	405,60	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	--------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

14	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	126,75	354,90	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN7 Provozní vlivy

15	K	071002000	Provoz Investora, třetích osob	%	0,500	126,75	63,38	2020/II
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	---------

16	K	071003000	Provoz se stížnými provozními podmínkami	%	4,500	126,75	570,38	2020/II
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	---------

Cena celkem (bez DPH)

35 475,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Okna (doplnění Oke 4, Oke 7)

Pořadové číslo změnového listu:

16

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: Truhlářské konstrukce

Popis změny:

Byly doplněny okna dle PD (Oke 7f) - chodba 4.NP), dále provedena úprava oken dle nových dispozic (Oke 4 - vstupní chodba).

Zdůvodnění změny:

Zachování původního vzhledu objektu (Oke 7f) a požadavek architekta na úpravu oken dle nových dispozic vstupu (Oke 4).

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

AD souhlasí s realizací.

Mach



Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍ S REALIZACÍ

POSOUZENÍ ZMĚNY



Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zapracovány

ano

do časového plánu:

ne

zapracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

102 497,00 Kč

s DPH 21%

124 021,37 Kč

snížení o:

0 Kč

s DPH 21%

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DEBETA s.r.o. Libocká 68 13d, 132 00 - Praha 6 tel. +420 224 942 672 (33) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Vyše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		
Podpis: DEBETA s.r.o. Libocká 68 13d, 132 00 - Praha 6 tel. +420 224 942 672 (33)		
Vyjádření objednatele: URBAN		Podpis: 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 16: s DPH 21%	102 497,00 Kč 124 021,37 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 16 Okna (doplnění)
 2 - schéma Oke 7
 3 - schema Oke 4

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 16 okna (Oke 7, Oke 4)

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 28.2.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D 766			Práce a dodávky				92 323,09	
			Konstrukce truhlářské				69 591,89	
1	155	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	0,590	2 851,25	1 564,24	2019/II
2	159	Oke04-48	Dodávka dřevěné okna ze zuženého europrofilu, provedení dle tabulky otvorů, schématu vč. doplňků 0,59 "OKE 07 ... 4.NP (schodiště)	m2	0,590	9 599,36	5 663,62	2019/II
3		766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,6 m s rámem do zdiva	m2	4,260	2 916,38	12 423,76	2020/II
4	156	Oke02043yy	Dodávka dřevěných kastlových oken, provedení dle tabulky prvků, schématu vč. doplňků 2,48*3 "OKE 04" 3,9*3 "OKE 04" nové 1500/2600	m2	4,260	11 662,98	49 584,29	2019/II
5	179	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m 0,59 "OKE 07 ... 4.NP (schodiště)	kus	1,000	255,98	255,98	2019/II
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 748,63	
6	52	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 0,59 "OKE 07 ... 4.NP (schodiště)	m2	0,590	200,22	118,13	2019/II
7		971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm otvor pro "OKE 04" nové 1500/2600	m3	3,150	1 470,00	4 630,50	
997			Přesun sutě				17 724,23	
8	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,702	781,00	4 453,15	2019/II
9	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m dopravní vzdálenost 150 m	t	85,528	83,90	7 175,79	2019/II
10	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,702	229,00	1 305,73	2019/II
11	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km dopravní vzdálenost 10 km	t	57,019	10,00	570,19	2019/II
12	013	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí	t	5,702	740,00	4 219,38	2019/II
998			Přesun hmot				258,34	
13	R	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,162	1 188,42	192,52	2019/II
14	R	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,162	406,26	65,81	2019/II
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 156,00 Kč	
VRN3			Zařízení staveniště					
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	923,2308997	2 954,34	2020/II
VRN4			Inženýrská činnost					
16	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	923,23	2 585,05	2020/II
VRN5			Finanční náklady					
	K	053103000	Místní poplatky např. záborů apod	Kč	0,000	0,00	0,00	
VRN7			Provozní vlivy					
17	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	923,23	461,62	2020/II
18	K	071003000	Provoz se sříženými provozními podmínkami	%	4,500	923,23	4 154,54	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

102 479,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Úpravy podkladu pod KZS (soklová část)

Pořadové číslo změnového listu:

17

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Práce HSH (bourání, úpravy povrchů)												
Popis změny: Po provedených odtrhových zkouškách podkladu (březolitová omítka) pod kontaktní zateplovací systém - soklová část - bylo zjištěno, že tento podklad je nestabilní, nesoudržný, je tedy nevyhovující. Je nutno současnou vrstvu omítky odstranit na podklad (cihelné zdivo) a provést technologické ošetření (omytí zdiva, vyplnění spár, penetrace a na takto připravený podklad je možné provést lepení izolantu.													
Zdůvodnění změny: Dosažení požadované přídržnosti KZS k podkladní vrstvě (cihelné zdivo).													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Na základě provedení odtrhových zkoušek je nutné přistoupit k úpravě podkladu, aby splňoval deklarovaný podklad kontaktního zateplovacího systému. Návrh není v rozporu s PD a AD doporučuje ke schválení realizace. Mach													
Posouzení změny - technický dozor Hod													
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>30 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 712 633,00 Kč 862 285,93 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	zpracovány	ne	do časového plánu:	zpracovány	30 dní	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	712 633,00 Kč 862 285,93 Kč		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč
do projektové dokumentace:	zpracovány	ne											
do časového plánu:	zpracovány	30 dní											
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	712 633,00 Kč 862 285,93 Kč											
	snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč											

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DENTEXA s.r.o. ® Libeňská 688-404, 152 00 Praha 6 tel. +420 224 9 12 673(63) DIČ: CZ46036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DENTEXA s.r.o. ® Libeňská 688-404, 152 00 Praha 6 tel. +420 224 9 12 673(63) DIČ: CZ46036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 17: s DPH 21%	712 633,00 Kč 862 285,93 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 17 úprava podkladu pod KZS
 2 - protokoly odgrhových zkoušek
 3 - doporučený technologický postup výrobce

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 17 Změna - úprav podkladu pod KZS (soklová část)

Objednatel: Měst část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s r o

Zpracoval: Waldhans

Datum: 10. 1. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV

Práce a dodávky HSV

653 085,00 Kč

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

179 400,00

1		978036191	Odlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % hlavní plocha ostění oken	m2	1 495,000	120,00	179 400,00	2020/II
					1 350,000			
					145,000			

D

997

Přesun sutě

271 611,60

2	82	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	74,750	2 532,40	189 296,90	2019/II
3	83	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	74,750	213,93	15 991,27	2019/II
4	84	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 420,250	9,33	13 250,93	2019/II
5	85	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	74,750	710,00	53 072,50	2020/II

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

172 732,30

6		622125100.R	Vyplnění spár maltou vnějších stěn z cihel	m2	1 495,000	66,74	99 776,30	2020/II
7		622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 495,000	48,80	72 956,00	2020/II

D

998

Přesun hmot

410,72

8	86	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,748	275,18	205,70	2019/II
9	87	998011025	Příplatek k přesunu hmot za stížený přesun	t	0,748	274,27	205,02	2019/II

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 171,16

10	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor plocha k vyčištění . 231*1,5m	m2	346,500	32,24	11 171,16	2019/II
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	---------

D

762

Konstrukce tesáfské

17 759,00

11		762191952	Montáž zabezení otvoru ve stěně deskami měkkými plochy jednodlivé do 4 m2 provizorní zakrytí vyplně otvorů 15 ks oken	m2	50,000	133,48	6 674,00	2020/II
12		60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m2	55,00	146,00	8 030,00	2020/II
13		762112811	Demontáž zabezení otvoru ve stěně deskami měkkými plochy jednodlivé do 4 m2	m2	50,000	61,10	3 055,00	2020/II

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

59 548,00 Kč

VRN3

Zařízení staveniště

14		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	6 530,85	20 898,72	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	----------	-----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

15		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	6 530,85	18 286,38	2020/II
16		045203000	Zpracování pasportu fasády	Kč	1,000	10 566,00	10 566,00	2020/II

VRN7

Provozní vlivy

17		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	6 530,85	3 265,43	2020/II
18		071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	6 530,85	6 530,85	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

712 633,00 Kč

Legenda

2019/II

cena dle SOD (položky dle URS)

2020/II

nová cena (položky dle URS)

2020/II -R

nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Klempířské konstrukce

Pořadové číslo změnového listu:

18

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: Klempířské konstrukce

Popis změny:

Byla provedena kontrola stavu, byl stanoven rozsah a materiálové provedení klempířských konstrukcí.

Zdůvodnění změny:

Byl stanoven rozsah a materiálové provedení klempířských konstrukcí.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Po detailnějším shlednutí stavu klempířských konstrukcí (žlabů, háků, svodů, atd.) od hlavních střešních ploch a po předložení barevnostních a materiálových možností dodavatele, při zvážení dalších aspektů jako je složitost provedení, požadování měděného materiálu architektem a především jeho delší životnost a vzhled na takto obtížně přístupných místech objektu, lze tuto změnu doporučit ke schválení. Tímto návrhem nebudou negativně ovlivněny tepelné technické parametry budovy.

Posouzení změny - technický dozor

OBČERHUSKÁ

PROJEKTOVÝ

11/2

Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zpracovány

ano

do časového plánu:

ne

zpracovány

ne

do ceny: ano

zvýšení o:

s DPH 21%

1 146 545,00 Kč

1 364 388,55 Kč

snížení o:

s DPH 21%

0 Kč

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis:	DEREZA s.r.o. Libocka 685-43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:	DEREZA s.r.o. Libocka 685-43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele: Souhlasí		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	 Celková cena změnového listu č. 12: s DPH 21% 1 146 545,00 Kč 1 387 319,45 Kč		

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 18 Klempířské konstrukce
 2 - schema

ROZPOČET

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 20.4.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Náklady soupisu celkem

1 032 922,20

1	127	764204109	Montáž oplechování horních ploch a alík bez rohů rš do 300 mm	m	40,000	533,91		
4	129	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	2,500	201,13		
5	130	764206107	Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm	m	384,900	255,98		
6	131	138921010	plech svitkový AL oboustranně lakovaný tl. 0,8 mm	m2	-228,588	429,89	-97 362,80	2019/II
8	132	764206165	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm	kus	4,000	77,34		
9	133	764206187	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš přes 400 mm	kus	430,000	94,17		
10	134	764208105	Montáž oplechování rovné římsy rš do 400 mm	m	150,400	131,85		
11	135	764208107	Montáž oplechování rovné římsy rš do 670 mm	m	234,000	187,42	43 856,28	2019/II
12	136	138921012	plech svitkový AL 0,8 mm oboustranně lakovaný - hnědá barva	m2	-149,134	447,97	-66 807,56	2019/II
14	137	764208145	Příplatek k montáži rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	14,000	105,14		
15	138	764208147	Příplatek k montáži rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	2,000	141,70		
16	139	764301115	Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou rš do 400 mm	m	30,000	128,16		
17	140	138921028	plech svitkový AL 0,8 mm oboustranně lakovaný barva hnědá	m2	-11,200	447,97	5 013,20	2019/II
19	141	764508131	Montáž kruhového svodu	m	227,800	118,85		
20	142	155244211	svodové rohy kruhové AL průměr 120-150 mm systémové a doplnky	m	250,580	437,91	109 731,49	2019/II
22	143	764782-1	D+M chrániče na balkon nad hl. vstupem	ks	1,000	3 199,79	3 199,79	2019/II
23	144	764782-2	D+M nový alikový plech na balkoně	bm	6,000	639,96		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Nová střecha 4.NP

Pořadové číslo změnového listu:

19



Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Klempířské konstrukce																
Popis změny: Při kontrolní prohlídce střechy bylo zjištěno, že stávající měděná plochá střecha nad schodištěm západní věže je poškozená - dochází k zatékání, dále není pevně spojená s podkladní vrstvou (prkenný záklop). Je nutné provést kompletní výměnu této části střechy.																	
Zdůvodnění změny: Z důvodu havarijního stavu střešní krytiny dochází k zatékání do stropní konstrukce, dále je třeba provést funkční napojení této krytiny na nový KZS a okapový systém.																	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Návrh opravy části střechy nad schodištěm se doporučuje provést s ohledem na provedené lešení a vhodnějšího přístupu na střechu. Jená se o opravu údržbu a není v rozporu s navrženým záměrem PD. M. h. 																	
Posouzení změny - technický dozor SOČILAN s.p.a. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 																	
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2"> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 166 603,00 Kč 201 589,63 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0 Kč 0 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		166 603,00 Kč 201 589,63 Kč		snížení o: s DPH 21%		0 Kč 0 Kč
do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano														
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne														
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		166 603,00 Kč 201 589,63 Kč														
	snížení o: s DPH 21%		0 Kč 0 Kč														

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DEREZA s.r.o. © Libeňská 685/43d, 152 00 Praha 6 tel. +420 224 942 679 (20) DIČ: CZ06035315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEREZA s.r.o. © Libeňská 685/43d, 152 00 Praha 6 tel. +420 224 942 679 (20) DIČ: CZ06035315
Vyjádření objednatele: URBAN 		Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 19: s DPH 21%	166 603,00 Kč 201 589,63 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 19 Nová střecha CU
 2 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 6
Objekt: VCP 19 Nová střešní krytina Cu

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s r o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 15. 3. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

PSV

Práce a dodávky PSV

144 688,44

762

Konstrukce tesařské

39 103,44

1		762345821.R	Demontáž bednění střech	m2	60,000	198,00	11 880,00	2020/II
2		762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	60,000	50,20	3 012,00	2020/II
3		60516100-R	řezivo smrkové sušené II 20 mm	m3	2,112	8 180,00	17 276,16	2020/II-R
4		762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,112	230,00	485,76	2020/II
5		762395000	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	4,188	1 540,00	6 449,52	2020/II

764

Konstrukce klempířské

98 145,00

6		764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	60,000	160,00	9 600,00	2020/II
7		764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	25,000	225,00	5 625,00	2020/II
8		19621001	plech Cu jakost CW024A-R240 II 0,55mm tabule	m2	66,000	1 210,00	79 860,00	2020/II
9		764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	60,000	51,00	3 060,00	2020/II
10		28329223	folie difúzní propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	66,000	165,00	10 890,00	2020/II
11		764131401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Cu plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	60,000	2 280,00	136 800,00	2020/II
12		998764203	Přesun hmot procení pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 458,350	1,61	3 957,94	2020/II

783

Dokončovací práce - nátěry

7 440,00

13		783213121	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	60,000	124,00	7 440,00	2020/II
----	--	-----------	--	----	--------	--------	----------	---------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

21 914,56

VRN3

Zařízení staveniště

14		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	1 446,88	4 630,03	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

15		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	1 446,88	4 051,28	2020/II
16		045203000	Zpracování pasportu fasády	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	2020/II

VRN7

Provozní vlivy

17		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	1 446,88	723,44	2020/II
18		071003000	Provoz se slíženými provozními podmínkami	%	4,500	1 446,88	6 510,51	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

166 603,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II - R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Dodatečné zateplení půdního prostoru

Pořadové číslo změnového listu:

20


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Střešní konstrukce																
Popis změny: Před zahájením prací dodatečného zateplení v půdním prostoru nad tělocvičnou byl uživatelem upřesněn způsob užívání (nebude sloužit jako skladový prostor), nejsou nutné nosné prvky.																	
Zdůvodnění změny: Úprava skladby při zachování tepelně izolačních vlastností a požadované funkčnosti.																	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Autorský dozor souhlasí při dodržení tepelně technických parametrů izolantu. 																	
Posouzení změny - technický dozor   																	
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2"> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> -164 232,00 Kč -198 720,72 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		-164 232,00 Kč -198 720,72 Kč		snížení o: s DPH 21%		0,00 Kč 0,00 Kč
do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano														
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne														
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		-164 232,00 Kč -198 720,72 Kč														
	snížení o: s DPH 21%		0,00 Kč 0,00 Kč														

Navrhovatel změny :		Podpis: DEBEZA s.r.o. Libocká 685/43d, 132 00 Praha 6 tel. +420 224 942 673 (53) DIČ: CZ48030315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEBEZA s.r.o. Libocká 685/43d, 132 00 Praha 6 tel. +420 224 942 673 (53) DIČ: CZ48030315
Vyjádření objednatele: URBAN		Podpis: 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 20:	-164 232,00 Kč
	s DPH 21%	-198 720,72 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 20 Dodatečné zateplení střechy

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 20 Dodatečné zateplení půdního prostoru

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s r o

Místo:

Zpracoval: Waldhans

Datum: 18. 2 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

D M Práce a dodávky -159 254,88

D 713 Izolace tepelné -131 933,06

1	K	713111126	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-214,997	121,59	-26 141,49	2019/II
2	M	283763578	Nosné kříže z expandovaného polystyrenu, výška 160mm	ks	-2 257,500	45,71	-103 190,33	2019/II
3	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1 293,318	2,01	-2 601,24	2019/II

D 762 Konstrukce tesařské -27 321,82

4	K	762811510	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz	m2	-214,997	127,08	-27 321,82	2019/II
5	M	605161000	řezivo smrkové sušené II, 30mm	m3	-6,772	14 261,91	-96 581,65	2019/II
6	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kca tesařské v objektech v do 24 m	%	-1 239,035	5,29	-6 558,68	2019/II

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -4 977,12 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

7	K	30001000	Zařízení staveniště	%	-3,200	452,49	-1 447,97	2020/II
---	---	----------	---------------------	---	--------	--------	-----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

8	K	45203000	Kompletační činnost	%	-2,800	452,49	-1 268,97	2020/II
---	---	----------	---------------------	---	--------	--------	-----------	---------

VRN7 Provozní vlivy

	K	71002000	Provoz investora, třetích osob	%	-0,500	452,49	-226,25	2020/II
9	K	71003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	-4,500	452,49	-2 036,21	2020/II

Cena celkem (bez DPH) -164 232,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

VZT rekuperační jednotky

Pořadové číslo změnového listu:

21a

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: **Vzduchotechnika**

Část: **Rekuperační jednotky**

Popis změny:

Byly zaměněny dvě rekuperační jednotky (ředitelna a malý kabinet). Parametry výměny vzduchu byly dodrženy

Zdůvodnění změny:

Záměnou velikosti rekuperačních jednotek došlo k zachování dispozice místností pro řešený prostor

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Autorský dozor se záměnou souhlasí.

Mach *M*

Posouzení změny - technický dozor

SOUDANIN *HISTORICKÉ* *11/11*

[Signature]

Dopady:

do projektové dokumentace:

zpracovány

ne

do časového plánu:

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

0,00 Kč

s DPH 21%

0,00 Kč

snížení o:

-102 000,00 Kč

s DPH 21%

-123 420,00 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DERETA s.r.o. Libeňská 61 - 164, 132 00 Praha 6 tel. +420 224 912 675(80) IČO: 0246030315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DERETA s.r.o. Libeňská 61 - 164, 132 00 Praha 6 tel. +420 224 912 675(80) IČO: 0246030315
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 21a: s DPH 21%	
	-102 000,00 Kč -123 420,00 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 21a VZT rekupereční jednotky
 2 - schema
 3 - technický list k jednotce

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 21a VZT (rekuperační jednotky)

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 15.3.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D1

Zařízení č 1

-91 881,97

1	9	751 R 005	Montáž nosné konstrukce pod nástěnnou rekuperační jednotku	ks	-1,000	1 664,13	-1 664,13	2019/II
2	10	429 R 005	Nosná konstrukce pod nástěnnou rekuperační jednotku (poz č 1 04) Poz.č.1 05	ks	1,000	5 547,09	-5 547,09	2019/II
3		751 R 005	Montáž nosné konstrukce pod nástěnnou rekuperační jednotku	kpl	1,000	1 664,13	1 664,13	2020/II
4		429 R 005	Nosná konstrukce pod nástěnnou rekuperační jednotku (nožičky)	kpl	1,000	5 547,09	5 547,09	2020/II
záměna konstrukce jako celku (jedna se o 14 ks nástěnných jednotek)								
5	36	429 R.018	Rekuperační jednotka - deskový prolis proudy výměník, tepelný obtok, předehřev, uzavírací klapka, regulace, EC motor, do 40°C, filtr, vícerychlostní, podstropní provedení, včetně chladicí sekce	ks	-2,000	240 082,39	-480 164,78	2019/II
			Rekuperační jednotka - deskový prolis proudy výměník, tepelný obtok, předehřev, uzavírací klapka, regulace, EC motor, do 40°C, filtr, vícerychlostní, podstropní provedení	ks	2,000	194 141,41	388 282,82	2020/II

D

D10

REKAPITULACE VZD-

-11,03

7	0	Pol9	Mimostaveništní doprava	%	0,009	-918,82	-8,27	2019/II
8	0	Pol10	Přesun hmot do 50m - 0,52% z dodávky VZT	%	0,003	-918,82	-2,76	2019/II

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-10 107,00

VRN3

Zařízení staveniště

9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	-918,82	-2 940,22	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	---------	-----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

10	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	-918,82	-2 572,70	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	---------	-----------	---------

VRN7

Provozní vlivy

11	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	-918,82	-459,41	2020/II
12	K	071003000	Provoz se stížnými provozními podmínkami	%	4,500	-918,82	-4 134,69	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

-102 000,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

VZT venkovní protidešťové žaluzie

Pořadové číslo změnového listu:

21b

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: **Vzduchotechnika**

Část: **Zařízení č. 1 a Zařízení č. 2**

Popis změny:

V rámci PD byly sjednoceny typy protidešťových žaluzií dle požadavku architekta na "sdružené" a doplněny počty dle skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Změnou (sjednocením) typu dosaženo jednotného vzhledu fasády

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Posouzení změny - technický dozor

Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne
	do ceny: ano	zvýšení o:		272 645,00 Kč
		s DPH 21%		329 900,45 Kč
		snížení o:		0,00 Kč
		s DPH 21%		0,00 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis:
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 21b: s DPH 21%	126 787,00 Kč 153 412,27 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 21 b VZT venkovní protidešťové žaluzie
 2 - detail protidešťové žaluzie
 3 - schema

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 21b VZT (protidešťová žaluzie var. C "dle požadavku architekta")

Objednatel: Měst část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Waldhans

Datum: 20.04.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D1

Zařízení č. 1

225 759,95

1	11	751 R 006	Montáž protidešťové žaluzie 315x315	ks	-2,000	561,98	-1 127,96	2019/II
2	12	429 R 006	Protidešťová hliníková žaluzie 315x315 se sítem, včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády) 2*1	ks	-2,000	1 879,33	-3 759,66	2019/II

pro VZT 1.01

3	13	751 R 007	Montáž protidešťové žaluzie 450x200	ks	-4,000	528,39	-2 113,56	2019/II
4	14	429 R 007	Protidešťová hliníková žaluzie 450x200 se sítem, včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády) 4*1	ks	-4,000	1 761,31	-7 045,24	2019/II

pro VZT 1.01

5	15	751 R 008	Montáž protidešťové žaluzie 225x400	ks	-4,000	581,59	-2 326,36	2019/II
6	16	429 R 008	Protidešťová hliníková žaluzie 225x400 se sítem, včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády)	ks	-4,000	1 938,64	-7 754,56	2019/II

pro VZT 1.01

7	17	751 R 009	Montáž protidešťové žaluzie 250x400	ks	-2,000	581,59	-1 163,18	2019/II
8	18	429 R 009	Protidešťová hliníková žaluzie 250x400 se sítem, včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády) Žaluzie 250x400	ks	-2,000	1 938,64	-3 877,28	2019/II

pro VZT 1.01

9	29	751.R.015	Montáž atypické výfukové (varovky 430x140/L=1250	ks	-1,000	406,39	-406,39	2019/II
10	30	429.R.015	Atypická výfuková (varovka 430x140/L=1250 (před výrobou nulno doměřil) s krycí mřížkou z pozink. Drátu II.1mm s oky 10x10mm Poz.č.1 15	ks	-1,000	915,66	-915,66	2019/II
11		751.R.006-R	Montáž protidešťové žaluzie, atyp pr. 350 mm	ks	25,000	1 050,00	26 250,00	2020/II-R
12		429.R.006-R	Protidešťová hliníková žaluzie se sítem, včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády)	ks	25,000	9 200,00	230 000,00	2020/II-R

poz. 1.01 12 ks

poz. 1.02 4 ks

poz. 1.03 1 ks

poz. 1.06 1 ks

poz. 1.07 2 ks

poz. 1.08 2 ks

poz. 1.15 1 ks

poz. 1.18 4 ks

0

D4

Zařízení č. 2

-2 457,94

13	39	751 R 020	Montáž protidešťové žaluzie 500x500	ks	-2,000	865,20	-1 730,40	2019/II
14	40	429 R 020	Protidešťová hliníková žaluzie 500x500 se sítem, včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády) 2*1	ks	-2,000	2 884,00	-5 768,00	2019/II

pro VZT 2.01

15		751.R.006-R	Montáž protidešťové žaluzie, atyp pr. 350 mm	ks	2,000	581,59	1 163,18	2020/II-R
16		429.R.006-R	Protidešťová hliníková žaluzie se sítem, včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády)	ks	2,000	1 938,64	3 877,28	2020/II-R

poz. 2.01 2 ks

D10

REKAPITULACE VZD-

2 679,62

17	K	Pol9	Mimostaveništní doprava	%	0,009	223 302,01	2 009,72	2019/II
18	K	Pol10	Přesun hmot do 50m - 0,52% z dodávky VZT	%	0,003	223 302,01	669,91	2019/II

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Napomucká, Praha 6

Objekt: VCP 21b VZT (protidešťová žaluzie var. C "dle požadavku architekta")

Objednatel: Měst část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Waldhans

Datum: 20 04 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 100,00	
19			Zednické připomece	kpl	52,000	425,00	22 100,00	2020/II-R

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 563,36

VRN3 Zařízení staveniště

20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	2 233,03	7 145,71	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

21		VRN4	Inženýrská činnost					
	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	2 233,03	6 252,49	2020/II

22		VRN7	Provozní vlivy					
	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	2 233,03	1 116,52	2020/II
23	K	071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	4,500	2 233,03	10 048,85	2020/II

celkem počet rekuperačních jednotek 26 ks

tzn. 52 ks protidešťových žaluzií

Cena celkem (bez DPH)

272 645,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II-R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Doplnění silnoproudých rozvodů 1.PP

Pořadové číslo změnového listu:

22

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Elektroinstalace

Část: **Elektromontáže**

Popis změny:

Po osekání omítek pro sanační omítky (sklad nářadí 1.PP) bylo zjištěno, že stávající silnoproudé rozvody jsou nefunkční a zastaralé - hliník). Je nutné tyto rozvody nahradit novými dle platné ČSN, dále nahradit svítidla novými s vyšším krytím IP 54.

Zdůvodnění změny:

Nová rozvody odpovídají stavebnětechnickým podmínkám a ČSN.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Autorský dozor souhlasí s návrhem.

Mach 

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍ *HEJHAL* *DEK*



Dopady:

do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:	21 982,00 Kč
s DPH 21%	26 598,22 Kč

snížení o:	0 Kč
s DPH 21%	0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DEBETA s.r.o. Libeňská 605/131, 132 00 Praha 6 tel: +420 224 912 675(63) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase		Podpis: DEBETA s.r.o. Libeňská 605/131, 132 00 Praha 6 tel: +420 224 912 675(63) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 22: s DPH 21%	21 982,00 Kč 26 598,22 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 22 Doplněn SIL rozvodů 1.PP
 2 - schéma
 3 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 22 doplnění SIL rozvodů 1.PP

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 10. 3 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

9 685,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 825,60

1	8	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	285,00	1 140,00	2019/I
2	4	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	56,000	92,60	5 185,60	2020/I
3	5	968062xxx	Každodenní úklid po celou dobu výstavby (výstavba za provozu ZŠ)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	2019/I

OST

Ostatní

1 860,00

4			Zednické výpomoci pro SIL	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00	2019/I
---	--	--	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--------

D M

Práce a dodávky

10 116,21

D M

Elektromontáže

10 116,21

5	42	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	25,000	23,02	575,50	2019/I
6	72	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	25,000	9,56	239,00	2019/I
7	43	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	31,000	23,90	740,90	2019/I
8	73	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	31,000	15,67	485,77	2019/I
9	25	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	4,000	48,69	194,76	2019/I
10		345354045	zásuvka ABB silová IP54 240V	ks	2,000	214,30	428,60	2019/I
11		345354046	vypínač 6.6 ABB IP54	ks	2,000	189,60	379,20	2019/I
12	26	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	2,000	57,54	115,08	2019/I
13	56	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH 125	kus	2,000	78,70	157,40	2019/I
14	37	210200054 R	Montáž svítidel, nástropních.	kus	4,000	280,00	1 120,00	2021/I-R
15		348121152 R	světlo LED 24 W, IP54 stropní	ks	4,000	1 420,00	5 680,00	2021/I-R

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 179,74

VRN3

Zařízení staveniště

13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	198,02	635,20	2021/I
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	--------

VRN4

Intenzivní činnost

15	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	198,02	554,45	2021/I
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	--------

VRN7

Provoz investora

16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	198,02	99,01	2021/I
17	K	071003000	Provoz se stížnostmi provozními podmínkami	%	4,500	198,02	891,08	2021/I

Cena celkem (bez DPH)

21 982,00 Kč

Legenda:

2019/I	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/I	nová cena (položky dle URS)
2020/I - R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Přeložka rozvodů ZTI a SIL

Pořadové číslo změnového listu:

23

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část:

Ostatní konstrukce, bourání

Popis změny:

Před zahájením prací pro odvrtní zdiva pro rozvody VZT (nářadovna 1.NP) bylo zjištěno, že v trase odvrtní se nachází rozvody ZTI (rozvod vody) a SIL (rozvod kabelu). Je nutné tyto rozvody přemístit.

Zdůvodnění změny:

Nové rozvody umožní provést odvrty pro odvrty VZT v plánované trase.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

V PD se nepředpokládaly skryté instalace pod omítkou. Překládka instalací TZB je nezbytné pro dokončení navrženého VZT. U překládky instalací je nutné dodržet jejich bezproblémovou funkčnost.

Souhlasím *Nech* *Mh*

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍM *PREVÁZOVÁ* *Hu*

Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zpracovány

ano

do časového plánu:

ne

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

16 348,00 Kč

s DPH 21%


19 781,08 Kč

snížení o:

0 Kč

s DPH 21%

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DEPELIA s.r.o. Libocháň 600 000, 132 00 Praha tel. +420 226 911 07 DIČ CZ000000000
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		
Podpis: DEPELIA s.r.o. Libocháň 600 000, 132 00 Praha tel. +420 226 911 07 DIČ CZ000000000		
Vyjádření objednatele: URBAN 		
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 23: s DPH 21%	16 348,00 Kč 19 781,08 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 23 Přeložka rozvodů ZTI + SIL
 2 - schéma
 3 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 23 přeložka rozvodů

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s r o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 18. 2. 2021

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

14 727,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 137,46

8	K	973031345	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	1 327,95	2 655,90	2019/II
4	11	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10 600	92,60	981,56	2020/II

5	56	968062xxx	Každodenní úklid po celou dobu výstavby (výstavba za provozu ZŠ)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	2019/II
---	----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	---------

OST

Ostatní

4 760,00

			Zednické výpomoci pro ZTI	kpl	1,000	3 560,00	3 560,00	2019/II
			Zednické výpomoci pro SIL	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	2019/II

D M

Práce a dodávky ostatní

4 830,00

			Přeložka stávajících rozvodů ZTI	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	2020/II
			Přeložka stávajících rozvodů SIL	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	2020/II

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 620,00

VRN3

Zařízení staveniště

13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	147,28	471,30	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

15	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	147,27	412,36	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN7

Provozní vlivy

16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	147,28	73,64	2020/II
17	K	071003000	Provoz se stížnými provozními podmínkami	%	4,500	147,28	662,76	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

16 347,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Demontáže VZT rozvodů

Pořadové číslo změnového listu:

24

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: **Ostatní konstrukce, bourání**

Popis změny:

Stávající rozvody VZT (odvětrání kuchyně a zázemí tělocvičny) na fasádě je nutné kompletně demontovat. Bylo rozhodnuto, že rozvod VZT (odvětrání kuchyně) bude demontován pro další použití a rozvod VZT (zázemí tělocvičny) bude demontován bez náhrady. Po dobu výstavby budou provedena ochranná opatření pro zajištění funkčnosti.

Zdůvodnění změny:

Demontáže provedeny z důvodu provedení odvrťů VZT a provedení KZS.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Navrhovaná změna není v rozporu s navrženým tepelně technickým zhodnocením budovy a s navrhovanou změnou lze souhlasit.

Mach

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍ *DEMONTÁŽE* *HOZ*

Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zapracovány

ano

do časového plánu:

ne

zapracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

13 353,00 Kč

s DPH 21%


16 157,13 Kč

snížení o:

0 Kč

s DPH 21%

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis:  DEPRICA s.r.o. Libocká 685 Jsd. 132 00 Praha 8 tel +420 22 7 942 673 (30) DIČ: CZ16030315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:  DEPRICA s.r.o. Libocká 685 Jsd. 132 00 Praha 8 tel +420 22 7 942 673 (30) DIČ: CZ16030315
Vyjádření objednatele:		Podpis:  URBAN
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 24: s DPH 21%	16 348,00 Kč 19 781,08 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 24 Demontáže rozvodů VZT
 2 - schéma
 3 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 24 demontáže VZT

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 18. 2. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

D M

Práce a dodávky ostatní

12 030,00

1		751510862.R	Demontáž stávajících rozvodů VZT do suti	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	2020/II-R
2		R	Příplatek za demontáž horolezeckou technikou stávající rozvod "odvětrání kuchyně"	kpl	1,000	6 960,00	6 960,00	2020/II-R
3		751510870 R	Demontáž stávajících rozvodů VZT do suti stávající rozvod "odvětrání šaten"	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	2020/II-R
4		R	Ochranná opatření pro následnou stavební činnost	kpl	2,000	860,00	1 720,00	2020/II-R

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 323,00

VRN3

Zařízení staveniště

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	120,30	384,96	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

6	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	120,30	338,84	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN7

Provozní vlivy

7	K	071002000	Provoz Investora, třelích osob	%	0,500	120,30	60,15	2020/II
8	K	071003000	Provoz se stížnými provozními podmínkami	%	4,500	120,30	541,35	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

13 353,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Nová venkovní svítidla

Pořadové číslo změnového listu:

25

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Elektroinstalace

Část: **Elektromontáže**

Popis změny:

Na základě požadavku architekta bude provedena záměna venkovních svítidel.

Zdůvodnění změny:

Nová venkovní svítidla odpovídají "nové koncepci fasády"

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

S navrhovanou změnou lze souhlasit.

Proh. A.

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍ

HEJHALICEK

11.10.2017

Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zpracovány

ano

do časového plánu:

ne

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

34 094,00 Kč

s DPH 21%

41 253,74 Kč

snížení o:

0 Kč

s DPH 21%

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DEFEZA s.r.o. ® Libocká 685/43d, 152 00 Praha 6 tel. +420 224 912 874 (60) DIČ: CZ16057515
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEFEZA s.r.o. ® Libocká 685/43d, 152 00 Praha 6 tel. +420 224 912 874 (60) DIČ: CZ16057515
Vyjádření objednatele: URBAN		Podpis: 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 25: s DPH 21%	
	34 094,00 Kč 41 253,74 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 25 Nová venkovní svítidla
 2 - schéma
 3 - TL svítidel

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 6
Objekt: VCP 25 nová svítidla

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 18. 2. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

D M Práce a dodávky 30 714,92

Elektromontáže 30 714,92

1	39	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem					
						není obsaženo ve VV		
2	65	348121125	svítidlo LED s čidlem pohybu IP44 (nad vchodem)	kus	-5,000	1 997,24	-9 986,20	2019/II
3	66	348121123	svítidlo LED 24 W, IP20 stropní - zádveň, chodba	kus	-2,000	2 545,24	-5 090,48	2019/II
4			Montážní práce	ks	7,000	350,00	2 450,00	2020/II
5			Svítidlo MARINA MANI R (typ 1)	ks	6,000	5 143,20	30 859,20	2020/II
6			Svítidlo MARINA O (typ 2)	ks	1,000	5 224,80	5 224,80	2020/II
7			Instalační sada do izol. Valy	ks	7,000	1 036,80	7 257,60	2020/II

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 379,08

VRN3 Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	307,15	983,32	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

9	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	307,15	860,02	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN7 Provozní výhy

10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	307,15	153,57	2020/II
11	K	071003000	Provoz se sliženými provozními podmínkami	%	4,500	307,15	1 382,17	2020/II

Cena celkem (bez DPH) 34 094,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Dodatečné kotvení izolantu fasády

Pořadové číslo změnového listu:

26

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Práce HSH (úpravy vnějších povrchů)												
Popis změny: Dle technologického postupu byly provedeny předepsané odtrhové zkoušky kotevních prvků. Na základě výsledků těchto odtrhových zkoušek byl zpracován kotevní plán - navýšení kotevních prvků.													
Zdůvodnění změny: Technologický požadavek výrobce.													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Autorský dozor souhlasí. Mach 													
Posouzení změny - technický dozor 													
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 76 186,00 Kč 92 185,06 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	zpracovány	ne	do časového plánu:	zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	76 186,00 Kč 92 185,06 Kč		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč
do projektové dokumentace:	zpracovány	ne											
do časového plánu:	zpracovány	ne											
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	76 186,00 Kč 92 185,06 Kč											
	snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč											

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DOKETA s.r.o. IČ: 251633411 132 00 Praha 6 tel +420 224 912 675(80) DIČ: CZ46036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DOKETA s.r.o. IČ: 251633411 132 00 Praha 6 tel +420 224 912 675(80) DIČ: CZ46036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 26: s DPH 21%	
	76 186,00 Kč 92 185,06 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 26 Dodatečné kotvení
 2 - Doporučení výrobce
 2 - Kotevní plán

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 26 Dodatečné kotvení fasády

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o

Zpracoval: Waldhans
Datum: 15.3.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PSV

Práce PSV

61 041,84

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 041,84

1		62225805.R	Příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za mechanické kotvení	m2	1 333,848	5,80	7 489,55	
2		59051347 R	hmoždinka ETA zaloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x235mm	kus	2 667,696	10,90	29 077,89	

dopočet kotev na 10 ks/m2 (standardně 8 ks/m2)

pro soklovou část

3		62225805.R	Příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za mechanické kotvení "vělmá oblast"	m2	972,000	5,60	5 443,20	
4		59051346 R	hmoždinka ETA zaloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x215mm	kus	1 944,000	9,80	19 051,20	

dopočet kotev na 10 ks/m2 (standardně 8 ks/m2)

pro nadsouklovou část

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

15 144,16 Kč

VRN3

Zařízení staveniště

5		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	610,42	1 953,35	2020/II
---	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

6		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	610,42	1 709,18	2020/II
7		045203000	Zpracování pasportu fasády	Kč	1,000	10 566,00	10 566,00	2020/II

VRN7

Provozní vlivy

8		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	610,42	305,21	2020/II
9		071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	610,42	610,42	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

76 186,00 Kč

Legenda:	2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
	2020/II	nová cena (položky dle URS)
	2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Doplnění keramické obklady

Pořadové číslo změnového listu:

27

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: **Obklady keramické**

Popis změny:

Projektantem a architektem byl upřesněn rozsah a způsob provedení keramických obkladů.

Zdůvodnění změny:

Je nutné provést pro kompletní dokončení obkladů

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Autorský dozor se změnou souhlasí.

Nach *h*

Posouzení změny - technický dozor

Souhlasím *1.9.2014* *42*

Dopady:

do projektové dokumentace:

zpracovány

ne

do časového plánu:

zpracovány

ne

do ceny: ano

zvýšení o:

s DPH 21%

9 861,00 Kč

11 931,81 Kč

snížení o:

s DPH 21%

0,00 Kč

0,00 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DEBETA s.r.o. ® Libeňská 605/134, 152 00 Praha 5 tel: +420 226 912 670 (60) DIČ: CZ42636615
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEBETA s.r.o. Libeňská 605/134, 152 00 Praha 5 tel: +420 226 912 670 (60) DIČ: CZ42636615
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN Měle
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 27: s DPH 21%	
	9 861,00 Kč 11 931,81 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 27 Doplnění keramických obkladů
 2 - schéma
 3 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 27 doplnění obklady

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s r o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 28.2.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

8 876,90

D

5

Komunikace

8 876,90

1	235	781673114	Montáž obkladů parapetů/ostění šířky do 500 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	10,920	164,56	1 797,00	2019/II
2	236	597610260	obkladačky keramické (bílé i barevné) dle výběru investora	m2	2,626	429,20	1 127,08	2019/II

výkaz výměr

23 374

skutečnost

26 000

3		781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	36,000	158,00	5 688,00	2020/II
			lišta plast 6 mm k obkladům	ks	15,000			
4	237	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	81,829	3,24	264,83	2019/II

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

984,10

VRN3

Zařízení staveniště

6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	89,70	287,04	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

7	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	88,77	248,55	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	---------

VRN7

Provozní vlivy

8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	89,70	44,85	2020/II
9	K	071003000	Provoz se slíženými provozními podmínkami	%	4,500	89,70	403,65	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

9 861,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Revize svítidel

Pořadové číslo změnového listu:

28


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Elektroinstalace		Část: Elektromontáže	
Popis změny: Na základě úpravy PD byly upraveny pozice a rozsah svítidel (přesuny stávajících a nových svítidel dle skutečnosti)			
Zdůvodnění změny: Upřesnění PD (přesuny stávajících a nových svítidel).			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Autorský dozor se změnou souhlasí. 			
Posouzení změny - technický dozor   			
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány ano
	do časového plánu:	ne	zapracovány ne
	do ceny: ano	zvýšení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
		snížení o:	-10 222,00 Kč
		s DPH 21%	-12368,62 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DEFEZA s.r.o. ® Libocká 685/431, 162 00 Praha 6 IČ: 475 221 012 (30) DIČ: CZ475221012
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEFEZA s.r.o. Libocká 685/431, 162 00 Praha 6 IČ: 475 221 012 (30) DIČ: CZ475221012
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN Milan
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 28: s DPH 21%	
	-10 222,00 Kč -12 368,62 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 22 Doplnění SIL rozvodů 1.PP
 2 - schéma

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 28 revize svítidel
vv

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 5.3.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

D M

Práce a dodávky

-9 464,76

Elektromontáže

-9 464,76

1	12	1	Demontáž stávajících svítidel	kus	3,000	70,82	212,46	2019/II
			počet dle PD		21,000			
			počet skutečnost		24,000			
		1 PP	míst. sklady nářadí		2,000			
			míst. nářadovna		2,000			
			míst. vstupní chodba		2,000			
		1 NP	míst. kuchyně		5,000			
			míst. dílna		1,000			
		2 NP	míst. speciální učebna		2,000			
		3 NP	míst. hovorna		2,000			
			míst. chodba		2,000			
		4 NP	míst. učebna chemie		2,000			
			míst. učebna fyziky		2,000			
			míst. učebna jazyku		2,000			
2	28	210201025	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	3,000	230,18	690,54	2019/II
			počet dle PD		14,000			
			počet skutečnost		17,000			
3	39	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	0,000	230,18	0,00	2019/II
			počet dle PD		7,000			
			počet skutečnost		7,000			
4	17	210200063	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	kus	-3,000	230,18	-690,54	2019/II
5	69	348121152	svítidlo žárovkové nástěnné žárovkové 75W IP45	kus	-3,000	785,26	-2 355,78	2019/II
6	37	210200054	Montáž svítidel žárovkových bytových vestavných 1 zdroj	kus	-2,000	230,18	-460,36	2019/II
7	64	348121142	LED pásek vc. IAI išty a trať	kus	-2,000	3 430,54	-6 861,08	2019/II

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-757,24

VRN3

Zařízení staveniště

	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	-94,71	-302,83	2020/II
--	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	---------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	-94,71	-265,19	2020/II
--	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	---------	---------

VRN7

Provozní vlivy

	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	-94,71	-47,35	2020/II
	K	071003000	Provoz se stížnostmi provozními podmínkami	%	1,500	-94,71	-142,06	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

-10 222,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Úpravy ostění oken (vnitřní)

Pořadové číslo změnového listu:

29

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část:

Práce HSH (vodorovné kce, úpravy povrchů)

Popis změny:

Po vybourání stávajících a osazení nových okenních výplní bylo zjištěno, že stavební okenní otvory je nutné z vnitřní strany doplnit (stavebně dokončit). Na způsob provedení byl zpracován detail, který byl odsouhlasen architektem.

Zdůvodnění změny:

Detail napojení nových oken na navazující konstrukci není možné bez jejího doplnění stavebně dokončit.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Z důvodu rozmanitých proporcí ostění stávajících kastlových oken, při zachování nových proporcí vznikl požadavek začištění otvorů dle projednaného detailu. AD souhlasí.

Nach M

Posouzení změny - technický dozor

SOUBOR SÍM HODNOTIČEK Vše

Dopady:

do projektové dokumentace:

zpracovány

ne

do časového plánu:

zpracovány

ne

do ceny: ano

zvýšení o:

s DPH 21%

57 786,00 Kč



68 765,34 Kč

snížení o:

s DPH 21%

0,00 Kč

0,00 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis  DESERZA s.r.o. Libec 167 134 132 00 Kč 100 120 204 912 076(33) 00 00000015
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:  DESERZA s.r.o. Libec 167 134 132 00 Kč 100 120 204 912 076(33) 00 00000015
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 29: s DPH 21%	57 786,00 Kč 69 921,06 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 29 úpravy ostění
 2 - detail provedení ostění
 3 - schema
 4 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 29 Úprava ostění okon (vnitřní)

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Derez, s r o

Zpracoval: Waldhans
Datum: 10. 3. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová souhlava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV

Práce a dodávky HSV

52 058,32

Svislé a kompietní konstrukce

27 671,18

1	K	349234831	Doplnění zdíva okenních obrub	m	64,967	275,18	17 877,62	2019/II
			Ostění okna 1200/520 mm 3 ks		3 530			
			Ostění okna 1135/1215 mm 1 ks		5 720			
			Ostění okna 1325/700 mm 2 ks		3 565			
			Ostění okna 1190/515 mm 1 ks		3 550			
			Ostění okna 1190/520 mm 2 ks		2 220			
			Ostění okna 1200/1265 mm 2 ks		7 440			
			Ostění okna 1190/515 mm 1 ks		4 910			
			Ostění okna 1200/1210 mm 2 ks		2 220			
			Ostění okna 1200/1265 mm 2 ks		7 240			
			Ostění okna 1200/520 mm 1 ks		7 460			
			Ostění okna 1200/1210 mm 2 ks		2 240			
			Ostění okna 1200/1210 mm 2 ks		7 240			
			Ostění okna 1200/520 mm 1 ks		2 292			
			Ostění okna 1200/520 mm 1 ks		2 240			

2	K	612325301	Vápenocementová hladká omílka ostění nebo nadpraží	m2	14,952	655,00	9 793,56	2019/II
			Ostění okna 1600/3210 mm 1 ks		7 704			
			Ostění okna 1700/3020 mm 4 ks		3 624			
			Ostění okna 1700/3020 mm 3 ks		2 718			
			Ostění okna 1700/3020 mm 1 ks		0 906			

D

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 294,50

3		612142001	Položení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,490	174,62	3 403,36	2019/II
			plocha		19 490			

4	K	622252002x	Montáž ostatních lšt zateplení	m	129,934	44,43	5 772,97	2019/II
			plocha					

5	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	71,464	9,11	651,03	2019/II
---	---	----------	--	---	--------	------	--------	---------

6	M	590514761	profil napojovací pro rámy oken a dveří	m	71,464	25,87	1 848,77	2019/II
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	---------

7	K	612315301 R	Šluková omílka ostění nebo nadpraží	m2	19,490	493,50	9 618,36	2020/II
			plocha 19 490					

998

Přesun hmot

3 092,64

10	86	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,629	275,18	1 548,88	2019/II
----	----	-----------	--	---	-------	--------	----------	---------

13	87	998011025	Příplatek k přesunu hmot za stížený přesun	t	5,629	274,27	1 543,76	2019/II
----	----	-----------	--	---	-------	--------	----------	---------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 727,68 Kč

VRN3

Zařízení staveniště

13		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	520,61	1 665,95	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

14		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	520,61	1 458,70	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN7

Provozní vlivy

15		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	520,61	260,30	2020/II
----	--	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------	---------

16		071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	4,500	520,61	2 342,73	2020/II
----	--	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

Cena celkem (bez DPH)

57 786,00 Kč

Legenda:

2019/II

cena dle SOD (položky dle URS)

2020/II

nová cena (položky dle URS)

2020/II-R

nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Stavební práce II. (doplnění k PD)

Pořadové číslo změnového listu:

30

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část:

Práce HSH (komunikace)

Popis změny:

Byly upřesněny stavební práce (požadavek projektanta, nevyhovující stavební konstrukce)

Zdůvodnění změny:

Nevyhovující stavební konstrukce

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Autorský dozor souhlasí.

Hach *HK*

Posouzení změny - technický dozor

Stavební úřad

10.10.2012

H. Z.

Dopady:

do projektové dokumentace:

zpracovány

ne

do časového plánu:

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

0,00 Kč

s DPH 21%

0,00 Kč

snížení o:

-18 676,00 Kč

s DPH 21%

-22 597,96 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DEŘEPA s.r.o. Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 675(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase		Podpis: DEŘEPA s.r.o. Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 675(83) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 30: s DPH 21%	-18 676,00 Kč -22 597,96 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 13 Stavební práce (chodník)
 2 - schéma
 3 - fotodokumentace

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 30 stavební práce (doplnění k PD)

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s r o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 15. 3. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

-16 825,15

D

34

Stěny a plítky

-24 405,17

1	9	340239225	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel II 300 mm	m2	4,140	1 138,21	4 712,19	2019/II
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------

2		310217871	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu tl do 750 mm	kus	2,000	873,00	1 746,00	2020/II
---	--	-----------	---	-----	-------	--------	----------	---------

3	9	340239225	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel II 300 mm	m2	-34,439	1 138,21	-39 198,93	2019/II
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	---------

4		612321141	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	30,422	274,00	8 335,57	2020/II
---	--	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 520,12

5	50	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zajištění do 150 kg/m2	m2	6,000	43,97	263,82	2019/II
---	----	-----------	---	----	-------	-------	--------	---------

6		962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,972	1 390,00	1 351,08	2020/II
---	--	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------

7		962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,441	1 070,00	471,87	2020/II
---	--	-----------	---	----	-------	----------	--------	---------

8		962081131	Bourání příček ze skleněných tváří II do 100 mm	m3	0,405	1 070,00	433,35	2020/II
---	--	-----------	---	----	-------	----------	--------	---------

D 997

Přesun sutě

9 880,07

9	82	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,568	2 532,40	6 497,32	2019/II
---	----	-----------	--	---	-------	----------	----------	---------

10	83	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,568	213,93	548,87	2019/II
----	----	-----------	---	---	-------	--------	--------	---------

11	84	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,053	9,33	19,15	2019/II
----	----	-----------	--	---	-------	------	-------	---------

12	85	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,568	1 097,07	2 814,73	2019/II
----	----	-----------	--	---	-------	----------	----------	---------

D 998

Přesun hmot

-4 820,17

13	86	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-8,773	275,18	-2 414,08	2019/II
----	----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	---------

14	87	998011025	Příplatek k přesunu hmot za sližený přesun	t	-8,773	274,27	-2 406,09	2019/II
----	----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	---------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-1 850,85

VRN3

Zařízení staveniště

15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	-168,26	-538,44	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	---------	---------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

16	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	-168,25	-471,10	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	---------	---------	---------

VRN7

Provoz investora, třetích osob

17	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	-168,26	-84,13	2020/II
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	---------	--------	---------

18	K	071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	4,500	-168,26	-757,18	2020/II
----	---	-----------	---	---	-------	---------	---------	---------

Cena celkem (bez DPH)

-18 676,00 Kč

Legenda

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Dálkového připojení ovládání jednotek VZT a stínící techniky

Pořadové číslo změnového listu:

31


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Vzduchotechnika Slaboproud	Část: VZT Zařízení č. 1 a Zařízení č. 2 SLA Stínící technika																
Popis změny: Doplnění dálkového připojení pro ovládání zařízení VZT jednotek a stínící techniky (protidešťové žaluzie, vnitřní rolety)																	
Zdůvodnění změny: Doplnění dálkového připojení pro ovládání zařízení VZT jednotek a stínící techniky (protidešťové žaluzie, vnitřní rolety) del požadavku objednatele.																	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Dálkové připojení VZT zařízení a stínící techniky by mělo být uživatelsky komfortnější, provozně méně náročné a pro servisní techniky rychlejší pro diagnostiku a z toho vyplývající levnější servis. Proto autorský dozor projektanta doporučuje ke schválení změny.																	
Posouzení změny - technický dozor 																	
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2"> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 248 019,00 Kč 300 102,99 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		248 019,00 Kč 300 102,99 Kč		snížení o: s DPH 21%		0,00 Kč 0,00 Kč
do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano														
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne														
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		248 019,00 Kč 300 102,99 Kč														
	snížení o: s DPH 21%		0,00 Kč 0,00 Kč														

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis DEREZA s.r.o. ① Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEREZA s.r.o. ① Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 31: s DPH 21%	248 019,00 Kč 300 102,99 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 31 Dálkové připojení VZT jednotek a stínící techniky
 2 - požadavek objednatele
 3 - Manuál
 4 - Manuál

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 31 dálkové připojení jednotek VZT + žaluzií

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Waldhans

Datum: 12.4. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D6 Ostatní montáže VZT

184 023,72

Dálkové připojení ovládání jednotek VZT mobilním zařízením

1			Monitorovací a ovládací systém ICEBERG (software)	kpl	26,000	3 480,00	90 480,00	2020/II-R
2			vč. oživení	kpl	26,000	433,85	11 280,00	2020/II-R
3			Tablet pro vzdálené ovládání	kpl	2,000	2 940,00	5 880,00	2020/II-R
4			Kabel UTP cat6 - D+M	m	1 459,000	34,68	50 598,12	2020/II-R
5			Aktivní prvky Switch -30 +70st.5port 24V	ks	6,000	3 746,40	22 478,40	2020/II-R
6			Zdroj 24V DIN	ks	4,000	826,80	3 307,20	2020/II-R

M6 Ostatní montáže SLA

34 188,00

Dálkové připojení ovládání stínící techniky

7			Ovládací systém LOXONE 10.4 (software)	kpl	1,000	19 068,00	19 068,00	2020/II-R
8			vč. oživení	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	2020/II-R
9			Kabel UTP cat6 - D+M	m	10,000	34,68	346,80	2020/II-R
10			Aktivní prvky Switch -30 +70st.5port 24V	ks	1,000	3 746,40	3 746,40	2020/II-R
11			Zdroj 24V DIN	ks	1,000	826,80	826,80	2020/II-R

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

29 807,28

VRN3 Zařízení staveniště

12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	2 709,75	8 671,21	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

13	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	2 709,75	7 587,31	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN7 Provozní vlivy

14	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	2 709,75	1 354,88	2020/II
15	K	071003000	Provoz se stížnostmi provozními podmínkami	%	4,500	2 709,75	12 193,89	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

248 019,00 Kč

Legenda.

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Okna II (úpravy oken Oke 33b, Oke 40)

Pořadové číslo změnového listu:

32

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: **Truhlářské konstrukce**

Popis změny:

Provedení požadované změny úpravy oken (Oke 33b - doplnění mechanického ovládání okna a Oke 40- doplnění bezpečnostní fólie) dle požadavku objednatele.

Zdůvodnění změny:

Provedení požadované změny úpravy oken (Oke 33b, Oke 40) dle požadavku objednatele.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

AD souhlasí s realizací.

Posouzení změny - technický dozor

ODSOUDNĚNÍ

Dopady:

do projektové dokumentace

ano

zpracovány

ano

do časového plánu:

ne

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

s DPH 21%

32 450,00 Kč




39 264,50 Kč

snížení o:

s DPH 21%

0 Kč

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DEREZA s.r.o.  Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEREZA s.r.o.  Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 32: s DPH 21%	32 450,00 Kč 39 264,50 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 16 Okna II (úpravy oken Oke 33b, Oke 40)
 2 - schéma Oke 7
 3 - schema Oke 4

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 32 úpravy oken Oke 33b, Oke 40

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s r o.

Místo:

Zpracoval: Waldhans

Datum: 27.3. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D 766

Konstrukce truhlářské

25 508,09

1		R	Doplnění mechanického pákového ovladače otevírání oken HAUTAU Primat FL 190	kpl	1,000	9 048,00	9 048,00	2020/II-R
2		R	Truhlářská úprava okna vč. doplnění kování pro sklopná okna	kpl	1,000	8 244,00	8 244,00	2020/II-R

pro OKE 33b "chodba 2.NP"

3		R	Úprava okna vč. dodávky bezpečnostní fólie	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	2020/II-R
---	--	---	--	-----	-------	----------	----------	-----------

pro OKE 40 "speciální učebna 2.NP"

4	188	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2,800	612,89	1 718,09	2019/II
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

6 941,91

VRN3

Zařízení staveniště

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	631,08	2 019,45	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

6	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	631,10	1 767,07	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN7

Provozní vlivy

7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	631,08	315,54	2020/II
8	K	071003000	Provoz se stížnými provozními podmínkami	%	4,500	631,08	2 839,85	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

32 450,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Okna III (vnitřní parapety oken "masiv")

Pořadové číslo změnového listu:

33

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: Truhlářské konstrukce

Popis změny:

Provedená materiálová záměna vnitřních parapetů "dřevo smrkové masiv" dle požadavku architekta.

Zdůvodnění změny:

Provedená materiálová záměna vnitřních parapetů "dřevo smrkové masiv" dle požadavku architekta.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

AD souhlasí s realizací.

Al

Posouzení změny - technický dozor

OSLOUHLAŠENO

Spil

Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zpracovány

ano

do časového plánu:

ne

zpracovány

ne

do ceny: ano

zvýšení o:

s DPH 21%

70 047,00 Kč

84 756,87 Kč

snížení o:

s DPH 21%

0 Kč

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DEREZA s.r.o. ☎ Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEREZA s.r.o. ☎ Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: CÍRBAK 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 33: s DPH 21%	70 047,00 Kč 84 756,87 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 32 Provedení požadované úpravy oken (Oke 33b, Oke 40)
 2 - schéma

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 33 změna materiálu "vnitřní parapety oken masiv"

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Waldhans

Datum: 27.3. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D 766

Konstrukce truhlářské

63 104,92

1	187	607941041	deska vnitřní parapetní laminátová	m	-315,251	389,46	122 777,65	2019/II
---	-----	-----------	------------------------------------	---	----------	--------	------------	---------

deska vnitřní parapetní laminátová

2		607941041.R	deska vnitřní parapetní masiv	m	315,251	584,19	184 166,48	2020/II-R
---	--	-------------	-------------------------------	---	---------	--------	------------	-----------

deska vnitřní parapetní, s vrstvou lepený masiv, v barvě okna

3	188	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2,800	612,89	1 716,09	2019/II
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

6 942,08

VRN3

Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	631,10	2 019,51	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

5	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	631,10	1 767,07	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN7

Provozní vlivy

6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	631,10	315,55	2020/II
7	K	071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	4,500	631,10	2 839,94	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

70 047,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Doplnění hydroizolace střech "živice"

Pořadové číslo změnového listu

35


Změna:


☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Povlaková krytina																
Popis změny: Bylo zjištěno, že stávající živičná krytina pomocných střech je stářím degradovaná, nefunkční. Je nutné provést její výměnu.																	
Zdůvodnění změny: Oprava stávající živičné krytiny - náhrada nové modifikované pásy																	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navrhovaná úprava je v režimu opravy střešních konstrukcí, která nemá vliv na tepelně technické parametry obálky budovy. Navrženou opravu ADP doporučuje realizovat s ohledem na vhodnější přístupnost z lešení. 																	
Posouzení změny - technický dozor  																	
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ano</td> <td>zapracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2"> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td style="text-align: right;"> 87 553,00 Kč Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> snížení o: s DPH 21% </td> <td style="text-align: right;"> 0 Kč 0 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		87 553,00 Kč Kč		snížení o: s DPH 21%		0 Kč 0 Kč
do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano														
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne														
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		87 553,00 Kč Kč														
	snížení o: s DPH 21%		0 Kč 0 Kč														

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: DEREZA s.r.o. ⑦ Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEREZA s.r.o. ⑦ Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: URBAN 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 35: 87 553,00 Kč s DPH 21% 105 939,13 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 35 Oprav pomocných střech (živičná kritina)
 2 - schéma střech
 3 - TL asf. modifikovaných pásů

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
 Objekt: VCP 35 Úprava střech "povlaková krytina - živice"

Objednatel: Měst. část Praha 5
 Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Waldhans
 Datum: 12.4.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

712

Povlakové krytiny

68 367,56

1		R	Oprava stávající povlakové krytiny střech	m2	147,400	131,10	19 324,14	2020/II-R
			střecha 2 NP (nad balkonem vpravo)		52,800			
			střecha 2 NP (nad balkonem vlevo)		59,400			
			střecha 1 NP (do ul. Ke škole)		35,200			
2		R	Penetrační nátěr	m2	147,400	54,80	8 077,52	2020/II-R
3		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením v plné ploše	m2	147,400	92,70	13 663,98	2020/II
4		62853000.R2	pás asfaltový modifikovaný MONOPLEX SBS PV 180	m2	162,140	151,70	24 596,84	2020/II-R
5		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	656,623	3,44	2 258,78	2020/II
6		998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	%	656,623	0,68	446,50	2020/II

997

Přesun sutě

10 917,03

7		997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,538	2 160,00	7 641,22	2020/II
8		997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,538	328,00	1 153,28	2020/II
9		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,376	10,00	353,76	2020/II
10		997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,538	500,00	1 768,80	2020/II

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

8 268,40

VRN3

Zařízení staveniště

11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	792,84	2 537,10	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

12	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	631,10	1 767,07	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN7

Provozní vlivy

13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	792,84	396,42	2020/II
14	K	071003000	Provoz se stížnostmi provozními podmínkami	%	4,500	792,84	3 567,80	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

87 553,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Úprava římsy - krytina

Pořadové číslo změnového listu:

36

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: Pálená krytina

Popis změny:

Bylo zjištěno, že stávající pálená krytina je nefunkční. Je nutné provést její výměnu vč. doplňků. Byl zpracován detail.

Zdůvodnění změny:

Oprava stávající pálené krytiny (materiálová výměna vč. doplňků).

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Po zjištění nefunkčnosti krytiny na římse jižní fasády byl zpracován detail vhodného řešení a výměny střešní krytiny dle výběru architekta. ADP doporučuje odsouhlasit změnu, která nemá negativní vliv na tepelné technické parametry objektu

Posouzení změny - technický dozor

ODSOULASENO

Dopady:

do projektové dokumentace:

ano

zpracovány

ano

do časového plánu:

ne

zpracovány

ne

do ceny: ano

zvýšení o:

41 664,00 Kč

s DPH 21%

50 413,44 Kč

snížení o:

0 Kč

s DPH 21%

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DEREZA s.r.o. ⑦ Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis: DEREZA s.r.o. ⑦ Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>UREAN</i> <i>[Signature]</i>
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 36: s DPH 21%	41 664,00 Kč 50 413,44 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 35 Oprav pomocných střech (živičná kritina)
 2 - schéma střech
 3 - TL asf. modifikovaných pásů

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 36 úprava římsy 4.NP

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 30.3.2021

Č	KCN	Kód položky	Podis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

764 Konstrukce klempířské

5 767,71

1		764212651	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	27,290	208,00	5 676,32	2020/II
2		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	56,763	1,61	91,39	2020/II

765 Krytina skládaná

28 954,32

3		765123121	Krytina betonová ochranná a větrávací mřížka okapové hrany	m	27,290	91,40	2 494,31	2020/II
4		765221043	Montáž krytiny betonové na suchu zeď, římsa, alika přes 8 do 10 ks/m2 3 do 40 cm	m	27,290	199,00	5 430,71	2020/II
5		59244054.R	taška betonová základní hladká s povrchovou úpravou	kus	108,000	41,80	4 514,40	2020/II
6		59244388.R	taška betonová hladká odvětrávací s povrchovou úpravou	kus	54,000	288,00	15 552,00	2020/II
7		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	279,914	3,44	962,90	2020/II

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 941,97

VRN3 Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	631,09	2 019,48	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

9	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	631,09	1 767,05	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN7 Provozní úkony

10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	631,09	315,54	2020/II
11	K	071003000	Provoz se sliženými provozními podmínkami	%	4,500	631,09	2 839,90	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

41 884,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Úprava střechy "pálená krytina"

Pořadové číslo změnového listu:

37

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl:

Architektonicko stavební

Část: **Krytina skládaná**

Popis změny:

Bylo zjištěno, že stávající krytina hlavní střechy je stářím degradovaná, nefunkční. Je nutné provést výměnu některých tašek, přeložení hřebenu vč. doložení větracího pásů. Dále provést výměnu nefunkční lávky.

Dále pak vyčištění všech stávajících žlabů vč. kotlíků, zákoutí a lemování střechy.

Zdůvodnění změny:

Oprava stávající pálené krytiny, vč. souvisejících doplňků. Dále vyčištění klempířských prvků střechy.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Po detailnějším shlednutí stavu stávající střešní krytiny a jejího příslušenství, lze konstatovat nutnost provedení opravy s ohledem na bezpečnost kolem objektu a zachování delší životnosti objektu. Navrhované změny spadají do režimu oprava údržba a nemají negativní vliv na PENB. Autorský dozor doporučuje schválení změny.

[Signature]

Posouzení změny - technický dozor

OBŠOUTAN 12.10

[Signature]

Dopady:

do projektové dokumentace:

ne

zpracovány

ne

do časového plánu:

ne

zpracovány

ne

do ceny: **ano**

zvýšení o:

272 253,00 Kč

s DPH 21%

329 426,13 Kč

snížení o:

0 Kč

s DPH 21%

0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis: DEREZA s.r.o. Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase. DEREZA s.r.o. Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315		
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>EBAU</i> 22.4.2021 <i>Hel</i>
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 37: s DPH 21%	272 253,00 Kč 329 426,13 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 35 Oprav pomocných střech (živičná kritina)
 2 - schéma střech
 3 - TL asf. modifikovaných pásů

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 37 úprava střechy krytina

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s r o
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 30.3.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

765

Krytina skládaná

229 738,87

1	K	765111889	Demontáž krytiny keramická hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do sulí	m	51,340	84,90	4 358,77	2020/II
2	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prajců do sulí za sklon přes 30°	m	51,340	21,90	1 124,35	2020/II
3	K	765113251	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů na provětrávací pás	m	51,340	560,00	28 750,40	2020/II
4	K		Provětrávací pás - kartáč	m	56,474	250,00	14 118,50	2020/II
5	K	765192811-01	Demontáž střešní távky	kus	1,000	326,00	326,00	2020/II
6	K	765115352	Montáž střešní sloupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	18,000	303,00	5 454,00	2020/II
7	K	WNR 605099 1	Sloupací komplet rovný 800/250 mm červený	kus	18,000	1 873,14	33 716,52	2020/II
8	K	765121904	Vyspravení krytiny betonové na suchu do 8 ks/m2 do 20% opravované plochy	m2	342,300	214,00	73 252,20	2020/II
	K		plocha střechy		342,000			
910	K		Vyspravení krytiny betonové na suchu do 8 ks/m2 do 20% opravované plochy	m2	342,000	156,80	53 625,60	2020/II
	K		plocha hřebenů		51,340			
11	K	765121981	Příplatek k vyspravení krytiny betonové za sklon nad 30°	m2	20,000	99,40	1 988,00	2020/II
12	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	2 187,143	8,01	13 024,53	2020/II

997

Přesun sutě

6 570,45

13	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sulí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,279	3 410,00	4 361,39	2020/II
14	K	997013501	Odvoz sulí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,279	233,00	531,01	2020/II
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sulí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	12,790	10,20	130,46	2020/II
16	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,279	1 210,00	1 547,59	2020/II

783

Dokončovací práce - nátěry

1 383,48

		783201201	Obroušení lesafských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,400	43,20	233,28	2020/II
		783218111	Lakurovací dvojnásobný syntetický nátěr lesafských konstrukcí	m2	5,400	213,00	1 150,20	2020/II
			6 vykyřů 1,5 x 2		5,400			

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

7 580,00

17	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř/pokryvač - vyčištění skapů, úžlabí, kotlíků	hod	20,000	379,00	7 580,00	2020/II
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	---------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

26 980,20

18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	2 452,75	7 848,76	2020/II
19	K	045203000	Kompletní činnost	%	2,800	2 452,75	6 867,69	2020/II
20	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	2 452,75	1 226,37	2020/II
21	K	071003000	Provoz se sříženými provozními podmínkami	%	4,500	2 452,75	11 037,35	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

272 253,00 Kč

Legenda

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II - R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

SDK podhledy

Pořadové číslo změnového listu:

38

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Architektonicko stavební	Část:	Sádrokartonové konstrukce
Popis změny: Doplnění sdk podhledů v učebnách dle požadavku architekta.			
Zdůvodnění změny: Doplnění sdk podhledů v učebnách dle požadavku architekta.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Vyvolané změny nemají negativní dopad na posuzované tepelné technické parametry obálky budovy. ADP nemá výhrady k navrhované změně a lze ji doporučit ke schválení.			
Posouzení změny - technický dozor			
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány ne
	do časového plánu:	ne	zpracovány ne
	do ceny: ano	zvýšení o:	162 854,00 Kč
		s DPH 21%	197 053,34 Kč
		snížení o:	0 Kč
		s DPH 21%	0 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 38: s DPH 21%	162 854,00 Kč 197 053,34 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 38 SDK podhledy
 2 - PD podhledů

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 38 s.d.k. podhlady

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 20.4. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

763

Konstrukce suché výstavby

108 718,80

		763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	72,545	646,00	46 864,07	2020/II
			4.NP míst. učebna jazyků		12,410			
			míst. učebna fyziky		20,000			
			míst. učebna chemie		20,000			
			2.NP míst. speciální učebna		13,44			
			míst. kuchyňka		6,695			
			1.NP chodba "hláště"		16,744			

		763172313	Montáž revlzních dveří SDK kci vel. 400x400 mm	kus	6,000	209,00	1 254,00	2020/II
		59030712	dveře revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	6,000	793,00	4 758,00	2020/II
		763172315	Montáž revlzních dveří SDK kci vel. 1300x600 mm	kus	12,000	560,00	6 720,00	2020/II
		59030714	dveře revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	12,000	2 546,00	30 552,00	2020/II
		763172317	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	48,244	208,00	10 034,75	2020/II
			4.NP míst. učebna jazyků		8,900			
			míst. učebna fyziky		10,000			
			míst. učebna chemie		10,000			
			2.NP míst. speciální učebna		0,000			
			míst. kuchyňka		2,600			
			1.NP chodba "hláště"		16,744			

			Otvory pro VZT	ks	6,000	150,00	900,00	2020/II
			Otvory pro svítidla	ks		120,00	0,00	2020/II
4	120	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	800,000	8,03	6 421,51	2019/II

Vzduchotechnika

40 160,00

			Montáž směrové výústky	ks	16,000	560,00	8 960,00	2020/II
			Dodávka směrové výústky	ks	16,000	1 950,00	31 200,00	2020/II
			4.NP míst. učebna jazyků		2,000			
			míst. učebna fyziky		4,000			
			míst. učebna chemie		4,000			
			2.NP míst. speciální učebna		2,000			
			míst. kuchyňka		2,000			
			1.NP chodba "hláště"		2,000			

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

13 975,20

VRN3

Zařízení staveniště

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	1 488,80	4 764,15	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

4	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	631,10	1 767,07	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN7

Provozní výuky

5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	1 488,80	744,40	2020/II
6	K	071003000	Provoz se sliženými provozními podmínkami	%	4,500	1 488,80	6 699,58	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

162 854,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Opláštění jednotek VZT

Pořadové číslo změnového listu:

39

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Vzduchotechnika	Část: Truhlářské práce																				
Popis změny: Provedení truhlářského obložení VZT jednotek dle požadavku uživatele (laminové desky).																					
Zdůvodnění změny: Provedení truhlářského obložení VZT jednotek dle požadavku uživatele.																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: S ohledem na změnu dispozic rekuperačních jednotek oproti původní PD vznikl nový požadavek uživatele na zakrytí pomocí lamina. ADP respektuje požadavky, které nemají negativní vliv na tepelně technické parametry obálky budovy a lze ji doporučit ke schválení.																					
Posouzení změny - technický dozor																					
<table border="0"> <tr> <td>Dopady:</td> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ano</td> <td>zapracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2"> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 355 673,00 Kč 430 364,33 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0 Kč 0 Kč </td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		355 673,00 Kč 430 364,33 Kč			snížení o: s DPH 21%		0 Kč 0 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano																	
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																	
	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%		355 673,00 Kč 430 364,33 Kč																	
		snížení o: s DPH 21%		0 Kč 0 Kč																	

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací		Podpis:
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 33: s DPH 21%	355 673,00 Kč 430 364,33 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 32 Provedení požadované úpravy oken (Oke 33b, Oke 40)
 2 - schéma

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 39 opláštění jednotek VZT

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 23.4.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D 763

Konstrukce suché výstavby

-46 790,98

119	K	763589x	D+M SDK kastlíky pro potrubí VZT vč. rozebrání podhledu	m2	-53,875	868,51	-46 790,98	2019/II
-----	---	---------	---	----	---------	--------	------------	---------

D 766

Konstrukce truhlářské

367 217,21

1		R	Truhlářská úprava (obložení jednotek VZT), var. A	kpl	10,000	28 615,40	286 154,00	2020/II-R
2		R	Truhlářská úprava (obložení jednotek VZT), var. B	kpl	2,000	17 844,96	35 689,92	2020/II-R
3		R	Truhlářská úprava (obložení jednotek VZT), var. C	kpl	2,000	17 685,63	35 371,26	2020/II-R
4	188	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2,800	3 572,15	10 002,03	2019/II

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

35 246,77

VRN3

Zařízení staveniště

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	3 204,25	10 253,61	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	-----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

6	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	3 204,25	8 971,91	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN7

Provozní náklady

7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	3 204,25	1 602,13	2020/II
8	K	071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	4,500	3 204,25	14 419,14	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

355 673,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)