


Zborovská	SOD	VP	MP	CELKEM DOD	ROZDIL
OPRAVY	1 517 552,00	24 706,20	-87 721,00	1 454 537,20	-63 014,80
INVESTICE	231 053,00	2 046,80	-4 153,60	228 946,20	-2 106,80
CELKEM	1 748 605,00	26 753,00	-91 874,60	1 683 483,40	-65 121,60

	SOD	VP	MP	CELKEM DOD	
CELKOVÁ	1 748 605,00	26 753,00	-91 874,60	1 683 483,40	-65 121,60



za AD: Inng. Tomáš Hromádko
15.10.2021

*na se odobruhlavno
MP/VP ZBOROVSKÁ B, ST C*



Zborovská 1188/8, byt č.6

výměra dle sod nová výměra rozdíl výměr

cena dle

celkem

O/I

VP/MP

9	Bourání betonové mazaniny do tl.50mm	m2	17,17000	1,6800	-15,490	320,0 Kč	-4 956,8 Kč	o	MP	
11	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	35,79000	18,6200	-17,170	60,0 Kč	-1 030,2 Kč	o	MP	
38	Příplatek k příčce sádkart. za desku tl. 12,5 mm, mechanicky odolná deska dle PD, na obou stranách	m2	10,937	0,0000	-10,937	220,0 Kč	-2 406,1 Kč	i	MP	
41	Příplatek k příčce sádkart. za desku tl. 12,5 mm, mechanicky odolná deska dle PD, na jedné straně	m2	12,075	0,0000	-12,075	100,0 Kč	-1 207,5 Kč	i	MP	
72	Oprava výzdoby štukového stropu včetně vyčištění, odstranění nátěru, drobná modelace sádkových prvků, vyspravení prasklin 409.B = 37,0	m2	81,400	37,0000	-44,400	510,0 Kč	-22 644,0 Kč	o	MP	
130	Pokládka izolace podlah, nasucho, jednovrstvá	m2	29,860	16,3900	-13,470	25,0 Kč	-336,8 Kč	o	MP	
131	Deska EPS 150, tl.30mm, (500x1000mm)	m3	0,613	0,0000	-0,613	3 345,0 Kč	-2 049,8 Kč	o	MP	
132	Deska EPS 150, tl.40mm, (500x1000mm)	m3	0,497	0,0000	-0,497	3 345,0 Kč	-1 661,7 Kč	o	MP	
133	Separáční folie vodorovná, vč. přelapení spojů, vč. dodávky materiálu	m2	14,930	0,0000	-14,930	35,0 Kč	-522,6 Kč	o	MP	
134	Samonivelační anhydritová směs 30 Mpa, ruční zprac. tl.40 mm	m2	14,930	0,0000	-14,930	450,0 Kč	-6 718,5 Kč	o	MP	
135	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy	m2	14,930	0,0000	-14,930	45,0 Kč	-671,9 Kč	o	MP	
	Příčka, přízdívka z tvárnice porobet. tl. 75 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 75 mm, P3 - 550, vč. sprázení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m 409.B	m2	0,000	3,4000	3,400	602,0 Kč	2 046,8 Kč	i	VP	
121a	lyč průřezu IPE100, střední, jakost oceli S235 (260 cm)	kg	0,00000	21,0600	21,060	30,0 Kč	631,8 Kč	o	VP	
121	Uhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm vč. povrchové úpravy (Z01)	kg	6,120	0,0000	-6,120	165,0 Kč	-1 009,8 Kč	o	MP	
120	osazení ocelových válcovaných nosníku	kg	6,12000	21,0600	14,940	15,0 Kč	224,1 Kč	o	VP	
131a	Deska EPS 150, tl.20mm, (500x1000mm) 409.3 + 409.1 = 5,1*0,02 + 11,29*0,2 = 0,3278 (viz pokládka pol 13)	m3	0,000	0,3278	0,328	3 345,0 Kč	1 096,5 Kč	o	VP	
334	suché podlahy ze sádkrovláknitých desek podlahový sádkrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	0,000	16,3900	16,390	300,0 Kč	4 917,0 Kč	o	VP	
335	násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	0,000	0,1639	0,164	7 100,0 Kč	1 163,7 Kč	o	VP	
336	Deska dřevovláknitá s parametry dle výrobce systému (230kg/m3), tl. 10mm	m2	0,000	16,3900	16,390	150,0 Kč	2 458,5 Kč	o	VP	
337	suché podlahy ze sádkrovláknitých desek podlahový sádkrovláknitý dílec tl. 10 mm	m2	0,000	11,2900	11,290	200,0 Kč	2 258,0 Kč	o	VP	
338	Zpeňovací síť sklovláknitá Vertex do nivelace	m2	0,000	19,1300	19,130	55,0 Kč	1 052,2 Kč	o	VP	
156a	Polér samonivelační ručně tl. 10 mm, vyrovnávací	m2	0,000	19,1300	19,130	415,0 Kč	7 939,0 Kč	o	VP	
126	Broušení nerovnosti betonových podlah do 5 mm; odhad 10% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací)	m2	0,579	0,0000	-0,579	310,0 Kč	-179,5 Kč	o	MP	
129	Polér samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací, pevnosti 15 MPa; odhad 100% plochy	m2	5,790	0,0000	-5,790	225,0 Kč	-1 302,8 Kč	o	MP	
21	Vnitrostaveništní doprava suti a vybourání hmot do 10 m	t	10,786	9,0860	-1,700	395,0 Kč	-671,4 Kč	o	MP	
22	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	10,786	9,0860	-1,700	300,0 Kč	-509,9 Kč	o	MP	
23	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	21,571	18,1710	-3,400	280,0 Kč	-952,1 Kč	o	MP	
23	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem	t	10,786	9,0860	-1,700	250,0 Kč	-424,9 Kč	o	MP	
24	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km)	t	10,786	9,0860	-1,700	180,0 Kč	-306,0 Kč	o	MP	
25	Nakládání nebo překládání vybourané suti	l	10,786	9,0860	-1,700	310,0 Kč	-526,9 Kč	o	MP	
26	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel	l	10,156	9,0860	-1,070	1 250,0 Kč	-1 337,3 Kč	o	MP	
28	Naložení a složení suti	l	10,786	9,0860	-1,700	1 050,0 Kč	-1 784,7 Kč	o	MP	
63131116	betonáž podlahy o síle 70 mm nad rámec plánovaných prací	m2	0,000	3,5000	3,500	285,0 Kč	997,5 Kč	o	VP	
156	Potěr samonivelační ručně tl. 2mm, vyrovnávací, pevnosti 15 Mpa	m2	20,600	0,0000	-20,600	285,0 Kč	-5 871,0 Kč	o	MP	
108	Rezerva pro rozsáhlejší repasy vstupních dveří - po odkrytí opláštění	kpl	1,000		-1,000	15 500,0 Kč	-15 500,0 Kč	o	MP	
213	Baterie umyvadlová stoján. Ruční páková, bez oliv.odpadu standard vč.flexo hadiček	ks	3,000	2,0000	-1,000	2 400,0 Kč	-2 400,0 Kč	o	MP	
254	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	ks	2,000	0,0000	-2,000	270,0 Kč	-540,0 Kč	i	MP	
256	Rezerva - úprava střešní krytiny, manžeta protidešťová	kpl.	1,000	0,0000	-1,000	1 625,0 Kč	-1 625,0 Kč	o	MP	
268	Kohouty plnicí a vypouštěcí ČSN 13 7061, G1/2	ks	6,000	4,0000	-2,000	115,0 Kč	-230,0 Kč	o	MP	
269	Ventily odvzdušňovací automatické, G1/2	ks	4,000	2,0000	-2,000	145,0 Kč	-290,0 Kč	o	MP	
302	Zaslepení povodní odbočky	kpl.	1,000	0,0000	-1,000	900,0 Kč	-900,0 Kč	o	MP	
303	Navaření nové odbočky na plynové potrubí DN 25	ks	1,000	0,0000	-1,000	250,0 Kč	-250,0 Kč	o	MP	
2	B - svítilno stropní LED,16W, IP20	ks	8,000	5,0000	-3,000	1 185,0 Kč	-3 555,0 Kč	o	MP	
151	Tmelení spár parket pryskyřicí, odhad 40% plochy	kpl	32,62	0,0000	-32,620	230,0 Kč	-7 502,6 Kč	o	MP	
	RADIK 21VK topné těleso	ks	0,00	1,0000	1,000	1 968,0 Kč	1 968,0 Kč	o	VP	

REKAPITULACE Zborovská 1188/8

bez NÚS

NÚS

celkem vč. NÚS

VÍCEPRÁCE OPRAVY	24 706,20	0,00	24 706,20 Kč	o	VP
VÍCEPRÁCE INVESTICE	2 046,80	0,00	2 046,80 Kč	i	VP
VÍCEPRÁCE CELKEM	26 753,00	0,00	26 753,00 Kč		VP
MÉNĚPRÁCE OPRAVY	-87 721,00	0,00	-87 721,00 Kč	o	MP
MÉNĚPRÁCE INVESTICE	-4 153,60	0,00	-4 153,60 Kč	i	MP
MÉNĚPRÁCE CF1 KFM	-91 874,60	0,00	-91 874,60 Kč		MP
CELKEM	-65 121,6000	0,0000	-65 121,6000		

za AD: Inng. Tomáš Hromádka
15.10.2021
