


LEGENDA ČÁR

- stávající kanalizace jednotná
- nová kanalizace - napojení navrženého objektu
- nová kanalizace dešťová - napojení navrženého objektu
- nový vodovod - napojení navrženého objektu



ŘEZ A-A'

ŘEZ B-B'

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETONOVÉ ZÁKLADY DO TVARNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
ŠÍŘKY 300 mm, VÝŠKY 250 mm
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ

POZNÁMKY:
- NÁVRH ZÁKLADOVÝCH PASŮ, PATKY A ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘEDPOKLÁDÁ V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY TUHOU KONZISTENCÍ ZEMINY!
- PAKLIŽE SE V RÁMCI VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZJISTÍ, ŽE JE V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY NETUHÁ ZEMINA, JE TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT SE STATIKEM, PŘÍPADNĚ UPRAVIT ZPŮSOB ZALOŽENÍ!
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ LEŽET V NEZÁMRZNÉ HLoubCE min. 800 mm POD VÝLEDNÝM UPRAVENÝM TERÉNEM!
- PŘED PROVEDENÍM ZÁKLADOVÝCH PASŮ VLOŽIT ZEMNÍCI PÁSEK FeZn DLE ČÁSTI 1.4.2 ELEKTROINSTALACE!

ZÁKLADOVÁ DESKA **BETON C20/25-XC2 + 2x SÍŤ KARI 6/100**
TVÁRNICE ZTRAC. BEDNĚNÍ **BETON C20/25-XC2 + VÝŽTUŽ SVISLÁ B500B 1x ø10 mm á 250 mm + VÝŽTUŽ VODOROVNÁ B500B 2x ø10 mm**
PODKLADNÍ BETON **BETON C16/20-X0**
OBETONOVÁNÍ HYDRANTŮ **BETON C20/25-XC2**

UPOZORNĚNÍ:
INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM.
INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SVĚVOLNĚ POZMĚŇOVÁNY, DOPLNĚNÝ NEBO ODSTRANOVÁNY.
V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ PROVĚST JAKÉKOLIV ZMĚNU V TOMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
ŽÁDNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TĚTO DOKUMENTACE NEMOHOU BÝT KOPIROVÁNY NEBO POUŽITY PRO JINÉ PROJEKTY BEZ VÝSLOVNÍHO SOUHLASU.
NEZVĚŠTĚTE TENTO VÝKRES, NEPŘEMĚŘUJTE, NESROVNÁVATELSTVÍ KONZULTUJTE S PROJEKTEM, STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PRACOVNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ČS. STANDARDŮ, PŘÍSLUŠNÝCH DOPORUČENÍ. NÁSLEDNÝCH REVIZÍ A STANDARDŮ /DOPORUČENÍ/ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ /MATERIÁLŮ OD VÝROBCŮ/ DODAVATELŮ POUŽITÝCH V PROJEKTU.
TATO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE NEZAHŔŇUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVĚ.

±0,000 = 237,650 m. n. m. BpV

STAVEBNÍK /	GP/ARCHITEKT /
Městská část Praha 5	architekti adikon
NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 1381/4, 150 22 PRAHA 5	PLAVECKÁ 8, 128 00 PRAHA 2 TEL / FAX: +420 224 910 832 WWW.ADIKON.CZ

PROJEKT: **OPRAVA DĚTSKÝCH LETNÍCH TOALET MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD LAUROVOU 1983/1, 150 00 PRAHA 5 k. ú. Smíchov, parc. č. 1411**

STUPĚŇ: **D.1.1**

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

ČÁST: **D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ**

PROJEKTANT ČÁSTI: **architekti adikon**
PLAVECKÁ 8, 128 00, PRAHA 2
TEL / FAX: +420 224 910 832
WWW.ADIKON.CZ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **ING. ARCH. MICHAL ŠMOLIK, ČKA 00540**

SPOLUPRÁCE: **ING. ARCH. NIKOLAY BRANKOV, PH.D.**

OBSAH:

PŮDORYS ZÁKLADŮ

MĚŘITKO:	DATUM:	08 / 2021
1:50	DATUM AKTUALIZACE:	11 / 2021

ČÍSLO VÝKRESU / PŘÍLOHY: **LAU_URSP_AS_100**