

SONDA S-1

- PVC
- DLAŽBA 10MM
- BETONOVÁ MAZANINA 60MM
- NÁSYP (SUŤ. ŠKVARA) 100MM
- KLENBA

SONDA S-2

- PVC
- DŘEVOTŘÍSKA 16MM
- PARKETY 25MM
- DŘEVĚNÉ PRKNA 28MM
- NÁSYP (SUŤ. ŠKVARA) 80MM
- KLENBA

SONDA S-3

- KERAMICKÁ DLAŽBA 8MM
- BETONOVÁ DLAŽBA 30MM
- NÁSYP (SUŤ. ŠKVARA) 280MM
- KLENBA

SONDA S-4

- KAMENÁ DLAŽBA 25MM
- BETONOVÁ MAZANINA 30MM
- NÁSYP (SUŤ. ŠKVARA) 130MM
- KLENBA

SONDA S-5

- KAZETOVÉ PARKETY 25MM
- DŘEVĚNÉ PRKNA 28MM
- NÁSYP (SUŤ. ŠKVARA) 280MM
(V NÁSYPU POLŠTÁŘE V.40MM)
- KLENBA

SONDA S-6


- KAZETOVÉ PARKETY 25MM
- DŘEVĚNÉ PRKNA 28MM
- NÁSYP (SUŤ. ŠKVARA) 230MM
(V NÁSYPU POLŠTÁŘE V.70MM)
- KLENBA

SONDA S-7

- KAZETOVÉ PARKETY 25MM
- DŘEVĚNÉ PRKNA 28MM
- NÁSYP (SUŤ. ŠKVARA) 180MM
(V NÁSYPU POLŠTÁŘE V.40MM)
- KLENBA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


číslo místnosti	účel místnosti	plocha (m ²)	světla výška (m)	nášlapná vrstva
200.01	VSTUPNÍ HALA	8,2	2,92-3,82	PVC
2023.01	WC	1,9	2,98-3,54	KAMENNÁ DLAŽBA
BYT č.2				
202.01	POKOJ	32,5	3,45-3,89	KAZETOVÉ PARKETY
202.02	POKOJ	20,4	3,4-3,94	KAZETOVÉ PARKETY
202.03	POKOJ	10,6	3,4-3,94	KAZETOVÉ PARKETY
202.04	KOUPELNA	5,9	2,92-3,79	KERAMICKÁ DLAŽBA
202.05	KUCHYŇ	10,9	3,45-3,84	PVC
202.06	KOMORA	1,9	2,92-3,64	KAMENNÁ DLAŽBA
BYT č.3				
203.01	PŘEDSÍŇ	3,3	2,60	PVC
203.02	POKOJ	31,6	3,44-3,91	KAZETOVÉ PARKETY
203.03	KOUPELNA + KUCHYŇ	18,0	3,5-3,74	DLAŽBA + PVC

**LEGENDA**

	KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
--	-------------------------------

POZNÁMKA

- KONSTRUKCE OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU JSOU URČENY K DEMONTÁŽI NEBO K VYBOURÁNÍ
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DEMONTÁŽ VŠECH ELEKTROINSTALAČNÍCH ZAŘÍZENÍ (SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, SPÍNAČE) VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ POVRCHŮ, DEMONTÁŽ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ BYTU (KUCHYŇSKÁ LINKA, UMYVADLO, VANA, PLYNOVÝ OHŘÍVAČ, TOPIDLO...)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NĚKTERÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- TLOUŠŤKA STÁVAJÍCÍCH MEZIBYTOVÝCH STĚN JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ, NENÍ OVĚŘENÁ.
- STÁVAJÍCÍ OKNA A PARAPETY ZACHOVAT, OCHRÁNIT PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH BYTOVÉ JEDNOTKY
- PŘED VYBOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ OVĚŘIT TYP KONSTRUKCE, V PŘÍPADĚ JINÉHO STAVU NEŽ PŘEDPOKLÁDÁ PROJEKT NUTNÉ ZPŮSOB PROVEDENÍ ŘEŠIT V RÁMCÍ AD.
- POLOHA KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHU JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ.

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.526/2 a 526/3 (2/2 a 3/3)		P H A	
		Zborovská 526/44, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.		Č.ZAK.	849	
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5		STUPEŇ	DPS	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.		MĚŘÍTKO	1:50	
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00		DATUM	02/2021	
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 		FORMÁT	3xA4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko		OBJEKT	SO-01	
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná		D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ		
VÝKRES	PŮDORYS 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ				č.v./č.REV.
					02